虹桥镇七圩村东风路改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1222533.98

（大写）：壹佰贰拾贰万贰仟伍佰叁拾叁元玖角捌分

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年9月12日　　复 核 时 间：2026年9月12日

表A.0.2-3 总预算汇总表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造　　第1页 共2页　　01-1表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	虹桥镇七圩村东风路改造									总金额（元）	全标段技术经济指标	各项费用比例（%）
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1	1	1164318.08	1164318.08							1164318.08	1164318.08	95.23809554970406630333497970
102	路基工程				245448.37	245448.37							245448.37	245448.37	20.07701822733794278667002770
LJ07	路基防护与加固工程	km			26928.37	26928.37							26928.37	26928.37	2.20266842807919334888343962 00
103	路面工程				774851.52	774851.52							774851.52	774851.52	63.38077572289647114757497374 0
107	交通工程及沿线设施	公路公里			33725.98	33725.98							33725.98	33725.98	2.75869469084204923285649696 00
108	绿化及环境保护工程	公路公里			18857.17	18857.17							18857.17	18857.17	1.54246591984298056075300255 00

表A.0.2-3 总预算汇总表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造　　第2页 共2页　　01-1表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	虹桥镇七圩村东风路改造									总金额（元）	全标段技术经济指标	各项费用比例（%）
				数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标	数量	金额（元）	技术经济指标			
110	专项费用	元	1	1	64506.67	64506.67							64506.67	64506.67	5.276472560705429226597039050 0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	1	1											
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1	1											
4	第四部分 暂列金	公路公里	1	1	58215.90	58215.90							58215.90	58215.90	4.761904450295933696665020300
401	暂列金	元	1	1	58215.90	58215.90							58215.90	58215.90	4.761904450295933696665020300
5	第一至四部分合计	公路公里	1	1	1222533.98	1222533.98							1222533.98	1222533.98	100
6	建设期贷款利息	公路公里	1	1											
7	公路基本造价	公路公里	1	1	1222533.98	1222533.98							1222533.98	1222533.98	100

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

项次	工程或费用名称	单位	总数量	投标金额（元）					技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				虹桥镇七圩村东风路改造				合计			
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.000	1164318.08				1164318.08	1164318.08	95.24	
	路基工程			245448.37				245448.37	245448.37	20.08	
	路基防护与加固工程	km		26928.37				26928.37	26928.37	2.20	
	路面工程			774851.52				774851.52	774851.52	63.38	
	交通工程及沿线设施	公路公里		33725.98				33725.98	33725.98	2.76	
	绿化及环境保护工程	公路公里		18857.17				18857.17	18857.17	1.54	
	专项费用	元	1.000	64506.67				64506.67	64506.67	5.28	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	1.000								
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	1.000								
4	第四部分 暂列金	公路公里	1.000	58215.90				58215.90	58215.90	4.76	
	暂列金	元	1.000	58215.90				58215.90	58215.90	4.76	
5	第一至四部分合计	公路公里	1.000	1222533.98				1222533.98	1222533.98	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	1.000								
7	公路基本造价	公路公里	1.000	1222533.98				1222533.98	1222533.98	100.00	

表A.0.2-3 总预算汇总表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造　　第1页 共1页　　01-1表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	虹桥镇七圩村东风路改造			总金额（元）	全标段技术经济指标	各项费用比例（%）
				数量	金额（元）	技术经济指标			
1	第一部分 建筑安装工程费		1	1	1164318.08	1164318.08	1164318.08	1164318.08	95.24
102	路基工程				245448.37	245448.37	245448.37	245448.37	20.08
LJ07	路基防护与加固工程				26928.37	26928.37	26928.37	26928.37	2.20
103	路面工程				774851.52	774851.52	774851.52	774851.52	63.38
107	交通工程及沿线设施				33725.98	33725.98	33725.98	33725.98	2.76
108	绿化及环境保护工程				18857.17	18857.17	18857.17	18857.17	1.54
110	专项费用		1	1	64506.67	64506.67	64506.67	64506.67	5.28
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费		1	1					
3	第三部分 工程建设其他费用		1	1					
4	第四部分 暂列金		1	1	58215.90	58215.90	58215.90	58215.90	4.76
401	暂列金		1	1	58215.90	58215.90	58215.90	58215.90	4.76
5	第一至四部分合计		1	1	1222533.98	1222533.98	1222533.98	1222533.98	100.00
6	建设期贷款利息		1	1					
7	公路基本造价		1	1	1222533.98	1222533.98	1222533.98	1222533.98	100.00

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

分项编号	工程或费用名称	单位	清单特征	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		1	1164318.08	1164318.08	95.24	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程				245448.37	245448.37	20.08	
-b	拆除混凝土	m3	1、锯缝机锯缝，拆除老路路面 2、装车外运，运距施工单位自行考虑	638.380	24054.16	37.68	1.97	
-b	拆除路缘石	m	1、拆除路缘石，保护性拆除，禁止暴力破碎	1466.980	6660.09	4.54	0.54	
-a	清理现场	m3	1、清理现场表土、绿化等 2、装车外运，运距施工单位自行考虑	498.760	11017.61	22.09	0.90	
-a	挖土方	m3	1、路基土方开挖 2、现场堆放，含场内倒运	2064.090	21961.92	10.64	1.80	
-a	挖土方	m3	1、沟槽土方开挖 2、现场堆放，含场内倒运	61.269	1119.38	18.27	0.09	
-d	填方	m3	1、土路肩、绿化带耕植土回填，利用原土 2、详见设计图	1117.910	13135.44	11.75	1.07	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

-d	地基原槽翻拌	m2	1、地基原槽翻拌15cm5%石灰处治，养生 2、压实度，详见设计图	7183.267	74274.98	10.34	6.08	
-d	填方	m3	1、路床回填15cm5%石灰土，利用原土，养生 2、压实度，详见设计图	1010.880	73238.26	72.45	5.99	
LJ0302	缺方外购	m3	1、缺方外购	832.772	19986.53	24.00	1.63	
LJ07	路基防护与加固工程	km			26928.37	26928.37	2.20	
410-3	现浇混凝土上部结构	m3	1、C30混凝土，现浇泄水槽 2、模板安拆	15.910	10873.37	683.43	0.89	
LM0504	排水管	m	1、DN300 HDPE双壁波纹管，SN8 2、工程量暂估	100.000	16055.00	160.55	1.31	
103	路面工程				774851.52	774851.52	63.38	
410-3	现浇混凝土上部结构	m2	1、5cm厚AC-13C沥青混凝土，石灰岩 2、沥青混凝土运输、铺筑 3、详见设计图	4451.930	235106.42	52.81	19.23	
308-2	黏层	m2	1、PC-3型乳化沥青，用量0.3~0.6kg/m2 2、详见设计图	195.000	397.80	2.04	0.03	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

308-2	封层	m2	1、PC-1型乳化沥青，用量1kg/m2 2、详见设计图	4256.940	26563.31	6.24	2.17	
LM020202	水泥稳定类底基层	m2	1、18cm 水泥稳定碎石 2、水泥含量4% 3、薄膜养生 4、压实度，详见设计图	4256.944	315354.41	74.08	25.80	
-c-5	灰土垫层	m2	1、20cm10%石灰土，利用原土，养生 2、压实度，详见设计图	4888.250	99378.12	20.33	8.13	
LM020501	水泥混凝土	m2	1、15cm厚C30混凝土面层 2、养生 3、详见设计图	195.000	19683.30	100.94	1.61	
-c	抗裂贴	m2	1、清理表面 2、喷洒粘层油，乳化沥青，用量0.3~0.6kg/m2 3、沥青抗裂贴	76.640	2135.19	27.86	0.17	
-c	切缝	m	1、水泥稳定碎石切缝	106.150	1706.89	16.08	0.14	
LM040302	路缘石	m	1、C30混凝土路缘石，利旧	1262.980	18275.32	14.47	1.49	
LM040302	路缘石	m	1、15*25*75cmC30混凝土路缘石	140.000	7572.60	54.09	0.62	
LM040302	路缘石	m	1、花岗岩路缘石，利旧	64.000	1240.96	19.39	0.10	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

LM040302	路缘石	m3	1、路缘石C20混凝土靠背	77.160	47437.20	614.79	3.88	
107	交通工程及沿线设施	公路公里			33725.98	33725.98	2.76	
-a	路侧波形梁钢护栏	m	1、波形钢板立柱Φ114*4.5*2100 2、波形钢板85*310*2.5*4320 3、端头 4、构件表面镀锌加喷塑防腐 5、Gr-C-4E,详见设计图	96.000	12639.36	131.66	1.03	
JA0603	栏式轮廓标	个	1、附着式轮廓标 2、详见设计图	9	64.08	7.12	0.01	
JA040101	热熔标线	m2	1、2mm道路标线 2、玻璃珠2.4g/m2-4.6g/m2 3、详见设计图	72.000	3738.96	51.93	0.31	
605-6	立面标记	m2	1、立面标记，详见设计图	1.500	44.64	29.76		

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

-a	单柱式交通标志	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ89*4*3190 4、2mm厚1000*500mm铝合金板 5、III类反光膜 6、详见设计图	2	2685.60	1342.80	0.22	
-a	单柱式交通标志	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ76*4*3250 4、2mm厚倒△700mm铝合金板 5、III类反光膜 6、详见设计图	3	3105.51	1035.17	0.25	
-a	单柱式交通标志	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ76*4*3250 4、2mm厚△700mm铝合金板 5、III类反光膜 6、黄闪灯头 6、详见设计图	2	2092.26	1046.13	0.17	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

-a	单柱式交通标志	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ76*4*3290 4、2mm厚Φ600mm铝合金板 5、III类反光膜 6、详见设计图	1	1072.07	1072.07	0.09	
-a	单柱式交通标志	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ89*4*3990 4、2mm厚Φ600mm铝合金板+2mm厚△700mm铝合金板 5、III类反光膜 6、详见设计图	1	1555.87	1555.87	0.13	
-a	道口标注	个	1、安装立柱Φ89*4*1200 2、300*300*400mmC25混凝土基础 3、红白相间反光膜 4、详见设计图	11	1147.30	104.30	0.09	
-a	道口标注	个	1、拆除道口标注	10	109.80	10.98	0.01	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

-a	单柱式交通标志移位	个	1、C25混凝土基础 2、基础钢筋 3、镀锌钢管立柱Φ76*4*3250 4、2mm厚倒△700mm铝合金板 5、III类反光膜 6、详见设计图	3	1557.78	519.26	0.13	
-a	单柱式交通标志拆除	个	1、拆除C25混凝土基础 2、拆除标志牌及立杆	8	831.60	103.95	0.07	
-a	路灯拆除	项	1、按照建设单位要求，拆除现状路灯 2、交由建设单位包管	1.000	3081.15	3081.15	0.25	
108	绿化及环境保护工程	公路公里			18857.17	18857.17	1.54	
LH0101	播种草籽	m2	1、草籽种类：狗牙根 2、20g/m2 3、三级养护一年，包成活	2822.930	18857.17	6.68	1.54	
110	专项费用	元		1	64506.67	64506.67	5.28	
11001	施工场地建设费	元		1	47300.00	47300.00	3.87	
11002	安全生产费	元		1	17206.67	17206.67	1.41	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里		1				
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里		1				
4	第四部分 暂列金	公路公里		1	58215.90	58215.90	4.76	

总预算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

401	暂列金	元		1	58215.90	58215.90	4.76	
5	第一至四部分合计	公路公里		1	1222533.98	1222533.98	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里		1				
7	公路基本造价	公路公里		1	1222533.98	1222533.98	100.00	

专项费用计算表

建设项目名称：虹桥镇七圩村东风路改造
编制范围：虹桥镇七圩村东风路改造

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额（元）	备注
1	施工场地建设费	施工场地建设费	47300.00	
2	安全生产费	A*1.5%	17206.67	