连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号： JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035

采购人：连云港市住房和城乡建设局

中标人：苏交科集团检测认证有限公司

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035）

甲方：（买方）连云港市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）苏交科集团检测认证有限公司

甲、乙双方根据2026年10月9日2026年市区城市桥梁检测项目（非专门面向中小企业）项目（项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：根据省住房城乡建设厅关于进一步加强城市桥梁安全管理工作的通知，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关检测要求对辖区内桥梁进行定期检测，分析桥梁病害产生的原因以及提出对应的养护维修措施，保证运营期间桥梁结构的安全。对市区内45座桥梁进行结构检测。具体详见招标文件项目需求。

1.2服务要求：1、项目负责人1人，项目组检测人员不少于4人（不含项目负责人，项目组人员必须为投标单位职工）。2、 项目检测完成并经采购人验收合格后两个月内检测单位提交以下相关资料：提供桥梁检测报告文本4套，电子文件1套（PDF格式），硬盘存储1套。3、检测单位应协助完成城市生命线系统数据的更新。具体详见招标文件项目需求。

1.3 服务标准：依据国家标准要求执行，《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJT233-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2019)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)、《工程测量规范》(GB50026-2020)。

1.4 补充条款：/ 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：玖拾柒万肆仟玖佰贰拾叁元叁角（¥974923.30）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：90 日历天 。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：甲方指定交付期限。

9.2 交付方式：甲方指定交付方式。

9.3 交付地点：甲方指定交付地点。

十、合同款支付

10.1 付款方式：项目检测完成，检测报告全部提交至采购人并经采购人认可后于2027 年上半年付至合同金额的 50%，在全部提交桥梁检测报告文本、电子文件及硬盘存储后于2027年下半年付至合同金额的 100%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，

合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及

履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值百分之五 的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期

可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：连云港市住房和城乡建设局　　乙方：苏交科集团检测认证有限公司

地址：连云港市海州区凤凰大道1号　　地址：南京市建邺区江心洲贤坤路1号

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：0518-83086585　　联系电话：025-86576556

签订日期：2026 年 1 月 2 日

附件：1、投标分项报价表
2、技术要求响应及偏离表
3、商务要求响应及偏离表

附件 1

投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：2026 年市区城市桥梁检测项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035

单位：元

序号	产品、服务（标的）名称	分项单位	数量	单价	单项合计价
1	新建桥	m²	4968.5	14.00	69559.00
2	华北桥	m²	2295	5.00	11475.00
3	朝阳桥	m²	2666.4	5.00	13332.00
4	解放桥	m²	2740.4	5.00	13702.00
5	通灌南桥	m²	2883.6	5.00	14418.00
6	玉带河桥	m²	4900	5.00	24500.00
7	海宁桥	m²	3477.6	5.00	17388.00
8	东盐河桥（绿园路）	m²	2208	5.00	11040.00
9	新孔桥	m²	2738	5.00	13690.00
10	振海桥	m²	3034	5.00	15170.00
11	人民桥	m²	5198	5.00	25990.00
12	瀛洲桥	m²	1029.6	5.00	5148.00
13	通灌北桥	m²	2406.4	5.00	12032.00
14	玉带桥（南极路）	m²	2916	5.00	14580.00
15	贾圩桥	m²	2301.4	5.00	11507.00
16	建设桥（建设路）	m²	856.8	5.00	4284.00
17	和平桥	m²	1806	5.00	9030.00
18	魏跳桥	m²	3232.88	5.00	16164.40
19	东盐河桥（海宁大道）	m²	2805	5.00	14025.00

20	南极北桥	m²	1530	6.00	9180.00
21	东盐河桥（朝阳东路）	m²	3720	5.00	18600.00
22	南城桥	m²	2602.8	5.00	13014.00
23	幸福桥	m²	4365.6	5.00	21828.00
24	东盐河桥（建设路）	m²	2119	5.00	10595.00
25	苍梧桥	m²	3033.6	5.00	15168.00
26	双龙桥	m²	640.78	5.00	3203.90
27	郁海广场（龙尾河桥）	m²	2400	5.00	12000.00
28	玉珠桥	m²	6915.6	5.00	34578.00
29	秦东门大街跨龙尾河桥	m²	929.2	5.00	4646.00
30	新海路跨玉带河桥	m²	2773.8	5.00	13869.00
31	宝利街箱涵	m²	654	5.00	3270.00
32	蔷薇河大桥	m²	7140	5.00	35700.00
33	海棠立交桥	m²	6810.1	5.00	34050.50
34	海滨大道跨陇海铁路铁路桥	m²	15371.4	5.00	76857.00
35	污水泵站桥	m²	694.2	5.00	3471.00
36	苏果超市旁桥	m²	875.6	5.00	4378.00
37	石砌拱一桥	m²	1200.15	5.00	6000.75
38	石砌拱二桥	m²	698.64	5.00	3493.20
39	石砌拱三桥	m²	449	5.00	2245.00
40	石砌拱四桥	m²	645	5.00	3225.00
41	一号高架桥	m²	51367.2	5.00	256836.00
42	二号高架桥	m²	4140.6	5.00	20703.00
43	四号高架桥	m²	4432.05	5.00	22160.25
44	K26+026 中桥	m²	1584	5.00	7920.00
45	三号高架桥	m²	5224.325	4.00	20897.30

总计（元）	974923.30

投标人（盖章）：苏交科集团检测认证有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 2026 年 10 月 8 日

特别提醒：上述表格为模板，可调整。投标人应按照文件要求采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，分析各项费用组成。如若中标，将作为后期履约付款依据。如投标人投标分项报价表只提供一个总价，未列明拟提供服务的单价和总价（分项报价），投标无效。

附件 2

技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：2026 年市区城市桥梁检测项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035

序号	招标文件要求	投标响应情况	超出、符合或偏离
1	**一、项目背景：**根据省住房城乡建设厅关于进一步加强城市桥梁安全管理工作的通知，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关检测要求对辖区内桥梁进行定期检测，分析桥梁病害产生的原因以及提出对应的养护维修措施，保证运营期间桥梁结构的安全。	完全响应	符合
2	**二、项目概况：**对市区内 45 座桥梁进行结构检测。	完全响应	符合
3	**三、工作内容：** （一）服务范围： 1、对 45 座桥梁进行结构定期检测，根据检测成果对桥梁进行技术状况评定，为桥梁养护维修提供依据，针对检出病害，编制养护维修方案。 2、配合城市基础设施安全运行智慧监管系统对桥梁信息进行采集，并维护检测成果。 3、组织桥梁管养单位进行桥梁养护管理相关知识的培训，邀请桥梁养护管理专家进行授课。 （二）桥梁技术要求： 依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）对桥梁进行常规检测和混凝土结构检测，其中检测具体内容如下： 1、桥梁外观检查（缺损状况检查）、桥梁细部几何尺寸测量、桥面线型测量、伸缩缝检测、伸缩缝高差检测。 2、梁式主梁： （1）钢筋混凝土和预应力混凝土结构：混凝土强度检测、碳化深度检测、保护层厚度检测、钢筋锈蚀状况、裂缝检测（位置、长度、深度和宽度）； （2）钢箱梁结构：钢结构涂层厚度、油漆层起皮、裂纹、脱落检测；焊缝及其边缘（热影响区）脱焊、裂纹检测。 3、拱桥： （1）钢筋混凝土拱桥：主拱圈检测（拱脚、L/4、3L/4、拱顶、横向联系、拱上结构变形），混凝土与钢筋的检测指标同混凝土梁式桥。	完全响应	符合

	（2）圬工拱桥：主拱圈检测（开裂、渗水、砂浆松动、脱落；砌块断裂、脱落；拱脚开裂）。 （3）对系杆拱吊杆进行索力测量。 （4）拱的侧墙与主拱圈间有无脱落，侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无沉陷。肋拱桥的肋间横向联结是否开裂、表面脱落、钢筋外露、锈蚀等。 4、支座检测：检测位移是否正常、组件是否完整；有无断裂、错位和脱空；固定端是否松动、剪断开裂 、支座垫石开裂和破碎；对于盆式橡胶支座固定螺栓是否剪断；螺母是否松动。橡胶支座变形、老化；施工时的临时约束是否解除。支座检测应有对病害的描述和照片。 5、桥墩、台及基础： （1）基础下冲刷、淘空检测，扩大基础的地基侵蚀检测； （2）桩基：在水位涨落、干湿交替处混凝土磨损、颈缩、露筋检测；桩的混凝土强度检测； （3）钢筋混凝土墩台及盖梁：检测指标同混凝土梁式桥； （4）砌体墩台：砌块断裂、通缝脱开、变形、泄水孔检测。 （三）配合城市基础设施安全运行智慧监管系统对桥梁信息进行采集，并维护检测成果。 （四）进行城市桥梁相关技术管理培训。 （五）供应商需具备桥梁检测的仪器和设备。		
4	**四、合同履行期限（服务时间）：90 日历天。**	完全响应	符合
5	**五、服务标准：**依据国家标准要求执行，《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ T 233-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2019)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)、《工程测量规范》(GB 50026-2020)。	完全响应	符合
6	**六、人员配备要求** 项目负责人 1 人，项目组检测人员不少于 4 人（不含项目负责人，项目组人员必须为投标单位职工）。	完全响应	符合
7	**七、报价要求** 投标报价包含人员服务费、交通费、餐费、合理利润、税金、培训会务费、代理服务费等所有费用。	完全响应	符合

8	**八、技术（检测）成果** 1、项目检测完成并经采购人验收合格后两个月内检测单位提交以下相关资料：提供桥梁检测报告文本 4 套，电子文件 1 套（PDF 格式），硬盘存储 1 套； 2、检测单位应协助完成城市生命线系统数据的更新。	完全响应	符合
9	**九、付款方式与履约保证金** **1、付款方式：项目检测完成，检测报告全部提交至采购人并经采购人认可后于 2027 年上半年付至合同金额的 50%，在全部提交桥梁检测报告文本、电子文件及硬盘存储后于 2027 年下半年付至合同金额的 100%。** 2、履约保证金:本项目不收取履约保证金。	完全响应	符合
10	**十、其他要求** 成交供应商在接到采购人突发的或者临时性的检测任务后，应在 24 小时内到达现场。	完全响应	符合

投标人（盖章）：苏交科集团检测认证有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　2026　年　10　月　8　日

附件 3

商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：2026 年市区城市桥梁检测项目（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0035

序号	招标文件要求	投标响应情况	超出、符合或偏离
1	合同履行期限（服务时间）：90 日历天。	合同履行期限（服务时间）：90 日历天。	符合
2	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2. 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）； 3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； **根据连财购〔2023〕4 号文件精神，2、3 项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。** 4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料； 5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6. 法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供） 7. 资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料： 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2. 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）； 3. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； **根据连财购〔2023〕4 号文件精神，2、3 项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。** 4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料； 5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6. 法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供） 7. 资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）	符合
3	落实政府采购需满足的资格要求：无。	落实政府采购需满足的资格要求：无。	符合

4	本项目的特定资格要求：**投标申请人具有国家行政主管部门颁发的公路工程甲级质量检测机构资质证书（或公路工程综合类甲级试验检测等级证书）或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书（或公路工程桥梁隧道工程专项）**。	提供**公路工程甲级质量检测机构资质证书、公路工程桥梁隧道工程专项质量检测机构资质证书**	符合
5	投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二十（120）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。	投标有效期为招标文件规定的开标之日后一百二十（120）天。	符合
6	**服务标准：**依据国家标准要求执行，《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ T 233-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2019)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)、《工程测量规范》(GB 50026-2020)。	**服务标准：**依据国家标准要求执行，《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ T 233-2015)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2019)、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)、《工程测量规范》(GB 50026-2020)。	符合
7	项目负责人 1 人，项目组检测人员不少于 4 人（不含项目负责人，项目组人员必须为投标单位职工）。	投入项目负责人 1 人，项目组检测人员 10 人。	符合
8	**报价要求** 投标报价包含人员服务费、交通费、餐费、合理利润、税金、培训会务费、代理服务费等所有费用。	**报价要求** 投标报价包含人员服务费、交通费、餐费、合理利润、税金、培训会务费、代理服务费等所有费用。	符合
9	**技术（检测）成果** 1、项目检测完成并经采购人验收合格后两个月内检测单位提交以下相关资料：提供桥梁检测报告文本 4 套，电子文件 1 套（PDF 格式），硬盘存储 1 套； 2、检测单位应协助完成城市生命线系统数据的更新。	**技术（检测）成果** 1、项目检测完成并经采购人验收合格后两个月内检测单位提交以下相关资料：提供桥梁检测报告文本 4 套，电子文件 1 套（PDF 格式），硬盘存储 1 套； 2、检测单位应协助完成城市生命线系统数据的更新。	符合
10	**九、付款方式与履约保证金** 1、付款方式：项目检测完成，检测报告全部提交至采购人并经采购人认可后于 2027 年上半年付至合同金额的 50%，在全部提交桥梁检测报告文本、电子文件及硬盘存储后于 2027 年下半年付至合同金额的 100%。 2、履约保证金：本项目不收取履约保	**九、付款方式与履约保证金** 1、付款方式：项目检测完成，检测报告全部提交至采购人并经采购人认可后于 2027 年上半年付至合同金额的 50%，在全部提交桥梁检测报告文本、电子文件及硬盘存储后于 2027 年下半年付至合同金额的 100%。	符合

	证金。	2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。	
11	**其他要求** 成交供应商在接到采购人突发的或者临时性的检测任务后，应在 2 小时内到达现场。	**其他要求** 成交供应商在接到采购人突发的或者临时性的检测任务后，在 24 小时内到达现场。	符合

投标人（盖章）：苏交科集团检测认证有限公司

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　2026　年　10　月　8　日