# 报告书封面

## 工程造价咨询报告书

咨询项目全称 根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-10-29

泰州诚兴项目管理有限公司

咨询报告书编号：泰诚兴(2026)第0357号

咨询项目委托方全称：泰兴市根思乡人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市姚王街道东阳社区曾庄2组

邮　　编：225400　　联系电话：0523-87636898

咨询作业期：2026年10月26日至2026年10月29日

法定代表人：李扬　　技术负责人：孙纪明

项目负责人：汪立军　执业资格：一级造价师　从事专业：土建

专业咨询员：徐　剑　执业资格：一级造价师　从事专业：土建

专业咨询员：张云飞　执业资格：一级造价师　从事专业：安装

# 咨询报告书目录

第　页

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 造价咨询报告书正文 | 泰州诚兴 | 3 | |
| 2 | 最高投标限价编制 | 泰州诚兴 | | 1套 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 泰州诚兴项目管理有限公司

泰诚兴（2026）第0357号

## 关于根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市根思乡人民政府：

我公司接受贵单位委托，为根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

**一、工程概况：**

本工程主要包括道路提升建设、公厕建设、河道整治提升、庄台建设、生活垃圾治理提升、亮化等。

**二、编制依据：**

1、住房城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及各专业工程量计算标准；省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知（苏建价〔2026〕76号）：

（1）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）

（2）《江苏省市政工程消耗量》（2026版）

（3）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）

（4）江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表

（5）江苏省建设工程费用参考

（6）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

（7）《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2026]27号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号）

2、与本工程相关的技术标准规范等；

3、本工程的特点及交付标准、现场情况；

4、合理施工工期及常规施工工艺、顺序；

5、材料价格：参考《泰州工程造价管理》2026年第9期。

6、其他相关资料及委托方的要求。

## 三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对最高投标限价（施工图预算）编制报告的真实性、合理性负责。

## 四、编制说明

（一）一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，作为施工企业投标报价的共同基础。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，某些项目或子项目的项目特征描述中出现的“其它具体详见图纸”或是“投标报价时综合考虑”类似的话语时，这样描述是对投标人合理且善意的提醒，请投标单位在投标阶段足够谨慎报价。

8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（二）特殊说明

1、道路拆除及新建工程量根据设计图纸计算，结算时按规定调整；

2、路灯工程量根据设计图纸计算，结算时按规定调整；

3、河道土方开挖、回填及清淤工程量根据设计图纸计算，结算时按规定调整；

4、根据设计单位意见，绿化养护按三级养护两年、包成活考虑

5、垃圾桶、环保车、垃圾清运车及垃圾分类亭工程量根据设计图纸计算，结算时按规定调整；

6、根据建设单位意见，暂列金额按 40000 元计入其他项目费；

7、本工程税金的计取按一般计税方式计算，如因税收政策而涉及造价调整的，结算时按照税务部门的相关规定执行；

8、因本工程设计深度的原因，施工中应及时与设计单位、建设单位、监理单位沟通，并做好隐蔽工程的计量；

## 五、最高投标限价总价

根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价总价为2304079.94元。

附件：最高投标限价

项目负责人签名：（盖执业印章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 王宝军 B111632000047186 泰州诚兴项目管理有限公司 有效期至：2028年12月31日

泰州诚兴项目管理有限公司

二〇二六年十月二十九日

泰州诚兴项目管理有限公司 3212831236446

**主题词：** 最高投标限价　编制

**抄　送：**

**共印：3份**

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

# 最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：2304079.94

（大写）：贰佰叁拾万肆仟零柒拾玖元玖角肆分

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编制单位：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编制时间：2026年10月29日

# 表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 | 2304079.94 | | 30932.93 |
| 合　计 | | 2304079.94 | | 30932.93 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：根思乡根思村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 专业工程暂估价 | 安全生产 |
| 1 | 公厕土建 | 134488.37 | | 4316.51 |
| 2 | 公厕安装 | 29830.91 | | 755.65 |
| 3 | 道路工程 | 752015.99 | | 12076.96 |
| 4 | 排水工程 | 53170.73 | | 874.03 |
| 5 | 河道工程 | 140037.82 | | 2114.84 |
| 6 | 绿化工程 | 146647.99 | | 948.38 |
| 7 | 园建工程 | 836364.48 | | 6369.52 |
| 8 | 亮化工程 | 211523.65 | | 3477.04 |
| 合　计 | | 2304079.94 | | 30932.93 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 113592.47 |
| 1.1 | 新建公厕 | 78505.94 |
| 1.2 | 成品公厕 | 23083.13 |
| 1.3 | 公厕维修 | 12003.40 |
| 2 | 措施项目 | 9791.36 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 4316.51 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 11104.54 |
| 合　计 | | 134488.37 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 新建公厕 | | | | | 78505.94 | |
| | | 土石方工程 | | | | | 1288.71 | |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合<br>2.开挖深度：1.5m内<br>3.人机配合 | m3 | 36.13 | 8.50 | 307.11 | |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求 | m3 | 29.05 | 33.79 | 981.60 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 15062.50 | |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖<br>2.基础类型：直形<br>3.砂浆强度等级：M10 | m3 | 3.38 | 752.84 | 2544.60 | |
| 4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖<br>2.墙体厚度：240mm<br>3.砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 11.64 | 771.35 | 8978.51 | |
| 5 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖<br>2.墙体厚度：120mm<br>3.砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 3.65 | 803.86 | 2934.09 | |
| 6 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：蹲位<br>2.砖品种、规格、强度等级：240*115*53Mu15混凝土实心砖<br>3.砂浆强度等级：M7.5 | m3 | 0.61 | 992.30 | 605.30 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 22110.01 | |
| 7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 1.75 | 446.05 | 780.59 | |
| 8 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.07 | 406.75 | 841.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17973.77 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 9 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.42 | 617.72 | 1494.88 | |
| 10 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.41 | 515.42 | 1242.16 | |
| 11 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.17 | 563.73 | 95.83 | |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.34 | 436.01 | 1892.28 | |
| 13 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合木模板 | m2 | 4.61 | 86.77 | 400.01 | |
| 14 | 010505002002 | 基础模板 | 1.条形基础 复合木模板 | m2 | 6.91 | 66.05 | 456.41 | |
| 15 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱 复合木模板 | m2 | 32.46 | 94.74 | 3075.26 | |
| 16 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.圈梁 复合木模板 | m2 | 14.8 | 69.17 | 1023.72 | |
| 17 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁 复合木模板 | m2 | 2.5 | 91.83 | 229.58 | |
| 18 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.现浇板　复合木模板 | m2 | 48.12 | 69.53 | 3345.78 | |
| 19 | 010506001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ6 | t | 0.132 | 5313.55 | 701.39 | |
| 20 | 010506001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 | t | 0.143 | 5196.10 | 743.04 | |
| 21 | 010506001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 | t | 0.639 | 5055.80 | 3230.66 | |
| 22 | 010506001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 | t | 0.527 | 4850.94 | 2556.45 | |
| | | 门窗工程 | | | | | 2673.12 | |
| 23 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品木质门（含门套）<br>2、尺寸：0.8*2.1m<br>3、含门锁等五金 | m2 | 5.04 | 483.87 | 2438.70 | |
| 24 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、普通铝合金水平推拉窗<br>2、规格0.6*0.3m<br>3、含五金等 | m2 | 0.54 | 434.11 | 234.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 23160.57 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 5338.99 | |
| 25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.整体铺设SBS防水卷材(3mm)至女儿墙顶面,排水管处预留洞口 | m2 | 33.09 | 47.95 | 1586.67 | |
| 26 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级：C25<br>2.刚性层厚度：12cm | m2 | 26.47 | 84.47 | 2235.92 | |
| 27 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂膜上翻相邻建筑完成面300高在门洞处防水<br>2、防水层应向外延伸300宽管道、地漏周边及阴阳角两边300范围内附加1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂膜一道并附加耐碱玻纤无纺网格布一层 | m2 | 35.11 | 43.19 | 1516.40 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 4728.31 | |
| 28 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.厚度：8cm<br>2.材料品种、强度要求、配比：C20 | m3 | 2.05 | 494.65 | 1014.03 | |
| 29 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、1.5cm厚(最薄)1:2.5水泥砂浆,加5%防水剂,找坡层,坡向地漏<br>2、刷结合层水泥浆一道(水灰比1:0.4~0.5) | m2 | 25.68 | 24.80 | 636.86 | |
| 30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑地砖(灰色仿石纹)<br>2、5厚水泥砂浆粘结层 | m2 | 25.2 | 122.12 | 3077.42 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 11213.97 | |
| 31 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、内墙面<br>2、8厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹平<br>3、墙体基层处理再刷界面处理剂1道 | m2 | 55.98 | 24.27 | 1358.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11425.93 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 32 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、外墙面<br>2、8厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹平;12厚1:3水泥砂浆两次成活;<br>3、墙体基层处理再刷界面处理剂1遍。 | m2 | 68.1 | 45.05 | 3067.91 | |
| 33 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、女儿墙<br>2、8厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹平<br>3、墙体基层处理再刷界面处理剂1道 | m2 | 17.9 | 24.27 | 434.43 | |
| 34 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.墙面铺贴白色墙砖(300*600*9mm);<br>2.墙面拉毛处理;<br>3.8厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹平;<br>4.墙体基层处理再刷界面处理剂1道; | m2 | 44.38 | 143.15 | 6353.00 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 4787.20 | |
| 35 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面<br>2、白色防水涂料刷涂2遍。<br>3、刮白色腻子1遍。 | m2 | 102.4 | 17.95 | 1838.08 | |
| 36 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙面<br>2、面层60cm高度以下涂刷灰色防水涂料,50cm以上采用白色防水涂料刷涂2遍<br>3、刮白色腻子1遍 | m2 | 87.33 | 28.36 | 2476.68 | |
| 37 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1、天棚面<br>2、面层刷白色防水乳胶漆两遍<br>3、满刮腻子找平(上翻50) | m2 | 25.21 | 18.74 | 472.44 | |
| | | 其他 | | | | | 11303.13 | |
| 38 | 011207003001 | 成品隔断 | 1、厕所门、蹲坑隔断<br>2、板材:12mm抗倍特板隔断<br>3、具体尺寸详见图纸 | m2 | 24.38 | 218.32 | 5322.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19965.18 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 39 | 031003019001 | 化粪池 | 1、玻璃钢成品隔油池，长1.75m，直径1.7m，环刚度SN8<br>2、10cm厚C20混凝土垫层<br>3、含通气管、通气管管罩等<br>4、D700井筒，D700球墨铸铁井盖座<br>2、具体详见图纸 | 套 | 1 | 5692.49 | 5692.49 | |
| 40 | 011503003001 | 小便池扶手 | 1.扶手材料种类、规格：0.60*0.70*0.48m，内部304不锈钢钢管，外层硅胶材质 | m | 1 | 141.50 | 141.50 | |
| 41 | 011503003002 | 坐便器扶手扶手 | 1.扶手材料种类、规格：0.68*0.62*0.83m，内部304不锈钢钢管，外层硅胶材质 | m | 1 | 146.50 | 146.50 | |
| | | 成品公厕 | | | | | 23083.13 | |
| 42 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别：综合<br>2.开挖深度：1.5m内 | m3 | 1.34 | 8.54 | 11.44 | |
| 43 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求 | m3 | 0.49 | 33.79 | 16.56 | |
| 44 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.86 | 391.64 | 336.81 | |
| 45 | 010505002001 | 基础模板 | 1.筏形基础 复合木模板 | m2 | 1.44 | 67.15 | 96.70 | |
| 46 | 01B001 | 成品公厕 | 1、金属雕花吊装式公厕<br>2、尺寸：宽度2.4米,深度2米,高度2.8米<br>3、配置要求：内设男、女厕间,男厕间蹲位,女厕间蹲位,设立式洗手盆、排风扇、厕所间冲洗等<br>4、供电电源：太阳能板(130*140mm,电池容量1200MAH,配线5m) | 座 | 1 | 22621.62 | 22621.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6442.00 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | | 5、照明灯：直径18cm 吸顶式LED太阳能感应灯(100Wo98颗光学灯珠+智能光控+遥)；<br>6、地砖：水渍擦拭即没,防火且阻燃、耐磨抗刮、防滑,规格600mm*600mm(以上具体尺寸由投标人进行深化设计,根据整体效果或由采购人确定);采用美缝处理。<br>7、公厕底座：采用镀锌方管(40mm×80mmX1.5)焊接成型构,带钢耳便于移动,底盘焊接处做好防腐防锈处理。<br>8、墙体：边框、主梁采用40×80×1.5mm 镀锌方管焊接;辅料部分采用镀锌矩形管≥(40×40×1.5mm,横、纵支撑间距小于0.5m)。<br>9、顶部：边框、主梁采用5×10×1.5mm 镀锌方管焊接;辅料部分采用镀锌矩形管≥(40×40×1.5mm),顶部为1cm厚欧松 板+3mm沥青防水材料<br>10、含蹲便器、洗手池、水龙头、给排水管、水表井、闸阀、预埋管线等<br>11、具体详见图纸 | | | | | |
| | | 公厕维修 | | | | | 12003.40 | |
| 47 | 01B002 | 铲除墙面涂料 | 1、铲除墙面及天棚腻子、涂料 | m2 | 201 | 5.10 | 1025.10 | |
| 48 | 01B003 | 拆除地砖 | 1、原地面砖拆除 | m2 | 27 | 15.64 | 422.28 | |
| 49 | 01B004 | 拆除隔断 | 1、原隔断拆除 | m2 | 8 | 9.33 | 74.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24143.64 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 50 | 011207003002 | 成品隔断 | 1、厕所门、蹲坑隔断<br>2、板材:12mm抗倍特板隔断<br>3、具体尺寸详见图纸 | m2 | 10.04 | 218.32 | 2191.93 | |
| 51 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面（含顶棚）<br>2、白色防水涂料刷涂2遍。<br>3、刮白色腻子1遍。 | m2 | 123 | 17.95 | 2207.85 | |
| 52 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙面<br>2、面层60cm高度以下涂刷灰色防水涂料,50cm以上采用白色防水涂料刷涂2遍<br>3、刮腻子2遍 | m2 | 78 | 31.00 | 2418.00 | |
| 53 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、300*300*10mm白色抛光砖<br>2、5厚水泥砂浆粘结层 | m2 | 30 | 122.12 | 3663.60 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10481.38 | |
| 合计 | | | | | | | 113592.47 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 8380.29 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | | 4316.51 | |
| 2 | 011601007001 | 文明施工 | | 1363.11 | |
| 3 | 011601008001 | 环境保护 | | 511.17 | |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | | 1931.07 | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | | 141.99 | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 011601013001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | | 56.80 | |
| 10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 011601016001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | | 59.64 | |
| 13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 011601019001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | 1411.07 | |
| 15 | 011601001001 | 脚手架 | | 1411.07 | |
| 本页小计 | | | | 9791.36 | - |
| 合　计 | | | | 9791.36 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 123383.83 | 9 | 11104.54 |
| 合计 | | | | | 11104.54 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 26056.77 |
| 1.1 | 新建公厕 | 17210.74 |
| 1.2 | 维修公厕 | 8846.03 |
| 2 | 措施项目 | 1311.04 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 755.65 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 2463.10 |
| 合　计 | | 29830.91 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 新建公厕 | | | | | 17210.74 | |
| | | 电气设备安装工程 | | | | | 3773.04 | |
| 1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱<br>2.规格：300*500mm<br>3.安装方式：挂墙安装<br>4.含相应配件<br>5.具体详见图纸 | 台 | 1 | 522.77 | 522.77 | |
| 2 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：P65防水LED吸顶灯防水防潮<br>2.型号：20W（直径200mm）<br>3.类型：吸顶安装 | 套 | 3 | 95.79 | 287.37 | |
| 3 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关<br>2.规格：~250V/10A<br>3.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 3 | 20.47 | 61.41 | |
| 4 | 030406003003 | 太阳能板 | 1.名称：太阳能板<br>2.规格：670*700mm（容量18V80W）<br>3.安装方式：屋顶安装 | 组 | 1 | 959.17 | 959.17 | |
| 5 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：照明穿线<br>2.型号：BV2.5mm² | m | 300 | 5.36 | 1608.00 | |
| 6 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：穿线管<br>2.材质：PC阻燃电线管<br>3.规格：规格：DN20<br>4.配置形式：暗配 | m | 30 | 9.29 | 278.70 | |
| 7 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒<br>2.材质：PVC<br>3.规格：86型<br>4.安装形式：暗装 | 个 | 3 | 18.54 | 55.62 | |
| | | 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | 13437.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3773.04 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管（含管件）<br>2.规格：DN20<br>3.连接形式：热熔连接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗与消毒 | m | 50 | 28.39 | 1419.50 | |
| 9 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U排水管<br>2.规格：DN50<br>3.连接形式：粘接 | m | 20 | 31.22 | 624.40 | |
| 10 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U排水管<br>2.规格：DN100<br>3.连接形式：粘接 | m | 30 | 65.57 | 1967.10 | |
| 11 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀<br>2.材质：黄铜<br>3.规格、压力等级：DN25、1.0MPa<br>4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 54.22 | 108.44 | |
| 12 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.类型：成品滴水立柱盆安装<br>2.安装方式：含水龙头、角阀、软管、上下水等全套产品 | 组 | 3 | 419.26 | 1257.78 | |
| 13 | 031003004003 | 洗涤盆 | 1.类型：洗涤盆<br>2.材质：陶瓷420*340*390mm<br>3.安装方式：含水嘴、排水栓等全套产品 | 组 | 2 | 347.94 | 695.88 | |
| 14 | 031003006005 | 大便器 | 1.类型：成套蹲便器（冲水采用按压水箱式）<br>2.材质：陶瓷<br>3.安装方式：含角阀、软管、上下水等全套产品 | 组 | 6 | 569.85 | 3419.10 | |
| 15 | 031003006006 | 大便器 | 1.类型：成套坐便器<br>2.材质：含角阀、软管、上下水等全套产品 | 组 | 1 | 643.97 | 643.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10136.17 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 16 | 031003007005 | 不锈钢小便槽 | 1.类型：不锈钢小便槽<br>2.规格：2*0.35*1(高)，304不锈钢落地式<br>3.安装方式：含冲水器配件、排水栓、上下水等全套产品 | 组 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 17 | 031003007006 | 小便器 | 1.类型：落地式小便池<br>2.安装方式：含冲水器配件、排水栓、上下水等全套产品 | 组 | 1 | 328.81 | 328.81 | |
| 18 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：304不锈钢加厚防臭地漏（带水封地漏）<br>2.规格：DN50 | 个 | 4 | 37.23 | 148.92 | |
| 19 | 031002011003 | 水表 | 1.类型：HSD-25型螺翼式水表<br>2.连接形式：螺纹连接<br>3.其中1个水表为成品公厕预留水表 | 组（个） | 2 | 161.90 | 323.80 | |
| | | 维修公厕 | | | | | 8846.03 | |
| | | 拆除工程 | | | | | 1143.53 | |
| 20 | 03B001 | 洁具拆除 | 1、原洁具拆除（含管道拆除），拆除垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1 | 578.52 | 578.52 | |
| 21 | 03B002 | 原灯具、电线拆除 | 1、原灯具、电线拆除，拆除垃圾外运，运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1 | 159.52 | 159.52 | |
| 22 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：管线管开槽<br>2.规格：40*40mm | m | 20 | 15.95 | 319.00 | |
| 23 | 03B003 | 原管道、化粪池疏通清理 | 1、原管道、化粪池疏通清理<br>2、清理垃圾外运 | 项 | 1 | 86.49 | 86.49 | |
| | | 新建工程 | | | | | 7702.50 | |
| 24 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：穿线管<br>2.材质：PC阻燃电线管<br>3.规格：规格：DN20<br>4.配置形式：暗配 | m | 20 | 9.29 | 185.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4630.86 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 25 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：照明穿线<br>2.型号：BV2.5mm² | m | 60 | 5.36 | 321.60 | |
| 26 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控开关<br>2.规格：~250V/10A<br>3.安装方式：底距地1.3米暗装 | 套 | 2 | 19.95 | 39.90 | |
| 27 | 031003006007 | 大便器 | 1.类型：成套蹲便器（冲水采用按压水箱式）<br>2.材质：陶瓷<br>3.安装方式：含角阀、软管、上下水等全套产品 | 组 | 4 | 569.85 | 2279.40 | |
| 28 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.类型：成品滴水立柱盆安装<br>2.安装方式：含水龙头、角阀、软管、上下水等全套产品 | 组 | 2 | 419.26 | 838.52 | |
| 29 | 031003004004 | 洗涤盆 | 1.类型：拖把池<br>2.材质：陶瓷420*340*390mm<br>3.安装方式：含水嘴、排水栓等全套产品 | 组 | 2 | 347.94 | 695.88 | |
| 30 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管（含管件）<br>2.规格：DN25<br>3.连接形式：热熔连接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗与消毒 | m | 20 | 28.39 | 567.80 | |
| 31 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U排水管<br>2.规格：DN110<br>3.连接形式：粘接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 20 | 65.57 | 1311.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7516.70 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U排水管<br>2.规格：DN75<br>3.连接形式：承插连接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 30 | 48.74 | 1462.20 | |
| 合计 | | | | | | | 26056.77 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 1311.04 | |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | | 755.65 | |
| 2 | 031401010001 | 文明施工 | | 156.34 | |
| 3 | 031401011001 | 环境保护 | | 78.17 | |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | | 286.62 | |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | | 19.54 | |
| 6 | 031401020001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 031401013001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | | 6.51 | |
| 10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 031401023001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | | 8.21 | |
| 13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 031401026001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | | |
| 本页小计 | | | | 1311.04 | - |
| 合　计 | | | | 1311.04 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 27367.81 | 9 | 2463.10 |
| 合计 | | | | | 2463.10 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 635629.50 |
| 1.1 | 土石方工程 | 5823.50 |
| 1.2 | 道路工程 | 629806.00 |
| 2 | 措施项目 | 54293.43 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 12076.96 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 62093.06 |
| 合　计 | | 752015.99 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 5823.50 | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合<br>2.人机配合 | m3 | 144.33 | 6.03 | 870.31 | |
| 2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求<br>3.路肩土回填 | m3 | 61.78 | 14.70 | 908.17 | |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合<br>2.人机配合<br>3.土方外运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 198.87 | 20.34 | 4045.02 | |
| | | 道路工程 | | | | | 629806.00 | |
| 4 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格：再生石<br>2.厚度：10cm<br>3.素土夯实（夯实度K＞94%） | m2 | 3169 | 19.84 | 62872.96 | |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.厚度：16cm<br>3.弯拉强度不小于3.5Mpa<br>4.含模板、养生、缩缝、胀缝等 | m2 | 3395 | 80.82 | 274383.90 | |
| 6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30<br>2.厚度：15cm<br>3.弯拉强度不小于3.5Mpa<br>4.含模板、养生等 | m2 | 97 | 74.87 | 7262.39 | |
| 7 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种：粘层油（PC-3）<br>2.喷油量：0.5L/m2 | m2 | 4199.5 | 1.94 | 8147.03 | |
| 8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C）石灰岩沥青<br>2.厚度：5cm | m2 | 4110 | 58.14 | 238955.40 | |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C）石灰岩沥青<br>2.厚度：6cm | m2 | 89.5 | 70.00 | 6265.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 603710.18 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 10 | 040201021001 | 抗裂贴 | 1、裂缝处铺设50cm宽抗裂贴<br>2、参数详见图纸 | m2 | 600 | 13.55 | 8130.00 | |
| 11 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种：热熔涂料<br>2.类型：彩虹线，道路中心涂刷·红黄蓝"彩虹线，单线宽度15cm，线间距与原彩虹线一致 | m2 | 165 | 44.87 | 7403.55 | |
| 12 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类：HRB400<br>2.材料规格：Φ12 | 根 | 100 | 10.21 | 1021.00 | |
| 13 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400<br>2.钢筋规格：Φ12 | t | 0.2 | 4800.20 | 960.04 | |
| 14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：水泥混凝土路面<br>2.含切缝等<br>3.垃圾清运，运距由投标单位自行考虑<br>4.扣除残值 | m3 | 328.8 | 43.81 | 14404.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31919.32 | |
| 合计 | | | | | | | 635629.50 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 37130.29 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 12076.96 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 6674.11 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 7627.55 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 10487.89 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 63.56 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 200.22 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | 17163.14 | |
| 16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 17163.14 | |
| 本页小计 | | | | 54293.43 | - |
| 合　计 | | | | 54293.43 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 689922.93 | 9 | 62093.06 |
| 合计 | | | | | 62093.06 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 46001.32 |
| 1.1 | 土石方工程 | 3437.48 |
| 1.2 | 管网工程 | 26387.59 |
| 1.3 | 渠道工程 | 16176.25 |
| 2 | 措施项目 | 2779.17 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 874.03 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 4390.24 |
| 合　计 | | 53170.73 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 3437.48 | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合<br>2.挖土深度：2m内<br>3.人机配合 | m3 | 77.42 | 9.46 | 732.39 | |
| 2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求 | m3 | 159.97 | 16.91 | 2705.09 | |
| | | 管网工程 | | | | | 26387.59 | |
| 3 | 040501005003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础<br>2.材质及规格：DN200PE实壁管，环刚度SN8<br>3.连接形式：热熔连接 | m | 73 | 120.10 | 8767.30 | |
| 4 | 040501005002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂基础<br>2.材质及规格：DN300PE实壁管,环刚度SN8<br>3.连接形式：热熔连接 | m | 58 | 217.38 | 12608.04 | |
| 5 | 040504002001 | 检查井开孔 | 1、检查井开孔并后期封堵 | 处 | 2 | 214.36 | 428.72 | |
| 6 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：250*450*700mm砖砌雨水口<br>2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：300*500*50球墨铸铁雨水箅子，C250级<br>3.垫层、基础材质及厚度：10cmC20素砼垫层<br>4.材料品种、规格：Mu15砖<br>5.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆<br>6.具体详见图纸 | 座 | 7 | 482.79 | 3379.53 | |
| 7 | 040501005001 | 管道清淤 | 1、现状雨水管网清淤、疏通、沉积物外运 | m | 80 | 15.05 | 1204.00 | |
| | | 渠道工程 | | | | | 16176.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29825.07 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 8 | 040303016001 | 混凝土压顶 | 1.混凝土强度等级：C25<br>2.含模板 | m3 | 9.21 | 1379.42 | 12704.46 | |
| 9 | 040901001001 | 构件钢筋 | 1.钢筋种类：HRB400<br>2.钢筋规格：Φ6 | t | 0.43 | 5277.66 | 2269.39 | |
| 10 | 040501020001 | 混凝土渠道 | 1.断面规格：详见图纸<br>2.混凝土强度等级：C25,F50,W6<br>3.65*50*5cm预制C25砼板<br>4.梯形渠两侧内壁涂刷防水砂浆<br>5.每5m设一道伸缩缝，缝宽2cm填缝材料为沥青杉木条 | m | 10 | 120.24 | 1202.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16176.25 | |
| 合计 | | | | | | | 46001.32 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 2779.17 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 874.03 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 483.01 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 552.02 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 759.02 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 92.00 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 4.60 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 14.49 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | | |
| 16 | 041201001001 | 脚手架 | | | |
| 17 | 041201004001 | 施工排水 | | | |
| 18 | 041201005001 | 施工降水 | | | |
| 19 | 041201006001 | 围堰 | | | |
| 20 | 041201007001 | 筑岛 | | | |
| 21 | 041201008001 | 便道 | | | |
| 本页小计 | | | | 2779.17 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 041201009001 | 便桥 | | | |
| 23 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合　计 | | | | 2779.17 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 48780.49 | 9 | 4390.24 |
| 合计 | | | | | 4390.24 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 111307.59 |
| 2 | 措施项目 | 17167.47 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 2114.84 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 11562.76 |
| 合　计 | | 140037.82 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合 | m3 | 145.2 | 4.42 | 641.78 | |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：综合<br>2.余土外运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 117.78 | 18.81 | 2215.44 | |
| 3 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求 | m3 | 145.2 | 4.42 | 641.78 | |
| 4 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度：详设计<br>2.挖机就近开挖、填埋 | m3 | 1542.53 | 11.43 | 17631.12 | |
| 5 | 040101001003 | 清杂整坡 | 1、河坡平整，杂草、杂物等垃圾清运 | m2 | 4152.8 | 1.89 | 7848.79 | |
| 6 | 040302001001 | 圆木桩 | 1、杉木桩，桩长3m，稍径为10cm<br>2、杉木桩采用环保天然熟桐油浸渍防腐处理<br>3、具体详见图纸 | 根 | 530 | 64.46 | 34163.80 | |
| 7 | 040302001002 | 杉木横档 | 1、稍径为10cm的杉木横档两排<br>2、每根长5m，通长交错布置，搭接长度不小于2.5m<br>3、木桩与横档采用覆塑钢丝绑扎<br>4、具体详见图纸 | m | 160 | 74.76 | 11961.60 | |
| 8 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、2m宽无纺土工布（10KN/m） | m2 | 320 | 10.92 | 3494.40 | |
| 9 | 04B001 | 生态袋 | 1、四层生态袋，袋体材料100%PP,连接扣连接<br>2、袋体填充后长、宽、高分别为900mm、360mm、200mm<br>3、就近取土 | m | 160 | 38.50 | 6160.00 | |
| 10 | 04B002 | 水码头 | 1、6cm碎石垫层<br>2、12cm钢筋砼底板，C25砼侧墙<br>3、C25砼踏步，宽1.02m，长5.7m<br>4、具体详见图纸 | 座 | 5 | 2390.20 | 11951.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 96709.71 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 11 | 04B003 | 泄水槽 | 1、泄水槽长6m<br>2、10cm厚、70cm宽C25砼底板<br>3、两侧100*10*20cm预制混凝土侧石 | 座 | 23 | 618.69 | 14229.87 | |
| 12 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、原水码头拆除<br>2、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑<br>3、扣除残值 | m3 | 4.5 | 81.78 | 368.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14597.88 | |
| 合计 | | | | | | | 111307.59 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 6724.65 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 2114.84 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 1168.73 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 1335.69 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 1836.58 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 222.62 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 11.13 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 35.06 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | 10442.82 | |
| 16 | 041201004001 | 施工排水 | | 1800.20 | |
| 17 | 041201006001 | 围堰 | | 8642.62 | |
| 本页小计 | | | | 17167.47 | - |
| 合　计 | | | | 17167.47 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 128475.06 | 9 | 11562.76 |
| 合计 | | | | | 11562.76 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 105376.10 |
| 1.1 | 河道绿化 | 8801.62 |
| 1.2 | 林下牧场 | 20346.00 |
| 1.3 | 绿化节点 | 13033.18 |
| 1.4 | 沿线绿植补栽 | 63195.30 |
| 2 | 措施项目 | 29163.34 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 948.38 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 12108.55 |
| 合　计 | | 146647.99 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 河道绿化 | | | | | 8801.62 | |
| 1 | 050102001001 | 移除乔木 | 1.种类：乔木<br>2.胸径/干径/米径/地径：X20以内<br>3.垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 株 | 4 | 115.78 | 463.12 | |
| 2 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1.草(灌木)籽种类：黑麦草草籽<br>2.25g/m2<br>3.河坡满撒草籽 | m2 | 850 | 9.81 | 8338.50 | |
| | | 林下牧场 | | | | | 20346.00 | |
| 3 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：无尽夏绣球花<br>2.株高/冠径：H30 P25<br>3.单位面积株数：6株/m2<br>4.容器苗（一加仑） | m2 | 255 | 47.84 | 12199.20 | |
| 4 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：郁金香<br>2.株高/冠径：H15 P10<br>3.单位面积株数：15株/m2 | m2 | 180 | 45.26 | 8146.80 | |
| | | 绿化节点 | | | | | 13033.18 | |
| 5 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：百慕大混播黑麦草草卷,秋播多年生黑麦草草籽(12g/m²)<br>2.铺种方式：满铺 | m2 | 280 | 23.58 | 6602.40 | |
| 6 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类：红叶石楠球<br>2.冠径：P60<br>3.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚 | 株 | 14 | 61.92 | 866.88 | |
| 7 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类：大叶黄杨球<br>2.冠径：P60<br>3.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚 | 株 | 7 | 72.12 | 504.84 | |
| 8 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类：金叶女贞球<br>2.冠径：P60<br>3.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚 | 株 | 2 | 67.02 | 134.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 37255.78 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 9 | 050103002004 | 栽植单株灌木 | 1.种类：红花继木球<br>2.冠径：P60<br>3.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚 | 株 | 6 | 82.32 | 493.92 | |
| 10 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植金叶女贞<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 10 | 69.20 | 692.00 | |
| 11 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植大叶黄杨<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 6 | 69.20 | 415.20 | |
| 12 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植红叶石楠<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 10 | 67.16 | 671.60 | |
| 13 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类：木槿<br>2.胸径/干径/米径/地径：D5<br>3.株高：H300<br>4.冠径：P250<br>5.自然分枝,主干通直,独杆,分支点2m | 株 | 7 | 59.17 | 414.19 | |
| 14 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫<br>2.胸径/干径/米径/地径：D5<br>3.株高：H300<br>4.冠径：P250<br>5.自然分枝,主干通直,独杆,分支点2m | 株 | 2 | 108.13 | 216.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2903.17 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 15 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类：紫叶李<br>2.胸径/干径/米径/地径：D5<br>3.株高：H300<br>4.冠径：P250<br>5.自然分枝,主干通直,独杆,分支点2m | 株 | 5 | 57.13 | 285.65 | |
| 16 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1、外购土方回填、整平、压实 | m3 | 36 | 29.95 | 1078.20 | |
| 17 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、土地平整 | m2 | 280 | 2.35 | 658.00 | |
| | | 沿线绿植补栽 | | | | | 63195.30 | |
| 18 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植金边黄杨<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 200 | 69.20 | 13840.00 | |
| 19 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植红花继木<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 150 | 80.22 | 12033.00 | |
| 20 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植红叶石楠<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 300 | 67.16 | 20148.00 | |
| 21 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：密植金叶女贞<br>2.株高/冠径：H50 P15<br>3.单位面积株数：36株/m2<br>4.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 | m2 | 150 | 69.20 | 10380.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58422.85 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 22 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇<br>2.胸径/干径/米径/地径：D5<br>3.株高：H300<br>4.冠径：P250<br>5.自然分枝,主干通直,独杆,分支点2m | 株 | 100 | 57.13 | 5713.00 | |
| 23 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫<br>2.胸径/干径/米径/地径：D5<br>3.株高：H300<br>4.冠径：P250<br>5.自然分枝,主干通直,独杆,分支点2m | 株 | 10 | 108.13 | 1081.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6794.30 | |
| 合计 | | | | | | | 105376.10 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 2915.76 | |
| 1 | 050406004001 | 安全生产 | | 948.38 | |
| 2 | 050406002001 | 文明施工 | | 526.88 | |
| 3 | 050406003001 | 环境保护 | | 632.26 | |
| 4 | 050406001001 | 临时设施 | | 579.57 | |
| 5 | 050406005001 | 冬雨季施工 | | 131.72 | |
| 6 | 050406006001 | 夜间施工 | | | |
| 7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 050406008001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | | 52.69 | |
| 10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 050406011001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 | | 44.26 | |
| 13 | 050406013001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 050406014001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | 26247.58 | |
| 15 | 050402001001 | 植物养护 | 三级养护两年、包成活 | 23594.47 | |
| 16 | 050403001001 | 树木支撑架 | | 2070.56 | |
| 17 | 050403002001 | 树木裹干 | | 582.55 | |
| 本页小计 | | | | 29163.34 | - |
| 合　计 | | | | 29163.34 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 134539.44 | 9 | 12108.55 |
| 合计 | | | | | 12108.55 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：园建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 707724.14 |
| 1.1 | 林下牧场 | 307776.16 |
| 1.2 | 蟹塘体验区 | 53727.48 |
| 1.3 | 小菜园 | 16389.88 |
| 1.4 | 室外洗菜池、土锅灶 | 3867.86 |
| 1.5 | 其他 | 325962.76 |
| 2 | 措施项目 | 19582.72 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 6369.52 |
| 3 | 其他项目 | 40000.00 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 40000.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 69057.62 |
| 合　计 | | 836364.48 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 林下牧场 | | | | | 307776.16 | |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合<br>2.开挖深度：1m内<br>3.人机配合 | m3 | 124.61 | 5.84 | 727.72 | |
| 2 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别：综合 | m3 | 96.9 | 5.84 | 565.90 | |
| 3 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种：利用挖方<br>2.密实度：满足设计及规范要求 | m3 | 98.89 | 30.51 | 3017.13 | |
| 4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比：C25 | m3 | 8.02 | 522.21 | 4188.12 | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53厚青灰色仿古青砖<br>2.基础类型：直形<br>3.砂浆强度等级：M7.5<br>4.白水泥勾缝 | m3 | 17.7 | 911.21 | 16128.42 | |
| 6 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53厚青灰色仿古青砖<br>2.墙体类型：矮围墙<br>3.砂浆强度等级：M5<br>4.白水泥勾缝 | m3 | 14.16 | 1044.68 | 14792.67 | |
| 7 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级：240*115*53厚青灰色仿古青砖<br>2.砂浆强度等级：M5<br>3.白水泥勾缝 | m3 | 2.34 | 1200.17 | 2808.40 | |
| 8 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 8.5 | 619.16 | 5262.86 | |
| 9 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层 复合木模板 | m2 | 23.6 | 86.17 | 2033.61 | |
| 10 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.圈梁 复合木模板 | m2 | 70.8 | 65.50 | 4637.40 | |
| 11 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 | t | 0.52 | 5777.86 | 3004.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 57166.72 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 12 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 Φ8 | t | 0.28 | 6035.61 | 1689.97 | |
| 13 | 011503002001 | 金属栏杆 | 1、高1.1m<br>2、长竖杆：30*50*1100mm，壁厚1.2mm棕色锌钢栏杆<br>3、短竖杆：30*50*900mm，壁厚1.2mm棕色锌钢栏杆<br>4、横杆：50*50*3760mm，壁厚1.8mm棕色锌钢栏杆两道<br>5、含预埋件等<br>6、具体详见图纸 | m | 138.62 | 111.36 | 15436.72 | |
| 14 | 050307007001 | 围栏 | 1、高1.5m<br>2、300*300*500mmC25混凝土基础<br>3、120*120*1.2mm304不锈钢底座膨胀螺丝安装<br>4、50*50*1.2mm304不锈钢立柱，25*25*1.0mm304不锈钢边框<br>5、护栏网等详见图纸 | m | 103.6 | 95.93 | 9938.35 | |
| 15 | 050201001001 | 园路垫层 | 1、100厚再生石垫层夯实<br>2、原地夯实处理<br>λc≥0.94 | m2 | 510 | 23.48 | 11974.80 | |
| 16 | 050201003001 | 园路面层 | 1、粒径2-3cm白色、米黄色鹅卵石<br>2、40厚粗砂垫层 | m2 | 192.88 | 46.83 | 9032.57 | |
| 17 | 050201003002 | 园路面层 | 1、800*300*50厚花岗岩汀步石<br>2、40厚粗砂垫层 | m2 | 181.12 | 190.02 | 34416.42 | |
| 18 | 050201011001 | 平石 | 1、500*200*50mm混凝土平石，30厚干硬性水泥砂浆<br>2、100厚C20混凝土垫层 | m | 683 | 48.31 | 32995.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 115484.56 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 19 | 010801001001 | 门 | 1、成品牧场围墙门、自攻螺丝安装<br>2、木门颜色需与锌钢栅栏外观颜色一致 | 樘 | 3 | 454.50 | 1363.50 | |
| 20 | 050307007002 | 家禽圈养护栏 | 1、高1.5m 锌钢材料<br>2、立柱51*0.5，横梁25*0.4，斜插19*0.3，斜插同一平面加装5cm网孔安全铁网,丝径3mm<br>3、插土安装,入土30cm | m | 170 | 75.00 | 12750.00 | |
| 21 | 050307017001 | 成品树池 | 1、内径1m<br>2、椅面高42cm,椅面宽40cm,采用镀锌钢架构+防腐木材质<br>3、整体采用镀锌钢框架,60*60*2mm(壁厚),坐面采用户外海棠木,厚度3cm<br>4、椅脚300*300*300C25混凝土基础<br>5、具体详见图纸 | 个 | 5 | 1381.91 | 6909.55 | |
| 22 | 050307017002 | 成品家禽笼 | 1、尺寸:2.14*0.9*1.03m,成品定制安装<br>2、顶部覆防水雨篷布<br>3、具体详见图纸 | 个 | 3 | 850.00 | 2550.00 | |
| 23 | 050307017003 | 方形休息亭 | 1、材质:玻璃钢<br>2、尺寸2.2*1.5*2.4m<br>3、颜色由业主确认<br>4、具体详见图纸 | 个 | 4 | 20000.00 | 80000.00 | |
| 24 | 050307017004 | 圆形休息亭 | 1、材质:玻璃钢<br>2、尺寸2.2*1.1*2.3m<br>3、颜色由业主确认<br>4、具体详见图纸 | 个 | 2 | 15000.00 | 30000.00 | |
| 25 | 050307017005 | 小标语地插 | 1、面板尺寸:40*50*2cm<br>2、PVC雪弗板<br>3、不锈钢插地立杆,高度60cm | 个 | 3 | 25.00 | 75.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 133648.05 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 26 | 050307017006 | 宣传语造型墙 | 1、“林下-欢乐牧场”<br>2、PVC宣传板（防雨防晒），背部橡胶粘合胶水粘贴<br>3、彩色轮胎，轮胎表面喷涂防水色漆，填充砖渣碎石<br>4、1000*20*50*1.5mm镀锌矩形管支撑，，镀锌矩形管通长布置<br>5、长3.9m<br>6、具体详见图纸 | 组 | 1 | 1476.83 | 1476.83 | |
| | | 蟹塘体验区 | | | | | 53727.48 | |
| 27 | 050307007003 | 围栏 | 1、原围栏拆除 | m | 219.5 | 9.87 | 2166.47 | |
| 28 | 050307007004 | 围栏 | 1、高2m<br>2、300*300*500mmC25混凝土基础<br>3、120*120*1.2mm304不锈钢底座膨胀螺丝安装<br>4、50*50*1.2mm304不锈钢立柱，25*25*1.0mm304不锈钢边框<br>5、护栏网等详见图纸 | m | 219.5 | 105.71 | 23203.35 | |
| 29 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、土地平整 | m2 | 1320 | 2.35 | 3102.00 | |
| 30 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：仿真草坪铺设 | m2 | 1320 | 10.43 | 13767.60 | |
| 31 | 050307017007 | 户外遮阳棚 | 1、撑杆材质:镀锌钢管,直径38mm,顶面300D牛津布材质<br>2、尺寸:长3m,宽3m,顶高2.8m,边高2m<br>3、具体详见图纸 | 个 | 3 | 800.00 | 2400.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 46116.25 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 32 | 04B002 | 水码头 | 1、6cm碎石垫层<br>2、12cm钢筋砼底板，C25砼侧墙<br>3、C25砼踏步，宽1.02m，长6.5m<br>4、具体详见图纸 | 座 | 1 | 2691.23 | 2691.23 | |
| 33 | 05B001 | 水上浮台 | 1、材质为高强度PVC,立柱需8根,横杆采用%%13050 PPR管安插连接,共3排横档<br>2、500*500*400单体浮筒<br>3、含栏杆等<br>4、具体详见图纸 | m2 | 15 | 328.00 | 4920.00 | |
| 34 | 050307017008 | 宣传语造型墙 | 1、“江沙蟹体验中心”<br>2、PVC宣传板（防雨防晒），背部橡胶粘合胶水粘贴<br>3、彩色轮胎，轮胎表面喷涂防水色漆，填充砖渣碎石<br>4、1000*20*50*1.5mm镀锌矩形管支撑，，镀锌矩形管通长布置<br>5、长3.9m<br>6、具体详见图纸 | 组 | 1 | 1476.83 | 1476.83 | |
| | | 小菜园 | | | | | 16389.88 | |
| 35 | 05B002 | U型走道板 | 1、成品采购,混凝土强度C30,内置Φ6.5钢筋,间距20cm<br>2、宽50cm<br>3、50mm厚C20混凝土基础<br>4、原地夯实处理<br>λc≥0.94 | m | 234 | 47.82 | 11189.88 | |
| 36 | 050307007005 | 围栏 | 1、小菜园矮围栏，高0.5m<br>2、锌钢材料，立柱51*0.5，横梁25*0.4，斜插19*0.3<br>3、具体详见图纸 | m | 104 | 50.00 | 5200.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25477.94 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| | | 室外洗菜池、土锅灶 | | | | | 3867.86 | |
| 37 | 05B003 | 户外洗菜池 | 1、304不锈钢材质,尺寸:0.7*0.5*0.8m(高)<br>2、配套单冷龙头、下水软管等五金套件<br>3、成品采购<br>4、具体详见图纸 | 座 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
| 38 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN50PVC管 | m | 15 | 16.62 | 249.30 | |
| 39 | 05B004 | 围墙破洞恢复 | 1、围墙开孔洞并恢复 | 处 | 1 | 18.56 | 18.56 | |
| 40 | 05B005 | 可移动式不锈钢土锅灶 | 1、采用304不锈钢材质,折板打开尺寸:0.89*0.715*0.71m(高)<br>2、成品采购<br>3、具体详见图纸 | 座 | 2 | 1500.00 | 3000.00 | |
| | | 其他 | | | | | 325962.76 | |
| 41 | 05B006 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除墙面、栏杆及铭牌腻子、涂料 | m2 | 304.7 | 5.08 | 1547.88 | |
| 42 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮白色腻子1遍,涂刷白色防水涂料<br>2、农房外立面及桥梁栏杆 | m2 | 259.7 | 28.05 | 7284.59 | |
| 43 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外圈喷涂红色真石漆,内圈喷涂米黄色真石漆 | m2 | 45 | 79.82 | 3591.90 | |
| 44 | 011508001001 | 红色标语艺术字 | 1、不锈钢金属烤漆字<br>2、1200*1200mm,字厚100mm,颜色采用深红色<br>3、含安装 | 个 | 58 | 413.35 | 23974.30 | |
| 45 | 050307007006 | 草场围挡（含大门） | 1、200*200*500C25混凝土基础<br>2、彩钢板板厚0.4mm<br>3、80*80*2.0mm镀锌钢管立柱，柱间距为3.7m<br>4、每块板后一根1.2m长斜撑40*40*0.7mm<br>5、具体详见图纸 | m | 136.5 | 162.78 | 22219.47 | |
| 46 | 05B007 | 拆除矮围栏 | 1、原住宅前后及庄台矮围栏拆除 | m | 650 | 4.94 | 3211.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 65697.00 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 47 | 050307007007 | 住宅前后及庄台矮围栏 | 1、高0.4m<br>2、30*30*20cmC20砼灌浆，上部土覆盖<br>3、红白色,整体锌钢材质<br>4、具体尺寸详见图纸 | m | 2050 | 44.57 | 91368.50 | |
| 48 | 050307008001 | 标志牌 | 1、入村铭牌（成品安装）<br>2、尺寸：1.4(长)*3(高)*0.15(侧厚)m<br>3、1.6*0.4*0.5mC30素砼基础<br>4、具体样式及颜色应经业主确认后方可实施 | 个 | 1 | 5478.22 | 5478.22 | |
| 49 | 050201023001 | 汀步(步石、飞石) | 1、800*300*50厚花岗岩汀步石 | m2 | 192 | 237.09 | 45521.28 | |
| 50 | 05B008 | 宣传牌移位 | 1.宣传牌移位<br>2.包含拆除、移位及安装（含基础） | 座 | 1 | 1478.22 | 1478.22 | |
| 51 | 050201001002 | 园路垫层 | 1、150厚再生石垫层夯实<br>2、原地夯实处理<br>λc≥0.94 | m2 | 420 | 35.23 | 14796.60 | |
| 52 | 050201001003 | 园路垫层 | 1、2cm中粗砂 | m2 | 420 | 7.06 | 2965.20 | |
| 53 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：仿真草坪铺设<br>2.边缘处及草坪连接处采用20cm长不锈钢U型钉插入地面,确保钉帽与草坪边缘齐平 | m2 | 420 | 10.43 | 4380.60 | |
| 本页小计 | | | | | | | 165988.62 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 54 | 050307017009 | 宣传语造型墙 | 1、“农事-体验中心”<br>2、PVC宣传板（防雨防晒），背部橡胶粘合胶水粘贴<br>3、彩色轮胎，轮胎表面喷涂防水色漆，填充砖渣碎石<br>4、1000*20*50*1.5mm镀锌矩形管支撑，镀锌矩形管通长布置<br>5、长3.9m<br>6、具体详见图纸 | 组 | 1 | 1476.83 | 1476.83 | |
| 55 | 050307008002 | 仿真茅草伞亭 | 1、尺寸:高度2.5m,伞面直径3m,实木立柱直径20cm<br>2、10cmC20砼垫层，400*400*500mmC25钢筋砼基础，10cmC20砼保护层<br>3、含预埋件、接地及土方开挖、回填等<br>4、具体详见图纸 | 个 | 1 | 3668.17 | 3668.17 | |
| 56 | 050307018001 | 垃圾亭 | 1.垃圾亭尺寸:3*0.9*2.05m(高),钢管外烤漆,骨架方管壁厚不小于2.5mm<br>2.颜色及样式根据业主要求确定<br>3.成品套件,带4个分类垃圾桶,膨胀螺丝安装 | 个 | 6 | 2500.00 | 15000.00 | |
| 57 | 050307018002 | 垃圾桶 | 1.规格尺寸：新国标100L垃圾桶<br>2.其中：四分类垃圾桶10套，其余均为单色桶 | 个 | 100 | 120.00 | 12000.00 | |
| 58 | 05B009 | 垃圾清运车 | 1、车辆尺寸:3500*1500*1950(高),车厢尺寸:1850*1450*1300(高),车厢有效容积3.5方,带自卸,带冷暖空调,续航120km,72V220A锂电池(电池质保2年) | 台 | 2 | 28000.00 | 56000.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 88145.00 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 59 | 05B010 | 环保车 | 1、车辆尺寸:2550*920*1200mm(高),车厢有效容积500L,电机500W,60V 32A电池 | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10000.00 | |
| 合计 | | | | | | | 707724.14 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 19582.72 | |
| 1 | 050406004001 | 安全生产 | | 6369.52 | |
| 2 | 050406002001 | 文明施工 | | 3538.62 | |
| 3 | 050406003001 | 环境保护 | | 4246.34 | |
| 4 | 050406001001 | 临时设施 | | 3892.48 | |
| 5 | 050406005001 | 冬雨季施工 | | 884.66 | |
| 6 | 050406006001 | 夜间施工 | | | |
| 7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 050406008001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | | 353.86 | |
| 10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 050406011001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 | | 297.24 | |
| 13 | 050406013001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 050406014001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | | |
| 15 | 050401001001 | 脚手架 | | | |
| 16 | 050402001001 | 植物养护 | | | |
| 17 | 050405002001 | 排水 | | | |
| 18 | 050405001001 | 围堰 | | | |
| 19 | 050404002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 本页小计 | | | | 19582.72 | - |
| 合　计 | | | | 19582.72 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 767306.86 | 9 | 69057.62 |
| 合计 | | | | | 69057.62 |

# 表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：亮化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 183002.31 |
| 2 | 措施项目 | 11056.08 |
| 2.1 | 其中：安全生产 | 3477.04 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 17465.26 |
| 合　计 | | 211523.65 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 1 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1、太阳能立柱照明灯，高3m<br>2、最大瓦数50w，电压≤36V<br>3、光源类型：LED，光感控制<br>4、10cmC20砼垫层，C25钢筋砼基础，10cmC20砼保护层<br>5、含预埋件、接地及土方开挖、回填等<br>6、具体详见图纸 | 套 | 64 | 1271.79 | 81394.56 | |
| 2 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、太阳能照明灯，灯高6m<br>2、灯杆采用热镀锌钢管，表面白色、蓝色高温烤漆，上口径60mm，下口径130mm，壁厚2.0mm<br>3、输出总功率60w，光源类型：LED<br>4、10cmC20砼垫层，C25钢筋砼基础，10cmC20砼保护层<br>5、含预埋件、接地及土方开挖、回填等<br>6、具体详见图纸 | 套 | 23 | 1376.24 | 31653.52 | |
| 3 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1、原状立柱照明灯、高杆照明灯移位<br>2、拆除、运输并重新安装<br>4、10cmC20砼垫层，400*400*500mmC25钢筋砼基础，10cmC20砼保护层<br>5、含预埋件、接地及土方开挖、回填等<br>6、具体详见图纸 | 套 | 87 | 482.11 | 41943.57 | |
| 4 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1、原景观灯（含基础）拆除<br>2、樊荡节点 | 套 | 8 | 96.60 | 772.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | 155764.45 | |

# 表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 材料暂估价 |
| 5 | 040805004003 | 景观照明灯 | 1、景观灯，高3m<br>2、最大瓦数50w，电压≤36V<br>3、光源类型：LED，光感控制<br>4、10cmC20砼垫层，400*400*500mmC25钢筋砼基础，10cmC20砼保护层<br>5、含预埋件、接地及土方开挖、回填等<br>6、具体详见图纸 | 套 | 8 | 1165.87 | 9326.96 | |
| 6 | 050307008001 | 沿线宣传牌维修出新 | 1、宣传牌面板玻璃更换4块，尺寸2.55*1.45m，单玻6mm<br>2、含零星辅材 | m2 | 14.79 | 119.75 | 1771.10 | |
| 7 | 050307008002 | 沿线宣传牌维修出新 | 1.沿线宣传牌维修出新<br>2.外圈架构除锈，刷红色防锈漆一遍，调和漆二遍 | m2 | 140 | 29.57 | 4139.80 | |
| 8 | 010702006001 | 其他木构件 | 1.构件名称：凉亭、廊架修复出新<br>2.更换损坏构件，涂刷户外防水漆 | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27237.86 | |
| 合计 | | | | | | | 183002.31 | |

# 表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：亮化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 通用措施项目 | | 11056.08 | |
| 1 | 041201019001 | 安全生产 | | 3477.04 | |
| 2 | 041201017001 | 文明施工 | | 1921.52 | |
| 3 | 041201018001 | 环境保护 | | 2196.03 | |
| 4 | 041201016001 | 临时设施 | | 3019.54 | |
| 5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 | | 366.00 | |
| 6 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 | | | |
| 8 | 041201023001 | 二次搬运 | | | |
| 9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 | | 18.30 | |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | | |
| 11 | 041201026001 | 按质论价 | | | |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 | | 57.65 | |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | | | |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | | | |
| 15 | 041201030001 | 协管 | | | |
| | | 专业措施项目 | | | |
| 本页小计 | | | | 11056.08 | - |
| 合　计 | | | | 11056.08 | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 表E.5.1　增值税计价表

工程名称：亮化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 | 194058.39 | 9 | 17465.26 |
| 合计 | | | | | 17465.26 |