启东经济开发区泵闸
采购及安装项目

采 购 合 同

买　方：江苏省启东经济开发区管理委员会

付款方：江苏锦汇集团有限公司

卖　方：南通德高给排水设备有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

买　方：江苏省启东经济开发区管理委员会

付款方：江苏锦汇集团有限公司

卖　方：南通德高给排水设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，合同各方依据《中标通知书》内容，就启东经济开发区泵闸采购及安装项目协商一致。相关具体商务及技术条款如下：

一、买卖内容

采购新建泵闸内轴流泵 2 套，闸门 1 套，卷扬式启闭机 1 套，检修闸门 2 套及相关配套设施，新建闸门内的闸门 1 套，启闭机 1 套以及相关配套设施（具体详见采购清单、技术规范要求及图纸）。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）招标文件及补充通知；

（二）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（三）其他约定文件等；

（四）中标通知书。

三、合同价格与支付

（一）本合同总价为：壹佰玖拾陆万元整（1960000元）。

本项目采用固定总价合同，包括但不限于本项目成套设备制造、材料费、包装、仓储、运杂(含运抵买方工地现场)、保险、安装、指导、设备投运及调试、培训、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、税费、利润、售后服务与维保等与本项目有关的所有费用及投标人认为需要的其他所有费用综合包括在相应的单价或总价中。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用视为已包含在卖方的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

卖方应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。在项目实施期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，买方对合同总价不予调整。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

卖方应根据招标时提供的基础资料和项目要求，完成成套设备供货及安装、调试等工作。卖方作为成熟的成套设备供应单位，应考虑所有的工作内容（卖方根据需要，可自行现场踏勘），对于买方资料应详细阅读，对于提供资料的未完善或疏忽之处，无论卖方在投标时是否在报价中列出相关明细报价，买方均认为其价格已含在其他明细单价中及合同总价中，且卖方在今后合同执行过程中不得因此要求加价。合同价应包含图纸、招标货物清单与技术要求中的所有供货范围，且在今后合同执行过程中双方除因买方同意图纸或货物数量（包括分项明细数量）调整而发生费用变更之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调整。

如因卖方预埋件原因导致施工方造成的返工等损失由卖方负责。

（二）付款方式：全部货物运送至采购人指定地点，经采购人初步核验合格后付至合同价的 30%，安装调试完成正常运行且通过项目验收后一个月内付至合同价的 80%，项目审计结束后一个月内付至合同价的 90%。余款从验收合格之日算起至服务期满，经采购人认可后一次性付清。乙方提供增值税发票（税率：13%）

履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。

卖方申请付款的程序应符合买方的财务规定，且无条件配合买方资金管理相关流程。中标单位应在每次付款前需提供书面请款说明及增值税专用发票，否则付款期限相应顺延。

本项目付款主体为江苏锦汇集团有限公司，江苏锦汇集团有限公司仅承担付款责任。卖方向江苏省启东经济开发区管理委员会递交付款申请及相关资料后，经江苏省启东经济开发区管理委员会、江苏锦汇集团有限公司审核后，最终由江苏锦汇集团有限公司进行支付。

四、交货条件

（一）交货地点：卖方应按照买方的要求将货物运至买方指定地点并安装及调试，确保正常使用。

（二）交货期：中标后 60 天完成供货、安装及调试完成。

（三）发货通知：卖方发货到工程工地现场，应以函、电的形式正式通告

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

买方。

（四）所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

（五）设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单 B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、技术资料 D、使用维修保养中文说明书

五、履约保证金：

（一）金额为项目中标价的10%（196000元），卖方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入买方单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），卖方凭中标通知书与买方单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格

（二）履约保证金在货物安装调试完毕并经验收合格后一个月内退还。采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

（三）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，卖方不履行合同义务的，买方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时买方亦有权终止合同，买方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.卖方在履约过程中发生违约行为，给买方造成损失的，买方有权在卖方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补买方经济损失，不足的部分卖方另外补齐。

六、质量标准

（一）所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，如有外包装的，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则买方有权拒绝验收。

（二）卖方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

整的知识产权，不会因为买方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由卖方承担。卖方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务确保本项目采购正常使用和运行，质量符合国际或国家通用标准，不得加密和捆绑。

（三）卖方和制造商应严格按照本项目招标文件（货物需求及技术规定）、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（四）卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

（五）对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物安装后，卖方应及时协助买方进行调试运行工作，并参加买方组织的最终验收工作。

（六）在合同货物综合验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

七、检验、安装、调试、试运行和验收

（一）买方有权就卖方送至指定地点的任一批次货物根据国家相关质量标准或验收规范进行抽检检测。

（二）所有货物运达指定地点后，卖方负责接货。如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

（三）所有货物全部到达现场后，买方即安排对货物外观等进行开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、损坏等情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

（四）所有货物由卖方根据招标文件中的技术要求、检验标准及说明书进行安装和调试。在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

有货物缺失、损坏的责任及风险。

（五）所有货物安装完毕后的验收工作按照招标文件（货物需求及技术规定）要求进行，卖方派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在按照调试合格后的试运行期间，如合同货物都能安全稳定运行、数据正常传输，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具综合验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

（六）如设备检验或验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

（七）无论何时，买方对货物所做的检验或验收程序，均不能免除卖方对本合同产品质量应当承担的责任和义务。

八、技术资料的提供

在合同货物安装调试且验收合格后 15 天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。

九、包装与标记

（一）包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

（二）卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号 / 件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长x 宽X 高，以毫米表示）等；凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

（三）每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

十、技术服务、培训和联络

（一）卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

（二）卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员进行技术培训，并保证操作人员能独立操作。

（三）卖方（包括分包与外购）需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十一、售后服务及其他要求

（一）卖方按买方的需求及时到货、安装和调试，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

（二）项目要求整体质保不得少于投标文件承诺期限，根据卖方实际承诺的质保年限提供上门服务及全免费质保等售后服务，如与国家、行业标准规定的质保时间不一致的，以质保时间长的计算。

（三）合同货物出现故障或自控系统不能正常传输数据，卖方必须在接到买方通知1小时内到达现场进行维修服务，如3次及以上未及时响应,将被拉入买方及其关联公司合作企业“黑名单”。

（四）在免费保修期内，卖方在接到用户单位电话维修通知后，卖方在4小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，买方有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。卖方超时或未在规定的时间内及时维修，每次按2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

使用，卖方无条件给予全套更新或退货。合同履行过程中包括质保期内，如供卖方违约的，买方有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，买方有权向卖方索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单。

（五）由于卖方提供的货物质量问题造成用户或第三人的财产或人身损害，由卖方承担全部责任。

（六）安全生产、文明施工：卖方在安装调试过程中应严格按买方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因卖方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由卖方负全部责任和承担全部经济损失及费用。施工现场应保证施工场地整洁、卫生，施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽，施工现场及周边达到启东市创文创卫要求，否则视情况罚款5000-10000元。

（七）一体化泵闸PLC控制柜具备远程控制功能，设备配套的网络流量卡或平台基础使用服务，质保使用期限为5年，期间产生的平台基础使用费、流量资费均由卖方全额承担，卖方须为控制柜预留并开放标准通用数据接口，无条件满足买方后期平台对接、系统升级、数据调取、功能拓展等使用需求。设备成功接入买方指定平台后，由买方委托的专业运维单位开展全面验收，若验收过程中发现设备功能缺陷、对接异常、性能不达标等问题，需要二次改造、整改优化的，全部改造及整改费用由卖方承担，卖方须限期完成整改，确保设备正常合规运行。

（八）其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十二、税费：

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该缴纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担，税率为13%。

（二）本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十三、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）本合同中关于卖方违约的具体责任如下：

1、本合同约定卖方违约应承担的违约责任：卖方货物质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，且所发生的一切费用均由卖方承担；卖方不能保质、保量地供货，对工程进度造成影响或造成施工返工的，卖方必须承担买方的损失和施工单位的返工费用，且买方有权选择是否另行购买，卖方必须承担买方因另行购买而发生的所有费用支出；以上违约费用买方有权在未付货款中直接扣除。同时买方保留对卖方追究由此而造成的一切经济损失的权利。

2、卖方逾期交货（包括整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成、自控系统未能正常运行等）应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价0.5%偿付违约金，但违约金最高不超过合同总价的15%。如逾期时间超过两周仍未能交付约定货物，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔，买方发出的通知到达卖方时合同即告终止，卖方须在14天内对买方的索赔要求给予明确回复。

（二）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

即通知对方。

十四、索赔：

（一）买方有权根据产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

（二）在合同供货期和质量保证期内如发生由于制造、运输、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，卖方接到买方通知1小时内到达现场并无条件进行维修服务，确保正常运行使用，否则，由此涉及的所有责任和损失均由卖方负责。如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，买方有权从合同价款中直接扣除该索赔金额。

（三）在本合同执行过程中，如由于卖方原因造成买方人身伤害，或因卖方的故意行为或重大过失致使买方财产损失的，卖方应依法承担赔偿责任。合同履行过程中包括质保期内，如供货方违约的，采购方有权在货款中直接扣除相应的款项。如货款不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量、安装、调试、抢修、维护保养服务等过程中引起出现问题，造成的严重负面影响的将列入黑名单。

十五、合同生效及其它：

（一）本合同经三方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

（二）本合同签订后三方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。在合同履行过程中，三方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼，合同履行地为江苏省启东市。

（三）本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

（四）本合同在执行过程中出现的未尽事宜，三方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（五）本合同一式玖份，三方各执叁份。

买方：（公章）

法定代表人或委托代理人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：

付款方：（公章）

法定代表人或委托代理人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：

卖方：（公章）

法定代表人或委托代理人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：

合同签订日期：2026 年 11 月 20 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分项报价明细表

序号	名称	项目特征描述	单位	数量	单价（元）	合价（元）	规格型号	品牌	生产厂家名称
1	新建一体化泵闸								
1.1	闸门	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.5m 2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m 3、安装两套双向闸泵，配高压水流冲洗装置 4、含闸门槽预埋件、闸门框、止水等附属构件，需与土建单位协调埋件布置	套	1	523881	523881	B*H*D=8.0*3.5*0.6m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.2	*双向闸泵（潜水轴流泵）	1、电机：P=30kW，380V、50Hz，Q=0.5m3/s，H=1.8m 2、泵体、喇叭吸入口、导叶体：灰口铸铁HT250，喷防腐漆 3、叶轮：不锈钢S304 4、泵轴：不锈钢S410 5、泵法兰：700mm 6、重量：1000kg/台 7、防护等级：IP68 8、绝缘等级：F级	套	2	116000	232000	500HNQZ(S)-160	华南泵业	华南泵业有限公司
1.3	卷扬式启闭机	1、启闭力（KN）：250 2、配套不锈钢防护罩一套，需配置行程保护装置；配胸门器一套	套	1	130872	130872	QPQ 2*125KN	华南泵业	华南泵业有限公司
1.4	检修闸门	1、规格尺寸：B=8.0m，H=3.0m，叠梁式 2、材质：Q235-B，防腐处理，厚0.6m 3、含闸门槽处理，需与土建单位协调埋件布置	套	2	169500	339000	B*H*D=8.0*3.0*0.6m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.5	液位传感器	1、量程0-4m 2、配套防护罩 3、含配套接线	套	2	5000	10000	FMU30-AAHEAAGGF	Endress+Hauser（恩德斯豪斯）	Endress+Hauser 德国原厂（Maulburg生产中心）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.6	一体化泵闸水泵现场转接箱	1、室外支架安装，防护等级不低于IP65 2、SS304不锈钢，1.5mm 3、配套水泵保护器；水泵动力及保护等电缆转接至接线箱 4、配套电缆套管埋地敷设，总长度100m	套	2	4600	9000	HNK 30KW*1	华南泵业	华南泵业有限公司
1.7	*一体化泵闸水泵变频柜	1、室外安装，防护等级不低于IP65；一控一 2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm	套	2	68745	137490	HNK 30KW*1	华南泵业	华南泵业有限公司
1.8	*一体化泵闸PLC控制柜	1、室外安装，防护等级不低于IP65 2、带玻璃透视，SS304不锈钢，2mm 3、带高清触摸屏 4、带远程通讯接口RS485 5、含控制系统接线 6、具体功能：本地手动控制+自动化控制+远程控制闸门启闭机、水泵启停。远程反馈启闭机行程（闸门开度）、水泵运行状态（正反转及功率）	套	1	61695	61695	HNK 30KW*2	华南泵业	华南泵业有限公司
1.9	卷扬机控制柜	1、室外安装，防护等级不低于IP65 2、内部安装闸门的驱动和控制元件 3、具备行程反馈功能 4、含配套电缆，套管暗装敷设，总长度50m	套	1	18494	18494	HNK7.5KW*2	华南泵业	华南泵业有限公司
2.0	大理石栏杆	1、大理石材质 2、做法详见大样图	米	90	1794	161460	H=1.1m	中首石材	南通中首石材有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.1	不锈钢栏杆	1、304 材质 2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆 B12，采用不锈钢管扶手 3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置	米	23.7	2496	59155.2	H=1.05m	华南泵业	华南泵业有限公司
2.2	不锈钢爬梯	1、高 4.6m，配护笼 2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面 WT2 单段钢直梯，采用 304 不锈钢材质	套	1	27420	27420	WT2n-4.6	华南泵业	华南泵业有限公司
2.3	视频监控系统	1、3 个不低于 800 万像素室外带云台高清智能球机 2、杆上安装，视频资料 24 小时本地存储要求保存 3 个月以上，视频数据可接入远程控制系统(含安装、线路、录像机等设备)	套	1	36360	36360	iDS-2DC7823IW-D (C)	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	**新建闸门**								
1.1	球墨铸铁闸门	1、闸门尺寸：2.5*2.5m 2、参照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》(DB/32T 1712-2011) 3、含闸门槽、预埋件等，需与土建单位协调埋件布置	套	1	100110	100110	2.5*2.5m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.2	手电两用启闭机	1、启闭力（KN）：100 2、手电两用螺杆式 3、防护等级不低于 IP65 级	套	1	16282	16282	QL-100KN-SD	华南泵业	华南泵业有限公司
	远程控制配电柜	1、室外安装，防护等级不低于 IP65 2、含配套电缆套管埋地敷设 100m	套	1	9500	9500	HNK 0.75KW	华南泵业	华南泵业有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.3	不锈钢栏杆	1、304 材质 2、做法详见图集《室外工程》(12J003)金属栏杆 B12，采用不锈钢管扶手 3、采用预埋件安装，需与土建单位协调埋件布置	米	25	2496	62400	H=1.05m	华南泵业	华南泵业有限公司
1.4	不锈钢爬梯	1、高 4.0m，配防护笼 2、做法详见图集《钢梯》(15J401)上屋面 WT2 单段钢直梯，采用 304 不锈钢材质	套	1	24880.8	24880.8	H=4.0m	华南泵业	华南泵业有限公司
投标总价：人民币（大写）：壹佰玖拾陆万元整　　（小写：1960000.00 元 ）									
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 99 %。									

投标人名称（加盖公章）：南通德高给排水设备有限公司

2026 年 10 月 26 日

注：1. 投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。

2. 主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。