工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

经审核的最高投标限价（初稿）

最高投标限价(小写)：1602547.82

(大写)：壹佰陆拾万贰仟伍佰肆拾柒元捌角贰分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026-11-2

单项工程汇总表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917	1120426.11	0.00	16615.63
3	张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84	101968.94	0.00	1526.58
4	张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530	380152.77	0.00	5712.96
合　　计		1602547.82	0.00	24323.07

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	874506.61
1.1	道路工程	739890.09
1.2	管网工程	134616.52
2	措施项目	65956.59
2.1	其中：安全生产	16615.63
3	其他项目	87450.66
3.1	其中：暂列金额	87450.66
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	92512.25
合　　计		1120426.11

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 道路工程			1	739890.09	739890.09	0.00
1	041001001003	拆除路面	液压岩石破碎锤破碎岩石 较硬岩厚12cm	m2	4551	13.07	59481.57	0.00
2	040103003001	余方弃置	自卸汽车(8t以内)运碴运距3km，结算不予调整	m3	546.12	32.80	17912.74	0.00
3	040101001001	挖一般土方	1.反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量1.0m3)装车	m3	1175	5.79	6803.25	0.00
4	060104013002	培路肩	1.土质及含水量：素土回填 2.分层厚度及碾压遍数：符合设计及规范要求 3.场内倒运	m3	290	20.51	5947.90	0.00
5	040103003002	余方弃置	多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整。	m3	885	13.02	11522.70	0.00
6	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	4463	36.53	163033.39	0.00
7	040203007003	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度18cm 2.钢模板 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土拉防滑条 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深7cm	m2	4251	92.67	393940.17	0.00
8	040901001001	构件钢筋	拉杆制作安装Φ14	t	0.46	4452.48	2048.14	0.00
9	040901001002	构件钢筋	拉杆制作安装Φ25	t	0.19	4408.40	837.60	0.00
10	040901001003	构件钢筋	传力杆杆制作安装Φ28	t	0.789	3749.36	2958.25	0.00
11	040901007001	植筋	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ25	根	28	51.09	1430.52	0.00
12	040202010002	碎石	摊铺碎石厚度5cm	m2	300	20.64	6192.00	0.00
13	040203007002	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度18cm 2.钢模板 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土拉防滑条	m2	300	91.44	27432.00	0.00
14	040901001005	构件钢筋	拉杆制作安装Φ16	t	0.186	4408.40	819.96	0.00
15	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.安砌侧石 混凝土 2.人工铺装垫层 (C30预拌混凝土)	m	570	62.79	35790.30	0.00
16	040205018002	减速垄	1.安装橡胶减速带 2.详见图纸	m	20	109.10	2182.00	0.00
17	040205017002	警示柱	1.反光柱安装＜Φ90×1200 2.C30砼基础 3.详见图纸	根	10	155.76	1557.60	0.00
		D.5 管网工程			1	134616.52	134616.52	0.00
本页小计							739890.09	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽、基坑土方	m3	222.15	10.60	2354.79	0.00
19	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	10.19	17.96	183.01	0.00
20	040103003003	余方弃置	多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	211.96	18.81	3986.97	0.00
21	040504010001	雨水口	1. 10cm碎石垫层 2. C30 混凝土基础 3.Mb10水泥砂浆砌MWU20混凝土实心砖 4.1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 5.雨水井 铸铁平箅安装 6.甲型雨水口参苏S01-2021,J287 H=1	座	12	1186.71	14240.52	0.00
22	040504001001	砌筑井	1.(C20预拌混凝土)非定型井 井底流槽 混凝土 2.现浇混凝土 垫层 模板 3.(C30预拌混凝土)非定型井 混凝土平基 钢筋混凝土 4.混凝土基础 模板 5.带肋钢筋直径18mm以内 6.非定型井 砖砌 圆形 7.砖墙抹灰 井内侧 8.砖墙抹灰 井内侧(井外壁抹灰) 9.(C30预拌混凝土)钢筋混凝土井圈制作 10.预制混凝土 井圈 木模 11.带肋钢筋直径18mm以内 12.检查井 铸铁井盖、座安装 13.防坠网 14.700雨水检查井(落底式)参苏S01-2021J160 H=1.2M	座	3	2622.82	7868.46	0.00
23	040501005002	HDPE双壁波纹管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300SN8 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	240	160.49	38517.60	0.00
24	040501005003	HDPE双壁波纹管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400SN8 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	36	214.04	7705.44	0.00
25	040103001001	沟槽、基坑回填方	管道(渠)垫层 砂	m3	49.91	363.07	18120.82	0.00
本页小计							92977.61	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	(C20预拌混凝土)管道(渠)混凝土回填	m3	98.4	397.58	39121.87	0.00
27	040204006001	检查井升降	1.(M7.5水泥砂浆)窨井升高＜30cm 2.(M7.5水泥砂浆)窨井更换铸铁框盖	座	4	629.26	2517.04	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		50983.74	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16615.63	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9182.32	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10494.08	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14429.36	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
本页小计				50721.39	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	262.35	
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		14972.85	
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
本页小计				262.35	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除3. 材料运输	0.00	
18	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理2. 支架的搭设、使用及拆除3. 支架预压4. 材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1. 清理基底2. 打、拔工具桩3. 堆筑、填心、夯实4. 拆除清理5. 材料运输	0.00	
22	041201007001	筑岛	1. 清理基底2. 堆筑、填心、夯实3. 拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1. 平整场地2. 材料运输、铺设、夯实3. 拆除、清理	0.00	
24	041201009001	施工护栏	1. 清理基底2. 材料运输、便桥搭设3. 拆除、清理	1820.68	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1. 管道铺设2. 线路架设 3. 设备安装4. 保养维护 5. 拆除、清理6. 材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设2. 保养维护3. 拆除、清理4. 材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	13152.17	
本页小计				14972.85	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他	0.00	
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施	0.00	
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				65956.59	—

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价(元) C=C1+C2+C3			合价(元)	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	87450.66			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			

暂列金额明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			87450.66			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	87450.66			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-917　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-甲供材料及甲供设备费	1027913.86	9	92512.25

单位工程汇总表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	80346.56
1.1	道路工程	46728.52
1.2	管网工程	33618.04
2	措施项目	5168.27
2.1	其中：安全生产	1526.58
3	其他项目	8034.66
3.1	其中：暂列金额	8034.66
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	8419.45
合　计		101968.94

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 道路工程			1	46728.52	46728.52	0.00
1	041001001001	拆除路面	液压岩石破碎锤破碎岩石 较硬岩厚12cm	m2	267	13.06	3487.02	0.00
2	040103003001	余方弃置	自卸汽车(8t以内)运碴运距3km，结算不予调整	m3	32.04	32.77	1049.95	0.00
3	040101001001	挖一般土方	1.反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量1.0m3)装车	m3	55	5.79	318.45	0.00
4	060104013002	培路肩	1.土质及含水量：素土回填 2.分层厚度及碾压遍数：符合设计及规范要求 3.场内倒运	m3	50	20.51	1025.50	0.00
5	040103003002	余方弃置	多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整。	m3	5	13.02	65.10	0.00
6	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	280	36.53	10228.40	0.00
7	040203007001	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度18cm 2.钢模板 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土拉防滑条 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深7cm	m2	267	92.66	24740.22	0.00
8	040901001002	构件钢筋	拉杆杆制作安装Φ25	t	0.035	4408.40	154.29	0.00
9	040901001003	构件钢筋	传力杆制作安装Φ28	t	0.086	3749.36	322.44	0.00
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.安砌侧石 混凝土 2.人工铺装垫层 (C30预拌混凝土)	m	85	62.79	5337.15	0.00
		D.5 管网工程			1	33618.04	33618.04	0.00
11	040101002001	挖沟槽土方	人机配合挖沟槽、基坑土方	m3	109.56	10.60	1161.34	0.00
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	1.7	17.96	30.53	0.00
13	040103003003	余方弃置	多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	107.86	18.81	2028.85	0.00
14	040504010001	雨水口	1. 10cm碎石垫层 2. C30 混凝土基础 3.Mb10水泥砂浆砌MWU20混凝土实心砖 4.1:2水泥砂浆内壁粉刷厚20 5.雨水井 铸铁平算安装 6.甲型雨水口参苏S01-2021,J287 H=1	座	12	1186.71	14240.52	0.00
本页小计							64189.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040501005001	HDPE双壁波纹管	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN225SN8 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	160	100.98	16156.80	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4684.20	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1526.58	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	843.64	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	964.16	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1325.72	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
本页小计				4660.10	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	24.10	
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		484.07	
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
本页小计				24.10	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除3. 材料运输	0.00	
18	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理2. 支架的搭设、使用及拆除3. 支架预压4. 材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1. 清理基底2. 打、拔工具桩3. 堆筑、填心、夯实4. 拆除清理5. 材料运输	0.00	
22	041201007001	筑岛	1. 清理基底2. 堆筑、填心、夯实3. 拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1. 平整场地2. 材料运输、铺设、夯实3. 拆除、清理	0.00	
24	041201009001	施工护栏	1. 清理基底2. 材料运输、便桥搭设3. 拆除、清理	484.07	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1. 管道铺设2. 线路架设 3. 设备安装4. 保养维护 5. 拆除、清理6. 材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设2. 保养维护3. 拆除、清理4. 材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				484.07	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他	0.00	
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施	0.00	
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量	0.00	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价(元) C=C1+C2+C3			合价(元)	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	8034.66			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			

暂列金额明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			8034.66			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			
本页小计		—	—	0.00			—
合　　计		—	—	8034.66			—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-84　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-甲供材料及甲供设备费	93549.49	9	8419.45

单位工程汇总表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	300681.99
1.1	道路工程	300681.99
2	措施项目	18013.82
2.1	其中：安全生产	5712.96
3	其他项目	30068.20
3.1	其中：暂列金额	30068.20
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	31388.76
合　计		380152.77

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 道路工程			1	300681.99	300681.99	0.00
1	041001001001	拆除路面	液压岩石破碎锤破碎岩石 较硬岩厚12cm	m2	1948.02	13.07	25460.62	0.00
2	040103003001	余方弃置	自卸汽车(8t以内)运碴运距3km，结算不予调整	m3	233.76	32.81	7669.67	0.00
3	040101001001	挖一般土方	1.反铲挖掘机挖一、二类土(斗容量1.0m3)装车	m3	484.66	5.79	2806.18	0.00
4	060104013002	培路肩	1.土质及含水量：素土回填 2.分层厚度及碾压遍数：符合设计及规范要求 3.场内倒运	m3	156.34	20.51	3206.53	0.00
5	040103003002	余方弃置	多余土方外运，运距投标单位自行考虑，结算时不予调整。	m3	328.32	13.02	4274.73	0.00
6	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	2045.74	36.53	74730.88	0.00
7	040203007001	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度18cm 2.钢模板 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土拉防滑条 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深7cm	m2	1948.02	92.65	180484.05	0.00
8	040901001002	构件钢筋	拉杆制作安装Φ25	t	0.047	4408.40	207.19	0.00
9	040901001003	构件钢筋	传力杆杆制作安装Φ28	t	0.246	3749.36	922.34	0.00
10	040901007001	植筋	混凝土内植拉结钢筋钢筋直径(mm以内)Φ25	根	18	51.10	919.80	0.00
本页小计							300681.99	0.00
合　　计							300681.99	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17529.75	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5712.96	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3157.16	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3608.18	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4961.25	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	0.00	
本页小计				17439.55	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	0.00	
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	90.20	
13	041201028001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。	0.00	
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		484.07	
16	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
本页小计				90.20	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理2.支架、平台的搭设、使用及拆除3.材料运输	0.00	
18	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理2.支架的搭设、使用及拆除3.支架预压4.材料运输	0.00	
19	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
20	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等	0.00	
21	041201006001	围堰	1.清理基底2.打、拔工具桩3.堆筑、填心、夯实4.拆除清理5.材料运输	0.00	
22	041201007001	筑岛	1.清理基底2.堆筑、填心、夯实3.拆除清理	0.00	
23	041201008001	便道	1.平整场地2.材料运输、铺设、夯实3.拆除、清理	0.00	
24	041201009001	施工护栏	1.清理基底2.材料运输、便桥搭设3.拆除、清理	484.07	
25	041201010001	洞内施工通风、供电照明、通信设施	1.管道铺设2.线路架设3.设备安装4.保养维护5.拆除、清理6.材料运输	0.00	
26	041201011001	洞内外轨道铺设	1.轨道及基础铺设2.保养维护3.拆除、清理4.材料运输	0.00	
27	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				484.07	—

措施项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1.加固2.防护3.其他	0.00	
29	041201014001	地下管线交叉处理	1.悬固2.加固3.其他处理措施	0.00	
30	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测3.对明挖基坑围护结构体系进行监测4.对隧道的围岩和支护进行监测5.盾构法施工进行监控测量	0.00	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价(元) C=C1+C2+C3			合价(元)	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	

未来软件编制

其他项目清单计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	30068.20			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0.00			
合　计		30068.20			—

未来软件编制

暂列金额明细表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			0.00			
2	未确定工程暂列金额			30068.20			
3	未确定服务暂列金额			0.00			
4	未确定其他暂列金额			0.00			

增值税计价表

工程名称：张甸镇宫王村2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目道路-530　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-甲供材料及甲供设备费	348764.01	9	31388.76