古溪镇野芹村2026年度宜居业和美乡村建设项目 工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）： 2113274.53元

（大写）： 贰佰壹拾壹万叁仟贰佰柒拾肆元伍角叁分

招　标人：	（单位盖章）	**造价咨询人：**	**江苏嘉泽项目管理有限公司** （单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	**法定代表人或其授权人：**	**桂彬** （签字或盖章）
专业咨询员：	**郁秀娟** （造价人员签字盖专用章）	**项目负责人：**	**石亚龙** （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	**2026年11月23日**	**复核时间：**	**2026年11月23日**

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：古溪镇野芹村2026年度宜居业和美乡村建设项目

2、建设单位：泰兴市古溪镇人民政府

3、建设地点：泰兴市古溪镇

4、工程概况：古溪镇野芹村2026年度宜居业和美乡村建设项目项目，实施村庄道路改造提升约2974米，新时代文明实践广场改造提升，打造法治长廊、小菜园等庄台节点，河道绿化补栽、腰沟生态护坡整治、庄台亮化，同步实施垃圾分类亭等，购置垃圾桶等环卫设备等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：村庄道路改造提升，新时代文明实践广场改造提升，打造法治长廊、小菜园等庄台节点，河道绿化补栽、腰沟生态护坡整治、庄台亮化，同步实施垃圾分类亭等，购置垃圾桶等环卫设备等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省市政工程消耗量》（2026）

(3)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026

(4)《江苏园林定额》2007

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

(9)2026费用参考人工单价-苏建价［2026］185号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第09期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取，其中混凝土价格采用市场价；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、本工程按分部分项3%计取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考最高投标限价清单。

二〇二六年十一月二十三日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：古溪镇野芹村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	1340183.43		20923.97
2	河道工程	320081.00		5116.76
3	景观工程	298386.06		2325.46
4	绿化工程	154624.04		987.64
合　计		2113274.53		29353.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1101261.46
1.1	市政工程	1101261.46
2	措施项目	95226.78
2.1	其中：安全生产	20923.97
3	其他项目	33037.84
3.1	其中：暂列金额	33037.84
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	110657.35
合　计		1340183.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1101261.46	
		土石方工程					76102.83	
1	040101001001	清表（场地清理）	1.清除表土、草皮、灌木、树根及建筑垃圾等 2.垃圾外运，符合环保要求	m3	1443	19.11	27575.73	
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：综合 2.路基挖方，运距承包人自行考虑	m3	2320	19.37	44938.40	
3	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含切缝、外运处置，考虑残值回收	m3	170	21.11	3588.70	
		道路工程					1025158.63	
4	040201003001	强夯地基	1.夯填材料种类：路床整形 路床碾压检验	m2	7215	2.22	16017.30	
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.养护	m2	8575	65.99	565864.25	
6	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：0.3~0.6kg/m2	m2	3400	1.55	5270.00	
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：AC-13C 3.厚度：5cm	m2	3400	58.42	198628.00	
8	040901001001	构件钢筋（传力杆）	1.钢筋种类：HPB300光圆钢筋 2.钢筋规格：Φ22	t	0.323	4945.50	1597.40	
9	040901001002	构件钢筋（拉杆）	1.钢筋种类：HRB400螺纹钢 2.钢筋规格：Φ16	t	6.948	4413.46	30664.72	
本页小计							894144.50	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040901007001	植筋	1.材料种类：拉杆 2.植入深度：15d 3.植筋胶品种：强力植筋胶	根	4480	20.88	93542.40	
11	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂贴 2.搭接方式：骑缝贴0.5m宽	m2	2780	17.82	49539.60	
12	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：玻纤格栅 2.搭接方式：1m宽	m2	104	8.29	862.16	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：C30混凝土路牙（25x12.5x99cm） 2.垫层材料品种、厚度：C30混凝土垫层 3.开孔侧石每20m设置一块	m	1440	43.87	63172.80	
本页小计							207116.96	
合计							1101261.46	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		66532.72	
1	041201019001	安全生产		20923.97	
2	041201017001	文明施工		11563.25	
3	041201018001	环境保护		13215.14	
4	041201016001	临时设施		18170.81	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2202.52	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		110.13	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		346.90	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		28694.06	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				66532.72	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		28694.06	

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	33037.84			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		33037.84			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1229526.08	9	110657.35
合计					110657.35

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	269303.24
1.1	市政工程	269303.24
2	措施项目	16269.95
2.1	其中：安全生产	5116.76
3	其他项目	8079.10
3.1	其中：暂列金额	8079.10
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26428.71
合　计		320081.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					269303.24	
1	040101001001	清表（场地清理）	1.清除表土、草皮、灌木、树根及建筑垃圾等 2.垃圾外运，符合环保要求	m3	1722	19.11	32907.42	
2	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长：5m 2.桩截面：240*240mm 3.混凝土强度等级：C30	m3	100.17	1615.16	161790.58	
3	040304003001	预制混凝土板	1.混凝土强度等级：C30	m3	75.6	714.81	54039.64	
4	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：透水土工布	m2	840	10.16	8534.40	
5	040501020001	混凝土渠道	1.断面规格：300*100cm 2.垫层、基础材质及厚度：50mm砂砾垫层 3.混凝土强度等级：C20 4.具体做法详见图纸	m	64	68.70	4396.80	
6	040501001001	混凝土管涵	1.垫层材质及厚度：基底铺设10cm C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级：C30 3.管道规格、等级：承插式钢筋混凝土管，DN600，Ⅱ级管 4.连接形式：胶圈接口	m	20	381.72	7634.40	
本页小计							269303.24	
合计							269303.24	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		16269.95	
1	041201019001	安全生产		5116.76	
2	041201017001	文明施工		2827.68	
3	041201018001	环境保护		3231.64	
4	041201016001	临时设施		4443.50	
5	041201020001	冬雨季施工增加		538.61	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		26.93	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		84.83	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				16269.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				16269.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	8079.10			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8079.10			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	293652.29	9	26428.71
合计					26428.71

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	258384.10
1.1	园林绿化工程	258384.10
2	措施项目	7613.06
2.1	其中：安全生产	2325.46
3	其他项目	7751.52
3.1	其中：暂列金额	7751.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	24637.38
合　计		298386.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					258384.10	
		村史简介长廊					57290.30	
1	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料种类、规格：φ150~300x30厚不规则青石板碎拼	m2	14.55	196.60	2860.53	
2	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：45厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600x150x15厚火烧面仿芝麻黑陶瓷PC砖收边	m2	5.44	163.02	886.83	
3	050201001001	园路垫层	1.垫层材料种类：再生碎石 2.垫层厚度：150mm	m2	18.99	35.71	678.13	
4	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	18.99	63.07	1197.70	
5	040205012001	村史简介长廊	1.类型：村史简介长廊 2.规格：3*7m 3.具体做法详见图纸，园路另计 4.含土方开挖、回填等	座	1	42257.51	42257.51	
6	050307015001	花坛	1.花盆/坛/箱材质及类型：240厚砖砌花坛 2.规格尺寸：6*2.3m 3.具体做法详见图纸 4.含土方开挖、回填等	个	1	4409.60	4409.60	
7	050307020001	其他景观小摆设	1、农家小品	项	1	5000.00	5000.00	
		现状小游园					19787.69	
本页小计							57290.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050201003003	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料种类、规格：Φ150~300x30厚不规则青石板碎拼	m2	60.57	196.60	11908.06	
9	050201003004	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：45厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：600x150x15厚火烧面仿芝麻黑陶瓷PC砖收边	m2	2.89	163.02	471.13	
10	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类：再生碎石 2.垫层厚度：150mm	m2	75	35.71	2678.25	
11	050201001004	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	75	63.07	4730.25	
		新建小游园					22233.15	
12	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.面层材料种类、规格：Φ150~300x30厚不规则青石板碎拼	m2	70	196.60	13762.00	
13	050201001005	园路垫层	1.垫层材料种类：再生碎石 2.垫层厚度：150mm	m2	70	35.71	2499.70	
14	050201001006	园路垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：100mm	m2	70	63.07	4414.90	
15	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.垫层厚度、材料种类：120厚碎石垫层 2.石料种类、规格：30厚青石板汀步 3.砂浆强度等级、配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	6.93	224.61	1556.55	
本页小计							42020.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		宣传栏					24613.50	
16	050307008001	宣传栏	1、100厚再生碎石垫层 2、100厚C20砼垫层 3、C30砼立柱基础，内配钢筋，250*250*10钢板预埋件 4、柱脚500高C20砼，240*60*10小青砖贴面，20厚1:2.5水泥砂浆粘贴 5、150*150*5不锈钢方管立柱，100*100*2、50*50*3、50*20*1不锈钢管骨架，仿木纹烤漆 6、顶面40*40轻质铝管@150，仿木纹烤漆，茶色阳光板 7、宣传栏5550*930*2800，详图LT-3.01 8、含土方开挖、回填等	个	2	12306.75	24613.50	
		墙体外立面改造					25821.96	
17	011202001001	零星项目一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚1:3水泥砂浆粉平(局部空鼓、开裂部位修补，暂按15%计量)	m2	30	31.97	959.10	
18	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数：二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙面苯丙外墙涂料一底两涂 6.外墙空鼓部位同品牌腻子两遍修补(修补面积为外墙面面积的20%)	m2	198	40.57	8032.86	
本页小计							33605.46	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.涂料品种、喷刷遍数：墙体彩绘	m2	198	85.00	16830.00	
		其他					108637.50	
20	050307007001	小菜园篱笆	1.围栏高度：600mm 2.围栏材料种类、规格：镀锌钢圆管;横梁：Φ25,壁厚0.4mm；立柱：Φ51,壁厚0.5mm；斜撑：Φ19,壁厚0.35mm 3.饰面做法：米黄色仿竹烤漆 4.含C20混凝土基础等 5.具体做法详见图纸	m	750	49.65	37237.50	
21	050307018001	垃圾箱	1、240L分类垃圾箱	个	30	130.00	3900.00	
22	030413012001	景观灯	1.名称：太阳能路灯 2.型号：详见图纸样式 3.规格：6m，LED60W，IP65 4.含路灯基础、预埋件、接地等，具体做法详见图纸	套	50	1350.00	67500.00	
本页小计							125467.50	
合计							258384.10	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7407.86	
1	050406004001	安全生产		2325.46	
2	050406002001	文明施工		1291.92	
3	050406003001	环境保护		1550.30	
4	050406001001	临时设施		1421.11	
5	050406005001	冬雨季施工		322.98	
6	050406006001	夜间施工		258.38	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		129.19	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		108.52	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		205.20	
15	050401001001	脚手架		205.20	
本页小计				7613.06	-
合　计				7613.06	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	7751.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		7751.52			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	273748.68	9	24637.38
合计					24637.38

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	109737.78
1.1	园林绿化工程	109737.78
2	措施项目	28827.01
2.1	其中：安全生产	987.64
3	其他项目	3292.13
3.1	其中：暂列金额	3292.13
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	12767.12
合　计		154624.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					109737.78	
		绿化工程					109737.78	
1	050101005001	整理绿化用地	1.绿地平整	m2	2350	0.80	1880.00	
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：金桂 2.胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：250-300cm 5.自然全冠,树形佳,枝下高80-100cm	株	2	625.95	1251.90	
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-350cm 5.树形优美,冠型完整,枝下高80cm	株	2	474.75	949.50	
4	050103001003	栽植乔木	1.种类：日本晚樱 2.胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-350cm 5.树形优美,冠型完整,枝下高80cm	株	4	348.75	1395.00	
5	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	2	116.03	232.06	
6	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	2	78.23	156.46	
7	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：红花继木球 2.株高：100cm 3.冠径：100cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	1	90.13	90.13	
本页小计							5955.05	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：小叶女贞球 2.株高：100cm 3.冠径：100cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	3	47.29	141.87	
9	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：南天竹 2.株高：120cm 3.冠径：80cm 4.树形优美	株	1	90.13	90.13	
10	050103003001	片植灌木	1.种类：海桐 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/m^2密植	m2	65	50.42	3277.30	
11	050103003002	片植灌木	1.种类：金森女贞 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/m^2密植	m2	185	32.42	5997.70	
12	050103003003	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/m^2密植	m2	3	36.92	110.76	
13	050103003004	片植灌木	1.种类：花叶蔓长春 2.株高：L=120cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/m^2密植	m2	145	21.93	3179.85	
14	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶络石 2.株高/冠径：L=60cm 3.单位面积株数：64棵/m^2，以不露土为准	m2	33	29.26	965.58	
本页小计							13763.19	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：丰花月季 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡，以不露土为准	m2	3	30.58	91.74	
16	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡，以不露土为准	m2	140	37.11	5195.40	
17	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：波斯菊 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡，以不露土为准	m2	11	30.58	336.38	
18	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡，以不露土为准	m2	115	30.58	3516.70	
19	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边麦冬 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：81棵/㎡，以不露土为准	m2	136	43.09	5860.24	
20	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类：佛甲草 2.株高/冠径：20-25cm 3.单位面积株数：81棵/㎡，以不露土为准	m2	2	21.67	43.34	
21	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类：草籽，2-2.5g/㎡	m2	2500	8.68	21700.00	
22	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：百慕大加播黑麦草 2.铺种方式：满铺	m2	1580	23.07	36450.60	
23	050103012001	片植水生植物	1.种类：黄菖蒲 2.株高/冠径：55-60cm/30cm 3.单位面积株数/种植覆盖率：36株/㎡，10-12芽/株	m2	29	91.04	2640.16	
本页小计							75834.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	050103012002	片植水生植物	1.种类：再力花 2.株高/冠径：50-55cm/30cm 3.单位面积株数/种植覆盖率：36株/m²,10-12芽/株	m2	54	109.40	5907.60	
25	050103012003	片植水生植物	1.种类：水生美人蕉 2.株高/冠径：50-55cm/30cm 3.单位面积株数/种植覆盖率：36株/m²,10-12芽/株	m2	31	164.48	5098.88	
26	050103012004	片植水生植物	1.种类：水生鸢尾 2.株高/冠径：50-55cm/30cm 3.单位面积株数/种植覆盖率：36株/m²,10-12芽/株	m2	26	122.25	3178.50	
本页小计							14184.98	
合计							109737.78	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3146.19	
1	050406004001	安全生产		987.64	
2	050406002001	文明施工		548.69	
3	050406003001	环境保护		658.43	
4	050406001001	临时设施		603.56	
5	050406005001	冬雨季施工		137.17	
6	050406006001	夜间施工		109.74	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		54.87	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		46.09	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		25680.82	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护	成活三级养护二年	25437.95	
17	050403001001	树木支撑架		154.31	
18	050403002001	树木裹干		88.56	
19	050405002001	排水			
20	050405001001	围堰			
本页小计				28827.01	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	3292.13			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		3292.13			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	141856.92	9	12767.12
合计					12767.12