工程名称：兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1966234.78

(大写)：壹佰玖拾陆万陆仟贰佰叁拾肆元柒角捌分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月12日

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)

一、项目概况：
1.项目名称：兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)
2.建设地点：大营镇大营村
3.计划工期：见招标文件
4.投标截止日期：见招标文件
5.质量标准：见招标文件
6.建设规模及内容：

二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；
2.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；
3.《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省安装工程消耗量》（2026年）； 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）；
4.人工工资单价按江苏省建设厅印发的《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》 《苏建价〔2026〕76号》 文件执行；
5.材料价格按照《泰州工程造价管理》2026年第9期指导价，无指导价的参照市场价格或周边临时指导价；
6.苏建函价〔2025〕2号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》的一般计税方法执行，增值税税率为9%。
7.[2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》；
8.与招标工程相关的技术标准规范；
9.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
10.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
11.其他相关资料。

三、其他需要说明的事项：
1.本工程采用砂浆采用自拌砂浆；
2.河道清淤，沿河岸线进行刷坡，河岸线两侧不好堆土的地方进行绞吸，绞吸填塘位置以村里指定位置为准；
3.本工程道路破碎产生的建筑垃圾由甲方指定位置放置，运费已计算；

工程项目汇总表

工程名称：兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)	1966234.78	0.00	35786.99
合　　计		1966234.78	0.00	35786.99

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称：兴化市大营镇大营村2024年宜居宜业和美乡村建设项目(第三批)

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	河道清淤	212061.96	0.00	3569.45
2	道路工程	1066448.94	0.00	17895.77
3	绿化养护	13167.71	0.00	107.40
4	栏杆工程	184753.44	0.00	3125.85
5	太阳能路灯及充电桩安装工程	489802.73	0.00	11088.52
合　　计		1966234.78	0.00	35786.99

单位工程汇总表

工程名称：河道清淤　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	187865.57
1.1	清淤工程	187865.57
2	措施项目	6686.69
2.1	其中：安全生产	3569.45
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	17509.70
合　　计		212061.96

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道清淤　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.1 清淤工程			1	187865.57	187865.57	0.00
1	040101005001	60m3/h绞吸式挖泥船I类土排泥管线长度(km)0.3	1.清淤机械:绞吸式挖泥船 2.机械功率:60m3/ 3.排泥管长度:300m内	m3	9735	7.00	68145.00	0.00
2	040103003001	75 型水陆两栖水上挖机	75 型水陆两栖水上挖机，由甲方指定使用；	台班	31	2222.27	68890.37	0.00
3	04B001	履带式单斗挖掘机(机械)斗容量1m3	履带式单斗挖掘机(机械)斗容量1m3台班使用费，由甲方指定使用；	台班	30	1694.34	50830.20	0.00
本页小计							187865.57	0.00
合　　计							187865.57	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：河道清淤　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5686.69	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3569.45	
2	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2066.52	
3	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	50.72	
		专业措施项目		1000.00	
4	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	1000.00	
本页小计				6686.69	—
合　　计				6686.69	—

增值税计价表

工程名称：河道清淤　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	194552.26	9	17509.70
合　　计					17509.70

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	941882.73
1.1	路面提升（LD1.1-1）	28070.40
1.2	混凝土道路破除改造（LD1.1-2）	372601.30
1.3	路面修补（LD1.1-3）	144513.86
1.4	路面加铺沥青（LD1.1-4）	42343.00
1.5	路面拓宽（LD1.1-6）	32666.54
1.6	管井提升	6820.00
1.7	过路管涵	53529.30
1.8	修复污水管网	12804.62
1.9	驳岸工程（83m）	248533.71
2	措施项目	36510.79
2.1	其中：安全生产	17895.77
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	88055.42
合　　计		1066448.94

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 路面提升（LD1.1-1）			1	28070.40	28070.40	0.00
1	040203007001	水泥混凝土	1.加铺100厚C30混凝土面层分块捣制、随打随抹平，每块长度不大于6m； 2.现状混凝土道路面层； 3.养护、锯缝、刻痕；	m2	430	65.28	28070.40	0.00
		D.1 混凝土道路破除改造（LD1.1-2）			1	372601.30	372601.30	0.00
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:12-15cm	m2	1903	4.04	7688.12	0.00
3	040101001001	挖一般土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:25cm 3.:保证达到设计标高	m3	475.75	16.64	7916.48	0.00
4	040103003001	垃圾清运	1.拆除砼路面装车运至甲方指定位置；	m3	285.5	30.24	8633.52	0.00
5	040203007009	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制(养护、锯缝、刻痕；)； 2.250厚级配碎石垫层； 3.素土夯实,密实度≥93%；	m2	1903	183.06	348363.18	0.00
		D.1 路面修补（LD1.1-3）			1	144513.86	144513.86	0.00
6	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:12-15cm 3.锯缝机锯缝	m2	1227	4.15	5092.05	0.00
7	040103003002	垃圾清运	1.拆除砼路面装车运至甲方指定位置；	m3	184.1	30.24	5567.18	0.00
8	040203007003	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制(养护、锯缝、刻痕)； 2.现状混凝土基础层	m2	1227	98.52	120884.04	0.00
9	040901007002	植筋	1.材料规格:直径20mm，间距30cm	根	227	50.64	11495.28	0.00
10	040901001015	构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ20 HRB400，长60cm	t	0.328	4497.89	1475.31	0.00
		D.2 路面加铺沥青（LD1.1-4）			1	42343.00	42343.00	0.00
11	040203006002	沥青混凝土	1.40厚细粒式AC-13C改性沥青混凝土； 2.乳化沥青粘层，洒布量0.3-0.6L/m2； 3.60厚粗粒式AC-20C改性沥青砼； 4.10厚沥青下封层； 5.原水泥混凝土路面；	m2	350	120.98	42343.00	0.00
		D.2 路面拓宽（LD1.1-6）			1	32666.54	32666.54	0.00
本页小计							587528.56	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203007002	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制(养护、锯缝、刻痕)； 2.250厚级配碎石垫层； 3素土夯实,密实度≥93%；	m2	168	183.47	30822.96	0.00
13	040901007001	植筋	1.材料规格:直径14mm 2.植入深度:350mm	根	133	10.04	1335.32	0.00
14	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ14 HRB400	t	0.113	4497.89	508.26	0.00
		A 管井提升			1	6820.00	6820.00	0.00
15	040204006001	检查井升降及换井盖	1.检查井、窨井 升高30cm以下； 2.更换钢纤维井盖、座； 3.增设防坠网；	座	10	682.00	6820.00	0.00
		A 过路管涵			1	53529.30	53529.30	0.00
16	041001001004	拆除旧桥	1.拆除旧桥，桥板整个拆除，移至路侧边护坡，具体位置详甲方负责人，其他部位凿碎；	m2	45	43.74	1968.30	0.00
17	040103003004	垃圾清运	1.拆除砼路面装车运至甲方指定位置；	m3	22.5	30.24	680.40	0.00
18	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:根据现场实际情况	m3	150	10.28	1542.00	0.00
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	107	17.96	1921.72	0.00
20	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.:模板制作、安装、拆除	m3	5.37	526.76	2828.70	0.00
21	040303002001	混凝土基础	混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.:模板制作、安装、拆除	m3	6.17	494.49	3051.00	0.00
22	010403004001	石挡土墙	1.勾缝要求:外侧1:3水泥砂浆填缝 缝宽10mm~20mm 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆灌砌MU40块石	m3	27.2	637.78	17347.62	0.00
本页小计							68826.28	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502026001	挡土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.:模板制作、安装、拆除	m3	5.02	783.63	3933.82	0.00
24	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:DN1000（内径）平口预制钢筋混凝土管 ，壁厚150 2.连接形式:膨胀水泥砂浆接口	m	12	987.85	11854.20	0.00
25	040203007007	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制(养护、锯缝、刻痕)； 2.250厚级配碎石垫层； 3素土夯实,密实度≥93%； 4.养护、锯缝、刻痕；	m2	45.9	183.04	8401.54	0.00
		A 修复污水管网			**1**	**12804.62**	**12804.62**	**0.00**
26	041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:12-15cm	m2	20	13.12	262.40	0.00
27	040103003005	垃圾清运	1.拆除砼路面装车运至甲方指定位置；	m3	3	30.24	90.72	0.00
28	040101003002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:根据现场实际情况	m3	78	10.28	801.84	0.00
29	040103001002	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	70.46	17.96	1265.46	0.00
30	040501001002	混凝土管	1.管道规格、等级:DN800（内径）平口预制钢筋混凝土管 2.连接形式:膨胀水泥砂浆接口	m	15	561.28	8419.20	0.00
31	040203007008	水泥混凝土	1.200厚C30混凝土面层分块捣制(养护、锯缝、刻痕)； 2.250厚级配碎石垫层； 3素土夯实,密实度≥93%；	m2	20	98.25	1965.00	0.00
		A 驳岸工程（83m）			**1**	**248533.71**	**248533.71**	**0.00**
32	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土	m3	538.38	10.96	5900.64	0.00
本页小计							42894.82	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	438.1	17.96	7868.28	0.00
34	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.:模板制作、安装、拆除	m3	16.22	552.02	8953.76	0.00
35	040303002002	混凝土基础	混凝土强度等级:预拌混凝土C30、抗渗 2.:模板制作、安装、拆除	m3	29.37	547.67	16085.07	0.00
36	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30、抗渗 2.:模板制作、安装、拆除	m3	54.25	1127.97	61192.37	0.00
37	040901001004	构件钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	3.755	4896.17	18385.12	0.00
38	040901001005	构件钢筋	带肋钢筋Φ14 HRB400	t	8.424	4896.17	41245.34	0.00
39	040308008001	排(泄)水管	泄水孔 塑料管	m	21	16.15	339.15	0.00
40	040602045001	滤包	1.砂滤层 2.滤料铺设 碎石 3.土工布	个	42	35.48	1490.16	0.00
41	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩截面:AZH-300C-14SN混凝土方桩@2500mm 2.混凝土强度等级:C40 3.:打桩、送桩	m3	43.2	1969.32	85074.62	0.00
42	010301005001	截(凿)桩头	1.桩头截面、高度:此段仅凿去焊接部位混凝土保护层剔除高度大于主筋与锚筋焊接长度+70 2.有无钢筋:锚固筋深入钢筋砼挡墙顶部，规格与同一位置焊接的主筋规格相同	根	34	58.80	1999.20	0.00
本页小计							242633.07	0.00
合　　计							941882.73	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		28510.79	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	17895.77	
2	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10360.71	
3	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	254.31	
		专业措施项目		8000.00	
4	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用（沥青摊铺机、静力压桩机）	8000.00	
本页小计				36510.79	—
合　　计				36510.79	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	978393.52	9	88055.42
合　　计					88055.42

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：绿化养护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11932.97
1.1	绿化修剪、养护	11932.97
2	措施项目	147.50
2.1	其中：安全生产	107.40
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1087.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化养护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化修剪、养护			1	11932.97	11932.97	0.00
1	05B001	曲臂升降机	曲臂升降机8t	台班	2	978.21	1956.42	0.00
2	05B002	修剪工	修剪工	工日	40	183.68	7347.20	0.00
3	05B003	载重汽车4t	载重汽车4t	台班	5	525.87	2629.35	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：绿化养护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		147.50	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	107.40	
2	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	35.80	
3	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.30	
本页小计				147.50	—
合　　计				147.50	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：绿化养护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	12080.47	9	1087.24
合　　计					1087.24

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：栏杆工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	164518.60
1.1	仿石栏杆（LD-2.1）	82765.04
1.2	桥栏杆修复提升（LD-3.1）	57193.97
1.3	现状河道栏杆修复（LD-1.3/5）	6486.62
1.4	波形防撞栏杆（83m）	18072.97
2	措施项目	4979.97
2.1	其中：安全生产	3125.85
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	15254.87
合　　计		184753.44

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：栏杆工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.1 仿石栏杆（LD-2.1）			1	82765.04	82765.04	0.00
1	04B001	拆除旧混凝土栏杆	拆除旧混凝土栏杆	m	310	4.46	1382.60	0.00
2	040308002001	仿石材栏杆	1.仿石材混凝土栏杆，面层做仿石材漆； 2.植筋预埋焊接锚固；	m	310	260.25	80677.50	0.00
3	040103003001	垃圾清运	1.拆除砼装车运至甲方指定位置；	m3	23.25	30.32	704.94	0.00
		D.1 桥栏杆修复提升（LD-3.1）			1	57193.97	57193.97	0.00
4	04B002	拆除旧混凝土栏杆	拆除旧混凝土栏杆	m	302	4.46	1346.92	0.00
5	040308002002	混凝土栏杆	1.混凝土栏杆，面层与原栏杆一致； 2.植筋预埋焊接锚固； 3.修复栏杆所在桥面所有栏杆涂料重新出新；	m	302	182.65	55160.30	0.00
6	040103003002	垃圾清运	1.拆除砼栏杆装车运至甲方指定位置；	m3	22.65	30.32	686.75	0.00
		D.1 现状河道栏杆修复（LD-1.3/5）			1	6486.62	6486.62	0.00
7	04B003	拆除旧混凝土栏杆	拆除旧混凝土栏杆	m	30	4.46	133.80	0.00
8	040308002003	造型混凝土栏杆	1.混凝土栏杆，样式与原栏杆一致； 2.植筋预埋焊接锚固；	m	30	209.44	6283.20	0.00
9	040103003003	垃圾清运	1.拆除砼栏杆装车运至甲方指定位置；	m3	2.25	30.94	69.62	0.00
		A 波形防撞栏杆（83m）			1	18072.97	18072.97	0.00
10	040308001001	金属栏杆	1.波形防撞栏杆制作安装；（具体规格尺寸详设计图） 2.挖立柱基坑； 3.含基础砼；	t	2.26	7996.89	18072.97	0.00
本页小计							164518.60	0.00
合　　计							164518.60	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：栏杆工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4979.97	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3125.85	
2	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1809.70	
3	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	44.42	
本页小计				4979.97	—
合　　计				4979.97	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：栏杆工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	169498.57	9	15254.87
合　　计					15254.87

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：太阳能路灯及充电桩安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	435862.89
1.1	路灯	293197.81
1.2	充电桩	142665.08
2	措施项目	13497.41
2.1	其中：安全生产	11088.52
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	40442.43
合　　计		489802.73

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯及充电桩安装工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 路灯			1	293197.81	293197.81	0.00
1	030413012001	太阳能路灯	太阳能挑臂路灯(抱箍式)50W(参数详见图纸说明)	套	313	713.08	223194.04	0.00
2	030413012002	太阳能路灯	太阳能挑臂路灯(壁挂式)50W(参数详见图纸说明)	套	34	623.08	21184.72	0.00
3	030413012003	太阳能路灯	一、太阳能路灯： 1.型号:光伏板200Wp,电池80Ah，路灯LED100W 2.灯杆材质、高度:热镀锌锥形杆，6m高 3.灯架形式及臂长:单挑臂，长1.2m（不包括灯头长度） 4.光源数量:1 二、路灯基础： 1.断面尺寸:60*60*80cm 2.混凝土强度等级:C25非泵商混 3.钢筋笼:竖向钢筋4Φ10，长70cm，箍筋3Φ10 4.地脚螺栓:4根Φ16，长70cm	套	35	1394.83	48819.05	0.00
		C.4 充电桩			1	142665.08	142665.08	0.00
4	041001001001	拆除路面	1.液压岩石破碎锤破碎混凝土构筑物(破碎坑、槽混凝土及钢筋混凝土构筑物) 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深2cm	m2	20	19.18	383.60	0.00
5	040103003001	垃圾清运	1.拆除砼路面装车运走；	m3	3	26.23	78.69	0.00
6	040203007001	水泥混凝土	1.150厚C30混凝土面层分块捣制(养护)；	m2	20	81.28	1625.60	0.00
7	030402011002	成套配电箱	1.成套配电箱安装 落地式 2.充电桩配电箱(含电容柜、基础、接地等成套设备)	台	1	8089.42	8089.42	0.00
8	030405016002	充电桩	电动汽车充电设备安装 1机2充 240KW/AC380V	台	1	47847.73	47847.73	0.00
9	010502004002	设备基础	充电桩基础	座	1	550.00	550.00	0.00
10	030409001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设YJV4*240+1*125mm2	m	15	999.31	14989.65	0.00
11	030409001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设YJV4*300+1*150mm2	m	45	1239.93	55796.85	0.00
12	030409003003	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面300mm2	个	2	675.60	1351.20	0.00
本页小计							423910.55	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯及充电桩安装工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030409003004	电力电缆头	1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面240mm2	个	2	438.98	877.96	0.00
14	030412001002	配管	镀锌钢管埋地敷设DN125	m	15	115.74	1736.10	0.00
15	030412001003	配管	镀锌钢管埋地敷设DN150	m	45	176.76	7954.20	0.00
16	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟、槽一、二类土深度2m以内 2.机械槽、坑填土夯实	m3	17.5	79.09	1384.08	0.00
本页小计							11952.34	0.00
合　　计							435862.89	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯及充电桩安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13497.41	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	11088.52	
2	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2294.18	
3	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	114.71	
本页小计				13497.41	—
合　　计				13497.41	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：太阳能路灯及充电桩安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	449360.30	9	40442.43
合　　计					40442.43

未来软件编制