报告书封面

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-11-16

江苏海成工程咨询有限公司

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：2361985.25

（大写）：贰佰叁拾陆万壹仟玖佰捌拾伍元贰角伍分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年10月08日

编制说明

一、工程概况：

新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目主要包含市政路面、园林绿化、大舞台搭建及河道护岸等。

二、编制依据

1. 业主方提供的《新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目建设图纸》；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；
3. 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省园林定额》（2007）；
4. 《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）；
5. 招标工程相关的技术标准规范；
6. 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况、合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
7. 泰州市10月份工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及造价指数；

三、编制范围

新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，其中土方外购、疏浚河道及绿化养护等计入本预算。

四、费用计取

1. 人工费：执行《江苏省建设工程费用参考》中对应工程类别的人工参考价标准及当期人工调价文件。
2. 材料费：参考《泰州工程造价管理》2026年第10期工程价格信息并结合本地主流供应商市场询价综合确定；
3. 机械费：按《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》对应规则计取，其中柴油、汽油等动力燃料价格按当期市场信息动态调整；
4. 总价措施项目：安全生产措施项目足额计取，费率严格不低于《江苏省建设工程费用参考》对应工程类别的下限值，其他措施项目费率均取中间值（本项目不考虑创建优质工程）；
5. 管理费与利润：按《江苏省建设工程费用参考》对应工程类别的中间值计取；
6. 其他项目费：无；
7. 税金：本项目按一般计税方式计取增值税，税率执行国家及江苏省现行税制规定；
8. 甲供材料：本项目无甲供材。

五、编制说明

（一）一般说明

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
3. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
4. 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。
5. 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同)的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
6. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，作为施工企业投标报价的共同基础。
7. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
8. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
9. 清单综合单价包括完成本清单中所有工作内容及相关隐含所有工作内容的全部费用。工程量清单中项目特征及具体做法只作重点描述，详细见施工图设计、编制说明、相关规范及标准图集。清单项目特征中未描述、描述不清楚的地方，以设计图纸为准，投标时应对照图纸要求一起理解后报价。

（二）特殊说明

1. 预算计入工程量为建设单位方案提供，最终结算按实结算

2. 本工程运距由投标人自行确认。

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	新街镇夏徐村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目	2361985.25		45118.66
合　计		2361985.25		45118.66

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	753224.98
1.1	土石方工程	14331.53
1.2	道路工程	597038.85
1.3	管网工程	141854.60
2	措施项目	57011.05
2.1	其中：安全生产	14311.27
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	22596.75
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	72921.24
合　计		883157.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					14331.53	
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：详见设计图纸 3、其他：人机配合开挖	m3	473.54	8.60	4072.44	
2	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度要求：符合设计图纸及规范要求 2、填方材料品种：开挖良土 3、填方来源、运距：取开挖土方、运距由施工单位自行考虑	m3	402.58	17.81	7169.95	
3	040103002001	一般回填方	外购土方	m3	50	22.00	1100.00	
4	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种：回填后余方 2、运距：由施工单位结合自身条件综合考虑	m3	202.56	9.82	1989.14	
		道路工程					597038.85	
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土路面修复 2.混凝土强度等级：C30商品混凝土（非泵送） 3.厚度：16cm 4.10cm再生石垫层 5.素土夯实，夯实度K＞94% 6.含模板制作安装与拆除 7.含养护等内容 8.横向缩缝做法详见设计图纸	m2	1000	102.30	102300.00	
6	040203007003	胀缝	1.胀缝 2.内填泡沫橡胶板及PG-III型道路嵌缝胶	m2	3.15	182.37	574.47	
7	041001001002	锯缝	1.破损路面出锯缝 2.据缝机据缝，保证锯缝处顺直美观	m	1500	4.46	6690.00	
本页小计							123896.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：750*100*250mm 2.垫层材料品种、厚度：C20商品混凝土（非泵送）	m	140	48.88	6843.20	
9	040203007004	抗裂贴	1、自粘是抗裂贴，宽幅50cm 2、部位：裂缝部位	m2	1000	14.74	14740.00	
10	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：石灰岩细粒式沥青砼 2.沥青混凝土种类：（AC-13C） 3.厚度：5cm	m2	7800	57.33	447174.00	
11	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3 2.喷油量：0.5L/㎡	m2	7800	2.32	18096.00	
12	040205007001	标线	1.材料品种：热熔漆(带反光材料) 2.类型：停车位标线（2400*5300mm）	m2	12.65	43.47	549.90	
13	040205008001	标记	1.材料品种：热熔漆(带反光材料) 2.类型：箭头 3.规格尺寸：详见设计图纸	个	12	5.94	71.28	
		管网工程					141854.60	
14	040501005003	塑料管	1.DN200PE管 2.PE实壁管采PE100级，0.80MPa	m	72	59.73	4300.56	
15	040501005004	塑料管	1.DN300PE管 2.PE实壁管采PE100级，0.80MPa	m	18	140.33	2525.94	
本页小计							494300.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸：详见设计图纸，平均高度860mm 2.垫层、基础材料品种、厚度：100厚C20素砼垫层（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌MU15砖 4.抹面：1:2防水水泥砂浆内抹面、20mm厚1:2水泥砂浆护底 5.混凝土、砂浆种类、强度等级：C20素砼基础及箅座 6.盖板材质、规格：300*500*50钢纤维混凝土雨箅子 7.侧石：两侧安装750*100*250mm混凝土漏水侧石	m	135	370.80	50058.00	
17	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100mm厚再生石垫层 2.基础材质、形式及厚度：C25钢筋混凝土基础（尺寸详见设计图纸） 3.管道规格、等级：DN600混凝土管	m	170	327.10	55607.00	
本页小计							105665.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：内径800*800*1620mm 2.垫层、基础材质及厚度：150厚C25砼底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU15墙身 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆粉面 5.砂浆强度等级：C25钢筋砼盖梁（含模板、钢筋等内容） 6.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板预制及安装	座	8	1903.93	15231.44	
19	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：内径500*500*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度：150厚C25砼底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU15墙身 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆粉面 5.砂浆强度等级：C25钢筋砼盖梁（含模板、钢筋等内容） 6.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板预制及安装	座	5	1035.56	5177.80	
本页小计							20409.24	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：内径500*500*1000mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20砼垫层+150厚C30钢筋砼底板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU15墙身 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆粉面 5.砂浆强度等级：C25钢筋砼盖梁（含模板、钢筋等内容） 6.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板预制及安装	座	2	1331.61	2663.22	
21	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：内径250*450*850mm 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼底板（含模板） 3.120厚C30商品混凝土（非泵送）墙 4.C30商品混凝土（非泵送）篦座 5.300*500*30球墨铸铁雨篦安装	座	9	551.07	4959.63	
22	040504008001	混凝土出水口	1.混凝土一字墙 2.混凝土强度等级：C25	座	1	1331.01	1331.01	
本页小计							8953.86	
合计							753224.98	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		37736.55	
1	041201019001	安全生产		14311.27	
2	041201017001	文明施工		6779.02	
3	041201018001	环境保护		7532.25	
4	041201016001	临时设施		8285.47	
5	041201020001	冬雨季施工增加		753.22	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		75.32	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		19274.50	
16	041201001001	脚手架	1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输	626.00	
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
本页小计				38362.55	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012002	大型机械设备进出场及安拆		18648.50	
本页小计				18648.50	-
合　计				57011.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	810236.03	9	72921.24
合计					72921.24

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010283	螺纹钢	Φ10 HRB400	kg	48.507120	3.02	146.68	
2	01090150~1	圆钢	Φ8 HRB300	kg	260.983320	3.33	869.78	
3	02050116	橡胶圈	DN600	个	35.02	80.00	2801.60	
4	02090101	塑料薄膜		m2	1186.022770	2.56	3036.22	
5	02090101~1	塑料薄膜		m2	12.96	3.00	38.88	
6	02270131	破布		kg	0.4806	5.16	2.48	
7	02330105	草袋		只	10	0.95	9.50	
8	03515100	圆钉		kg	6.531649	4.00	26.13	
9	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	5	3.00	15.00	
10	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1.156	5.00	5.78	
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.286970	5.41	17.78	
12	03590700	铁件		kg	41.0	3.60	147.60	
13	03652402	金刚石锯片		片	6.60	17.15	113.19	
14	04010611	水泥	32.5级	kg	51.501692	0.22	11.33	
15	04010701	白水泥		kg	0.5760	1.13	0.65	
16	04030107	中砂		t	2.381410	156.40	372.45	
17	04050200	再生石		t	198.900	65.00	12928.50	
18	04050217~1	级配碎石		t	32.46048	147.66	4793.11	
19	04090120~1	石灰膏		m3	0.459206	336.00	154.29	
20	04135500	MU15混凝土实心砖	240×115×53	百块	69.862719	50.22	3508.51	
21	04135500~2	MU20混凝土实心砖	240×115×53	百块	2.445947	55.22	135.07	
22	04135500~3	标准砖		百块	196.244678	53.48	10495.95	
23	04135500~4	标准砖	240×115×53	百块	2.805	40.80	114.44	
24	04270801-1~1	钢纤维混凝土雨篦子		m3	5.454	650.00	3545.10	
25	05030702	木板	厚度20mm	m3	0.038675	2577.69	99.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	05033701	板枋材		m3	0.015582	2577.69	40.17	
27	06612147	30x30cm天蓝色瓷砖		m2	3.93600	45.00	177.12	
28	11030763	煤焦沥青漆	L01-17	kg	9.636771	16.11	155.25	
29	11070305	热熔标线涂料		kg	4.665600	7.50	34.99	
30	11070305~1	热熔标线涂料		kg	56.92500	5.15	293.16	
31	11070306	底漆		kg	0.247339	17.50	4.33	
32	11070306~1	底漆		kg	3.017784	17.50	52.81	
33	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.005775	4060.00	23.45	
34	11550503~1	乳化沥青	PC-3型乳化沥青	t	3.978	4330.00	17224.74	
35	11591305	PG道路嵌缝胶		kg	29.9880	8.90	266.89	
36	12010301	柴油		t	0.390	8.43	3.29	
37	12050303	润滑油		kg	4.42	6.03	26.65	
38	12300382	三氯乙烯		kg	0.0216	5.32	0.11	
39	12333513	脱模剂		kg	14.922420	2.39	35.66	
40	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.051	12.41	0.63	
41	14310102-1~2	PE实壁管	DN200	m	73.44	48.80	3583.87	
42	14310102-1~3	PE实壁管	DN300	m	18.36	118.95	2183.92	
43	14370101	橡胶管 (综合)		m	2.55	49.73	126.81	
44	14451701	II级钢筋混凝土管De600		m	171.7	184.00	31592.80	
45	2330450	水		m3	116.090171	4.57	530.53	
46	31110301	棉纱头		kg	0.0384	4.38	0.17	
47	31130104~1	其他材料费		元	87.941190	1.00	87.94	
48	31130536	工、料具摊销费		元	60.33	0.97	58.52	
49	31150101	水		m3	229.851784	4.57	1050.42	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	31150301	电		kW·h	64.044365	0.59	37.79	
51	32010151	木模板		m3	0.094503	35.49	3.35	
52	32010501	复合木模板		m2	15.060948	35.49	534.51	
53	32011102	钢模板		kg	138.930	4.72	655.75	
54	32020119	零星卡具		kg	5.101993	3.85	19.64	
55	32030303	脚手钢管		kg	1.75	3.05	5.34	
56	32030513	脚手架扣件		个	0.570	3.50	2.00	
57	32030711	木脚手板		m3	0.010	2577.69	25.78	
58	32090508	钢支撑		kg	26.627900	3.59	95.59	
59	33010317	铸铁井盖井座	Φ700重型	套	2.02	350.00	707.00	
60	33010317~1	复合材料成品盖板		套	1.01	300.00	303.00	
61	33012301	铸铁雨水井箅		套	9.09	80.00	727.20	
62	33030130~1	抗裂贴		m2	1020	8.50	8670.00	
63	33110301~1	混凝土漏水侧石	750*100*250mm	m	136.35	29.06	3962.33	
64	33110501	混凝土侧石	75*22.5*12.5mm	m	141.40	27.87	3940.82	
65	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	0.414720	3.09	1.28	
66	33212503~1	反光材料(玻璃珠)		kg	5.06000	3.09	15.64	
67	34020901	木枕		m3	0.08	2577.69	206.22	
68	80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2		m3	0.022012	672.00	14.79	
69	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	3.243326	592.00	1920.05	
70	80010341~1	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	0.1474	340.00	50.12	
71	80010342~1	预拌砂浆(砌筑) DMM10		m3	16.73406	363.00	6074.46	
72	80010525	预拌砂浆(抹灰) DPM20 散装		t	2.888968	420.00	1213.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	80010551~1	预拌砂浆(抹灰) DPM10		m3	0.2052	371.00	76.13	
74	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.048915	672.00	32.87	
75	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.090902	660.54	60.04	
76	80212104	C25预拌混凝土(泵送型)		m3	16.4835	377.95	6229.94	
77	80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.027434	372.63	755.48	
78	80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)		m3	1.660349	385.05	639.32	
79	80212153	C20预拌混凝土		m3	0.301990	361.98	109.31	
80	80212153~1	C20预拌混凝土	细石	m3	0.684815	277.00	189.69	
81	80212154	C25预拌混凝土		m3	3.271461	372.63	1219.04	
82	80212154~1	C25预拌混凝土		m3	0.232946	372.63	86.80	
83	80212155	C30预拌混凝土		m3	1.715122	385.05	660.41	
84	80213301~1	预拌混凝土路面 (抗折45#)	C30	m3	163.40	368.01	60132.83	
85	80250300~1	细粒式沥青混凝土	AC-13C	t	362.388	414.91	150358.41	
86	80250300~2	石灰岩细粒式沥青砼	AC-13C	t	543.582	414.91	225537.61	
87	CL-D00001	外购土方		m3	50	22.00	1100.00	
	合计						577317.85	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：路灯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	96918.78
1.1	市政工程	96918.78
2	措施项目	4952.56
2.1	其中：安全生产	1841.46
3	其他项目	2907.56
3.1	其中：暂列金额	2907.56
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9430.10
合　计		114209.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					96918.78	
1	040805001001	常规照明灯	1.太阳能照明灯（灯高6m，灯杆采用热镀锌钢管、表面白色、蓝色高温烤漆、上径60mm,下径130mmm,壁厚2.0mm）（比亚迪电池，80安时） 2.含开挖、回填及夯实 3.C25混凝土基础含模板、钢筋等，具体做法详见设计图纸	套	86	1100.78	94667.08	
2	040805001002	常规照明灯	1.原路灯拆除 2.路灯残值抵扣	套	46	48.95	2251.70	
本页小计							96918.78	
合计							96918.78	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4952.56	
1	041201019001	安全生产		1841.46	
2	041201017001	文明施工		872.27	
3	041201018001	环境保护		969.19	
4	041201016001	临时设施		1066.11	
5	041201020001	冬雨季施工增加		193.84	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		9.69	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				4952.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				4952.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2907.56			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		2907.56			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	104778.90	9	9430.10
合计					9430.10

承包人供应主要材料一览表

工程名称：路灯工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130201~1	热镀锌圆钢	ø10	kg	137.60	4.50	619.20	
2	01130201~2	热镀锌扁钢	40*4	kg	55.04	5.28	290.61	
3	03410226	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	44.204	8.61	380.60	
4	03515100	圆钉		kg	2.4768	4.00	9.91	
5	03652422	钢锯条		根	6.02	0.21	1.26	
6	05033701	板枋材		m3	0.3096	2577.69	798.05	
7	11030703	沥青漆		kg	0.0602	10.29	0.62	
8	12333513	脱模剂		kg	10.32	2.39	24.66	
9	12370305	氧气		m3	8.6	2.83	24.34	
10	12370335	乙炔气		kg	5.074	15.00	76.11	
11	22520303~2	太阳能照明灯	高度6m	套	86.0	600.00	51600.00	
12	22610705	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	86.86	21.12	1834.48	
13	22612522	直脚	3#	个	173.72	4.72	819.96	
14	24010136	羊角熔断器	10A	个	86.86	3.64	316.17	
15	31012504	模板嵌缝料		kg	5.160	3.39	17.49	
16	32011111	组合钢模板		kg	65.7384	4.69	308.31	
17	32030122	钢模板连接件		kg	134.2632	3.21	430.98	
18	32090508	钢支撑		kg	25.9032	3.59	92.99	
19	80212153	C20预拌混凝土		m3	3.12696	361.98	1131.90	
20	80212154	C25预拌混凝土		m3	8.33856	372.63	3107.20	
21	CL-D00001	路灯残值		套	46	-50.00	-2300.00	
22	ZC0001~1	法兰	250*250*10厚锚板	个	86	25.00	2150.00	
	合计						61734.84	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	21283.94
1.1	房屋建筑与装饰工程	21283.94
2	措施项目	1407.12
2.1	其中：安全生产	808.79
3	其他项目	638.52
3.1	其中：暂列金额	638.52
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2099.66
合　计		25429.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					21283.94	
		土石方工程					706.20	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：综合土	m2	42	9.17	385.14	
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合土 2.开挖深度：详见设计图纸	m3	8.84	8.53	75.41	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：综合土 2.运距由施工单位自行考虑	m3	2.78	17.30	48.09	
4	010102007001	回填方	1.填方部位：基础开挖 2.材料品种：开挖后良土 3.密实度：≥0.94	m3	6.06	32.60	197.56	
		砌筑工程					6673.47	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15实心水泥砖（240mm宽） 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	1.44	722.08	1039.80	
6	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU15实心水泥砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M7.5	m3	7.27	774.92	5633.67	
		混凝土及钢筋混凝土工程					3104.53	
7	010501001001	基础垫层	1.厚度：80mm 2.材料品种、强度要求、配比：C25商品混凝土（非泵送） 3.含模板制作安装与拆除	m3	0.65	750.91	488.09	
8	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：C25商品混凝土（非泵送） 2.含模板制作安装与拆除	m3	0.69	1152.46	795.20	
9	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：C25商品混凝土（非泵送） 2.含模板制作安装与拆除	m3	0.7	1602.38	1121.67	
本页小计							9784.63	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.019	5365.71	101.95	
11	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.043	4878.87	209.79	
12	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.016	5309.82	84.96	
13	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.035	4875.12	170.63	
14	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ6.5	t	0.017	7778.82	132.24	
		屋面及防水工程					1198.80	
15	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：48cm宽仿古树脂琉璃瓦	m	12	99.90	1198.80	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2570.04	
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砖墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：2cm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	66	38.94	2570.04	
		油漆、涂料、裱糊工程					5612.91	
17	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格：300*600*9mm厚仿大理石板	m2	1.77	156.03	276.17	
18	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位：正面墙30cm以下为灰色，其余(除彩绘位置外)为白色，背面为白色 3.涂料品种、喷刷遍数：防水涂料	m2	58	70.03	4061.74	
19	011404001002	彩绘	1.彩绘内容由业主决定	m2	15	85.00	1275.00	
		其他装饰工程					1417.99	
本页小计							10081.32	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011507001001	平面、箱式招牌	1.尺寸:1200*800mm不锈钢边框(壁厚1.5mm)+铝塑板宣传牌(厚度4mm，后期可更换)	m2	1.92	193.82	372.13	
21	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：仿大理石腰线砖（芝麻灰），线宽6cm	m	22.4	46.69	1045.86	
本页小计							1417.99	
合计							21283.94	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1234.46	
1	011601009001	安全生产		808.79	
2	011601007001	文明施工		127.70	
3	011601008001	环境保护		63.85	
4	011601006001	临时设施		212.84	
5	011601010001	冬雨季施工增加		10.64	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		10.64	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		172.66	
本页小计				1234.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
15	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2.搭拆方式由施工单位自行考虑	172.66	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				172.66	-
合　计				1407.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	638.52			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		638.52			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	23329.58	9	2099.66
合计					2099.66

承包人供应主要材料一览表

工程名称：百姓大舞台

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.017655	3332.77	58.84	
2	01010100~1	钢筋	HPB300 Φ8	t	0.035444	3332.77	118.13	
3	01010100~2	钢筋	HRB400 Φ12	t	0.078880	3023.83	238.52	
4	01530101	铝合金型材		kg	0.4992	23.93	11.95	
5	02090101	塑料薄膜		m2	1.682266	2.56	4.31	
6	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	5.43936	0.43	2.34	
7	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	2.72064	0.46	1.25	
8	03410205	电焊条	J422	kg	0.417598	4.79	2.00	
9	03510701	铁钉		kg	3.111371	7.74	24.08	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.664145	5.41	3.59	
11	04010611	水泥	32.5级	kg	705.0120	0.22	155.10	
12	04010701	白水泥		kg	0.265137	1.13	0.30	
13	04030107	中砂		t	2.317907	156.40	362.52	
14	04132703	MU15混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	46.559501	50.22	2338.22	
15	04170431	陶质波形脊瓦		百块	0.060	415.00	24.90	
16	04170511~1	48cm宽仿古树脂琉璃瓦		百块	2.328	215.00	500.52	
17	05030600	普通木成材		m3	0.0132	2577.69	34.03	
18	0608014301	棉纱头		kg	0.017676	4.38	0.08	
19	06612147~1	300*600mm瓷砖		m2	1.811770	140.00	253.65	
20	08120503	铝塑板(双面)		m2	2.0160	120.00	241.92	
21	10050507~1	仿大理石腰线砖（芝麻灰）	600×60	m	23.520	30.00	705.60	
22	11030733	聚氨酯甲乙料		kg	172.898	16.46	2845.90	
23	11590914	硅酮密封胶		L	0.1536	19.15	2.94	
24	12310303	二甲苯		kg	7.308	9.28	67.82	
25	12333513	脱模剂		kg	0.146880	2.39	0.35	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：百姓大舞台

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	12413528	干挂云石胶(AB胶)		kg	0.19712	10.43	2.06	
27	13121504	泡沫条		m	0.2112	0.46	0.10	
28	15372103	塑料卡子		个	37.98720	1.03	39.13	
29	31150101	水		m3	4.480284	4.57	20.47	
30	32010501	复合木模板		m2	3.232064	35.49	114.71	
31	32020115	卡具		kg	0.654227	5.70	3.73	
32	32020132	钢管支撑		kg	1.987494	5.50	10.93	
33	32030105	工具式金属脚手		kg	0.55444	3.51	1.95	
34	32030105~1	工具式金属脚手		kg	0.9628	4.08	3.93	
35	32090101	周转木材		m3	0.089912	1154.21	103.78	
36	32090101~1	周转木材		m3	0.00332	1154.21	3.83	
37	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.021784	682.11	14.86	
38	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	1.678280	592.00	993.54	
39	80010342	预拌砂浆(砌筑) DMM10		m3	0.3456	618.72	213.83	
40	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.010782	672.00	7.25	
41	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.633671	660.54	418.57	
42	80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.063309	372.63	768.85	
43	ZC0001	墙裙墙边彩画切活		m2	15.0	60.00	900.00	
	合计						11620.38	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	452956.57
1.1	园林绿化工程	452956.57
2	措施项目	35645.81
2.1	其中：安全生产	17212.35
3	其他项目	13588.70
3.1	其中：暂列金额	13588.70
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	45197.20
合　计		547388.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					452956.57	
		绿化工程					43690.57	
		A.1 绿地整理					6596.15	
1	050101005001	整理绿化用地	1.土地平整，保留良土 2.方式：人机配合	m2	3685	1.79	6596.15	
		A.2 移植花木					2449.22	
2	050102001001	移除乔木	1.种类：移除乔木 2.胸径：小于20cm	株	11	205.72	2262.92	
3	050102003001	移植成片灌木	1.种类：移除密植绿化	m2	30	6.21	186.30	
		A.3 栽植花木					34645.20	
4	050103001001	栽植乔木	1.种类：金桂 2.地径：5cm 3.株高：300cm 4.冠径：250cm 5.其他：分支点2m，树形优美，多主枝，枝叶饱满，全冠栽植 6.三级养护（包成活），养护期二年	株	16	421.99	6751.84	
5	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：木槿 2.地径：5cm 3.株高：250cm 4.冠径：200cm 5.其他：分支点1.2m，树形优美，多主枝，枝叶饱满，全冠栽植 6.三级养护（包成活），养护期二年	株	9	227.05	2043.45	
本页小计							17840.66	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：紫叶李 2.地径：5cm 3.株高：300cm 4.冠径：250cm 5.其他：分支点2m，树形优美，多主枝，枝叶饱满，全冠栽植 6.三级养护（包成活），养护期二年	株	4	192.13	768.52	
7	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：80cm 3.篷径：60cm 4.其他：球形饱满，枝叶紧茂，成型规则，不脱脚 5.三级养护（包成活），养护期二年	株	32	42.45	1358.40	
8	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：大叶黄杨球 2.株高：80cm 3.篷径：60cm 4.其他：球形饱满，枝叶紧茂，成型规则，不脱脚 5.三级养护（包成活），养护期二年	株	21	43.70	917.70	
9	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：金叶女贞球 2.株高：80cm 3.篷径：60cm 4.其他：球形饱满，枝叶紧茂，成型规则，不脱脚 5.三级养护（包成活），养护期二年	株	11	44.68	491.48	
10	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶女贞 2.株高：50cm 3.冠径：15cm 4.单位面积株数：36株 5.其他：毛球苗,4-5分枝以上，蓬径饱满,表土不裸露 6.三级养护（包成活），养护期二年	m2	10	60.73	607.30	
本页小计							4143.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：大叶黄杨 2.株高：50cm 3.冠径：15cm 4.单位面积株数：36株 5.其他：毛球苗,4-5分枝以上，蓬径饱满,表土不裸露 6.三级养护（包成活），养护期二年	m2	21	86.06	1807.26	
12	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：红叶石楠 2.株高：50cm 3.冠径：15cm 4.单位面积株数：36株 5.其他：毛球苗,4-5分枝以上，蓬径饱满,表土不裸露 6.三级养护（包成活），养护期二年	m2	25	66.97	1674.25	
13	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：百慕大草皮混播黑麦草草籽(12g/m2) 2.铺种方式：满铺 3.三级养护（包成活），养护期二年	m2	840	21.11	17732.40	
14	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类：百慕大草籽（25g/m2） 2三级养护（包成活），养护期二年	m2	30	16.42	492.60	
		园路、园桥工程					20329.11	
15	050201010001	踏(蹬)道	1.垫层厚度、材料种类：5 cmC20混凝土垫层 2.面层厚度、材料种类：混凝土U型走道板 3.原地夯实处理，λc≥0.94 4.含土方开挖	m	230	73.51	16907.30	
16	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格：800*400*50mm厚花岗岩汀步石	m2	20.8	164.51	3421.81	
本页小计							42035.62	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林景观工程					388936.89	
17	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸：锌合金（胡桃木色）休闲长凳1200*380*380mm 2.桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸：铸铁脚材质 3.安装方式：膨胀螺丝安装 4.椅脚基础尺寸：30*30*30mmC25混凝土 5.其他：具体详见设计图纸	个	8	325.71	2605.68	
18	050307007001	围栏	1.围栏高度：50cm 2.围栏材料种类、规格：锌钢材料立柱51*0.5厚横梁25*0.4 斜插19*0.3 3.其他：具体做法详见设计图纸	m	2057	59.13	121630.41	
19	050307008001	标志牌	1.材料种类、规格：6500*3000*200mm入村引导牌成品墙（不锈钢） 2.基础材料：C30素混凝土 3.安装方式：膨胀螺丝安装	个	1	13582.86	13582.86	
20	050307008002	标志牌	1.材料种类、规格：1400*3000*150mm入村铭牌成品墙(不锈钢) 2.基础材料：C30素混凝土 3.安装方式：膨胀螺丝安装	个	1	4825.81	4825.81	
本页小计							142644.76	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	050307009001	景墙	1.墙体尺寸：详见设计图纸 2.垫层材料种类：50厚碎石垫层，基础压实，压实度≥0.93 3.基础材料种类、规格：100厚C20素砼基础 4.墙体材料种类、规格：240*115*53厚青灰色仿古青砖白水泥勾缝 5.饰面材料种类：镂空样式详见设计图纸 6.其他：含开挖、回填及夯实，余方就近平整	m	840	178.81	150200.40	
22	050307013001	户外喷绘布	1.安装在现状不锈钢展板,主题“和美乡村”,具体内容由广告公司二次深化,业主确认后制作安装	m2	144	24.52	3530.88	
23	050307018001	垃圾亭	1.垃圾亭尺寸:3*0.9*2.05m(高),骨架方管壁厚不小于2.5mm，颜色及样式根据业主要求确定。成品套件，带4个分类垃圾桶，膨胀螺丝安装。	个	12	1500.00	18000.00	
24	050307018002	垃圾桶	1.规格尺寸：新国标120L垃圾桶	个	100	150.00	15000.00	
25	050307018003	垃圾桶	1.规格尺寸：新国标240L垃圾桶	个	100	200.00	20000.00	
26	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：原健身器材拆除	套	1	1500.00	1500.00	
27	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：健身器材（八件套） 2.内容：三位扭腰、健身车、单杠、伸背架、单人漫步机、平步机、腿部按摩、肋木架 3.均配套C25混凝土基础	套	1	5060.85	5060.85	
本页小计							213292.13	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	05B001	垃圾清运车	1、车辆尺寸:3500*1500*1950(高),车厢尺寸:1850*1450*1300(高),车厢有效客积3.5方,带自卸,带冷暖空调,续航120km,72V220A锂电池(电池质保2年)	台	1	25000.00	25000.00	
29	05B003	凉亭修复出新	1.凉亭修复出新 2.更换损坏构件，涂刷户外防水漆	项	1	8000.00	8000.00	
本页小计							33000.00	
合计							452956.57	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		24233.18	
1	050406004001	安全生产		17212.35	
2	050406002001	文明施工		1811.83	
3	050406003001	环境保护		2264.78	
4	050406001001	临时设施		1358.87	
5	050406005001	冬雨季施工		1358.87	
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		226.48	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制			
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		11412.63	
15	050403001002	树木支撑架	1、树棍支撑扁担桩、三角桩	467.77	
16	050403002002	树木裹干	1、草绳绕树干	139.87	
17	050402001001	植物养护		10804.99	
18	050405002001	排水			
19	050405001001	围堰			
本页小计				35645.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

20	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	13588.70			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		13588.70			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	502191.08	9	45197.20
合计					45197.20

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	89.136724	3.59	320.00	
2	0130140	零星卡具		kg	13.836624	4.15	57.42	
3	0330040	复合木模板	18mm	m2	125.43432	35.49	4451.66	
4	0330130	树棍	长1200内	根	87.0	2.62	227.94	
5	04010701	白水泥		kg	1341.5808	1.13	1515.99	
6	04030107	中砂		t	2.666496	156.40	417.04	
7	04050203	碎石	5～16mm	t	1.31040	147.66	193.49	
8	04050207	碎石	5～40mm	t	33.2640	147.66	4911.76	
9	0417930	非泵送商品砼C20		m3	41.1264	361.98	14886.93	
10	0417935	非泵送商品砼C25		m3	30.567165	372.63	11390.24	
11	0417940	非泵送商品砼C30		m3	1.7340	385.05	667.68	
12	0430080	水泥	32.5级	kg	6426.124992	0.22	1413.75	
13	0530150	MU15	240×115×53mm	百块	191.23776	50.22	9603.96	
14	0530150~2	仿古青砖	240×115×53mm	百块	445.80480	55.00	24519.26	
15	0530300	花岗岩板	厚50mm以内	m2	21.216	120.00	2545.92	
16	0530720	中砂		t	46.394893	156.40	7256.16	
17	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	2.9	5.08	14.73	
18	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	14.246704	5.41	77.07	
19	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	1.31688	5.00	6.58	
20	0630290	合金钢切割锯片		片	0.08736	285.53	24.94	
21	0630351	铁钉		kg	96.662992	7.74	748.17	
22	09410703~1	广告布		m2	151.20	18.00	2721.60	
23	1430040	塑料薄膜		m2	126.57362	2.56	324.03	
24	1730008	基肥		kg	0.4	1.77	0.71	
25	1730008~1	基肥		kg	25.86	1.77	45.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	1730070	肥料		kg	711.898	2.01	1430.91	
27	1730080	复合肥		kg	0.18	23.07	4.15	
28	1730110	喷播保水剂		kg	0.12	2.95	0.35	
29	1730120	喷播粘结剂		kg	0.039	2.95	0.12	
30	1730210	药剂		kg	18.3700	12.74	234.03	
31	2330008~1	百慕大草皮		m2	856.8	1.80	1542.24	
32	2330034~1	百慕大		kg	0.75	24.00	18.00	
33	2330180	草绳		kg	31.49	0.78	24.56	
34	2330450	水		m3	235.373031	4.57	1075.65	
35	2330470	无纺布		m2	0.54	3.50	1.89	
36	2359300	其它材料费		元	285.9780	0.86	245.23	
37	2359997	回库修理、保养费		元	60.201180	1.00	60.20	
38	2360040~1	大叶黄杨球	株高:80cm	株	21.42	22.06	472.53	
39	2360040~2	红叶石楠球	株高:80cm	株	32.64	20.83	679.89	
40	2360040~4	金叶女贞球	株高:80cm	株	11.22	23.02	258.28	
41	2360040~7	木槿	地径:5cm	株	9.18	139.00	1276.02	
42	2360042~1	紫叶李	地径:5cm	株	4.08	104.77	427.46	
43	2360042~3	金桂	地径:5cm	株	16.32	352.00	5744.64	
44	2360068~1	金叶女贞	株高:50cm	m2	10.2	37.44	381.89	
45	2360068~2	大叶黄杨	株高:50cm	m2	21.42	62.28	1334.04	
46	2360068~3	红叶石楠	株高:50cm	m2	25.50	43.56	1110.78	
47	31150101	水		m3	4.79136	4.57	21.90	
48	33350308~2	村铭牌（不锈钢）		套	1	3200.00	3200.00	
49	33350308~3	成品宣传牌（不锈钢）		套	1	11000.00	11000.00	
50	60392	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)		m3	5.8650	361.98	2123.01	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	CL-D00001	垃圾亭		个	12	1500.00	18000.00	
52	CL-D00003	垃圾清运车		台	1	25000.00	25000.00	
53	CL-D00007	健身器材（八件套）		套	1	3500.00	3500.00	
54	CL-D00007~1	原健身器材拆除		套	1	1500.00	1500.00	
55	CL-D00016~1	垃圾桶	120L	个	100	150.00	15000.00	
56	CL-D00017	垃圾桶	240L	个	100	200.00	20000.00	
57	CL-D00018	成品桌/凳/椅安装		个	8	168.00	1344.00	
58	CL-D00020	凉亭修复出新		项	1	8000.00	8000.00	
59	ZC0001~1	混凝土U型走道板		m2	115.0	78.00	8970.00	
60	ZC0002~3	矮围栏	50	m	2057.0	40.00	82280.00	
	合计						304604.57	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：生态护岸　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	509577.11
1.1	市政工程	509577.11
2	措施项目	51540.59
2.1	其中：安全生产	9681.97
3	其他项目	15287.31
3.1	其中：暂列金额	15287.31
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	51876.45
合　计		628281.46

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					509577.11	
1	010101001001	挖单独土方	1.土类别：综合土 2.开挖深度：详见设计图纸	m3	1930.3	6.30	12160.89	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、运距:施工单位自行考虑 2、具体工程量按实结算	m3	3502.63	26.89	94185.72	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：基础开挖 2.材料品种：开挖后良土 3.密实度：≥0.94	m3	3689.55	13.85	51100.27	
4	040302001001	圆木桩（稀排）	1、3米长杉木桩，稍径12cm，木桩中心间距@33cm，桩尖长度详见设计图纸 2、木材为杉木，保留树皮，桩顶1m范围采用桐油浸渍防腐处理，桐油选用熟桐油，必须为环保天然熟桐油，不含化学有毒助剂、重金属、沥青类有害物质，不得使用劣质掺假桐油；供应商须提供桐油产品合格证、质量检测资料，满足水体环保要求，不得对河道水质造成污染 3、具体做法详见设计图纸	根	4091	58.28	238423.48	
本页小计							395870.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040302001002	圆木桩（密排）	1、3米长杉木桩，稍径不小于12cm，桩尖长度详见设计图纸 2、木材为杉木，保留树皮，桩顶1m范围采用桐油浸渍防腐处理，桐油选用熟桐油，必须为环保天然熟桐油，不含化学有毒助剂、重金属、沥青类有害物质，不得使用劣质掺假桐油；供应商须提供桐油产品合格证、质量检测资料，满足水体环保要求，不得对河道水质造成污染 3、具体做法详见设计图纸 4、部位：水码头位置	根	140	58.28	8159.20	
6	040302001003	圆木桩（木桩横档）	1、1根杉木圆桩横档（L=3m），稍径不小于10cm，通长布置，上下错缝 2、杉木桩与横档之间以覆塑钢丝绑扎，稀排每3根桩绑扎一道，密排每5根桩绑扎一道，接头位于临土侧，实施过程中主要不要戳破土工布。覆塑钢丝为热镀锌低碳钢丝，钢丝直径2.2mm，镀锌重量≤215g/m2，PVC护膜厚度≤0.4mm。覆塑钢丝的性能指标应满足《生态格网结构技术过程》(CECS353:2013)的要求	根	455	41.91	19069.05	
本页小计							27228.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1、采用300g/㎡无纺土工布，性能参数：纵横向断裂强度10kN/m，标称断裂强度对应伸长率20~100%，CBR顶破强度≥2.6kN/m，单位面积质量为300g/m2，偏差为±5%，幅度偏差率为-0.5%，厚度偏差率±10%，等效孔径O90为0.07~0.2mm，垂直渗透系数为kx（10-1~10-3）cm/s，K1.0~9.9，纵横向撕破强力≥1.0KN/m,抗酸碱、抗氧化、抗紫外线性能 ≥80%,宽2m通长布置	m2	2730	9.41	25689.30	
8	050103019001	柔性生态袋种植	1、木桩后设三层生态袋 2、100%聚两烯生态袋，尺寸为980*360*160，和连接扣配合施工 3、生态袋的物理性能为：握持抗拉强度≥530N，撕破强度≥220N，胀破强度≥1650kpa，抗紫外线老化 70%@500hrs 4、生态袋、链接扣、扎口带应为同一厂家的配套产品；封口统一采用机械缝合;生态袋填料为就近取土装袋,不得填充淤泥,且充填密实,铺设平整,锚固牢靠 5、生态袋摆放要挂水平线施工，上下层的竖缝要错开，连接扣要齐缝放置，人工压板踩踏压实、保证互锁结构的稳定，绑扎带和缝戴线尽量隐蔽	m3	233.86	110.79	25909.35	
本页小计							51598.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040601011001	水码头	1、外径宽1.5m，内径1.02m，长4.7m 2、C25钢筋砼底板及踏步 3、踏步上C25混凝土侧墙 4、钢筋制作及加工 5、模板制作安装与拆除	座	10	3205.43	32054.30	
10	070105022001	水槽	1、宽0.7m，底板厚0.1m，翼墙高0.2m，长4.7m 2、C25砼泄水槽 3、模板制作安装与拆除	个	7	403.65	2825.55	
本页小计							34879.85	
合计							509577.11	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		37155.82	
1	041201019001	安全生产		9681.97	
2	041201017001	文明施工		5350.56	
3	041201018001	环境保护		6114.93	
4	041201016001	临时设施		8408.02	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1019.15	
6	041201021001	夜间施工增加		1019.15	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		50.96	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价		5350.56	
12	041201027001	建筑工人实名制		160.52	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		14384.77	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水		5457.97	
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	涵洞洞口封堵		8926.80	
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				51540.59	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				51540.59	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	15287.31			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		15287.31			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：生态护岸　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	576405.01	9	51876.45
合计					51876.45

承包人供应主要材料一览表

工程名称：生态护岸

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010286	螺纹钢	Φ18 HRB400	kg	574.00	4.37	2508.38	
2	02290301	麻绳		kg	27.69708	5.75	159.26	
3	02330105	草袋		只	725.7168	0.86	624.12	
4	02330105~1	生态袋（含配套连接扣、扎口、安装、夯实等内容内容）	98*36*16cm	只	590.500001	0.86	507.83	
5	02330304	白棕绳	Φ26	kg	1.455464	21.23	30.90	
6	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	1.5568	6.90	10.74	
7	03515100	圆钉		kg	3.795624	4.97	18.86	
8	03570231	镀锌铁丝	18#～22#	kg	0.001008	5.46	0.01	
9	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.74360	5.41	20.25	
10	04030107	中砂		t	0.872929	156.40	136.53	
11	04050211	碎石	30～50mm	t	1.936817	147.66	285.99	
12	04050212	碎石	50～80mm	t	7.85196	152.52	1197.58	
13	04090120	石灰膏		m3	0.195189	209.83	40.96	
14	05011200	圆木		m3	14.81025	946.03	14010.94	
15	05030700	木板材		m3	0.23296	1721.62	401.07	
16	05033701	板枋材		m3	0.004032	2004.00	8.08	
17	05250804-1	圆木桩		m3	191.02965	946.03	180719.78	
18	12060334	防腐油		kg	423.136509	5.15	2179.15	
19	12333512	隔离剂		kg	0.056	3.42	0.19	
20	12333513	脱模剂		kg	14.56	2.39	34.80	
21	12430362	塑料粘胶带	20mm×50m	卷	0.0224	4.26	0.10	
22	31012504	模板嵌缝料		kg	7.280	3.39	24.68	
23	31090109	草纸		kg	45.48325	1.30	59.13	
24	31130106	其它材料费		元	143.348287	0.86	122.92	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：生态护岸

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	31150101	水		m3	42.031560	4.57	192.08	
26	31150101~1	水		m3	13.339373	4.57	60.96	
27	31150301	电		kW·h	16.841309	0.59	9.94	
28	32010501	复合木模板		m2	0.138208	30.30	4.19	
29	32011111	组合钢模板		kg	85.904	4.29	368.53	
30	32030122	钢模板连接件		kg	34.2160	3.21	109.83	
31	32090508	钢支撑		kg	30.696624	4.10	125.86	
32	33030101	土工布		m2	3049.060657	3.04	9269.14	
33	33110501	混凝土立缘石		m	66.458	10.11	671.89	
34	34021701	垫木		m3	0.181933	2364.00	430.09	
35	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.03290	660.54	21.73	
36	80212153	C20预拌混凝土		m3	2.32603	361.98	841.98	
37	80212154	C25预拌混凝土		m3	35.85500	372.63	13360.65	
	合计						228569.12	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	140312.90
1.1	园林绿化工程	140312.90
2	措施项目	5496.06
2.1	其中：安全生产	1262.82
3	其他项目	4209.39
3.1	其中：暂列金额	4209.39
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	13501.65
合　计		163520.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					140312.90	
1	050103015001	铺种草皮	1、河坡播撒百慕大草籽25g/m2 2、三级养护（包成活），养护期二年	m2	7170	15.50	111135.00	
2	050103001001	栽植乔木	1、紫薇树，地径5cm，自然分枝，主干通直，独杆，分支点120cm 2、三级养护（包成活），养护期二年	株	254	112.54	28585.16	
3	050103002001	栽植单株灌木	1、红叶石楠球，篷径60cm，球形饱满，枝叶紧茂，成型规则，不脱脚 2、三级养护（包成活），养护期二年	株	18	32.93	592.74	
本页小计							140312.90	
合计							140312.90	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5496.06	
1	050406004001	安全生产		1262.82	
2	050406002001	文明施工		701.56	
3	050406003001	环境保护		841.88	
4	050406001001	临时设施		771.72	
5	050406005001	冬雨季施工		175.39	
6	050406006001	夜间施工		140.31	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		70.16	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价		1473.29	
12	050406012001	建筑工人实名制		58.93	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				5496.06	-
合　计				5496.06	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：河道绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	4209.39			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		4209.39			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道绿化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	150018.35	9	13501.65
合计					13501.65

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河道绿化

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1730008	基肥		kg	169.70	2.68	454.80	
2	1730070	肥料		kg	1865.116	2.01	3748.88	
3	1730210	药剂		kg	58.7356	12.74	748.29	
4	2330008~1	草皮种类：百慕大草皮，秋季追播黑麦草，25g/m2		m2	2194.02	1.80	3949.24	
5	2330450	水		m3	562.6472	4.57	2571.30	
6	2360003~1	紫薇	地径5cm,自然分枝,主干通直,独杆,分支点120cm	株	259.08	40.00	10363.20	
7	2360039~1	红叶石楠球		株	18.36	12.00	220.32	
	合计						22056.03	