表B.2.1　最高投标限价封面

姜堰区三水街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目工程

最高投标限价

招　标　人：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处　（盖章）

2026年08月13日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：姜堰区三水街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1345025.43

（大写）：壹佰叁拾肆万伍仟零贰拾伍元肆角叁分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年08月13日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：姜堰区三水街道2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	8组公厕及游步道改造	331879.12		9073.43
2	3组巷道改造	171382.37		2847.12
3	15-20组沿线环境提升	724810.24		11950.51
4	花墙	116953.70		1942.91
合　计		1345025.43		25813.97

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：8组公厕及游步道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	公厕土建	201997.11		6629.72
2	游步道改造	48578.28		807.02
3	雨污水管道	48686.06		808.81
4	公厕安装	32617.67		827.88
合　计		331879.12		9073.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	174466.22
1.1	土石方工程	3944.36
1.2	砌筑工程	19337.40
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	39045.33
1.4	木结构工程	2787.96
1.5	门窗工程	6399.39
1.6	屋面及防水工程	14899.21
1.7	保温、隔热、防腐工程	778.80
1.8	楼地面装饰工程	15301.97
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	48287.60
1.10	天棚工程	9718.00
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	7062.74
1.12	其他装饰工程	6903.46
2	措施项目	10852.23
2.1	其中：安全生产	6629.72
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16678.66
合　计		201997.11

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					3944.36	
1	010103001001	平整场地	1、土壤类别：三类土 2、30cm以内就近推平	m2	57.06	2.42	138.09	
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土类别：三类土 2、开挖深度：1.00m	m3	82.2	12.76	1048.87	
3	010102007001	回填方	1、填方部位：条形基础 2、采用原基槽开挖土方 3、密实度≥0.94	m3	61.77	35.25	2177.39	
4	010103002001	余方弃置	1、土类别：一、二类土 2、多余土方外运 3、运距3km，投标人报价时自行综合考虑 4、垃圾处理费投标人报价时综合考虑在内，结算综合单从此不再调整	m3	20.43	28.39	580.01	
		砌筑工程					19337.40	
5	010401001001	砖基础	1、MU20砼标准砖240*115*53 2、M10水泥砂浆砂浆	m3	8.16	648.45	5291.35	
6	010401002002	实心砖墙	1、砖砌屋面女儿墙240厚 2、MU20砼标准砖240*115*53 3、M5.0混合砂浆	m3	1.63	752.78	1227.03	
7	010401003002	多孔砖墙	1、砖外墙240厚 2、MU10KP1多孔砖240*115*90 3、M7.5水泥砂浆	m3	16.53	775.50	12819.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程					39045.33	
8	010501001001	基础垫层	1、基础形式：条形基础垫层 2、厚度100 3、C20非泵送商品砼	m3	3.77	463.15	1746.08	
9	010502002001	条形基础	1、C25非泵送商品砼 2、条形基础	m3	8.66	422.28	3656.94	
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1、C25非泵送商品砼	m3	1.04	447.48	465.38	
本页小计							29150.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010502013001	实心楼板	1、C25非泵送商品砼	m3	3.13	450.87	1411.22	
12	010502019001	挑檐板	C25非泵送商品砼	m3	1.49	510.48	760.62	
13	010502021001	构造柱	C25非泵送商品砼	m3	3.19	638.74	2037.58	
14	010502022001	地圈梁	1、地圈梁 2、C25非泵送商品砼	m3	2.67	534.31	1426.61	
15	010502022002	屋面圈梁	1、屋面处圈梁 2、C25非泵送商品砼	m3	1.67	534.31	892.30	
16	010502023001	过梁	C25非泵送商品砼	m3	1.61	584.15	940.48	
17	010502025001	零星现浇构件	1、构件名称：压顶 2、C25非泵送商品砼	m3	0.3	515.13	154.54	
18	010505001001	垫层模板	基础垫层 复合木模板	m2	8.62	88.05	758.99	
19	010505002001	基础模板	条形基础 复合木模板	m2	27.06	66.13	1789.48	
20	010505006001	梁模板	矩形梁 复合木模板(支模高度3.6m以内) 扣件式钢管支撑	m2	9.02	85.88	774.64	
21	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	现浇板 板厚度≤20cm 扣件式钢管支撑 支撑高度≤3.6m 复合木模板	m2	34.15	71.98	2458.12	
22	010505008001	其他板模板	挑檐模板支拆	m2	18.42	101.74	1874.05	
23	010505011001	构造柱模板	构造柱 复合木模板	m2	23.77	95.55	2271.22	
24	010505012001	地圈梁模板	地圈梁 复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	21.06	69.72	1468.30	
25	010505012002	圈梁模板	屋面圈梁 复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	9.12	69.72	635.85	
26	010505013001	过梁模板	过梁 复合木模板 扣件式钢管支撑	m2	15.49	92.98	1440.26	
27	010505014001	零星现浇构件模板	压顶模板	m2	5.66	100.36	568.04	
28	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、构造柱 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　6	t	0.117	5394.42	631.15	
本页小计							22293.45	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、构造柱 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　12	t	0.168	4933.28	828.79	
30	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1、构造柱 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　14	t	0.052	4933.28	256.53	
31	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、圈梁、过梁、梁 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　6	t	0.082	5394.42	442.34	
32	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、圈梁、过梁、梁 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　8	t	0.454	5276.97	2395.74	
33	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、圈梁、过梁、梁 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　12	t	0.333	4933.28	1642.78	
34	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、圈梁、过梁、梁 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　14	t	0.118	4933.28	582.13	
35	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、现浇板 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋规格：　8	t	0.665	5276.97	3509.19	
36	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、压顶 2、钢筋种类：HPB300 3、钢筋规格：　6	t	0.05	5394.42	269.72	
37	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、墙体拉结筋 2、钢筋种类：HPB300 3、钢筋规格：　6	t	0.114	7351.06	838.02	
38	010506017002	砌体工程内配钢筋	1、墙体拉结筋 2、钢筋种类：冷拔低碳 3、钢筋规格：　4	t	0.002	7874.19	15.75	
39	010506025001	预埋铁件	1、现浇板内预埋　6环 2、间距600*900	t	0.019	5394.42	102.49	
		木结构工程					2787.96	
40	010702003001	木檩	1.构件规格尺寸：　140 2.木材种类：杉木 3.刨光要求：刨光	m3	0.68	2121.58	1442.67	
本页小计							12326.15	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010702003002	木檩	1.构件规格尺寸：　120 2.木材种类：杉木 3.刨光要求：刨光	m3	0.14	2121.58	297.02	
42	01B001	铝合金板封檐板	1、铝合金板封檐板 2、宽200，厚1.2mm	m	24.59	42.63	1048.27	
		门窗工程					6399.39	
43	010801001001	木质门	1、成品木门1000*2100 2、平开式下口带固定百页 3、合页安装 4、框周边塞缝 5、含五金配件	樘	3	807.61	2422.83	
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：600*600 2.窗类型：上悬窗 3.开启方式：上悬 4.框、扇材质及规格：60系列铝合金，壁厚1.4mm 5.玻璃品种、厚度：6+12A+6mm白玻 6.五金种类、规格：与窗配套	m2	0.36	561.00	201.96	
45	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：1800*600、1200*1600、1700*1600 2.窗类型：推拉窗 3.框、扇材质及规格：60系列铝合金，壁厚1.4mm 4.玻璃品种、厚度：6+12A+6mm白玻 5.五金种类、规格：与窗配套	m2	7.89	450.73	3556.26	
46	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：1200*600 2.窗类型：固定窗 3.框、扇材质及规格：60系列铝合金，壁厚1.4mm 4.玻璃品种、厚度：6+12A+6mm白玻 5.五金种类、规格：与窗配套	m2	0.76	287.29	218.34	
本页小计							7744.68	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		屋面及防水工程					14899.21	
47	010901001001	瓦屋面	1、水泥彩瓦 2、挂瓦条25*25 3、顺水条25*25@500 4、3mm厚改性沥青防水卷材满铺 5、水泥瓦脊瓦 6、望板材料种类、厚度：15厚杉木板，板宽150，缝隙15	m2	42.51	124.78	5304.40	
48	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1、檐 口天沟400*200 2、铝合金板1mm	m	9.88	148.75	1469.65	
49	010902001001	屋面卷材防水	1、平屋面 2、4.0mm厚SBSB改性沥青防水卷材 3、热熔	m2	9.89	53.15	525.65	
50	010902004001	屋面刚性层	1、平屋面 2、50厚C30细石砼保护层，粉平压光 3、5mm厚掺有纤维的石灰砂浆隔离层	m2	5.05	104.99	530.20	
51	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：卫生间 2、1.5厚聚氨脂防水涂料防水层（至楼板底）	m2	104.52	53.40	5581.37	
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、卫生间 2、1.8mm厚聚氯脂防水层，墙角及垂直管道根部上翻高300	m2	28.45	52.30	1487.94	
		保温、隔热、防腐工程					778.80	
53	010902006001	屋面排(透)气管	1、排(透)气管品种、规格：UPVC排汽管De40 2、间距6.0m 3、一个排汽孔	m	0.88	48.08	42.31	
54	011001001001	保温隔热屋面	1、40厚1：3水泥砂浆找平层 2、最薄30厚页岩陶粒砼2%找坡	m2	5.05	145.84	736.49	
本页小计							15678.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼地面装饰工程					15301.97	
55	010501002001	楼地面垫层	1、部位：卫生间 2、60厚C15砼垫层	m3	1.1	501.23	551.35	
56	010501002002	楼地面垫层	1、部位：公共、走道 2、100厚C15砼垫层	m3	1.37	501.23	686.69	
57	010501002003	楼地面垫层	1、部位：卫生间、公共、坡道 2、100厚再生碎石垫层 3、夯实，密实度≥0.9	m3	3.21	222.82	715.25	
58	011101002001	细石混凝土楼地面	1、卫生间 2、30厚C20细石砼随捣随抹	m2	28.45	33.87	963.60	
59	011101006001	平面砂浆找平层	1、部位：公共、坡道 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	12.39	27.59	341.84	
60	011101007001	细石混凝土找平层	1、卫生间 2、最薄30厚C20细石砼找平层 3、素水泥浆一道	m2	28.45	22.93	652.36	
61	010502029001	散水	1、暗散水600宽 2、50厚C20细石砼面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 3、150厚灌M2.5混合砂浆碎石垫层宽660mm	m2	20.02	146.89	2940.74	
62	011102001001	石材楼地面	1、部位：公共、坡道 2、20厚芝麻白火烧板拍实铺平，干水泥擦缝 3、8厚1：1水泥砂结合层	m2	12.94	209.41	2709.77	
63	011102003001	块料楼地面	1、部位：卫生间 2、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝400*800 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	29.38	159.80	4694.92	
本页小计							14256.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011105003001	块料踢脚线	1、公共部位 2、地砖拍平拍实，干水泥擦缝，出墙面8mm 3、8厚1：1水泥砂浆结合层 4、10厚1：2.5水泥砂浆刮槎 5、高度100	m	13.34	29.78	397.27	
65	011107002001	石材台阶	1、20厚芝麻白火烧板拍实铺平，干水泥擦缝 2、8厚1：1水泥砂结合层	m2	2.32	279.39	648.18	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					48287.60	
66	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位：外墙 2、8厚1：1：4混合砂浆结面，粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 3、10厚1：1;4混合砂浆刮槎层 4、2厚1：1水泥砂（掺水泥重量10%的901胶水）毛化处理	m2	103.95	51.84	5388.77	
67	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、女儿墙内侧 2、8厚1：1：4混合砂浆结面，粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 3、10厚1：1;4混合砂浆刮槎层 4、2厚1：1水泥砂（掺水泥重量10%的901胶水）毛化处理	m2	4.41	52.39	231.04	
本页小计							6665.26	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、柱、梁 2、8厚1：1：4混合砂浆结面，粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 3、10厚1：1;4混合砂浆刮槎层 4、2厚1：1水泥砂（掺水泥重量10%的901胶水）毛化处理	m2	9.05	61.72	558.57	
69	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1、卫生间内墙面 2、10厚1：3防水砂浆刮槎 3、2厚1：1水泥砂浆（掺水泥重量10%的901胶）毛化处理	m2	105.43	38.64	4073.82	
70	011201004001	立面砂浆找平层	1、外墙勒脚 2、6厚1：2.5水泥砂浆（掺建筑胶） 3、刷素水泥一道 4、9厚1：3水泥砂浆中层刮平或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆底面刮槎	m2	10.17	55.05	559.86	
71	011202001001	零星项目一般抹灰	1、女儿墙压顶 2、8厚1：2.5水泥砂浆面层 3、12厚1：3水泥砂浆打底 4、901胶素水泥浆一遍	m2	10.17	84.19	856.21	
72	011202001002	零星项目一般抹灰	1、正立面入口洞口装饰门套 2、8厚水泥砂浆面层 3、12厚1：3水泥砂浆底 4、901胶素水泥浆一道	m2	2.28	86.99	198.34	
73	011203003001	块料墙、柱面	1、外墙勒脚 2、1：1水泥砂浆勾缝或专用勾缝剂勾缝 3、8-10厚文化石200*100，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍砼界面剂，增强粘结力	m2	10.17	164.77	1675.71	
本页小计							7922.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011203003002	块料墙、柱面	1、卫生间内墙面 2、墙面磁砖400*800，水泥砂浆粘贴 3、刷一道901胶素水泥浆 4、耐碱玻纤网格布 一层	m2	94.24	149.93	14129.40	
75	011206003001	构件式仿木纹钢格栅	1、仿木纹钢格栅 2、镀锌方管规格120*60*3 3、刷环氧云铁防锈漆二遍 4、刷金属面调和漆二遍	m2	24.3	848.39	20615.88	
		天棚工程					9718.00	
76	011301001001	天棚抹灰	1、部位：公共 2、素水泥浆一道扫毛 2、满刮3mm厚底基防裂腻子分遍找平 3、涂刷3厚聚合物水泥防水砂浆	m2	5.3	44.56	236.17	
77	011302001001	平面吊顶天棚	1、卫生间天棚 2、0.6厚铝合金条板面层 3、中龙骨U50*19*0.5，中距<1200 4、大龙骨60*30*1.5（吊点附吊挂）中距<1200 5、Φ8钢筋吊杆，双向中距900~1200 6、钢筋砼板内预埋Φ6铁环，双向中距900~1200	m2	28.45	184.13	5238.50	
78	011302004001	格栅吊顶	1、雨篷下防腐木格栅 2、防腐木120*60 3、木材面刷防火涂料 4、刷调和漆二遍	m2	8.72	486.62	4243.33	
		油漆、涂料、裱糊工程					7062.74	
79	011403001001	外墙面油漆	1、白色外墙漆二遍 2、专用耐水腻子两遍批平一遍压光	m2	117.58	53.74	6318.75	
本页小计							50782.03	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011403001002	抹灰面油漆	1、内墙乳胶漆三遍 2、专用耐水腻子二遍批平一遍压GU 3、部位：公共	m2	19.62	37.92	743.99	
		其他装饰工程					6903.46	
81	010901004001	玻璃采光顶	1、钢化玻璃屋面 2、10mm厚钢化玻璃 3、热镀锌方管80*40*3骨架 4、刷环氧云铁防锈漆二遍 5、骨架刷金属氟碳漆二遍	m2	9.39	515.58	4841.30	
82	011207003001	成品隔断	1、蹲坑隔断 2、PVC高分子复合板18mm厚 3、高度1.80m	m2	11.57	160.11	1852.47	
83	011207003002	成品隔断	1、卫生间 小便斗挡板 2、成品三聚氰胺防潮板18mm厚 3、高度0.6m	m2	1.08	194.16	209.69	
本页小计							7647.45	
合计							174466.22	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		10023.09	
1	011601009001	安全生产		6629.72	
2	011601007001	文明施工		1046.80	
3	011601008001	环境保护		523.40	
4	011601006001	临时设施		1744.66	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		78.51	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		829.14	
15	011601001001	脚手架		829.14	
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				10852.23	-
合　计				10852.23	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：公厕土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	185318.45	9	16678.66
合计					16678.66

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：游步道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	42474.50
1.1	拆除工程	42474.50
2	措施项目	2092.73
2.1	其中：安全生产	807.02
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4011.05
合　计		48578.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游步道改造　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					42474.50	
1	041001007001	拆除原有厕所	1、拆除原有厕所一座（包括拆除屋面、墙体、地面、化粪池里粪便清理填平夯实、长度不超过3m，高不超过2.5m的空斗墙围墙） 2、拆除的多余建筑垃圾、杂物清除现场外运 3、此项费用由投标人包干使用	项	1	3000.00	3000.00	
2	041001001001	拆除路面	1、现有游步道拆除 2、砼厚度150 3、含碎砖垫层	m2	120	3.98	477.60	
3	040103003001	余方弃置	1、拆除的建筑垃圾外运 2、运距3km，投标人报价时自行考虑 3、投标人报价时垃圾处置费综合考虑在内，结算不调	m3	18	34.13	614.34	
		砌筑工程					1545.17	
4	010401004001	空斗砖墙	1、实心砖空斗墙 一眠三斗 2、MU20砼标准砖240*115*53 3、M7.5水泥砂浆	m3	1.58	582.12	919.75	
5	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1、墙面12厚DPM20砂浆 2、8厚DPM15砂浆底	m2	13.2	47.38	625.42	
		游步道工程					36837.39	
6	040203007001	水泥混凝土	1、120mm厚C30非泵送商品砼 2、砼保养 3、原有厕所拆除补浇地面 4、模板支拆	m2	23.9	68.38	1634.28	
本页小计							7271.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游步道改造　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040201001001	路床整形	1、路床整形 路床碾压检验 2、密实度≥0.93	m2	148.11	2.26	334.73	
8	040101001001	挖一般土方	1、土类别：三类土 2、挖土深度：0.22m 3、人机配合人工20%，机械80%	m3	32.59	40.41	1316.96	
9	040202010001	碎石	1、100厚再生碎石垫层 2、压实，密实度≥0.94	m2	148.11	19.26	2852.60	
10	040203007002	水泥混凝土	砼园路 1、100mm厚C20非泵送商品砼 2、砼保养 3、模板支、拆、运	m2	147.63	57.61	8504.96	
11	040202009001	卵石	1、　30~50暖色系卵石竖砌 2、60厚c20细石砼 3、模板支拆	m2	147.63	67.75	10001.93	
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、1000*300*150芝麻灰PC仿花岗岩侧石 2、30厚干硬性水泥砂浆	m	113.36	98.06	11116.08	
13	040201021001	土工合成材料	1、新老搭接处在砼面面层部铺自粘玻纤网格 2、宽度1.0m 3、具体详见设计要求	m2	6	12.23	73.38	
14	040901001001	拉杆	1、拉杆 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋直径：　14 4、长度700，间距900	t	0.008	4453.25	35.63	
15	040901007001	植筋	1、植筋 2、钢筋直径：　14 3、间距900	根	9	12.29	110.61	
16	040205016001	防撞筒(墩)	1、路障石球　400，高430，重约100kg 2、水泥砂浆固定于地面	个	3	285.41	856.23	
本页小计							35203.11	
合计							42474.50	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：游步道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		807.02	
2	041201017001	文明施工		382.27	
3	041201018001	环境保护		424.75	
4	041201016001	临时设施		467.22	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		11.47	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				2092.73	-
合　计				2092.73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：游步道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：游步道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	44567.23	9	4011.05
合计					4011.05

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：雨污水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	42568.74
1.1	雨水管道	33356.73
1.2	污水管道	9212.01
2	措施项目	2097.37
2.1	其中：安全生产	808.81
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4019.95
合　计		48686.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水管道					33356.73	
1	040101001002	挖一般土方	1、部位：一字型出口 2、土类别：三类土 3、挖土深度：1.50m	m3	18.49	8.23	152.17	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、部位：管网沟槽 2、土类别：三类土 3、挖土深度：1.50m	m3	43.01	10.50	451.61	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、利用原地槽（坑）开挖土方 2、密实度≥0.94	m3	44.38	17.71	785.97	
4	040103003002	余方弃置	余方外运 1、土方外运，运距按3km计算，投标人自行考虑综合报价，结算不调整。	m3	22.72	19.43	441.45	
5	040501005001	塑料管	1、HDPE双壁波纹管　200,刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，360度C15砼包裹至砼路基面 4、管道闭水试验 5、过路埋管 6、具体详见设计图纸	m	20.71	446.74	9251.99	
6	040501005002	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管200，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	29	165.91	4811.39	
7	040501005003	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管300,刚度DN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	14.6	206.99	3022.05	
本页小计							18916.63	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504003001	成品雨水口	1、环保型雨水口PE材质300*500*1000（含排污筐） 2、井壁外侧及井底填充20~30碎石100厚 3、最外侧填充100厚粗砂 4、碎石与粗砂间铺透水土工布100kg/m2一层 5、球墨铸铁雨水篦复合树脂400*600	座	6	785.88	4715.28	
9	040504006001	预制混凝土井筒	1、钢筋砼筒规格800*1000，壁 厚100 2、C30非泵送商品砼 3、砼井盖 4、防坠网为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm 5、挂钩螺栓要求：材质为304不锈钢，螺杆直径10mm，长度100mm 6、具体要求详见设计图纸做法和说明	座	3	1167.22	3501.66	
10	040504007001	砌筑出水口	1、砖砌一字型出水口3350*2000*1000 2、砖砌挡墙，墙厚370，M7.5水泥砂浆砌筑 3、C25砼垫层300厚 4、C30砼底板300厚（带齿锯） 5、200厚砂石垫层 6、墙内外壁抹20厚1：2水泥砂浆 7、具体详图集S01-2021-376页	座	1	6223.16	6223.16	
		污水管道					9212.01	
11	040101002002	挖沟槽土方	1、部位：管网沟槽 2、土类别：三类土 3、挖土深度：1.50m	m3	46.99	10.50	493.40	
本页小计							14933.50	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、利用原地槽（坑）开挖土方 2、密实度≥0.94	m3	38.47	17.71	681.30	
13	040103003003	余方弃置	1、余方外运 2、土方外运，运距按3km计算，投标人自行考虑综合报价 3、垃圾处理费投标人报价综合考虑在内，结算综合单价不再调整	m3	8.52	19.43	165.54	
14	040501005004	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管200 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	9.4	164.15	1543.01	
15	040504006002	预制混凝土井筒	1、钢筋砼筒规格800*917，壁 厚100 2、100厚C30非泵送商品砼 3、砼井盖	座	3	1131.46	3394.38	
16	040504009001	整体化粪池	1、标准化化粪池，有效容积2m3 2、底部100厚黄砂垫层 3、周边填中粗砂，高度0.625m	座	1	2934.38	2934.38	
本页小计							8718.61	
合计							42568.74	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2097.37	
1	041201019001	安全生产		808.81	
2	041201017001	文明施工		383.12	
3	041201018001	环境保护		425.69	
4	041201016001	临时设施		468.26	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		11.49	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				2097.37	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				2097.37	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：雨污水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	44666.11	9	4019.95
合计					4019.95

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	28547.68
1.1	通用安装工程	28547.68
2	措施项目	1376.79
2.1	其中：安全生产	827.88
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2693.20
合　计		32617.67

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					28547.68	
1	030412001001	配管	1.名称:PVC线管 2.规格:Φ20，中型 3.配置形式:暗敷	m	16	9.61	153.76	
2	030412001002	配管	1.名称:PVC线管 2.规格:Φ20，中型 3.配置形式:明敷	m	55	17.54	964.70	
3	030412001003	配管	1.名称:钢管 2.材质:镀锌焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗敷	m	4	42.64	170.56	
4	030412004001	配线	1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV2.5mm2	m	103	4.25	437.75	
5	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV22-4*10 3.电压(kV):0.6KV	m	30	38.77	1163.10	
6	030413001001	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:LED 12W，环形	套	6	73.13	438.78	
7	030413013001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A，220V 3.安装方式:暗装	套	3	24.08	72.24	
8	030413014001	插座	1.名称:单相二三孔安全型暗插座 2.规格:10A，220V 3.安装方式:暗装	套	4	25.80	103.20	
9	030413013002	按钮	1.名称:残疾人按钮 2.安装方式:暗装	套	3	28.57	85.71	
10	030904004001	声光报警器	1.名称:呼救警铃 2.规格：AC220V转5-36V 2.安装方式:明装	个	1	184.09	184.09	
11	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL 3.规格:见施工图 4.安装方式:暗装	台	1	529.51	529.51	
本页小计							4303.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4mm 4.安装部位:基础接地	m	55	27.59	1517.45	
13	030410007001	等电位端子箱	1.名称:等电位端子箱 2.材质:金属 3.规格:160*75*45mm	台	1	36.77	36.77	
14	030410007002	等电位测试板	1.名称:等电位测试板 2.规格:镀锌钢板100*100*8mm，86型塑料盒	台	4	64.36	257.44	
15	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统、组				
		通用安装工程					22432.62	
16	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de50，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	4.5	54.12	243.54	
17	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de63，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	29	65.84	1909.36	
18	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de40，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	1.9	40.96	77.82	
19	031001008004	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de32，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	8.2	33.34	273.39	
20	031001008005	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de25，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	21.3	28.79	613.23	
本页小计							4929.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:de20，S5.0 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室内	m	18.2	24.57	447.17	
22	031301005001	支/吊架	1.名称：给水管支吊架（d＞DN32） 2.材质：型钢	kg	6	14.26	85.56	
23	031002001003	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.材质：铜质 3.规格、压力等级：DN15,1.0MPa 4.连接形式：螺纹连接 5.附件：螺纹截止阀DN15	个	1	126.30	126.30	
24	031002001001	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁，铜芯阀杆 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	2	278.08	556.16	
25	031002001002	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	283.13	283.13	
26	031002011001	水表	1.类型:冷水水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	组	1	296.50	296.50	
27	031001008007	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:Φ110 3.连接形式:承插胶粘 4.安装部位:室内	m	22	72.80	1601.60	
28	031001008008	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:Φ75 3.连接形式:承插胶粘 4.安装部位:室内	m	5.4	49.55	267.57	
29	031001008009	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:Φ50 3.连接形式:承插胶粘 4.安装部位:室内	m	24.3	34.33	834.22	
本页小计							4498.21	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	031003003001	洗脸盆	1.类型:单人洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:成套， 910*480*810mm，单冷水 4.安装方式:落地安装	组	2	833.17	1666.34	
31	031003003002	洗脸盆	1.类型:无障碍立式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:成套， 500*370*800mm 4.安装方式:落地安装 5.备注:残疾人用扶手 3套	组	3	703.76	2111.28	
32	031003007001	小便器	1.类型:无障碍挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:290*500*260mm,手压冲洗阀冲水 4.安装方式:挂墙安装 5.备注:残疾人用扶手 2套	组	4	516.84	2067.36	
33	031003006001	大便器	1.类型:无障碍蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:600*450*230mm，手压式冲洗阀冲水 4.备注:单侧扶手 5套	组	5	619.10	3095.50	
34	031003014001	给、排水附件	1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	3	47.34	142.02	
35	031003006002	大便器	1.类型:连体坐式大便器，带水箱 2.材质:陶瓷 3.规格:410mm宽*720mm长*610mm高 4.备注:单侧扶手 1套	组	1	730.91	730.91	
36	031003004001	洗涤盆	1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:落地安装	组	2	450.96	901.92	
37	031003014002	给、排水附件	1.类型:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	3	47.34	142.02	
38	031003014003	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.规格:DN100	个	1	68.96	68.96	
本页小计							10926.31	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:超清玻璃镜(免打孔） 2.规格:80*100mm 3.备注:含安装费	组	2	95.00	190.00	
40	031301003001	套管	1.名称:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150	个	3	138.44	415.32	
41	031301003002	套管	1.名称:套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80	个	1	78.92	78.92	
42	010401007001	砖水表井	1.井截面、深度:800*1200mm，井深0.9m 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖240*115*53mm，MU15 3.底板厚度及混凝土强度等级:C20，厚度100mm 4.井盖材质:球墨铸铁井盖 5、井内壁抹20厚1：2水泥砂浆面层	座	1	2104.07	2104.07	
43	031001008010	塑料管	1.材质:PVC-U雨水排水管，防紫外线 2.规格:Φ110 3.连接形式:承插胶粘 4.安装部位:室外	m	6	36.01	216.06	
44	031003014004	给、排水附件	1.类型:雨水斗 2.材质:PVC 3.规格:Φ110	个	1	57.70	57.70	
45	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别: 一、二类土 2.开挖深度:0.85m	m3	9.5	46.62	442.89	
46	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:原沟槽挖土方 3.密实度:0.9以上	m3	9.5	40.61	385.80	
本页小计							3890.76	
合计							28547.68	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1206.72	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	827.88	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	142.74	0.5～0.7%
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	57.10	0.2～0.4%
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	171.29	0.6～1.6%
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		0.05～0.1%
本页小计				1199.01	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		0～0.4%
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		0～0.05%
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		市优0.7～0.8%/省优1.0～1.1%/国优专业1.1～1.2%/国优1.2～1.3%
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	7.71	0.027～0.036%
本页小计				7.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	031401025001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		2.8～3.7%
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		专业措施项目		170.07	
15	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	170.07	
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
本页小计				170.07	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
本页小计					-
合　计				1376.79	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：公厕安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	29924.47	9	2693.20
合计					2693.20

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：3组巷道改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路改造工程	60418.90		1003.72
2	管网改造工程	110963.47		1843.40
合　计		171382.37		2847.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	52827.38
1.1	道路工程	52827.38
2	措施项目	2602.80
2.1	其中：安全生产	1003.72
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4988.72
合　计		60418.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路改造工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					52827.38	
1	041001001002	拆除路面	1、现有游步道拆除 2、砼厚度120 3、含碎砖垫层	m2	444	3.19	1416.36	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原砼路牙	m	15	4.33	64.95	
3	040103003004	余方弃置	1、拆除的建筑垃圾外运 2、运距3km，投标人报价时自行考虑 3、投标人报价时垃圾处置费综合考虑在内，结算不调整	m3	53.78	34.13	1835.51	
4	040201001002	路床整形	1、路床整形 路床碾压检验 2、密实度≥0.93	m2	444	2.26	1003.44	
5	040204002001	水泥混凝土人行道	1、120mm厚C30非泵送商品砼 2、每块横纵间距6.0m，缝宽20 3、砼保养 4、模板支拆	m2	545.5	66.59	36324.85	
6	040202010002	碎石	70厚再生级配碎石	m2	444	15.61	6930.84	
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、800*280*120预制C30砼立石 2、30厚1：2.5水泥砂浆座浆、勾缝 3、100厚C20素砼垫层	m	55.6	91.57	5091.29	
8	040201021002	土工合成材料	1、新老搭接处在砼面面层部铺自粘玻纤网格 2、宽度1.0m 3、具体详见设计要求	m2	5	7.02	35.10	
9	040901001002	拉杆	1、拉杆 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋直径：　14 4、长度700，间距900	t	0.006	4453.25	26.72	
本页小计							52729.06	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路改造工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040901007001	植筋	1、植筋 2、钢筋直径：　14 3、间距900	根	8	12.29	98.32	
本页小计							98.32	
合计							52827.38	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1003.72	
2	041201017001	文明施工		475.45	
3	041201018001	环境保护		528.27	
4	041201016001	临时设施		581.10	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		14.26	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				2602.80	-
合　计				2602.80	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	55430.18	9	4988.72
合计					4988.72

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：管网改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	97021.12
1.1	管网工程	97021.12
2	措施项目	4780.23
2.1	其中：安全生产	1843.40
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9162.12
合　计		110963.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网改造工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					97021.12	
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土类别：三类土 2、挖土深度：1.50m以内	m3	271.71	10.50	2852.96	
2	040103001003	沟槽、基坑回填方	1、利用地槽 （坑）所开挖土方 2、密实度≥0.93	m3	192.82	17.71	3414.84	
3	040103003005	余方弃置	余方外运 1、土方外运，运距按3km计算，投标人自行考虑综合报价，结算不调整。	m3	75.79	19.43	1472.60	
4	040501005005	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管400，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	200	316.90	63380.00	
5	040501005006	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管200，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	42	163.98	6887.16	
6	040504006003	预制混凝土井筒	1、钢筋砼筒规格800*1200，壁 厚100 2、100厚C30非泵送商品砼 3、砼井盖 4、防坠网为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm 5、挂钩螺栓要求：材质为304不锈钢，螺杆直径10mm，长度100mm 6、具体要求详见设计图纸做法和说明	座	6	1292.46	7754.76	
本页小计							85762.32	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网改造工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504003002	成品雨水口	1、环保型雨水口PE材质300*500*1000（含排污筐） 2、井壁外侧及井底填充20~30碎石100厚 3、最外侧填充100厚粗砂 4、碎石与粗砂间铺透水土工布100kg/m2一层 5、球墨铸铁雨水篦复合树脂400*600	座	14	804.20	11258.80	
本页小计							11258.80	
合计							97021.12	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：管网改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1843.40	
2	041201017001	文明施工		873.19	
3	041201018001	环境保护		970.21	
4	041201016001	临时设施		1067.23	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		26.20	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				4780.23	-
合　计				4780.23	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：管网改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：管网改造工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	101801.35	9	9162.12
合计					9162.12

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：15-20组沿线环境提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	468805.32		7751.90
2	管网工程	206273.51		3426.76
3	渠道工程	49731.41		771.85
合　计		724810.24		11950.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	407994.72
1.1	道路工程	407994.72
2	措施项目	22101.90
2.1	其中：安全生产	7751.90
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	38708.70
合　计		468805.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					407994.72	
1	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原砼路牙	m	140.6	4.33	608.80	
2	041001007002	拆除砖石结构	拆除原矮墙	m3	25.36	227.89	5779.29	
3	041001010001	拆除电杆	拆除电杆	根	2	50.41	100.82	
4	040103003006	余方弃置	1、拆除的建筑垃圾外运 2、运距3km，投标人报价时自行考虑 3、投标人报价时垃圾处置费综合考虑在内，结算不调整	m3	28.66	34.51	989.06	
5	050101001001	砍伐乔木	1、乔木挖除及周边杂物植草 2、包含清除后外运及清理	株	12	70.00	840.00	
6	040101001003	挖一般土方	1、土类别：三类土 2、挖土深度：0.19m	m3	34.63	7.22	250.03	
7	040103002001	一般回填方	1、利用路基所开挖土方回填 2、密实度≥0.94	m3	11.55	34.88	402.86	
8	040103003007	余方弃置	1、多余土方外运 2、运距3km，投标人报价自行考虑运距 3、土方弃置费投标人报价时综合考虑在内，结算不调整整	m3	23.08	19.43	448.44	
9	040201001003	路床整形	1、路床整形 路床碾压检验 2、密实度≥0.93	m2	2015.59	2.26	4555.23	
10	040204002002	水泥混凝土道路	1、砼路面伸缩缝 2、每块横纵间距6.0m，缝宽20 3、伸缝内灌沥青	m2	486	80.96	39346.56	
11	04B001	伸缩缝 伸缝 伸缝内灌沥青砂缝面	1、沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2、具体详见设计图纸	m	370.2	19.18	7100.44	
本页小计							60421.53	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204002003	水泥混凝土道路	1、120mm厚C30非泵送商品砼 2、砼保养 3、模板支拆	m2	1369.88	68.38	93672.39	
13	040204002004	水泥混凝土过路埋管	1、150mm厚C30非泵送商品砼 2、砼路面保养 3、路面刻痕 4、砼保养 5、模板支拆	m2	3.6	94.24	339.26	
14	040202010003	碎石	70厚再生级配碎石	m2	2015.59	15.61	31463.36	
15	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、800*1280*120预制C30砼立石 2、30厚1：2.5水泥砂浆座浆、勾缝 3、100厚C20素砼垫层	m	2452.54	86.22	211458.00	
16	040901001003	拉杆	1、拉杆 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋直径：　14 4、长度700，间距900	t	0.017	4453.25	75.71	
17	040201021003	土工合成材料	1、新老搭接处在砼面面层部铺自粘玻纤网格 2、宽度1.0m 3、具体详见设计要求	m2	14.5	7.02	101.79	
18	041001001003	拆除路面	1、拆除原砼道路面层 2、砼厚度120	m2	1562.31	3.19	4983.77	
19	040103003008	余方弃置	1、破除的建筑垃圾外运 2、运距3km，投标人报价时自行考虑运距 3、垃圾处理费投标人报价综合考虑在内，结算不再调整	m3	155.21	35.30	5478.91	
本页小计							347573.19	
合计							407994.72	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		20101.90	
1	041201019001	安全生产		7751.90	
2	041201017001	文明施工		3671.95	
3	041201018001	环境保护		4079.95	
4	041201016001	临时设施		4487.94	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		110.16	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		2000.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				20101.90	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		2000.00	
本页小计				2000.00	-
合　计				22101.90	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	430096.62	9	38708.70
合计					38708.70

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：管网工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	180355.62
1.1	市政工程	180355.62
2	措施项目	8886.13
2.1	其中：安全生产	3426.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17031.76
合　计		206273.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					180355.62	
1	040101002004	挖沟槽土方	1、部位：管网沟槽 2、土类别：三类土 3、挖土深度：1.50m	m3	180.93	10.50	1899.77	
2	040103001004	沟槽、基坑回填方	1、利用原地槽（坑）开挖土方 2、密实度≥0.94	m3	15.22	17.71	269.55	
3	040103003009	余方弃置	余方外运 1、土方外运，运距按3km计算，投标人自行考虑综合报价，结算不调整。	m3	179.71	19.43	3491.77	
4	040501005007	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管400，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	236.4	273.02	64541.93	
5	040501005008	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管200，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	25	134.74	3368.50	
6	040501005009	塑料管	1、SN8HDPE双壁波纹管300，刚度SN8 2、胶圈连接 3、垫层100厚，180度中粗砂包裹 4、管道闭水试验 5、具体详见设计图纸	m	269.5	243.33	65577.44	
本页小计							139148.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504006004	预制混凝土井筒	1、钢筋砼筒规格800*1000，壁 厚100 2、C30非泵送商品砼 3、 800铸铁井盖 4、防坠网为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料，网体的网绳直径8mm 5、挂钩螺栓要求：材质为304不锈钢，螺杆直径10mm，长度100mm 6、具体要求详见设计图纸做法和说明	座	6	1341.58	8049.48	
8	040504009002	整体化粪池	1、标准化化粪池，有效容积2m3安装 2、含安装所需要的材料	座	3	1600.86	4802.58	
9	040504006005	预制混凝土井筒	1、钢筋砼筒规格800*1000，壁 厚100 2、C30非泵送商品砼 3、砼井盖	座	16	1161.05	18576.80	
10	040504003003	成品雨水口	1、环保型雨水口PE材质300*500*1000（含排污篦） 2、井壁外侧及井底填充20~30碎石100厚 3、最外侧填充100厚粗砂 4、碎石与粗砂间铺透水土工布100kg/m2一层 5、球墨铸铁雨水篦复合树脂400*600	座	11	800.28	8803.08	
本页小计							40231.94	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504001001	砌筑井	1、东侧主道北户处过路埋管 2、砖砌雨水检查井500*500*600 3、MU20机制标准红砖，井壁厚120，M7.5水泥砂浆砌筑 4、井底底板100厚C20砼底板 5、井内壁抹1：2水泥砂浆 4、600*600*50砼井盖	座	2	487.36	974.72	
本页小计							974.72	
合计							180355.62	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8886.13	
1	041201019001	安全生产		3426.76	
2	041201017001	文明施工		1623.20	
3	041201018001	环境保护		1803.56	
4	041201016001	临时设施		1983.91	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		48.70	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				8886.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				8886.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：管网工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	189241.75	9	17031.76
合计					17031.76

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：渠道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	40623.62
1.1	T80渠道（改造3）	40623.62
2	措施项目	5001.53
2.1	其中：安全生产	771.85
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	4106.26
合　计		49731.41

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠道工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		T80渠道（改造3）					40623.62	
1	041001007003	拆除砖石结构	1、拆除原砖砌土渠道挡墙 2、砖墙厚度240	m3	15.84	227.89	3609.78	
2	040201001004	铲草皮割草	铲草皮割草	m2	169.2	0.49	82.91	
3	040103003010	余方弃置	1、拆除砖挡墙及草皮外运 2、运距3km 3、投标人报价时综合考虑自主报价 4、垃圾处置费投标人报价时综合考虑在内，结算不调整	m3	32.76	34.93	1144.31	
4	040103001005	沟槽、基坑回填方	1、原地沟回填土 2、分层碾压密实，密实度≥0.91 3、土方来源购土至现场 4、土方不含有碎渣、杂质土、杂草及树根等杂质	m3	62.04	34.01	2109.98	
5	040101002005	挖沟槽土方	1、地槽土方开挖 2、挖土深度0.80m以内 3、机械挖土地，人工修边坡	m3	84.2	12.76	1074.39	
6	040103001006	沟槽、基坑回填方	1、渠道顶部回填土 2、密实度≥0.90	m3	1.5	7.92	11.88	
7	040103003011	余方弃置	1、余土外运 2、运距3km，投标人投标报价时自行考虑 3、土方弃置费投标人报价时综合考虑在内，结算不调整	m3	82.7	19.43	1606.86	
8	040305001001	垫层	1、C15非泵送商品砼 2、厚度99.7mm	m3	2.94	398.43	1171.38	
9	040501020001	混凝土渠道封底	1、C25非泵送商品砼封底 2、宽度400，厚度50	m3	2.36	453.51	1070.28	
本页小计							11881.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠道工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040304003001	预制混凝土板	1、预制C25钢筋砼板 2、板厚60 3、预制构件模板 4、M7.5水泥砂浆砌筑 5、1：3水泥砂浆勾平缝，宽度10mm	m3	19.1	1078.49	20599.16	
11	040901001004	构件钢筋	1、预制构件钢筋 2、钢筋种类：HRB400 3、钢筋直径：　6	t	0.764	5344.51	4083.21	
12	040601032001	变形缝	1、两层油毛毡 2、宽度1.0m	m	29.52	8.42	248.56	
13	040501005010	塑料管	1、UPVC　200管 2、90度UPVC　200弯头 3、暂按15m一道	m	10.4	117.44	1221.38	
14	040504001002	砌筑井	1、砖砌检查井1200*1200*1500 2、C30砼井盖1300*1300*100，内配10@100双层双向钢筋网片（带井圈） 3、MU20机制标准红砖，壁厚240 4、M7.5水泥砂浆砌筑 5、C20砼底板120 6、井壁内外抹20厚1：2防水砂浆	座	1	2589.54	2589.54	
本页小计							28741.85	
合计							40623.62	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：渠道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		771.85	
2	041201017001	文明施工		365.61	
3	041201018001	环境保护		406.24	
4	041201016001	临时设施		446.86	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		10.97	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		3000.00	
本页小计				5001.53	-
合　计				5001.53	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：渠道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：渠道工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	45625.15	9	4106.26
合计					4106.26

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	花墙	116953.70		1942.91
合　计		116953.70		1942.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	102258.68
1.1	市政工程	102258.68
2	措施项目	5038.29
2.1	其中：安全生产	1942.91
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9656.73
合　计		116953.70

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					102258.68	
1	040101002006	挖沟槽土方	1、土类别：三类 2、挖土深度：0.60m	m3	182.48	9.06	1653.27	
2	040103001007	沟槽、基坑回填方	1、地槽回填土 2、利用地槽所开挖土方 3、基槽原土夯实	m3	60.51	17.71	1071.63	
3	040103003012	余方弃置	1、多余土方外运 2、运距3km 3、投标人报时运距自行考虑 4、土方弃置费投标人报价时综合考虑在内，结算不调整	m3	123.17	19.43	2393.19	
4	040303001001	混凝土垫层	100厚C20非泵送商品砼	m3	30.47	451.00	13741.97	
5	040305001002	垫层	100厚碎石垫层	m3	30.47	209.72	6390.17	
6	040305004001	砖基础	1、条形砖基础 2、MU15机制标准砖240*115*53 3、M7.5水泥砂浆砌筑	m3	61.03	555.41	33896.67	
7	040305004002	砖砌体	1、花墙实砌墙体 2、MU15机制标准红砖240*115*53 3、M7.5水泥砂浆砌筑 3、墙面灰色水泥砂浆勾凹缝	m3	40.79	603.87	24631.86	
8	040305004003	砖砌体	1、花墙空花墙体 2、MU15机制标准红砖240*115*53 3、M7.5水泥砂浆砌筑 3、墙面灰色水泥砂浆勾凹缝	m3	4.73	813.43	3847.52	
9	020106002001	砖瓦漏窗	矩形漏窗整修 全张瓦片	m2	36.94	182.71	6749.31	
10	011201003001	墙、柱面勾缝	墙面灰色水泥砂浆勾凹缝	m2	509.27	13.55	6900.61	
本页小计							101276.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花墙　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040308008001	排(泄)水管	1、花墙泄水孔 2、UPVC　75塑料管 3、长度300mm，间距2.0m	m	39.6	24.81	982.48	
本页小计							982.48	
合计							102258.68	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		1942.91	
2	011601007001	文明施工		920.33	
3	011601008001	环境保护		1022.59	
4	011601006001	临时设施		1124.85	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		27.61	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				5038.29	-
合　计				5038.29	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：花墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	107296.97	9	9656.73
合计					9656.73