江苏大学附属医院介入科机房改造项目工程

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：江苏大学附属医院介入科机房改造项目

标段名称：江苏大学附属医院介入科改造项目

招标工程量清单

编 制 人：	霍如平	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	包长峰	(签字及盖章)
编 制 单 位：	江苏省设备成套股份有限公司	(盖章)
法定代表人或其授权人：	黄旭	(签字或盖章)
招 标 人：	江苏大学附属医院	(盖章)
法定代表人或其授权人：		(签字或盖章)
编 制 时 间：	2026 年 09 月 11 日	

单项工程汇总表

单项工程名称：江苏大学附属医院介入科机房改造项目　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目

序号	项目内容	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建装饰工程			
2	安装工程			
合　计				

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

土建装饰工程 工程

招标工程量清单

招标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：土建装饰工程

标段名称：江苏大学附属医院介入科改造项目

招标工程量清单

编　制　人：霍如平　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：包长峰　（签字及盖章）

编制单位：江苏省设备成套股份有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：黄旭　（签字或盖章）

招　标　人：江苏大学附属医院　（盖章）

法定代表人
或其授权人：1　（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 11 日

单位工程汇总表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	其他工程	
1.2	门窗工程	
1.3	走道+共同操作间	
1.3.1	地面	
1.3.2	顶面	
1.3.3	墙面	
1.4	新增DSA	
1.4.1	地面	
1.4.2	顶面	
1.4.3	墙面	
1.5	新增设备间	
1.5.1	地面	
1.5.2	顶面	
1.5.3	墙面	
1.6	新增卫生间	
1.6.1	地面	
1.6.2	顶面	
1.6.3	墙面	
1.7	新增更衣室	
1.7.1	地面	
1.7.2	顶面	
1.7.3	墙面	
1.8	病患等候区	
1.8.1	地面	
1.8.2	顶面	
1.8.3	墙面	
1.9	家属等候区	
1.9.1	地面	
1.9.2	顶面	
1.9.3	墙面	
1.10	库房	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

单位工程汇总表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目内容	金额(元)
1.10.1	地面	
1.10.2	顶面	
1.10.3	墙面	
1.11	混凝土模板	
2	措施项目费	
2.1	通用措施项目	
2.1.1	其中：安全生产	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	25000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		25000

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他工程			1			
1	010101001001	拆除工程	1、施工单位自行踏勘现场后，根据现有图纸考虑所有拆除项，并且恢复直至符合重新装修标准。包含局部修复，排水管道地面拆除、土方挖填等所有费用 2、拆除过程中材料的回收费由施工单位自行抵扣考虑在报价中 3.包含装车、倒运、弃置等费用	项	1			
2	010402001001	砌块墙	1、新砌200mm加气混凝土砌块 2、M10水泥砂浆 3、具体做法及要求详见设计图纸	m3	61.83			
3	010402001002	砌块墙	1、新砌120mm厚煤矸石空心砖墙体 2、M10水泥砂浆 3、具体做法及要求详见设计图纸	m3	15.81			
4	010502021001	构造柱	1、构造柱 2、C25砼，注：构造柱需与圈梁及原墙体有效连接 3、具体做法及要求详见设计图纸	m3	3.89			
5	010502022001	圈梁	1、新砌墙体现浇圈梁 2、C25砼，注：圈梁需与构造柱及原墙体有效连接 3、具体做法及要求详见设计图纸	m3	3.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010502023001	过梁	1.混凝土种类 ：商品砼 2.混凝土强度等级 C25	m3	3.1			
7	010506010001	现浇混凝土结构钢筋	1、钢筋种类:Ⅲ级、规格φ<12[含φ12] 2、具体做法及要求详见设计图纸	t	2.04			
8	040901007001	植筋	1.植入深度:满足图纸要求 2.植筋胶品种:符合设计要求	根	30			
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚水泥砂浆粉刷 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底 3、8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、具体做法及要求详见设计图纸	m2	566.38			
10	011207002001	轻钢龙骨隔墙	1、100厚轻钢龙骨隔墙 2、双面双层9.5厚石膏板 3、隔音棉 4、具体做法及要求详见设计图纸	m2	32.23			
11	030501006001	操作台	1.满足设计要求，详见图纸	套	2			
12	011501004001	更衣柜	1.满足设计要求2200*1600*550，详见图纸	m	6.35			
13	011501004002	鞋柜	1.满足设计要求1400*500*550，详见图纸	m	1.4			
14	011501004003	储物柜	1.满足设计要求2200*1600*550，详见图纸	m	1.6			
		门窗工程			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010801001001	木质门	1.框、扇木材材质:木门含门套M0822/M1022 2.五金种类、规格:成品定制，含门锁、铰链、门吸门阻等五金件	m2	5.72			
16	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金门（带磨砂玻璃）M0822-1/M1022-1/M1522-1 2.五金种类、规格:成品定制，含门锁、铰链、门吸门阻等五金件	m2	7.26			
17	010802004001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门FM1022 2、含门锁、门阻等所有五金件 3、具体做法及要求详见设计图纸	m2	2.2			
18	010802004002	钢质防火门	1、乙级钢质防火门FM1022 2、含门锁、门阻等所有五金件 3、具体做法及要求详见设计图纸	m2	2.2			
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:C2011 2.窗类型:80系列断热铝合金推拉窗 3.开启方式:推拉 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6+0.76PVB+6夹胶隔声钢化玻璃 5.其他工艺要求:满足设计要求，详见图纸	m2	2.2			
20	010807001002	防辐射窗	1.FHC2410 2.防辐射窗,3mm铅当量,详二次深化设计	m2	2.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010801001002	门利旧安装	1.原项目门、脚踏电动辐射门，医生通道门禁等利旧重新安装，综合考虑相关管线移位，重新对接调试等。 2.需踏勘现场，结算不做调整	项	1			
		走道+共同操作间			1			
		地面			1			
22	011103001001	橡塑板楼地面	1)4厚PVC卷材面层,专用胶粘剂粘铺,滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2)3厚水泥基自流平垫层 3)20厚1:2.5水泥砂浆找平 4)界面剂一道 5)铲至混凝土垫层(原地胶地面)	m2	78.33			
		顶面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011302001001	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m2	78.33			
		墙面			1			
24	011203003001	CT-01块料墙、柱面	1） 10厚600*600米白色陶瓷面砖 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3） 界面剂一道 4） 10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	167.28			
25	011404001001	PT-01墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板墙面(对破损处进行修补) 2.喷刷涂料部位: 1） 喷涂白色无机涂料一底二面	m2	65.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	011205001006	MT-01医用钢质复合墙板墙面	1)0.8mm厚复合瓦楞钢板,抗菌粉末喷涂(全亚光) 2)特制龙骨:0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色。 3)专用龙骨挂件:2.0mm铁板冲压成型 4)2mm*40*20镀锌方管骨架,中距1000-1200,横向副龙骨 中距600,膨胀螺栓固定 5)砌体墙基层清理,局部找平修补	m2	27.3			
27	011105006001	金属踢脚线	1)8厚成品不锈钢踢脚安装在金属卡件上 2)固定2厚金属卡件,间距300 3)10厚DP M15压实抹平 4)砌体墙	m	70.8			
		新增DSA			1			
		地面			1			
28	011103001003	橡塑板楼地面	1)4厚PVC卷材面层,专用胶粘剂粘铺,滚筒碾压2遍,缝隙焊接,表面上保护蜡 2)3厚水泥基自流平垫层 3)20厚1:2.5水泥砂浆找平 4)界面剂一道 5)铲至混凝土垫层(原地胶地面)	m2	41.72			
		顶面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	011302001003	铝塑板吊顶（含铅板）	1)0.8厚600*600银灰色医用洁净铝扣板,静电氟碳喷涂 2)U50扣板镀锌龙骨,壁厚1.0,间距300,垂直铅板主龙骨通长布置配铝扣板专用卡扣,L型铝收边龙骨 3)15厚通风缓冲空腔 4)3mmPb铅板防护,错缝铺设,搭接宽度≥30,墙边下翻50,40宽1.5厚304不锈钢通长压条压紧,压条间距300,与铅板之间满铺3厚三元乙丙橡胶防腐垫 5)U50次龙骨,壁厚1.4,间距300 6)C65主龙骨,壁厚1.8,间距600 7)板底Φ12全丝热镀锌吊杆,双向中距600,M14化学锚栓固定 8.成品定制无磁PVC阻燃软膜天花(铝边框,图案甲定)含铅板防护,铝龙骨,壁厚1.0,内置LED漫反射灯箱	m2	41.72			
		墙面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011205001003	MT-02医用钢质复合墙板墙面(含铅板防护)	1)0.8mm厚复合瓦楞钢板,抗菌粉末喷涂(全亚光) 2)填充50厚岩棉 3)30*50*1.2热镀锌洁净独立龙骨,横竖龙骨间距600 4)12厚防水阻燃石膏隔离衬板,自攻螺丝固定于竖向龙骨,缝对齐龙骨 5)3mmPd防护铅板,满铺干挂,板缝搭接≥50,铅熔焊密封,不锈钢沉头铅柳钉间距≤300,阴阳角L型折弯,阳角包裹≥100,阴角搭接≥50,天花处翻边L型50mm,与顶铅板咬合封闭 6)30*50*1.2热镀锌铅板龙骨,竖向间距600,横撑间距1000,膨胀螺栓固定,垫橡胶减震垫 7)砌体墙基层清理,局部找平修补	m2	84.74			
31	011105006003	金属踢脚线	1)8厚成品不锈钢踢脚安装在金属卡件上 2)固定2厚金属卡件,间距300 3)10厚DP M15压实抹平 4)砌体墙	m	26.48			
		新增设备间			1			
		地面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011104003001	金属复合地板	1)250高架空防静电活动地板 2)保护层界面剂一道 3)20厚1:3水泥砂浆保护层 4)1.5厚聚氨酯防水涂料(2遍)防潮层 5)20厚1:3水泥砂浆找平层 6)界面剂一道 7)铲至混凝土垫层	m2	6.17			
		顶面			1			
33	011302001004	铝塑板吊顶（含铅板）	1)0.8厚600*600银灰色医用洁净铝扣板,静电氟碳喷涂 2)U50扣板镀锌龙骨,壁厚1.0,间距300,垂直铅板主龙骨通长布置 配铝扣板专用卡扣,L型铝收边龙骨 3)15厚通风缓冲空腔 4)3mmPb铅板防护,错缝铺设,搭接宽度≥30,墙边下翻50,40 宽1.5厚304不锈钢通长压条压紧,压条间距300,与铅板之间满铺3厚三元乙丙橡胶防腐垫 5)U50次龙骨,壁厚1.4,间距300 6)C65主龙骨,壁厚1.8,间距600 7)板底Φ12全丝热镀锌吊杆,双向中距600,M14化学锚栓固定	m2	6.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		墙面			1			
34	011205001004	MT-02医用钢质复合墙板墙面(含铅板防护)	1)0.8mm厚复合瓦楞钢板,抗菌粉末喷涂(全亚光) 2)填充50厚岩棉 3)30*50*1.2热镀锌洁净独立龙骨,横竖龙骨间距600 4)12厚防水阻燃石膏隔离衬板,自攻螺丝固定于竖向龙骨,缝对齐龙骨 5)3mmPd防护铅板,满铺干挂,板缝搭接≥50,铅熔焊密封,不锈钢沉头铅柳钉间距≤300,阴阳角L型折弯,阳角包裹≥100,阴角搭接≥50,天花处翻边L型50mm,与顶铅板咬合封闭 6)30*50*1.2热镀锌铅板龙骨,竖向间距600,横撑间距1000,膨胀螺栓固定,垫橡胶减震垫 7)砌体墙基层清理,局部找平修补	m2	22.11			
35	011404001003	PT-01墙面喷刷涂料	1.基层类型:石膏板墙面(对破损处进行修补) 2.喷刷涂料部位: 1) 喷涂白色无机涂料一底二面	m2	11.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011105006004	金属踢脚线	1)8厚成品不锈钢踢脚安装在金属卡件上 2)固定2厚金属卡件,间距300 3)10厚DP M15压实抹平 4)砌体墙	m	10.52			
		新增卫生间			1			
		地面			1			
37	011102003002	块料楼地面	1)10厚600X600灰色防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉 3)1.5厚聚氨酯防水涂料 4)1.5厚聚氨酯防水涂料 5)最薄处30厚C20细石混凝土,1%坡向地漏,随打随抹平。 地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字脚。 6)80厚C20混凝土垫层 7)150厚碎石夯入土中	m2	6.17			
		顶面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	011302001006	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m2	6.17			
		墙面			1			
39	011203003004	CT-01块料墙、柱面	1） 10厚600*600米白色陶瓷面砖 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3） 界面剂一道 4） 10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	45.18			
40	011203003005	CT-02块料墙、柱面	1） 10厚300X600米白色陶瓷墙砖,白水泥擦缝 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3)1.5厚聚氨酯防水涂料 4)1.5厚聚氨酯防水涂料 5） 10厚1:3水泥砂浆打底扫平	m2	24.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新增更衣室			1			
		地面			1			
41	011102003001	块料楼地面	1)10厚600X600防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉 3)界面剂一道 4)铲至混凝土垫层	m2	43.82			
		顶面			1			
42	011302001005	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m2	43.82			
		墙面			1			
43	011203003006	CT-01块料墙、柱面	1) 10厚600*600米白色陶瓷面砖 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3) 界面剂一道 4) 10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	72.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		病患等候区			1			
		地面			1			
44	011102003003	块料楼地面	1)10厚600X600防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉 3)界面剂一道 4)铲至混凝土垫层	m2	42.71			
		顶面			1			
45	011302001007	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m2	42.71			
		墙面			1			
46	011203003007	CT-01块料墙、柱面	1) 10厚600*600米白色陶瓷面砖 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3) 界面剂一道 4) 10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	96.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		家属等候区			1			
		地面			1			
		顶面			1			
47	011302001008	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500) 6.相关移位后修补	m2	18.96			
		墙面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	011205001005	MT-01医用钢质复合墙板墙面	1)0.8mm厚复合瓦楞钢板,抗菌粉末喷涂(全亚光) 2)特制龙骨:0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型,表面喷粉黑色。 3)专用龙骨挂件:2.0mm铁板冲压成型 4)2mm*40*20镀锌方管骨架,中距1000-1200,横向副龙骨 中距600,膨胀螺栓固定 5)砌体墙基层清理,局部找平修补	m2	66.08			
49	011105006005	金属踢脚线	1)8厚成品不锈钢踢脚安装在金属卡件上 2)固定2厚金属卡件,间距300 3)10厚DP M15压实抹平 4)砌体墙	m	20.65			
		库房			1			
		地面			1			
50	011102003004	块料楼地面	1)10厚600X600防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉 3)界面剂一道 4)铲至混凝土垫层	m2	23.52			
		顶面			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011302001009	铝塑板吊顶	1)0.8银灰色铝合金方板与配套专用龙骨固定(规格详平面图) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3)安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500), 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4)10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500) 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5)板底Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200(1500)	m2	23.52			
		墙面			1			
52	011203003009	CT-01块料墙、柱面	1） 10厚600*600米白色陶瓷面砖 2)5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3） 界面剂一道 4） 10厚1:3水泥砂浆打底找平	m2	56.26			
	E5	混凝土模板			1			
53	010505011001	构造柱模板		m2	51.6			
54	010505012001	圈梁模板		m2	21.11			
55	010505013001	过梁模板		m2	20.04			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

标段：江苏大学附属医院介入科改造

工程名称：土建装饰工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产			详见明细表E.3.2
2	011601007001	文明施工			详见明细表E.3.2
3	011601008001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施			详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	011601011001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	011601012001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	011601013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	011601014001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	011601016001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	011601017001	建筑工人实名制			详见明细表E.3.2
13	011601018001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	011601019001	协管			详见明细表E.3.2
15	011601001001	脚手架	1、脚手架投标人自行考虑		详见明细表E.3.2
16	011601002001	垂直运输	1、垂直运输投标人自行考虑		详见明细表E.3.2
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			详见明细表E.3.2
18	011601004001	施工排水			详见明细表E.3.2
19	011601005001	施工降水			详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	25000			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		25000			—

增值税计价表

工程名称：土建装饰工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		9	
合　　计					

安装工程 工程

招标工程量清单

招标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：安装工程

标段名称：江苏大学附属医院介入科改造项目

招标工程量清单

编　制　人：霍如平　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：包长峰　（签字及盖章）

编制单位：江苏省设备成套股份有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：黄旭　（签字或盖章）

招　标　人：江苏大学附属医院　（盖章）

法定代表人
或其授权人：1　（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 11 日

单位工程汇总表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	拆除工程	
1.2	电气工程	
1.3	弱电工程	
1.4	消防报警	
1.5	消防喷淋系统	
1.6	给水工程	
1.7	暖通工程	
1.8	其他零星改造	
2	措施项目费	
2.1	通用措施项目	
2.1.1	其中：安全生产	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	26000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		26000

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程			1			
1	030412001015	拆除工程	1.拆除原有管线等，拆除过程中材料的回收费由施工单位自行抵扣考虑在报价中， 2、设备拆除（如空调等）归建设单位所有，投标人负责打包整理，运至业主指定地点 3.包含装车、倒运、弃置等费用	项	1			
		电气工程			1			
2	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱MX 2.安装方式:落地定制,柜前检修 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.10#槽钢基础 5.成套箱，含所有配件	台	1			
3	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱PFX 2.安装方式:挂墙安装 3.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 4.成套箱，含所有配件	台	1			
4	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱KTX 2.型号: PZ30 3.安装方式:挂墙安装 4.成套箱，含所有配件	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030402011004	电动门控制器	1.名称:电动门控制器 2.安装方式:设备配套，仅计取安装费	台	1			
6	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x185+1x95mm2 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:穿管及桥架内敷设 5.主材甲供	m	600			
7	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:穿管及桥架内敷设	m	50			
8	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10mm2 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:穿管及桥架内敷设	m	12.6			
9	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4mm2 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:穿管及桥架内敷设	m	50			
10	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4x185+1x95mm2 3.电压(kV):1KV	个	4			
11	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4x25+1x16mm2 3.电压(kV):1KV	个	2			
12	030409003003	压接端子	1.名称:压接端子 2.规格:10mm2	个	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:GC150 3.配置形式:埋地敷设	m	200			
14	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	53.73			
15	030412001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	50			
16	030412001004	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配	m	10.79			
17	030412001006	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	7.2			
18	030412001005	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配	m	214.07			
19	030412001007	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	214.07			
20	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:剔堵槽、沟 宽×深(mm以内) 40×40 2.部位:恢复原状	m	325			
21	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1072.98			
22	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2	m	24.83			
23	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BYJ-2.5 mm2	m	48.97			
24	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5mm2	m	36.2			
25	030413002001	LED方片灯	1.名称:LED方片灯 2.规格:220V 3.安装方式:吸顶	套	37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030413002002	LED方片灯	1.名称:LED方片灯 2.规格:220V,300*300mm 3.安装方式:吸顶	套	1			
27	030405015001	排气扇	1.名称:排气扇 2.型号:BLD-100 3.规格:满足设计及规范要求	台	3			
28	030413002003	警示灯	1.名称:警示灯 2.规格:220V 4W	套	2			
29	030207003001	浴霸	1.名称:浴霸 2.规格:满足设计及业主要求	台	1			
30	030413002004	LED集中电源集中控制型疏散出口灯	1.名称:LED集中电源集中控制型疏散出口灯 2.规格:DC36V 1W，消防认定灯具,大型 3.安装方式:门洞上0.1m，吊装,底边距地2.4米	套	2			
31	030413002005	LED集中电源集中控制型应急灯	1.名称:LED集中电源集中控制型应急灯 2.规格:DC36V 6W，消防认定灯具,大型 3.安装方式:吸顶安装	套	4			
32	030413002006	LED集中电源集中控制型疏散指示灯（双向）	1.名称:LED集中电源集中控制型疏散指示灯（双向） 2.规格:DC36V 1W，消防认定灯具,大型 3.安装方式:门洞上0.1m，吊装,底边距地2.4米	套	1			
33	030413002007	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:满足设计及业主要求	m	45.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030413013001	四联单控暗开关	1.名称:四联单控暗开关 2.规格:220V 6A 3.安装方式:暗装	套	1			
35	030413013002	双联单控暗开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 6A 3.安装方式:暗装	套	4			
36	030413013003	单联单控暗开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 6A 3.安装方式:暗装	套	6			
37	030413013004	节能自熄开关	1.名称:节能自熄开关 2.规格:220V 6A 3.安装方式:暗装	套	3			
38	030413013005	空调开关	1.名称:空调开关 2.规格:设备配套，仅计取安装费	套	5			
39	030413014001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:满足设计及业主要求	套	22			
40	030412006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	41			
41	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	63			
		弱电工程			1			
42	030506010001	球形摄像头	1.名称:球形摄像头 2.规格:满足业主及设计规范要求	台	4			
43	030502010001	网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:含模块，满足设计及规范要求 3.安装方式:暗装	个	12			
44	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	030412001008	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配	m	480			
46	030412001009	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	320			
47	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:剔堵槽、沟 宽×深(mm以内) 40×40 2.部位:恢复原状	m	320			
48	030502003001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:满足设计及规范要求 3.敷设方式:穿管敷设	m	892.8			
49	030502017001	双绞线缆测试	1.测试类别:测试4对双绞线缆	链路	12			
		消防报警			1			
50	030405014001	火灾自动报警端子箱	1.名称:火灾自动报警端子箱 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装部位:吸墙,底边距地1.5M	台	1			
51	030904001001	点型光电感烟探测器	1.名称:点型光电感烟探测器 2.规格:满足设计及规范要求 3.线制:总线制	个	13			
52	030904006001	消防广播	1.名称:消防广播 2.功率:100V 3W	个	2			
53	030904004001	声光报警器(带语音功能)	1.名称:声光报警器(带语音功能) 2.安装方式:壁装	个	2			
54	030904005001	手动报警按钮(带电话插孔)	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:壁装	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	030904005002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:壁装	个	2			
56	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装	个	21			
57	030412001010	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	283.8			
58	030412001012	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配	m	425.69			
59	030412001013	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	22.32			
60	030412001014	配管	1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配	m	33.47			
61	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-4mm2	m	58.31			
62	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP-4x2.5mm2	m	27.41			
63	030412004007	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2x2.5mm2	m	715.4			
64	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统调试(点以内) 64	系统	1			
65	030909006001	防火控制装置调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	4			
		消防喷淋系统			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:室内采用直立型68℃,K=80快速响应喷头,室内温度超过38℃的部位采用直立型93℃玻璃球喷头..无吊顶区域采用直立型喷头,吊顶区域采用下垂式喷头,向下安装的喷头应与吊顶平齐,并配装饰圈。病房采用K=80快速反应喷头	个	34			
67	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	57.05			
68	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	35.33			
69	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	2.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	5			
71	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN70 3.连接形式:机械沟槽式卡箍连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	9.34			
72	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3.连接形式:机械沟槽式卡箍连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	16.79			
73	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:机械沟槽式卡箍连接 4.水冲洗及水压试验 5.含管件	m	2.94			
74	031201002001	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度:消防管刷樟丹二道,红色调和漆二道	m2	19.85			
75	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统	点	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031301004001	成品支架	1.名称:抗震支架 2.规格:投标人自行考虑规格参数，深化设计，满足设计及规范要求 3.支架形式:成品	套	3			
77	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装	kg	124.41			
78	031201003001	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	124.41			
79	031301003001	套管	1.名称:钢制套管 2.规格:DN50 3.填料材质:满足设计及规范要求	个	2			
80	031301003002	套管	1.名称:钢制套管 2.规格:DN100 3.填料材质:满足设计及规范要求	个	3			
81	031301002001	开孔打洞	1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	个	2			
82	031301002002	开孔打洞	1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 83	个	1			
83	031301002003	开孔打洞	1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 108	个	2			
		给水工程			1			
84	031001006001	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15 3.连接形式:卡压式连接 4.管卡材质:含支吊架 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.安装部位:室内 7.含管件	m	10.91			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	031001006002	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:卡压式连接 4.管卡材质:含支吊架 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.安装部位:室内 7.含管件	m	3.15			
86	031001006003	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:卡压式连接 4.管卡材质:含支吊架 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗及水压试验 6.安装部位:室内 7.含管件	m	5.53			
87	031001008001	排水管	1.材质:U-PVC管 2.规格:de50 3.连接形式:承插粘接剂连接 4.管卡材质:含支吊架 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.安装部位:室内 7.含管件	m	6.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	031001008002	排水管	1.材质:U-PVC管 2.规格:de110 3.连接形式:承插粘接剂连接 4.管卡材质:含支吊架 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.安装部位:室内 7.含管件	m	6.24			
89	031003006001	坐便器	1.类型:坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含所有配件，具体满足业主要求	组	1			
90	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格:含所有配件，具体满足业主要求	组	1			
91	031003014001	地漏	1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50	个	2			
92	031003014002	水龙头	1.类型:水龙头 2.规格:DN15	个	4			
93	031002001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1			
94	031002001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1			
95	031301003003	套管	1.名称:钢制套管 2.规格:DN50 3.填料材质:满足设计及规范要求	个	2			
96	031301002004	开孔打洞	1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内) 63	个	2			
		暖通工程			1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	030108001001	风机箱	1.名称:风机箱 2.型号:DBF-I-25A1 3.规格:风量：2500m3/h，风压：300Pa 4.减振底座形式、数量:支吊架制作安装，含减震器安装 5.含接线	台	1			
98	030701003001	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:HVR-56Q 3.规格:电机输出功率:57W，额定制冷量:5.6KW，额定制热量:6.3KW 4.安装形式:吸顶安装 5.减振形式:支吊架及减震垫安装 6.含接线	台	1			
99	030701003002	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:HVR-100Q 3.规格:电机输出功率:127W，额定制冷量:10.0KW，额定制热量:11.2KW 4.安装形式:吸顶安装 5.减振形式:支吊架及减震垫安装 6.含接线	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	030701003003	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:HVR-125Q 3.规格:电机输出功率:127W，额定制冷量:12.5KW，额定制热量:14.0KW 4.安装形式:吸顶安装 5.减振形式:支吊架及减震垫安装 6.含接线	台	1			
101	030701003004	空调器	1.名称:四面出风嵌入式室内机 2.型号:HVR-140Q 3.规格:电机输出功率:127W，额定制冷量:14.0KW，额定制热量:16.0KW 4.安装形式:吸顶安装 5.减振形式:支吊架及减震垫安装 6.含接线	台	1			
102	030701003005	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.型号:18HP 3.规格:额定制冷量:50.4KW，额定制热量:56.5KW，输出功率:15KW 4.安装形式:落地安装 5.减振形式:支吊架制作安装，含接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰连接 7.含支吊架制作安装	m2	21.89			
104	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320mm＜长边长≤450mm 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰连接 7.含支吊架制作安装	m2	1.56			
105	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450mm＜长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰连接 7.含支吊架制作安装	m2	32.89			
106	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口	m2	1.39			
107	030703001001	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.类型:成品安装 3.规格:200*160mm	个	1			
108	030703001002	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.类型:成品安装 3.规格:250*160mm	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	030703001003	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.类型:成品安装 3.规格:320*160mm	个	1			
110	030703001004	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.类型:成品安装 3.规格:400*160mm	个	1			
111	030703001005	蝶阀	1.名称:蝶阀 2.类型:成品安装 3.规格:500*160mm	个	1			
112	030703001006	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.类型:成品安装 3.规格:250*160mm	个	1			
113	030703001007	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.类型:成品安装 3.规格:250*200mm	个	2			
114	030703001008	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.类型:成品安装 3.规格:320*200mm	个	1			
115	030703001009	70℃防火阀	1.名称:70℃防火阀 2.类型:成品安装 3.规格:500*160mm	个	1			
116	030703007001	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.类型:成品安装 3.规格:150*150mm	个	1			
117	030703007002	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.类型:成品安装 3.规格:200*200mm	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	030703007003	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.类型:成品安装 3.规格:250*250mm	个	1			
119	030703007004	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.类型:成品安装 3.规格:320*320mm	个	1			
120	030703007005	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.类型:成品安装 3.规格:400*400mm	个	1			
121	030703007006	防雨百叶带防虫网	1.名称:防雨百叶带防虫网 2.类型:成品安装 3.规格:500*500mm	个	1			
122	031001005001	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ9.53mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	35.09			
123	031001005002	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ12.7mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	2.18			
124	031001005003	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ15.9mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	46.19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
125	031001005004	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ22.2mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	7.18			
126	031001005005	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ25.4mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	2.18			
127	031001005006	铜管	1.材质:铜管 2.规格:Φ28.6mm 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和吹扫试验	m	18.28			
128	031001008003	塑料管	1.材质:U-PVC塑料管 2.规格:de40 3.连接形式:粘结 4.管卡材质:支吊架制作安装 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.安装部位:室内	m	40.06			
129	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑复合保温材料(难燃B1级) 2.绝热厚度:详见图纸 3.管道外径:Φ50mm	m3	0.26			
130	030804010002	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ9.53mm 3.焊接方法:焊接	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
131	030804010001	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ12.7mm 3.焊接方法:焊接	个	1			
132	030804010003	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ15.9mm 3.焊接方法:焊接	个	1			
133	030804010004	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ22.2mm 3.焊接方法:焊接	个	2			
134	030804010005	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ25.4mm 3.焊接方法:焊接	个	1			
135	030804010006	分歧器	1.材质:分歧器 2.规格:Φ28.6mm 3.焊接方法:焊接	个	1			
136	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:支吊架制作安装	kg	26.98			
137	031201003002	金属结构刷油	1.管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	78.2			
138	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		其他零星改造			1			
139	030412001016	其他零星改造	1.其他零星改造部分（包含零星增加改造面积所涉及安装的管线、灯具等费用），投标人自行勘察现场 2.满足业主要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

措施项目清单计价表

标段：江苏大学附属医院介入科改造

工程名称：安装工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产			详见明细表E.3.2
2	031401010001	文明施工			详见明细表E.3.2
3	031401011001	环境保护			详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施			详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加			详见明细表E.3.2
6	031401020001	夜间施工增加			详见明细表E.3.2
7	031401017001	特殊地区施工增加			详见明细表E.3.2
8	031401013001	二次搬运			详见明细表E.3.2
9	031401015001	已完工程及设备保护			详见明细表E.3.2
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			详见明细表E.3.2
11	031401023001	按质论价			详见明细表E.3.2
12	031401024001	建筑工人实名制			详见明细表E.3.2
13	031401025001	特殊施工降效			详见明细表E.3.2
14	031401026001	协管			详见明细表E.3.2
15	031401001001	脚手架			详见明细表E.3.2
16	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表E.3.2
17	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			详见明细表E.3.2
18	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			详见明细表E.3.2
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：江苏大学附属医院介入科改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	26000			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		26000			—

增值税计价表

标段：江苏大学附属医院介入科改造项目

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		9	
合　　计					