工程名称：兴化市千垛镇姜戴村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1724743.02

(大写)：壹佰柒拾贰万肆仟柒佰肆拾叁元零贰分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月17日

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：兴化市千垛镇姜戴村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）项目

编制说明

一、编制依据：

1、根据建设单位提供的图纸并结合现场实际情况进行编制。

2、参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007版、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及现行有关规定进行编制。

3、材料价格按照2026年《泰州工程造价管理》第9期指导价，兴化地区没有的通过了解市场行情确定。

4、取费：按市政工程取费，临时设施费按下限计取。

5、人工单价按照苏建价[2026]76号文件。

6、税金按照苏建价函[2025]2号文件的一般计税方法执行。

7、建筑工人实名制费用已计取。

8、[2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》。

二、具体说明：

1、机械进退场费按挖掘机、压路机各1台计入预算包干使用不调整。

2、各子目单价中已包含材料二次运输费用，需勘察现场慎重报价，结算时不计取。

3、本说明未详之处详见清单特征、图纸。

4、工程竣工结算时，工程量按实调整。

江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司

2026年11月17日

单项工程汇总表

工程名称：兴化市千垛镇姜戴村2025年宜居宜业和美乡村建设（第二批）项目

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方回填	10648.36	0.00	178.60
2	进村道路提升	1264756.08	0.00	21165.91
3	桥维修	106990.42	0.00	1794.50
4	亲水平台维修	55663.97	0.00	451.86
5	雨水管道	17460.10	0.00	292.85
6	停车场	21353.03	0.00	358.14
7	巷道维修	247871.06	0.00	4157.43
合　　计		1724743.02	0.00	28399.29

单位工程汇总表

工程名称：土方回填　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	9400.00
2	措施项目	369.14
2.1	其中：安全生产	178.60
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	879.22
合　　计		10648.36

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方回填　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040103002001	回填方（含吕杨庄西大桥路肩培土）	1、外购土回填：土方要求为硬质土，严禁使用水下方，土质含水率不大于20%；土方由中标单位自行购买。 2、运距及运输方式施工单位自行考虑，结算时不予调整。 3、回填平整压实后高程必须满足设计要求。 4、承包人需无条件服从甲方安排，按照甲方要求实施，必须满足验收要求。 5、土方运输过程中发生的有关矛盾处理及费用支付，由承包人自行解决。 6、本清单含挖、运、卸、倒运、翻土费、渣土费、道路保洁费、钢板租赁费、排水费、便道措施费、外购土方等费用包干使用不调整。 7、投标单位需勘察现场，综合考虑慎重报价。	m3	376	25.00	9400.00	0.00
本页小计							9400.00	0.00
合　　计							9400.00	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：土方回填　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		369.14	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	178.60	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	84.60	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	103.40	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	2.54	
		专业措施项目		0.00	
6	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				369.14	—
合　　计				369.14	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：土方回填　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	9769.14	9	879.22
合　　计					879.22

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：进村道路提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1113995.24
1.1	沥青路面	1108724.72
1.2	井提升、道路接头顺接处理	5270.52
2	措施项目	46331.44
2.1	其中：安全生产	21165.91
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	104429.40
合　　计		1264756.08

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进村道路提升　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 沥青路面			1	1108724.72	1108724.72	0.00
1	040103003010	余方弃置	1、花池、树木、灌木、土方等拆除清运 2、花池外框尺寸：10.4m*1.9m*2个 3、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 4、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	项	1	1412.15	1412.15	0.00
2	041001001001	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 3.拆除时保护路面下砼基层，破坏需无条件修护	m2	5364.54	6.03	32348.18	0.00
3	040103003001	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	1072.91	27.82	29848.36	0.00
4	040101001001	挖一般土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1m以内	m3	115.44	4.93	569.12	0.00
5	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	87.78	17.43	1530.01	0.00
6	040103003009	余方弃置	1、多余土方清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	27.66	18.62	515.03	0.00
7	080101010001	平整碾压	平整碾压	m2	39.52	2.22	87.73	0.00
8	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度15cm	m2	39.52	52.45	2072.82	0.00
9	040901007001	植筋	1.混凝土内植结构钢筋C14@500mm，L=350mm 2.带肋钢筋Φ14 HRB400	根	1799	8.12	14607.88	0.00
10	010506020001	钢筋网片	钢筋网片HRB400 Φ6mm	t	11.909	5270.99	62772.22	0.00
本页小计							145763.50	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：进村道路提升　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203007001	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度20cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深6.67cm 4.水泥混凝土 塑料膜养护	m2	5404.06	96.70	522572.60	0.00
12	040201021001	抗裂贴	抗裂贴贴缝，宽320mm	m2	515.33	32.29	16640.01	0.00
13	041001001008	路面凿毛	1.机械凿毛水泥混凝土路面 2.清理冲洗	m2	3661.8	4.94	18089.29	0.00
14	040203007005	裂缝处理	人工清理裂缝，填塑料油膏	m	50	12.04	602.00	0.00
15	040203004001	粘层	水泥混凝土 乳化沥青0.4kg/m2	m2	5426	1.32	7162.32	0.00
16	040203006001	沥青混凝土	机械摊铺细粒式沥青混凝土AC-13C 厚度6cm	m2	5426	70.35	381719.10	0.00
17	040205007001	标线	纵向标线 热熔漆厚1.8mm	m2	260.28	55.00	14315.40	0.00
18	040205018001	减速带	1.原破损减速带拆除清运 2.减速带安装	m	10	186.05	1860.50	0.00
		A 井提升、道路接头顺接处理			**1**	**5270.52**	**5270.52**	**0.00**
19	040204006001	井提升	1.井提升更换井座、井盖 2.不论大小、材质，已均价计入预算，投标单位需勘察现场慎重报价	座	18	126.14	2270.52	0.00
20	040203007006	道路接头顺接处理	1.本次沥青路面、压花路面改造范围内所有道路接头顺接处理 2.沥青路面顺接宽度1m 3.投标单位需勘察现场慎重报价	项	1	3000.00	3000.00	0.00
本页小计							968231.74	0.00
合　　计							1113995.24	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：进村道路提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		43746.60	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	21165.91	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	10025.96	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	12253.95	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	300.78	
		专业措施项目		2584.84	
6	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	2584.84	
本页小计				46331.44	—
合　　计				46331.44	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：进村道路提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	1160326.68	9	104429.40
合　　计					104429.40

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	94447.40
1.1	吕杨庄西大桥	39855.20
1.2	吕杨庄西大桥与庄西大桥之间	7972.72
1.3	庄西大桥	2539.72
1.4	3号圩口闸桥	2079.17
1.5	厕所边小桥	21868.17
1.6	姜戴大桥	13935.92
1.7	砼仿木栏杆出新	6196.50
2	措施项目	3708.95
2.1	其中：安全生产	1794.50
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	8834.07
合　　计		106990.42

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 吕杨庄西大桥			1	39855.20	39855.20	0.00
1	041001001001	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	14	5.15	72.10	0.00
2	040103003001	余方弃置	拆除的建筑垃圾运到吕杨庄西大桥与庄西大桥之间回填	m3	2.1	27.82	58.42	0.00
3	080101010001	平整碾压	平整碾压	m2	14	2.22	31.08	0.00
4	040901007001	植筋	1.混凝土内植结构钢筋C14@500mm，L=350mm 2.带肋钢筋Φ14 HRB400	根	16	9.18	146.88	0.00
5	040203007004	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.沥青玛蹄脂灌缝 4.水泥混凝土 塑料膜养护 5.水泥混凝土刻纹	m2	14	82.03	1148.42	0.00
6	040205013001	C级波形护栏	C级波形护栏安装	m	16	180.00	2880.00	0.00
7	040308001003	拆除混凝土栏杆	拆除破损混凝土栏杆	m	90.6	46.02	4169.41	0.00
8	041001008001	拆除混凝土压顶	拆除破损有筋砼压顶	m3	5.17	373.88	1932.96	0.00
9	040103003003	余方弃置	拆除的建筑垃圾运到吕杨庄西大桥与庄西大桥之间回填	m3	16.04	27.76	445.27	0.00
10	040303016002	压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	7.1	910.61	6465.33	0.00
11	040901001005	钢筋	圆钢Φ8 HPB300	t	0.346	5628.12	1947.33	0.00
12	040901001006	钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	0.358	4848.38	1735.72	0.00
13	040308008001	桥面排(泄)水管	泄水孔 Φ80PVC塑料管	m	7	23.36	163.52	0.00
14	040308001004	预制混凝土栏杆	1、预制混凝土栏杆安装（详见图纸） 2、柱脚C25细石砼灌封 3、外墙乳胶漆2底2面	m	90.6	180.00	16308.00	0.00
15	011403001003	砼压顶油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m2	74.18	31.69	2350.76	0.00
		A 吕杨庄西大桥与庄西大桥之间			1	7972.72	7972.72	0.00
16	041001001005	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深3.3cm	m2	68.5	2.84	194.54	0.00
17	080101010002	平整碾压	平整碾压	m2	68.5	2.22	152.07	0.00
本页小计							40201.81	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040103002003	回填方	1.碎砖回填 2.含挖、运、翻、填、平整压实、道路保洁、便道措施及渣土费等费用 3.运距、运输方式由承包人自行考虑，结算时不调整 4.承包人需无条件服从甲方安排，按照甲方要求实施，必须满足验收要求 5.运输过程中发生的有关矛盾处理及费用支付，由承包人自行解决 6.投标单位需勘察现场，综合考虑慎重报价	m3	34.25	60.00	2055.00	0.00
19	040203007002	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.沥青玛蹄脂灌缝 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹	m2	68.5	81.33	5571.11	0.00
		A 庄西大桥			**1**	**2539.72**	**2539.72**	**0.00**
20	011403001001	砼栏杆油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m	40	41.31	1652.40	0.00
21	011403001002	砼压顶油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m2	28	31.69	887.32	0.00
		A 3号圩口闸桥			**1**	**2079.17**	**2079.17**	**0.00**
22	041001001002	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	24.5	5.38	131.81	0.00
23	040103003004	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	3.68	27.99	103.00	0.00
本页小计							10400.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040203007003	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.水泥混凝土 塑料膜养护	m2	24.5	75.28	1844.36	0.00
		A 厕所边小桥			1	21868.17	21868.17	0.00
		A 栏杆			1	7249.84	7249.84	0.00
25	040308001005	拆除混凝土栏杆	拆除破损混凝土栏杆	m	20	46.02	920.40	0.00
26	041001008002	拆除混凝土压顶	拆除破损有筋砼压顶	m3	1.2	373.88	448.66	0.00
27	040103003006	余方弃置	拆除的建筑垃圾填到挡墙内侧	m3	3.6	9.61	34.60	0.00
28	040303016003	压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	1.5	942.65	1413.98	0.00
29	040901001003	钢筋	圆钢Φ8 HPB300	t	0.074	5628.12	416.48	0.00
30	040901001004	钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	0.079	4848.38	383.02	0.00
31	040308008002	桥面排(泄)水管	泄水孔 Φ80PVC塑料管	m	1.4	23.36	32.70	0.00
32	040308001006	预制混凝土栏杆	1、预制混凝土栏杆安装（详见图纸） 2、柱脚C25细石砼灌封 3、外墙乳胶漆2底2面	m	20	180.00	3600.00	0.00
		A 桥面铺装层			1	196.90	196.90	0.00
33	041001001003	拆除桥面铺装层	1.拆除破损桥面铺装层 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深2cm	m2	2.5	10.30	25.75	0.00
34	040103003008	余方弃置	拆除的建筑垃圾填到挡墙内侧	m3	0.15	12.81	1.92	0.00
35	040303019001	桥面铺装	1.(C30预拌混凝土)桥面混凝土铺筑 车行道 2.水泥混凝土刻纹	m2	3	33.35	100.05	0.00
36	040901002001	钢筋网片	钢筋网片Φ6 HPB300	t	0.012	5764.64	69.18	0.00
		A 路面			1	2685.11	2685.11	0.00
37	041001001004	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	31	4.35	134.85	0.00
本页小计							9425.95	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	040103003009	余方弃置	拆除的建筑垃圾填到挡墙内侧	m3	4.65	9.71	45.15	0.00
39	040203007005	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.沥青玛蹄脂灌缝 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹	m2	31	80.81	2505.11	0.00
		A 挡墙			1	10636.10	10636.10	0.00
40	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.打预制砼方桩 2.桩截面形式、尺寸:250*250*7350mm（含桩尖350mm）/配筋详见图纸 3.混凝土强度等级:C30	根	6	954.43	5726.58	0.00
41	040301001001	凿桩头	凿预制钢筋混凝土桩桩头	m3	0.19	295.72	56.19	0.00
42	040305004001	砖砌体	砖砌体 MU20砼标准砖墙(M10水泥砂浆)	m3	1.23	600.49	738.60	0.00
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙 1:3水泥砂浆12mm，1:2水泥砂浆8mm	m2	6	40.40	242.40	0.00
44	040303006001	基础梁	1.(C30预拌混凝土)基础梁混凝土 2.基础梁 模板	m3	1.17	1204.96	1409.80	0.00
45	010502021001	构造柱	1.现浇构件 (C25非泵送预拌砼)构造柱 2.现浇构件模板 构造柱复合木模板	m3	0.21	1351.89	283.90	0.00
46	040303016004	压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	0.45	1014.55	456.55	0.00
47	040901001001	钢筋	圆钢Φ8 HPB300	t	0.04	5628.12	225.12	0.00
48	040901001002	钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	0.086	4848.38	416.96	0.00
49	040308001007	预制混凝土栏杆	1、预制混凝土栏杆安装（详见图纸） 2、柱脚C25细石砼灌封 3、外墙乳胶漆2底2面	m	6	180.00	1080.00	0.00
		A 挡土板			1	1100.22	1100.22	0.00
本页小计							13186.36	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	040304003001	预制混凝土板	1.(C30预拌混凝土)预制混凝土矩形板 混凝土 2.预制混凝土矩形板 模板 3.预制混凝土矩形板 安装	m3	0.94	871.07	818.81	0.00
51	040901001007	钢筋	圆钢Φ8 HPB300	t	0.05	5628.12	281.41	0.00
		A 姜戴大桥			1	13935.92	13935.92	0.00
52	011403001004	砼栏杆油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m	191.6	47.70	9139.32	0.00
53	011403001005	砼压顶油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m2	151.36	31.69	4796.60	0.00
		A 砼仿木栏杆出新			1	6196.50	6196.50	0.00
54	011403001006	砼栏杆油漆	1.清理原乳胶漆 2.做外墙乳胶漆 二底二面	m	150	41.31	6196.50	0.00
本页小计							21232.64	0.00
合　　计							94447.40	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3708.95	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1794.50	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	850.03	0.9～1.2%
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1038.92	1.1～2.2%
4	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	25.50	0.027～0.036%
		专业措施项目		0.00	
5	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				3708.95	—
合　　计				3708.95	—

增值税计价表

工程名称：桥维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	98156.35	9	8834.07
合　　计					8834.07

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	50206.53
2	措施项目	861.33
2.1	其中：安全生产	451.86
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	4596.11
合　　计		55663.97

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011104002001	拆除地板	拆除破损防腐木地板	m2	32.5	14.92	484.90	0.00
2	011503001001	拆除栏杆	拆除破损防腐木栏杆	m	36.4	13.54	492.86	0.00
3	040103003001	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	3.1	23.18	71.86	0.00
4	011104002002	防腐木地板	防腐木地板厚30mm铺在大木楞上	m2	32.5	153.22	4979.65	0.00
5	011503001002	防腐木栏杆	1.防腐木栏杆安装 2.柱脚固定 3.规格、材质与原有现状一样	m	36.4	200.00	7280.00	0.00
6	011401004001	栏杆油漆	1.清扫、磨砂纸 2.刷底油、油色、清漆2遍	m	221	52.99	11710.79	0.00
7	011401004002	防腐木地板油漆	1.清扫、磨砂纸 2.刷底油、油色、清漆2遍	m2	435	32.21	14011.35	0.00
8	011401004003	廊架油漆	1.清扫、磨砂纸 2.刷底油、油色、清漆2遍	m2	45.26	41.43	1875.12	0.00
9	020410003001	防腐木木亭	1.原破损木亭拆除清运 2.购买成品防腐木木亭安装（含油漆、柱脚固定、座凳美人靠等） 3.规格与现状一样	座	1	9300.00	9300.00	0.00
本页小计							50206.53	0.00
合　　计							50206.53	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		821.38	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	451.86	
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	200.83	
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	150.62	
5	050406005001	冬雨季施工增加	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	0.00	
6	050406006001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等	0.00	
7	050406007001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路)下施工时，所需要增加的费用和施工降效	0.00	
8	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运	0.00	
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施	0.00	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施	0.00	
本页小计				803.31	—

措施项目清单计价表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
11	050406011001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。	0.00	
12	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	18.07	
13	050406013001	特殊施工降效	1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。	0.00	
14	050406014001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。	0.00	
		专业措施项目		39.95	
15	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	39.95	
16	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	0.00	
本页小计				58.02	—

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施	0.00	
18	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护	0.00	
19	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除	0.00	
20	050403003001	搭设遮阴(防寒)棚	1.制作2.运输3.搭设、维护4.养护期后清除	0.00	
21	050403004001	树木输液	1.运输2.打孔3.挂输液袋/瓶4.清理	0.00	
22	050403005001	树干涂白	1.运输2.制作涂白剂3.粉刷4.清理	0.00	
23	050403006001	假植	1.挖沟排苗2.回土3.浇水4.保墒5.起挖、运输	0.00	
24	050404001001	设施顶面绿化垂直运输	1.垂直运输机械的基础制作、安装2.垂直运输机械运行	0.00	
25	050404002001	大型机械进出场及安拆	1.施工机械现场安拆2.施工机械自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一个施工地点	0.00	
26	050405001001	围堰	1.取土、装土2.堆筑围堰3.拆除、清理围堰4.材料运输	0.00	
27	050405002001	排水	1.安装2.使用、维护3.拆除排水机械4.清理	0.00	
本页小计				0.00	—
合　　计				861.33	—

增值税计价表

工程名称：亲水平台维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	51067.86	9	4596.11
合　　计					4596.11

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：雨水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	15413.17
1.1	土方回填处下水道	15413.17
2	措施项目	605.27
2.1	其中：安全生产	292.85
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1441.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 土方回填处下水道			1	15413.17	15413.17	0.00
1	041001001002	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	9	9.89	89.01	0.00
2	040103003005	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	0.9	27.82	25.04	0.00
3	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.基底处理方式:原土打底夯	m3	55.8	12.55	700.29	0.00
4	040103001007	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	45.8	17.43	798.29	0.00
5	040103003004	余方弃置	1、多余土方清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	10	18.60	186.00	0.00
6	040501005005	塑料管	1.材质及规格:HDPE波纹管DN300（S4） 2.连接形式:胶圈接口	m	62	104.92	6505.04	0.00
7	040504010004	雨水口（内350*550mm*1000mm）	1.非定型井 垫层 碎石 2.(C30预拌混凝土)非定型井垫层 预拌混凝土 3.非定型井 砖砌 矩形 M10水泥砂浆砌筑砼标准砖MU20 4.砖墙抹灰1:2防水砂浆20mm井内侧 5.C250铸铁雨水井盖、座350*550（内径）安装	座	5	869.16	4345.80	0.00
8	040504007004	砌筑出水口（连接300管道）	做法详见图集S01-2021第379页（砖砌）	座	1	2317.06	2317.06	0.00
9	040202016001	混凝土基层恢复	C30砼基层恢复、找平处理	m3	0.9	496.27	446.64	0.00
本页小计							15413.17	0.00
合　　计							15413.17	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：雨水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		605.27	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	292.85	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	138.72	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	169.54	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.16	
		专业措施项目		0.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				605.27	—
合　　计				605.27	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：雨水管道　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	16018.44	9	1441.66
合　　计					1441.66

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：停车场　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18849.71
1.1	停车场	18849.71
2	措施项目	740.23
2.1	其中：安全生产	358.14
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1763.09
合　　计		21353.03

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 停车场			1	18849.71	18849.71	0.00
1	041001001005	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深3.3cm	m2	21.14	4.22	89.21	0.00
2	040103003007	余方弃置	拆除的建筑垃圾就近平整回填	m3	2.1	9.61	20.18	0.00
3	080101010003	平整碾压	平整碾压	m2	190	2.22	421.80	0.00
4	040901002001	钢筋网片	钢筋网片Φ6 HRB400	t	0.422	5764.61	2432.67	0.00
5	040203007007	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.沥青玛蹄脂灌缝 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹	m2	190	81.54	15492.60	0.00
6	040205007002	标线	纵向标线 热熔漆厚1.8mm	m2	7.15	55.00	393.25	0.00
本页小计							18849.71	0.00
合　　计							18849.71	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：停车场　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		740.23	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	358.14	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	169.65	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	207.35	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	5.09	
		专业措施项目		0.00	
6	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				740.23	—
合　　计				740.23	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：停车场　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	19589.94	9	1763.09
合　　计					1763.09

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	218811.89
1.1	吕杨北入口拓宽（拓宽一侧80cm）	26629.18
1.2	新建、拓宽、修复压花路面（厚15cm）	61950.88
1.3	拆除新建（厚12cm）	27432.75
1.4	加铺压花路面（厚8cm）	65029.20
1.5	矮墙24m	5506.10
1.6	新建挡墙25m	17037.32
1.7	井提升、道路接头顺接处理	15226.46
2	措施项目	8592.75
2.1	其中：安全生产	4157.43
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	20466.42
合　　计		247871.06

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 吕杨北入口拓宽（拓宽一侧80cm）			1	26629.18	26629.18	0.00
1	040103003009	余方弃置	1、拓宽路面清表厚15cm、出土15cm 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	48.05	18.62	894.69	0.00
2	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内	m3	27	4.14	111.78	0.00
3	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	27	17.43	470.61	0.00
4	080101010003	平整碾压	平整碾压	m2	171	4.10	701.10	0.00
5	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度15cm	m2	171	52.45	8968.95	0.00
6	040901007001	植筋	1.混凝土内植结构钢筋C14@500mm，L=350mm 2.带肋钢筋Φ14 HRB400	根	360	9.17	3301.20	0.00
7	040203007006	水泥混凝土	1.C30预拌混凝土厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.沥青玛蹄脂灌缝 5.水泥混凝土 塑料膜养护 6.水泥混凝土刻纹	m2	149.33	81.57	12180.85	0.00
		A 新建、拓宽、修复压花路面（厚15cm）			1	61950.88	61950.88	0.00
8	041001001004	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	220	4.27	939.40	0.00
9	040103003005	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	33	27.82	918.06	0.00
本页小计							28486.64	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040103003006	余方弃置	1、新建、拓宽路面清表厚15cm 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	30.75	18.62	572.57	0.00
11	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内	m3	50	4.14	207.00	0.00
12	040103001004	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	50	17.43	871.50	0.00
13	080101010002	平整碾压	平整碾压	m2	465	2.22	1032.30	0.00
14	040202016003	混凝土基层	C30砼基层修补、找平处理	m3	10	496.27	4962.70	0.00
15	040203007003	彩色压花路面	1.C30彩色压花路面厚度15cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 4.撒第一遍强化粉、钢刀收光、撒第二遍强化粉、全面钢刀收光、撒脱模粉、压模、（养护后）冲洗、上保护剂、上固化密封剂	m2	465	112.79	52447.35	0.00
		A 拆除新建（厚12cm）			**1**	**27432.75**	**27432.75**	**0.00**
16	041001001007	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深4cm	m2	230	3.24	745.20	0.00
17	040103003010	余方弃置	1、建筑垃圾清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	27.6	27.82	767.83	0.00
18	080101010004	平整碾压	平整碾压	m2	230	2.22	510.60	0.00
本页小计							62117.05	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040202016002	混凝土基层	C30砼基层修补、找平处理	m3	4.15	496.27	2059.52	0.00
20	040203007007	彩色压花路面	1.C30彩色压花路面厚度12cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深4cm 4.撒第一遍强化粉、钢刀收光、撒第二遍强化粉、全面钢刀收光、撒脱模粉、压模、（养护后）冲洗、上保护剂、上固化密封剂	m2	230	101.52	23349.60	0.00
		A 加铺压花路面（厚8cm）			**1**	**65029.20**	**65029.20**	**0.00**
21	041001001003	路面凿毛	1.机械凿毛水泥混凝土路面 2.清理冲洗	m2	650	6.08	3952.00	0.00
22	040202016001	混凝土基层	C30砼基层修补、找平处理	m3	10	496.27	4962.70	0.00
23	040203007004	彩色压花路面	1.C30彩色压花路面厚度8cm 2.混凝土路面模板 3.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深2.67cm 4.撒第一遍强化粉、钢刀收光、撒第二遍强化粉、全面钢刀收光、撒脱模粉、压模、（养护后）冲洗、上保护剂、上固化密封剂	m2	650	86.33	56114.50	0.00
		A 矮墙24m			**1**	**5506.10**	**5506.10**	**0.00**
24	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.基底处理方式:原土打底夯	m3	6.6	12.53	82.70	0.00
25	040103001001	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	3.65	17.43	63.62	0.00
本页小计							90584.64	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040103003003	余方弃置	1、多余土方清运 2、运距、运输方式由施工方自行考虑，结算时不调整 3、施工方自行找地方丢弃，不得随便丢弃、抛弃，影响水系、交通环境；随便丢弃、抛弃产生的一切后果，施工方负全责	m3	2.95	18.94	55.87	0.00
27	040303001001	混凝土垫层	(C15预拌混凝土)垫层 混凝土	m3	1.34	421.99	565.47	0.00
28	040305004001	砖砌体	砖砌体 基础MU20砼标准砖(M10水泥砂浆)	m3	1.61	552.25	889.12	0.00
29	040305004002	砖砌体	1.砖砌体 青砖墙(M10水泥砂浆) 2.砖墙1：2防水砂浆勾缝（缝宽10mm）	m3	2.7	1304.33	3521.69	0.00
30	040305004003	小瓦装饰	小瓦装饰20×5cm	m2	1.73	189.38	327.63	0.00
		A 新建挡墙25m			**1**	**17037.32**	**17037.32**	**0.00**
31	041001007001	拆除挡墙、台阶	拆除砖砌挡墙、台阶	m3	1.62	165.13	267.51	0.00
32	041001001006	拆除路面	1.拆除破损砼路面 2.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深1.67cm	m2	29	4.13	119.77	0.00
33	040103003008	余方弃置	拆除的建筑垃圾回填到挡墙内侧	m3	3.12	9.55	29.80	0.00
34	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.基底处理方式:原土打底夯	m3	5.88	12.59	74.03	0.00
35	040103001002	沟槽、基坑回填方	机械槽、坑填土夯实	m3	2.2	17.43	38.35	0.00
36	040103003004	余方弃置	多余土方回填到挡墙内侧	m3	3.68	4.16	15.31	0.00
37	040202001002	石灰稳定土	1.石灰稳定土摊铺含灰量8%厚度20cm 2.集中消解石灰	m2	32.5	28.07	912.28	0.00
38	040202001003	石灰稳定土	1.石灰稳定土摊铺含灰量6%厚度20cm 2.集中消解石灰	m2	32.5	23.88	776.10	0.00
本页小计							7592.93	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040202001004	石灰稳定土	1.石灰稳定土摊铺含灰量10%厚度20cm 2.集中消解石灰	m2	32.5	32.26	1048.45	0.00
40	040303001002	混凝土垫层	(C15预拌混凝土)垫层 混凝土	m3	1.4	421.99	590.79	0.00
41	040305004005	砖砌体	砖砌体 基础MU20砼标准砖(M10水泥砂浆)	m3	1.08	552.25	596.43	0.00
42	010502022001	圈梁	1.现浇构件 (C25非泵送预拌砼)圈梁 2.现浇构件模板 圈梁复合木模板 扣件式钢管支撑	m3	1.2	1091.66	1309.99	0.00
43	040305004004	砖砌体	砖砌体 MU20砼标准砖墙(M10水泥砂浆)	m3	3.91	600.49	2347.92	0.00
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙 1:3水泥砂浆12mm，1:2水泥砂浆8mm	m2	17.5	40.40	707.00	0.00
45	010502021001	构造柱	1.现浇构件 (C25非泵送预拌砼)构造柱 2.现浇构件模板 构造柱复合木模板	m3	0.29	1655.39	480.06	0.00
46	040303016001	压顶	1.(C30预拌混凝土)挡墙压顶混凝土 2.挡墙压顶 模板	m3	1.5	1004.29	1506.44	0.00
47	040901001002	钢筋	带肋钢筋Φ8 HRB400	t	0.094	5217.59	490.45	0.00
48	040901001003	钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	0.124	4848.38	601.20	0.00
49	040901001001	钢筋	带肋钢筋Φ14 HRB400	t	0.129	4848.38	625.44	0.00
50	040308001001	预制混凝土仿木纹栏杆	1、预制混凝土仿木纹栏杆安装（详见图纸） 2、柱脚C25细石砼灌封 3、仿木纹外墙乳胶漆2底2面	m	25	180.00	4500.00	0.00
		A 井提升、道路接头顺接处理			**1**	**15226.46**	**15226.46**	**0.00**
51	040204006001	井提升	1.井提升更换井座、井盖 2.不论大小、材质，已均价计入预算，投标单位需勘察现场慎重报价	座	89	126.14	11226.46	0.00
本页小计							26030.63	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	040203007005	道路接头顺接处理	1.本次沥青路面、压花路面改造范围内所有道路接头顺接处理 2.压花路面顺接宽度0.5m 3.投标单位需勘察现场慎重报价	项	1	4000.00	4000.00	0.00
本页小计							4000.00	0.00
合　　计							218811.89	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8592.75	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4157.43	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1969.31	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2406.93	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	59.08	
		专业措施项目		0.00	
6	041201001001	脚手架	1.清理场地2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网3.材料运输	0.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	0.00	
本页小计				8592.75	—
合　　计				8592.75	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：巷道维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	227404.64	9	20466.42
合　　计					20466.42

未来软件编制