5.4 投标报价汇总表

合同段：丹北镇新孟线道路提档升级工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	48916.22
2	200	路 基	98601.00
3	300	路 面	1359676.02
4	600	安全设施及预埋管线	66618.00
5	700	绿化及环境保护设施	197283.00
6	第100章至第700章合计		1771094.24
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1771094.24
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		54855.26
11	投标报价		1825949.50



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	建筑工程一切险、第三者责任险	总额	1	1000	1000.00
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	6000	6000.00
102-3	安全生产费	总额	1	26916.22	26916.22
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	15000	15000.00
清单　第100章　合计　人民币　48916.22　元					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	挖除绿化	m2	119	18	2142.00
-b	土路肩修整	m2	1298	8	10384.00
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	529	80	42320.00
-c	碎石路面	m3	410	100	41000.00
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	410	3	1230.00
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	61	25	1525.00
清单　第200章　合计　人民币　98601.00　元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	厚100mm级配碎石垫层	m2	1790	20	35800.00
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	7801	1.35	10531.35
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚55mmSup-13沥青面层	m2	7801	73.8	575713.80
-b	厚40mmSup-13沥青面层	m2	983	56.6	55637.80
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mmC35混凝土修补老路面层	m3	514	370	190180.00
-b	厚150mmC20混凝土修补基层	m3	224	340	76160.00
312-2	钢筋				
-a	横向缩缝直径28传力杆	kg	5785	18	104130.00
-b	纵向缝直径14拉杆	kg	1266	10.2	12913.20
312-3	灌缝				
-a	热沥青灌缝 （宽度小于等于5mm裂缝）	m	4667	4.53	21141.51
-b	M7.5水泥砂浆灌缝 （宽度大于5mm裂缝）	m3	10	310	3100.00
-c	抗裂贴	m2	1650	33.5	55275.00
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	61	12	732.00
313-5	C25砼路缘石 （包括路缘石靠背混凝土）	m	540	50	27000.00
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管				
-a	dn300塑钢缠绕管	m	30	167	5010.00
-b	DN400 II 级钢筋砼承插管	m	110	170	18700.00
-e	dn300雨水支管清淤	m	120	20	2400.00
-f	雨水口清淤	座	12	110	1320.00
-g	C25过路管包封	m3	126	340	42840.00
-h	更换井圈井盖	套	11	198	2178.00
-i	井盖抬升	座	18	280	5040.00
-j	雨水口抬升	座	12	180	2160.00
-k	检查井井周加固：C35混凝土	m3	39	380	14820.00
-l	钢筋	kg	2592	5.58	14463.36
-n	1.5m玻纤格栅	m2	235	18	4230.00
314-3	集水井				
-a	偏沟式单箅雨水口	座	10	360	3600.00
-b	八字排水口	座	5	2680	13400.00
314-7	中粗砂回填	m3	180	340	61200.00
清单　第300章　合计　人民币　1359676.02　元					

3204810994393

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第600章　安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁C级钢护栏（含端头等，打入及埋设综合考虑）	m	16	230	3680.00
-d	护栏抬高（含拼接螺栓等所有辅材）	m	830	23	19090.00
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	限速标志	个	2	830	1660.00
-b	交叉口警告标志	个	5	850	4250.00
-c	人行横道标志	个	6	890	5340.00
-d	警告标志迁移	个	1	750	750.00
-e	换版（注意行人警告标志更换为人行横道标志）	个	2	330	660.00
-f	换膜（左侧变窄更换为两侧变窄、破损道口标注）	m2	4	178	712.00
i	停车让行标志	个	4	800	3200.00
k	减速让行标志迁移	个	1	120	120.00
604-13	道路反光镜				
-a	凸面镜更换版面	个	1	140	140.00
-b	新增凸透镜	个	2	360	720.00
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线(含导向箭头、路面标记、标线等)	m2	544	34.5	18768.00
605-5	轮廓标				
-a	道口标柱	个	32	79	2528.00
-b	附着式轮廓标	个	15	40	600.00
605-6	立面标记	m2	80	55	4400.00
清单　第600章　合计　人民币　66618.00　元					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第700章　绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
	乔木移植	棵	25	85	2125.00
	现状小灌木移植	m2	213	46	9798.00
	绿化补植（品种按业主要求选择）	m2	1308	96	125568.00
	灌木下方植草	m2	1362	26	35412.00
	种植土回填	m3	456	38	17328.00
	清除杂草	m2	788	4	3152.00
	绿化修剪	m2	50	78	3900.00
清单　第700章　合计　人民币　197283.00　元					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App