工程造价咨询报告书

咨询项目全称：古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

咨询业务类别：最高投标限价编制

咨询报告日期：2026年11月23日

江苏嘉泽项目管理有限公司

专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2026]157号

咨询项目委托方：泰兴市古溪镇人民政府

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮　　编：225400　　联系电话：17351647311

咨询作业期：2026年11月23日至2026年11月23日

法定代表人：桂彬　　技术负责人：石亚龙

项目负责人：石亚龙　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：徐建鸿　　执业资格：注册造价师　　从事专业：安装

报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	最高投标限价编制报告	江苏嘉泽	1-4	原件
2	工程最高投标限价编制	江苏嘉泽	5	原件

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2026]157号

古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价编制报告

泰兴市古溪镇人民政府：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目编制最高投标限价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，位于泰兴市古溪镇刁网村，项目内容包括：1、基础设施建设：村庄道路新建、拓宽约4680㎡,新建路牙约1765米，增设路灯约95盏等工程；2、整治村内河道约1700米，主要实施岸坡绿化、乔木补栽、生态护坡改造；实施外墙破损治理，同步打造小菜园、修理破旧房屋、庄台绿化、栽植树木，设置宣传牌、垃圾分类亭等。

二、编制范围

本工程最高投标限价编制的范围是：村庄道路新建与拓宽、新建路牙、增设路灯、整治村内河道、岸坡绿化、乔木补栽、生态护

坡改造、打造小菜园、修理破旧房屋、庄台绿化、栽植树木、设置宣传牌、垃圾分类亭等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

（1）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

（2）《江苏省市政工程消耗量》（2026）

（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

（4）《江苏园林定额》（2007）

（5）《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

（6）《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178 号)

（9）2026 费用参考人工单价-苏建价［2026］185 号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 09 期发布的

信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取，其中混凝土价格采用市场价；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价为2238467.93元。

五、其他说明

本最高投标限价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《最高投标限价编制》

项目负责人（签字盖章）：石亚龙

江苏嘉泽项目管理有限公司

2026 年 11 月 23 日

主题词：最高投标限价　编制　报告

抄送：泰兴市古溪镇人民政府

共印：5 份

古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目 工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）：2238467.93元

（大写）：贰佰贰拾叁万捌仟肆佰陆拾柒元玖角叁分

招　标人：	（单位盖章）	造价咨询人：	江苏嘉泽项目管理有限公司（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	桂彬（签字或盖章）
专业咨询员：	徐建鸿（造价人员签字盖专用章）	项目负责人：	石亚龙（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026年11月23日	复核时间：	2026年11月23日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

2、建设单位：泰兴市古溪镇人民政府

3、建设地点：泰兴市古溪镇

4、工程概况：本工程为古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，项目内容包括1、基础设施建设：村庄道路新建、拓宽约4680m²,新建路牙约1765米，增设路灯约95盏等工程；2、整治村内河道约1700米，主要实施岸坡绿化、乔木补栽、生态护坡改造；实施外墙破损治理，同步打造小菜园、修理破旧房屋、庄台绿化、栽植树木，设置宣传牌、垃圾分类亭等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：村庄道路新建、拓宽,新建路牙、增设路灯、整治村内河道、岸坡绿化、乔木补栽、生态护坡改造、打造小菜园、修理破旧房屋、庄台绿化、栽植树木，设置宣传牌、垃圾分类亭等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件:

(1)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省市政工程消耗量》（2026）

(3)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026

(4)《江苏园林定额》2007

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调

整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

(9)2026费用参考人工单价-苏建价［2026］185号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第09期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取，其中混凝土价格采用市场价；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、本工程按分部分项3%计取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考最高投标限价清单。

二〇二六年十一月二十三日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目	2238467.93		29361.19
合　计		2238467.93		29361.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：古溪镇刁网村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	1039571.37		16505.37
2	河道工程	519238.35		8200.82
3	景观工程	326391.32		2546.28
4	绿化工程	353266.89		2108.72
合　计		2238467.93		29361.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	868703.54
1.1	市政工程	868703.54
2	措施项目	58970.55
2.1	其中：安全生产	16505.37
3	其他项目	26061.11
3.1	其中：暂列金额	26061.11
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	85836.17
合　计		1039571.37

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					868703.54	
		土石方工程					122378.57	
1	040101001001	清表（场地清理）	1.清除表土、草皮、灌木、树根及建筑垃圾等 2.垃圾外运，符合环保要求	m3	709.46	19.11	13557.78	
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：综合 2.路基挖方，运距承包人自行考虑	m3	1241.6	19.37	24049.79	
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合设计要求	m3	186.24	32.95	6136.61	
4	040103002002	一般回填方	1.填方来源：道渣 2.密实度：符合设计要求	m3	1064.09	69.53	73986.18	
5	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土 2.厚度：综合考虑 3.含切缝、外运处置，考虑残值回收	m3	220.19	21.11	4648.21	
		道路工程					746324.97	
6	040201003001	强夯地基	1.夯填材料种类：路床整形 路床碾压检验	m2	3547.29	2.22	7874.98	
7	040202010001	碎石	1.石料规格：再生碎石 2.厚度：10cm	m2	4680	20.05	93834.00	
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.养护	m2	4680	65.99	308833.20	
9	040901001001	构件钢筋（传力杆）	1.钢筋种类：HPB300光圆钢筋 2.钢筋规格：Φ22	t	0.127	4945.50	628.08	
10	040901001002	构件钢筋（拉杆）	1.钢筋种类：HRB400螺纹钢 2.钢筋规格：Φ16	t	3.273	4413.46	14445.25	
11	040901007001	植筋	1.材料种类：拉杆 2.植入深度：15d 3.植筋胶品种：强力植筋胶	根	2910	20.88	60760.80	
本页小计							608754.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：C30混凝土路牙（25x12.5x99cm） 2.垫层材料品种、厚度：C30混凝土垫层 3.开孔侧石每20m设置一块	m	1765	43.87	77430.55	
13	040205007001	标线	1.材料品种：喷涂0.7mm厚水性MMA 2.类型：红色涂料 3.实施红色涂料前,应对现状路面进行冲洗,结合面无泥土、杂草等杂物	m2	7857	23.23	182518.11	
本页小计							259948.66	
合计							868703.54	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		52482.73	
1	041201019001	安全生产		16505.37	
2	041201017001	文明施工		9121.39	
3	041201018001	环境保护		10424.44	
4	041201016001	临时设施		14333.61	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1737.41	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		86.87	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		273.64	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		6487.82	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				52482.73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		6487.82	

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	26061.11			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		26061.11			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			26061.11			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	26061.11			-
合　　计		-	-	26061.11			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	953735.20	9	85836.17
合计					85836.17

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程 1 **第1页 共2页**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010285	螺纹钢	Φ16 HRB400	kg	3354.825	2.98	10000.73	
2	01090153~1	圆钢	Φ22 HPB300	kg	130.175	3.02	392.61	
3	02090101	塑料薄膜		m2	5382.0	0.30	1614.60	
4	02330105	草袋		只	10	2.36	23.60	
5	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	5	5.00	25.00	
6	03590700	铁件		kg	163.80	4.89	800.98	
7	03633311	合金钢钻头	Φ22～26	根	110.58	22.87	2528.96	
8	04050200	再生碎石		t	-930.8520	65.00	-60505.38	
9	04050200~1	再生碎石		t	1861.704	65.00	121010.76	
10	04090602	滑石粉		kg	4.20497	0.46	1.93	
11	05250501	木柴		kg	0.36449	0.98	0.36	
12	0612070102	水		m3	392.85	4.57	1795.32	
13	11070306~1	热熔标线涂料底漆		kg	0.70358	3.78	2.66	
14	11112513~1	水性MMA		kg	3486.1509	26.00	90639.92	
15	11450503	稀释剂		kg	131.52618	10.71	1408.65	
16	11550104	石油沥青	10#	kg	9.54151	4.04	38.55	
17	12010103	汽油		kg	0.33909	9.40	3.19	
18	12333513	脱模剂		kg	40.2012	2.56	102.92	
19	12410314	强力植筋胶		L	170.2641	40.00	6810.56	
20	14310102	塑料管		m	8.93445	1.04	9.29	
21	31150101	水		m3	351.382754	4.57	1605.82	
22	31150301	电		kW·h	2207.1774	0.59	1302.23	
23	31150701	煤		kg	1.524	0.98	1.49	
24	32011102	钢模板		kg	609.2892	4.85	2955.05	
25	33110501~3	C30混凝土侧石	（25x12.5x99cm）	m	1782.65	22.00	39218.30	
26	34020901	木枕		m3	0.08	1845.40	147.63	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程 1 **第2页 共2页**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.8825	721.97	637.14	
28	80212105	C30预拌混凝土(泵送型)		m3	717.444	310.00	222407.64	
29	80212155	C30预拌混凝土		m3	27.853911	300.00	8356.17	
30	901167	其他材料费		元	392.85	1.00	392.85	
31	CL-D00002	残值回收		m3	220.19	-5.00	-1100.95	
32	CL-D00004	外购土方		m3	186.24	25.00	4656.00	
33	CL-D00005	道渣		m3	1064.09	60.00	63845.40	
	合计						521129.98	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	431622.35
1.1	市政工程	431622.35
2	措施项目	31794.44
2.1	其中：安全生产	8200.82
3	其他项目	12948.67
3.1	其中：暂列金额	12948.67
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	42872.89
合　计		519238.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					431622.35	
1	040101001001	清表（场地清理）	1.清除表土、草皮、灌木、树根及建筑垃圾等 2.垃圾外运，符合环保要求	m3	798.12	19.11	15252.07	
2	040101005001	挖淤泥、流砂	河道水冲、流砂堆放到建设单位指定的河边低洼地，并整平	m3	3724.8	10.22	38067.46	
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合设计要求	m3	1995.29	34.53	68897.36	
4	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.送桩深度、桩长：5m 2.桩截面：240*240mm 3.混凝土强度等级：C30	m3	124.62	1615.16	201281.24	
5	040304003001	预制混凝土板	1.混凝土强度等级：C30	m3	94.05	714.81	67227.88	
6	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：透水土工布	m2	1034.99	10.16	10515.50	
7	04B001	水码头	1.名称：水码头 2.踏步规格：150*300cm 3.10cm厚C25钢筋砼平台 4.10cm厚C25素砼垫层 5.含钢筋、模板、护坡整形，具体做法详见图纸	处	6	3111.50	18669.00	
8	040501020001	混凝土渠道	1.断面规格：300*100mm 2.垫层、基础材质及厚度：50mm砂砾垫层 3.混凝土强度等级：C20 4.具体做法详见图纸	m	64	63.71	4077.44	
9	040501001001	混凝土管涵	1.垫层材质及厚度：基底铺设10cm C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级：C30 3.管道规格、等级：承插式钢筋混凝土管，DN600，Ⅱ级管 4.连接形式：胶圈接口	m	20	381.72	7634.40	
本页小计							431622.35	
合计							431622.35	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		26076.45	
1	041201019001	安全生产		8200.82	
2	041201017001	文明施工		4532.03	
3	041201018001	环境保护		5179.47	
4	041201016001	临时设施		7121.77	
5	041201020001	冬雨季施工增加		863.24	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		43.16	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		135.96	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		5717.99	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水		5717.99	
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				31794.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				31794.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	12948.67			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		12948.67			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			12948.67			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	12948.67			-
合　　计		-	-	12948.67			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	476365.46	9	42872.89
合计					42872.89

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河道工程 1 **第1页 共2页**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010283	螺纹钢	Φ10 HRB400	kg	244.80	3.02	740.28	
2	02050116	橡胶圈	DN600	个	10.3	21.29	219.29	
3	02090101	塑料薄膜		m2	5.645696	0.30	1.69	
4	02190111	尼龙帽		个	20.352	0.76	15.47	
5	03515100	圆钉		kg	9.430668	4.29	40.46	
6	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	2.352	5.00	11.76	
7	03590700	铁件		kg	8.250192	4.89	40.34	
8	04290305~2	C30钢筋混凝土方桩		m3	125.8662	1150.00	144746.13	
9	05030700	木板材		m3	0.247158	1721.62	425.51	
10	05033701	板枋材		m3	0.011136	1996.23	22.23	
11	12050303	润滑油		kg	1.328	5.98	7.94	
12	12333513	脱模剂		kg	7.7316	2.56	19.79	
13	14450501~2	钢筋混凝土管	DN600，Ⅱ级管	m	20.2	284.98	5756.60	
14	31012504	模板嵌缝料		kg	1.94580	2.86	5.56	
15	31150101	水		m3	57.328087	4.57	261.99	
16	31150301	电		kW·h	15.463845	0.59	9.12	
17	32010501	复合木模板		m2	8.064	35.49	286.19	
18	32011111	组合钢模板		kg	28.285032	4.85	137.18	
19	32020119	零星卡具		kg	3.381888	4.35	14.71	
20	32020131	钢模支撑		kg	3.207672	3.51	11.26	
21	32030122	钢模板连接件		kg	11.113278	3.69	41.01	
22	32090508~1	钢支撑		kg	30.001464	5.98	179.41	
23	33030101	土工布		m2	1.591240	3.71	5.90	
24	33030101~1	透水土工布		m2	1154.220848	3.71	4282.16	
25	80010831	预拌砂浆(干拌)		m3	3.7620	664.52	2499.92	
26	80212153	C20预拌混凝土		m3	6.9488	280.00	1945.66	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	80212154	C25预拌混凝土		m3	11.492487	290.00	3332.82	
28	80212155	C30预拌混凝土		m3	16.00749	300.00	4802.25	
29	CL-D00004	外购土方		m3	1995.29	25.00	49882.25	
30	ZC0001	C30预制空心混凝土板		m3	94.050	600.00	56430.00	
	合计						276174.88	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	282920.37
1.1	园林绿化工程	282920.37
2	措施项目	8033.60
2.1	其中：安全生产	2546.28
3	其他项目	8487.61
3.1	其中：暂列金额	8487.61
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	26949.74
合　计		326391.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					282920.37	
1	050307007001	小菜园篱笆	1.围栏高度：600mm 2.围栏材料种类、规格：镀锌钢圆管;横梁：Φ25,壁厚0.4mm；立柱：Φ51,壁厚0.5mm；斜撑：Φ19,壁厚0.35mm 3.饰面做法：米黄色仿竹烤漆 4.含C20混凝土基础等 5.具体做法详见图纸	m	1500	39.84	59760.00	
2	050307008001	指示牌	1.宣传牌H=3m 2.材料种类、规格：镀锌钢、不锈钢方管 3.镌字规格、种类：100x100x20厚镀锌钢字 4.油漆品种、颜色：氟碳漆烤漆 5.含基础等全套，具体做法详见图纸 6.含土方开挖、回填等	个	2	4889.12	9778.24	
3	050307008002	宣传栏	1.宣传栏3.45*2.5m 2.材料种类、规格：镀锌钢、不锈钢方管 3.镌字规格、种类：100x100x20厚镀锌钢字 4.油漆品种、颜色：氟碳漆烤漆 5.含基础等全套，具体做法详见图纸 6.含土方开挖、回填等	个	4	13308.39	53233.56	
4	050307018001	垃圾分类亭	1.成品垃圾分类亭 2.垃圾箱材质：4个垃圾桶 3.含土方开挖、回填等	个	2	3727.69	7455.38	
本页小计							130227.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	030413012001	景观灯	1.名称：太阳能路灯 2.型号：详见图纸样式 3.规格：6m，LED60W，IP65 4.含路灯基础、预埋件、接地等，具体做法详见图纸 5.含土方开挖、回填等	套	94	1350.00	126900.00	
		墙体外立面改造					25793.19	
6	011202001001	零星项目一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：5mm厚1:3水泥砂浆粉平(局部空鼓、开裂部位修补,暂按15%计量)	m2	29.1	31.97	930.33	
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类：柔性耐水腻子 4.刮腻子遍数：二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：外墙面苯丙外墙涂料一底两涂 6.外墙空鼓部位同品牌腻子两遍修补(修补面积为外墙面面积的20%)	m2	198	40.57	8032.86	
8	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：外墙 3.涂料品种、喷刷遍数：墙体彩绘	m2	198	85.00	16830.00	
本页小计							152693.19	
合计							282920.37	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7828.40	
1	050406004001	安全生产		2546.28	
2	050406002001	文明施工		1414.60	
3	050406003001	环境保护		1697.52	
4	050406001001	临时设施		1556.06	
5	050406005001	冬雨季施工		353.65	
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		141.46	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		118.83	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		205.20	
15	050401001001	脚手架	抹灰脚手架高在3.6m以内	205.20	
本页小计				8033.60	-
合　计				8033.60	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	8487.61			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		8487.61			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			8487.61			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	8487.61			-
合　　计		-	-	8487.61			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	299441.58	9	26949.74
合计					26949.74

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观工程 1 **第1页 共2页**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130070	钢筋	(综合)	t	0.368858	3023.83	1115.36	
2	0130070~1	钢筋	Φ12以外	t	0.026100	3023.83	78.92	
3	0130070~2	钢筋	Φ12以内	t	0.023301	3023.83	70.46	
4	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	4.33136	3.51	15.20	
5	0130100	工具式金属脚手		kg	10.00	3.51	35.10	
6	0130140	零星卡具		kg	0.44512	4.36	1.94	
7	03270205	水砂纸		张	9.504	0.36	3.42	
8	0330040	复合木模板	18mm	m2	3.7664	20.58	77.51	
9	0330150	周转成材		m3	0.0240	913.29	21.92	
10	0417930	非泵送商品砼C20		m3	36.590040	280.00	10245.21	
11	0417940	非泵送商品砼C30		m3	2.77440	300.00	832.32	
12	0530543	碎石	5-40mm	t	1.26720	147.66	187.11	
13	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	1.650	65.00	107.25	
14	0601010601	苯丙涂料封底漆		kg	35.442	8.50	301.26	
15	0602030201	苯丙外墙涂料		kg	83.16	10.00	831.60	
16	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	2.871836	4.52	12.98	
17	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	1.01008	4.52	4.57	
18	0630351	铁钉		kg	2.92752	4.22	12.35	
19	11450342	成品腻子粉		kg	471.51720	1.18	556.39	
20	1430040	塑料薄膜		m2	30.04128	0.74	22.23	
21	1530031	电焊条		kg	0.961271	6.63	6.37	
22	2330450	水		m3	33.782770	4.57	154.39	
23	2359300	其它材料费		元	8.560	0.86	7.34	
24	2359997	回库修理、保养费		元	2.0544	1.00	2.05	
25	31150101	水		m3	0.45294	4.57	2.07	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	0.162960	707.99	115.37	
27	901167	其他材料费		元	70.686	1.00	70.69	
28	CL-D00011	小菜园篱笆		m	1500	30.00	45000.00	
29	CL-D00015~1	墙体彩绘		m2	198	85.00	16830.00	
30	CL-D00016	垃圾分类亭		个	2	2800.00	5600.00	
31	CL-D00017	宣传牌		个	2	4500.00	9000.00	
32	CL-D00018	宣传栏		个	4	12500.00	50000.00	
33	CL-D00019	太阳能路灯	6m高灯杆，LED60W，IP65	套	94	1350.00	126900.00	
	合计						268221.38	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	234302.43
1.1	园林绿化工程	234302.43
2	措施项目	82766.56
2.1	其中：安全生产	2108.72
3	其他项目	7029.07
3.1	其中：暂列金额	7029.07
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	29168.83
合　计		353266.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					234302.43	
		绿化工程					234302.43	
1	050101005001	整理绿化用地	1.绿地平整	m2	4674.43	0.80	3739.54	
2	050103001001	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-350cm 5.树形优美,冠型完整,枝下高80cm	株	2	474.75	949.50	
3	050103001002	栽植乔木	1.种类：日本晚樱 2.胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm 3.株高：350-400cm 4.冠径：300-350cm 5.树形优美,冠型完整,枝下高80cm	株	36	348.75	12555.00	
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	170	78.23	13299.10	
5	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.光球,脱脚高度<20cm	株	102	116.03	11835.06	
6	050103003001	片植灌木	1.种类：海桐 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/㎡密植	m2	25.22	50.42	1271.59	
本页小计							43649.79	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103003002	片植灌木	1.种类：金森女贞 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/㎡ 密植	m2	25.22	32.42	817.63	
8	050103003003	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：35cm,高度为修剪高度 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/㎡ 密植	m2	7.76	36.92	286.50	
9	050103003004	片植灌木	1.种类：花叶蔓长春 2.株高：L=120cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49棵/㎡ 密植	m2	163.93	21.93	3594.98	
10	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶络石 2.株高/冠径：L=60cm 3.单位面积株数：64棵/㎡,以不露土为准	m2	30.07	29.26	879.85	
11	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：花叶玉簪 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡,以不露土为准	m2	30.07	37.11	1115.90	
12	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：常绿鸢尾 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡,以不露土为准	m2	56.26	37.11	2087.81	
13	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：金叶石菖蒲 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：64棵/㎡,以不露土为准	m2	105.73	30.58	3233.22	
14	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：金边麦冬 2.株高/冠径：30-35cm 3.单位面积株数：81棵/㎡,以不露土为准	m2	3029.31	44.05	133441.11	
本页小计							145457.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：佛甲草 2.株高/冠径：20-25cm 3.单位面积株数：81棵/㎡,以不露土为准	m2	3.88	22.63	87.80	
16	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类：草籽,2-2.5g/㎡	m2	1196.98	8.68	10389.79	
17	050103016002	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类：草籽(15g/m2)	m2	3990.58	8.70	34718.05	
本页小计							45195.64	
合计							234302.43	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6483.14	
1	050406004001	安全生产		2108.72	
2	050406002001	文明施工		1171.51	
3	050406003001	环境保护		1405.81	
4	050406001001	临时设施		1288.66	
5	050406005001	冬雨季施工		292.88	
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		117.15	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		98.41	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		76283.42	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护	成活三级养护二年	75099.38	
17	050403001001	树木支撑架	树棍三脚桩	752.31	
18	050403002001	树木裹干	草绳绕树干胸径在10cm以内	431.73	
19	050405002001	排水			
20	050405001001	围堰			
本页小计				82766.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				82766.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	7029.07			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		7029.07			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			7029.07			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	7029.07			-
合　　计		-	-	7029.07			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：1　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	324098.06	9	29168.83
合计					29168.83

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长1200内	根	117.0	2.62	306.54	
2	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	5.85	4.52	26.44	
3	1730008	基肥		kg	195.7874	1.50	293.68	
4	1730070	肥料		kg	2776.400000	1.50	4164.60	
5	1730080	复合肥		kg	31.12536	1.50	46.69	
6	1730110	喷播保水剂		kg	20.75024	4.29	89.02	
7	1730120	喷播粘结剂		kg	6.743828	5.10	34.39	
8	1730210	药剂		kg	107.778000	22.30	2403.45	
9	2330034~1	种子	2-2.5g/㎡	kg	2.992450	30.00	89.77	
10	2330034~2	种子	15g/m2	kg	59.85870	30.00	1795.76	
11	2330180	草绳		kg	117.00	0.33	38.61	
12	2330450	水		m3	1202.882500	4.57	5497.17	
13	2330470	无纺布		m2	93.37608	1.23	114.85	
14	2359300	其它材料费		元	155.6268	0.86	133.45	
15	2360007~2	垂丝海棠	胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm，株高：350-400cm，冠径：3000-350cm	株	2.10	336.00	705.60	
16	2360007~3	日本晚樱	胸径/干径/米径/地径：D9.1-10cm，株高：350-400cm，冠径：3000-350cm	株	37.80	216.00	8164.80	
17	2360041~1	海桐球	株高：120cm，冠径：120cm	株	107.10	72.00	7711.20	
18	2360041~2	红叶石楠球	株高：120cm，冠径：120cm	株	178.5	36.00	6426.00	
19	2360068~1	海桐	株高：35cm,高度为修剪高度 ，冠径：30cm，49棵/㎡	m2	25.7244	35.28	907.56	
20	2360068~2	金森女贞	株高：35cm,高度为修剪高度 ，冠径：30cm，49棵/㎡	m2	25.7244	17.64	453.78	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
21	2360068~3	夏鹃	株高：35cm,高度为修剪高度 ，冠径：30cm，49棵/㎡	m2	7.9152	22.05	174.53	
22	2360068~4	花叶蔓长春	L=120cm，冠径：30cm，49棵/㎡	m2	167.2086	7.35	1228.98	
23	2361005~1	花叶络石	株高：60cm，64棵/㎡	m2	30.6714	11.50	352.72	
24	2361005~2	花叶玉簪	株高：30-35cm，64棵/㎡	m2	30.6714	19.20	588.89	
25	2361005~3	常绿鸢尾	株高：30-35cm，64棵/㎡	m2	57.3852	19.20	1101.80	
26	2361005~5	金叶石菖蒲	株高：30-35cm，64棵/㎡	m2	107.8446	12.80	1380.41	
27	2361005~6	金边麦冬	株高：30-35cm，81棵/㎡	m2	3089.8962	26.00	80337.30	
28	2361005~7	佛甲草	株高：20-25cm，81棵/㎡	m2	3.9576	5.00	19.79	
	合计						124587.78	