表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：东阳路南延东西侧游园工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1658346.26

（大写）：壹佰陆拾伍万捌仟叁佰肆拾陆元贰角陆分

编　制　人：于小伟　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：朱利　　（签字及盖章）

编制单位：江苏蔷薇工程项目管理有限公司　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：贲伟　　（签字或盖章）

招　标　人：泰兴市市政公用事业服务中心（城市园林绿化服务中心、市城建档案馆）　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：张季红　　（签字或盖章）

编制时间：2026年9月14日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：东阳路南延东西侧游园工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土方工程	176310.97		2485.23
2	景观工程	570313.99		9288.67
3	绿化工程	806893.42		6431.76
4	排水工程	39334.01		653.44
5	电气工程	65493.87		1008.35
合　计		1658346.26		19867.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：土方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	130801.58
1.1	土方工程	130801.58
2	措施项目	30951.60
2.1	其中：安全生产	2485.23
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14557.79
合　计		176310.97

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程					130801.58	
1	050101005004	地表清理	1.土类别：综合 2.场地清表，清出土方外运，满足种植要求，运距承包人自行考虑 3.植被清理：清除植物、废弃物运输、场地清理	m2	8683.82	1.69	14675.66	
2	041001001001	拆除混凝土路面	1.拆除原有混凝土路面及混凝土构筑物、砖石构筑物等 2.工作内容：拆除、清理、运输（垃圾处置满足相关部门要求）	m3	572.68	31.72	18165.41	
3	050101005001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类	m3	254.84	3.80	968.39	
4	050101003001	栽植土回填	1.填方来源：原土回填 2.密实度：符合设计及规范要求	m3	254.84	1.42	361.87	
5	040103002003	一般回填方	1.填方来源：购土回填，密实方 2.密实度：符合设计及规范要求	m3	3865.21	25.00	96630.25	
本页小计							130801.58	
合计							130801.58	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6444.60	
1	011601009001	安全生产		2485.23	
2	011601007001	文明施工		1177.21	
3	011601008001	环境保护		1308.02	
4	011601006001	临时设施		1438.82	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		35.32	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		24507.00	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				6444.60	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	04B001	围挡	1.施工护栏高2.5m 2.简易围挡，含公益广告，满足相关环保要求	24507.00	
本页小计				24507.00	-
合　计				30951.60	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					–

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：土方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	161753.18	9	14557.79
合计					14557.79

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	488877.55
1.1	景观工程	488877.55
2	措施项目	24087.00
2.1	其中：安全生产	9288.67
3	其他项目	10259.29
3.1	其中：暂列金额	10259.29
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	47090.15
合　计		570313.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观工程					488877.55	
		园路					293475.80	
1	010502030001	碎石垫层	1、150mm厚再生碎石垫层 2、满足设计要求	m2	1325.94	27.16	36012.53	
2	010502030002	碎石垫层	1、200mm厚再生碎石垫层 2、满足设计要求	m2	687.5	36.14	24846.25	
3	040303002001	园路找平层	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：满足设计要求 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇捣、养护、施工缝、沉降缝处理	m3	132.6	444.65	58960.59	
4	040303002002	园路找平层	1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：满足设计要求 3.工作内容：模板制作、安装、拆除、混凝土浇捣、养护、施工缝、沉降缝处理	m3	103.13	426.58	43993.20	
本页小计							163812.57	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040203007001	红色/蓝色混凝土路面（人行）	1.面层材料种类、规格：40厚C25红色、蓝色非泵送预拌混凝土，粒径3-4mm玄武岩碎石 2.水性聚氨酯罩面保护剂 3.含模板 4.其他：满足设计要求	m2	985.98	59.97	59129.22	
6	040203007002	红色混凝土路面（非机动车行）	1.面层材料种类、规格：40厚C25红色非泵送预拌混凝土，粒径3-4mm玄武岩碎石 2.水性聚氨酯罩面保护剂 3.含模板 4.其他：满足设计要求	m2	687.5	59.97	41229.38	
7	040204001001	人行道块料铺设	1、300*150*18厚荔枝面芝麻白石英仿石砖 2、22mm1:3水泥砂浆 3.工作内容：放样、板料、场内运输、浇筑、抹光、喷保护剂、找平等 4.其他：满足设计要求	m2	209	72.07	15062.63	
本页小计							115421.23	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040204001002	人行道块料铺设	1、600*300*18厚火烧面芝麻灰石英仿古砖 2、30mm厚1:3水泥砂浆 3.工作内容：放样、板料、场内运输、浇筑、抹光、喷保护剂、找平等 4.其他：满足设计要求	m2	130.96	75.48	9884.86	
9	040204001003	人行道块料铺设	1、900*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩汀步石 2、30mm厚1:2水泥砂浆 3.工作内容：放样、板料、场内运输、浇筑、抹光、喷保护剂、找平等 4.其他：满足设计要求	m2	15.5	96.88	1501.64	
10	040205007001	标线	1.材料品种：3mm厚水性EAU丙烯酸炫彩面层标线	m2	137.02	20.84	2855.50	
		室外设施					18296.88	
本页小计							14242.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050305004001	成品垃圾桶安装	1.材质、规格、尺寸：成品镀锌钢垃圾桶、900*400*1000、1.2厚热镀锌钢，咖色氟碳漆； 2.安装方式及基础等满足图纸要求	个	6	1041.68	6250.08	
12	050307002001	石球	1.石料种类：光面花岗石芝麻灰成品石球 2.球体直径：500mm 3.安装详图纸	个	4	398.39	1593.56	
13	050307002002	成品柱状车挡	1.石料种类：荔枝面花岗石车挡、芝麻灰 2.柱体直径：200mm；高度：详图纸 3.基础及安装详图纸	个	9	187.25	1685.25	
14	050307002003	室外标准成品座椅	1.成品座椅：10厚不锈钢喷黑色漆、50*30厚棕色木板条喷漆 2.尺寸：2000*750*850 3.安装基础等详图纸	个	11	797.09	8767.99	
		室外坐凳					12703.74	
15	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑	m3	14.4	6.44	92.74	
本页小计							18389.62	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	010102007002	回填方	1.密实度：符合设计及规范要求	m3	6.12	46.87	286.84	
17	010103002002	余方弃置	1.运距投标单位自行考虑	m3	8.68	33.35	289.48	
18	040103002001	素土夯实	素土夯实，满足设计要求	m2	13.69	0.68	9.31	
19	010401002001	砖基础	1、M7.5水泥砂浆，MU10砖 2、工作内容：调制、运砂浆，运、砌砖等 3、满足设计要求	m3	7.13	562.91	4013.55	
20	010501001005	基础垫层	1.厚度：10cm 2.材料品种、强度要求、配比：C20非泵送预拌混凝土 3.含模板	m3	1.48	839.88	1243.02	
21	011101004001	耐磨楼地面	1、20厚白色水磨石 2、工作内容：调制底、面层砂浆、找平、抹面、嵌条、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、擦光等 3、计算规则：展开面积；其余满足设计要求	m2	20	338.44	6768.80	
		室外围墙					164401.13	
本页小计							12611.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：满足设计	m3	111.8	3.49	390.18	
23	010102007001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土、自行考虑	m3	43	33.06	1421.58	
24	010103002001	余方弃置	1.土石类别：综合考虑 2.运距：外运运距投标人综合考虑 3.余方弃置满足相关部门要求	m3	68.8	33.38	2296.54	
25	010401001001	砖基础	1、MU15标准砖，M7.5浆砌 2、满足设计要求	m3	25.59	583.32	14927.16	
26	010401002002	实心砖墙	1、MU10标准砖，M7.5浆砌 2、满足设计要求	m3	25.18	642.08	16167.57	
27	010501001002	基础垫层	1、100厚再生碎石垫层 2、满足设计要求	m3	10.32	187.76	1937.68	
28	010501001003	基础垫层	1.厚度：10cm 2.材料品种、强度要求、配比：C20非泵送预拌混凝土 3.含模板	m3	8.6	582.14	5006.40	
本页小计							42147.11	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010502002001	条形基础	1、300厚C30混凝土基础 2、满足设计需求 3、含模板	m3	20.12	594.22	11955.71	
30	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板	m3	5.06	845.75	4279.50	
31	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	3.02	1112.41	3359.48	
32	010502023001	过梁	1.混凝土种类：非泵送预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板	m3	2.85	770.12	2194.84	
33	010502025001	零星现浇构件	窗框 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、含模板	m3	1.45	1048.17	1519.85	
34	010502025002	零星现浇构件	压顶 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级C30 3、含模板	m3	2	1554.37	3108.74	
35	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类：HRB400，Φ18mm以内	t	0.55	4729.88	2601.43	
本页小计							29019.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类：HRB400，Φ12mm以内	t	1.98	4926.99	9755.44	
37	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类：HPB300，Φ8mm以内	t	0.42	4729.88	1986.55	
38	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类：HPB300，Φ6mm以内	t	0.35	4859.28	1700.75	
39	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1、钢筋种类：HPB300，Φ10mm以内	t	0.12	4859.28	583.11	
40	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300，直径Φ10mm以内	t	0.1	7409.05	740.91	
41	020601004001	瓦屋脊	1、青瓦立砌传统屋脊 2、详设计图纸，满足图纸要求	m	86	181.63	15620.18	
42	020603003001	小青瓦屋面	1、小青瓦屋面 2、详设计图纸，满足图纸	m2	65.8	171.71	11298.52	
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	378.4	41.45	15684.68	
44	011203003001	块料墙、柱面	1、120×60×15厚小青砖贴面，预留间隙10mm，白色水	m2	103.2	146.73	15142.54	
45	01B003	窗花	GRC古建窗花（专业定制）镂空处理	m2	23.14	354.88	8211.92	
本页小计							80724.60	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙真石漆 2、满足设计	m2	189.4	66.05	12509.87	
本页小计							12509.87	
合计							488877.55	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		24087.00	
1	041201019001	安全生产		9288.67	
2	041201017001	文明施工		4399.90	
3	041201018001	环境保护		4888.78	
4	041201016001	临时设施		5377.65	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		132.00	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
本页小计				24087.00	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				24087.00	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10259.29			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		10259.29			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	523223.84	9	47090.15
合计					47090.15

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	714639.46
1.1	园林绿化工程	714639.46
2	措施项目	25629.73
2.1	其中：安全生产	6431.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	66624.23
合　计		806893.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					714639.46	
1	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	9280.62	1.01	9373.43	
2	050103001002	栽植乔木	1.种类：香樟C 2.胸径：18cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：350-400cm、其他满足设计要求 5.工作内容：运输、栽植、施工期养护、含营养土、基肥 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	47	1465.89	68896.83	
3	050103001003	栽植乔木	1.种类：金桂A 2.地径：15-17cm 3.株高：400-450cm 4.冠径：450-500cm，其他满足设计要求 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求等 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	2	1930.72	3861.44	
本页小计							82131.70	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050103001004	栽植乔木	1.种类：金桂B 2.地径：9-11cm 3.株高：300-320cm 4.冠径：280-300cm，其他满足设计要求 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	26	792.98	20617.48	
5	050103001005	栽植乔木	1.种类：银杏 2.胸径：16cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：300-350,其他满足设计要求 5.实生银杏，主干通直，树形端正，三方选型，自然尖塔型 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	18	1538.54	27693.72	
本页小计							48311.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050103001006	栽植乔木	1.种类：榉树 2.胸径：16cm 3.株高：650-700cm 4.冠径：350-400cm,其他满足设计要求 5.主枝以上，自然全冠，树形优美 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	7	1488.54	10419.78	
本页小计							10419.78	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第4页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103001007	栽植乔木	1.种类：无患子 2.胸径：14-16cm 3.株高：550-600cm 4.冠径：400-450cm，其他满足设计要求 5.自然全冠、树形饱满优美，四分枝分枝以上，一级6支以上，三方选型 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	4	1258.54	5034.16	
本页小计							5034.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	050103001008	栽植乔木	1.种类：二乔玉兰 2.地径：10cm 3.株高：400-450cm 4.冠径：250-320cm，其他满足设计要求 5.树形开展，三分枝分枝以上，一级分枝6支以上，树形优美，自然全冠 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	14	484.98	6789.72	
本页小计							6789.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103001009	栽植乔木	1.种类：中国红枫A 2.地径：12cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：300-350cm，其他满足设计要求 5.其他要求：枝下高＜80cm，不得选用高接苗，一级分枝6支以上，树形优美，自然全冠，三方选型 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	2	1770.08	3540.16	
本页小计							3540.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	050103001010	栽植乔木	1.种类：中国红枫B 2.地径：7cm 3.株高：220-250cm 4.冠径：200-250cm，其他满足设计要求 5.不得选用高接苗，一级分枝4支以上树形优美，自然全冠 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	23	527.46	12131.58	
本页小计							12131.58	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	050103001011	栽植乔木	1.种类：紫薇A 2.地径：10cm 3.株高：300-320cm 4.冠径：230-290cm，其他满足设计要求 5.全冠自然状，型饱满姿态优美红花，不截头 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	14	496.84	6955.76	
本页小计							6955.76	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	050103001012	栽植乔木	1.种类：紫薇B 2.地径：7cm 3.株高：250-280cm 4.冠径：200-250cm，其他满足设计要求 5.全冠自然状，型饱满姿态优美红花，不截头 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	16	253.21	4051.36	
本页小计							4051.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第10页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	050103001013	栽植乔木	1.种类：红梅 2.地径：6-7cm 3.株高：221-250cm 4.冠径：181-200cm，其他满足设计要求 5.红花，全冠种植，保留自然蓬形，苗圃苗，树形优美 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	9	281.21	2530.89	
本页小计							2530.89	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第11页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	050103001014	栽植乔木	1.种类：鸡爪槭 2.地径：8cm 3.株高：240-300cm 4.冠径：200-260cm，其他满足设计要求 5.不得选用高接苗，一级分枝4支以上树形优美，自然全冠 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	12	409.21	4910.52	
本页小计							4910.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第12页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103001015	栽植乔木	1.种类：日本早樱A 2.地径：12cm 3.株高：380-400cm 4.冠径：320-350cm，其他满足设计要求 5.树形开展，一级分枝6支以上，树形端正，自然全冠，三方选型 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	10	586.12	5861.20	
本页小计							5861.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050103001016	栽植乔木	1.种类：日本早樱B 2.地径：8cm 3.株高：380-400cm 4.冠径：320-350cm，其他满足设计要求 5.树形开展，一级分枝6支以上，树形端正，自然全冠，三方选型 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	13	335.59	4362.67	
本页小计							4362.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	050103001017	栽植乔木	1.种类：垂丝海棠 2.地径：7cm 3.株高：300-350cm 4.冠径：181-200cm，其他满足设计要求 5.枝下高：＜80cm，全冠，软蓬，三级分枝以上，树形均匀完整 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	19	381.21	7242.99	
本页小计							7242.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	050103001018	栽植乔木	1.种类：红叶李 2.地径：7cm 3.株高：300cm 4.冠径：250cm，其他满足设计要求 5.枝下高：80cm，3级分叉，全冠，蓬形丰满，造型优美，姿态飘逸 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	27	241.21	6512.67	
本页小计							6512.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第16页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	050103001019	栽植乔木	1.种类：晚樱（绯红） 2.地径：7cm 3.株高：181-200cm 4.冠径：181-200cm，其他满足设计要求 5.枝下高：＜80cm，红花，半重瓣，全冠，树形均匀完整，苗圃苗 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	32	321.21	10278.72	
本页小计							10278.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第17页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050103001020	栽植乔木	1.种类：碧桃 2.地径：7cm 3.株高：181-200cm 4.冠径：200cm，其他满足设计要求 5.枝下高＜0.5cm，.3级分叉，花重瓣粉红色和红色，全冠枝叶茂盛 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	24	201.21	4829.04	
本页小计							4829.04	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	050103001021	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松 2.地径：12cm 3.株高：250cm 4.冠径：300cm，其他满足设计要求 5.扎片3年以上，片厚20-30,片子问距30-40,分枝点40-60,分枝过渡自然，枝叶丰满，生长茂盛，盆栽苗，景观树 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	2	4730.08	9460.16	
本页小计							9460.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	050103001022	栽植乔木	1.种类：造型女贞 2.胸径/干径/米径/地径：满足设计及甲方要求 3.株高：200-250cm 4.冠径：250cm，其他满足设计要求 5.精选多头亮金女贞造型苗，主干苍劲，扎片4-6层，>12片，分枝过渡自然，枝叶丰满，生长茂盛，盆栽苗，景观树 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	3	1685.94	5057.82	
本页小计							5057.82	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050103003001	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高：50cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49 5.3分枝以上，规格为修剪后标准 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	429.94	107.47	46205.65	
24	050103003002	片植灌木	1.种类：红花继木 2.株高：50cm 3.冠径：25cm 4.单位面积株数：49 5.“ 双面红”,高度为修剪后标准 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	112.77	96.37	10867.64	
本页小计							57073.29	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050103003003	片植灌木	1.种类：金森女贞 2.株高：40cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64 5.高度为修剪后标准 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	376.83	75.94	28616.47	
26	050103003004	片植灌木	1.种类：亮金女贞 2.株高：60cm 3.冠径：50cm 4.单位面积株数：16 5.容器苗，高度为修剪后标准 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	229.73	52.25	12003.39	
本页小计							40619.86	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	050103003017	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：40cm 3.冠径：15cm 4.单位面积株数：64 5.3分枝以上，高度为修剪后标准 6.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 7.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	502.59	86.14	43293.10	
28	050103003005	片植灌木	1.种类：小叶栀子 2.株高：25cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	87.09	83.28	7252.86	
本页小计							50545.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	050103003006	片植灌木	1.种类：海桐 2.株高：50cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：49，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	62.7	71.87	4506.25	
30	050103003007	片植灌木	1.种类：南天竹 2.株高：40cm 3.单位面积株数：3-4支/丛、64丛/m2；高度为修剪后标准 4.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 5.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	89.68	106.54	9554.51	
本页小计							14060.76	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
31	050103003008	片植灌木	1.种类：棣棠 2.株高：60cm 3.冠径：40cm 4.单位面积株数：25；分枝4以上，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	95.69	69.29	6630.36	
32	050103003009	片植灌木	1.种类：金丝桃 2.株高：40cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	224.72	85.63	19242.77	
本页小计							25873.13	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	050103003010	片植灌木	1.种类：毛娟 2.株高：30cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	123.17	75.43	9290.71	
34	050103003011	片植灌木	1.种类：夏鹃 2.株高：25cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	246.72	96.23	23741.87	
本页小计							33032.58	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	050103003012	片植灌木	1.种类：龟甲冬青 2.株高：30cm 3.冠径：20cm 4.单位面积株数：64，高度为修剪后标准 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	185.1	77.77	14395.23	
36	050103003013	片植灌木	1.种类：云南黄馨 2.蔓长：80cm 3.单位面积株数：6-8支/丛、，49丛/m2,高度为修剪后标准，其他满足设计要求 4.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 5.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	31.24	98.08	3064.02	
本页小计							17459.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	050103003014	片植灌木	1.种类：金焰绣线菊 2.株高：40cm，高度为修剪后标准 3.冠径：40cm 4.单位面积株数：25丛 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	145.69	38.71	5639.66	
38	050103003015	片植灌木	1.种类：红王子锦带 2.株高：60cm，高度为修剪后标准 3.单位面积株数：2-3支/丛，49丛/m2 4.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 5.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	175.56	114.17	20043.69	
本页小计							25683.35	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第28页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	050103003016	片植灌木	1.种类：丰花月季 2.株高：40cm，高度为修剪后标准 3.单位面积株数：2-3支/丛，64丛/m2 4.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 5.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	145.79	79.00	11517.41	
40	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：宿根美女樱 2.单位面积株数：3-4芽/丛，64丛/m2；容器苗，其他满足设计要求 3.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	36.35	91.64	3331.11	
本页小计							14848.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫娇花 2.单位面积株数：4-6芽/丛，64丛/m2；容器苗，其他满足设计要求 3.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	56.13	91.64	5143.75	
42	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：百子莲 2.单位面积株数：5-8芽/丛，64丛/m2；容器苗，其他满足设计要求 3.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	76	68.69	5220.44	
本页小计							10364.19	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：大花金鸡菊 2.单位面积株数：2-3芽/丛，64丛/m2；容器苗，其他满足设计要求 3.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.养护：包成活，三级养护，养护期两年	m2	120.71	53.29	6432.64	
44	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm以上 4.株球形优美，蓬形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	20	166.78	3335.60	
本页小计							9768.24	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：亮金女贞球 2.株高：80-100cm 3.冠径：120cm以上 4.球形优美，蓬形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	13	239.35	3111.55	
46	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：茶梅球 2.株高：80-100cm 3.冠径：120cm以上 4.球形优,美蓬，形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	15	270.33	4054.95	
本页小计							7166.50	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	050103002004	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.株高：150cm 3.冠径：150cm以上 4.球形优,美蓬，形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	17	263.59	4481.03	
48	050103002005	栽植单株灌木	1.种类：杜鹃球 2.株高：80-100cm 3.冠径：120cm以上 4.球形优,美蓬，形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两年	株	20	323.88	6477.60	
本页小计							10958.63	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第33页 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	050103002006	栽植单株灌木	1.种类：红花继木球 2.株高：150cm 3.冠径：150cm 4.球形优,美蓬，形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两	株	20	441.09	8821.80	
50	050103002007	栽植单株灌木	1.种类：　银姬小蜡球 2.株高：120cm 3.冠径：120cm 4.球形优,美蓬，形完整，不脱脚 5.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 6.养护：包成活，三级养护，养护期两	株	15	165.46	2481.90	
本页小计							11303.70	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	050301005001	点风景石	1.石料种类：黑山石 2.石料规格（长×宽×高(mm)）：600-1200×300-600×300-500 3.满足设计要求	t	7.2	825.54	5943.89	
52	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：矮生百慕大+黑麦草混播草皮卷，满足设计要求 2.铺种方式：满铺；30厚细沙垫层 3.工作内容：栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.其他：满足设计要求 5.养护：包成活，三级养护，养护期二年	m2	4155	30.83	128098.65	
本页小计							134042.54	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	050102002001	移植单株灌木	1.种类：移栽女贞 2.胸径：26cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	2	685.84	1371.68	
54	050102002002	移植单株灌木	1.种类：女贞 2.胸径：21cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	1	685.84	685.84	
本页小计							2057.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	050102002003	移植单株灌木	1.种类：女贞 2.胸径：22cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	1	685.84	685.84	
56	050102002004	移植单株灌木	1.种类：女贞 2.胸径：20cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	1	448.97	448.97	
本页小计							1134.81	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	050102002005	移植单株灌木	1.种类：女贞 2.胸径：14/15cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	2	393.71	787.42	
58	050102001001	移植乔木	1.种类：香樟 2.胸径：24cm、25cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	2	1079.86	2159.72	
本页小计							2947.14	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	050102001002	移植乔木	1.种类：臭椿 2.胸径：21cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	4	720.75	2883.00	
60	050102001003	移植乔木	1.种类：银杏 2.胸径：20cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	2	477.01	954.02	
61	050102001004	移植乔木	1.种类：银杏 2.胸径：16 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	1	421.75	421.75	
本页小计							4258.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
62	050102001005	移植乔木	1.种类：松柏 2.胸径：24cm 3.工作内容：修剪、起挖、回土填坑、运输、栽植、施工期养护、营养土、基肥使用满足设计要求 4.包成活，三级养护，养护期两年	株	1	685.84	685.84	
63	050101001001	砍伐乔木	1.移除构树：胸径15/19cm 2.工作内容：砍伐、挖根、废弃物运输、场地清理	株	6	57.13	342.78	
本页小计							1028.62	
合计							714639.46	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		15264.71	
1	050406004001	安全生产		6431.76	
2	050406002001	文明施工		2858.56	
3	050406003001	环境保护		3573.20	
4	050406001001	临时设施		2143.92	
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		257.27	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		10365.02	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
20	050404001001	设施顶面绿化垂直运输			
本页小计				15264.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
21	050403001004	树木支撑架	1.制作 2.运输 3.安装 4.维护	7937.72	
22	050403002002	树木裹干		2427.30	
本页小计				10365.02	-
合　计				25629.73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	740269.19	9	66624.23
合计					66624.23

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	34391.76
1.1	排水工程	34391.76
2	措施项目	1694.49
2.1	其中：安全生产	653.44
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	3247.76
合　计		39334.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排水工程					34391.76	
1	050101005001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类	m3	126.42	3.80	480.40	
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：开挖方	m3	26.16	18.39	481.08	
3	040103002001	一般回填方	1.密实度：符合设计及规范要求	m3	100.26	4.26	427.11	
4	031001008001	塑料管	1.材质：SN8-PE实壁排水管 2.规格：DN200	m	258	75.44	19463.52	
5	040504003001	成品井	1.材质及规格：平篦式雨水口 600*400 2、做法详市政排水管道工程及附属设施06MS201-8第6-7页	座	17	796.45	13539.65	
本页小计							34391.76	
合计							34391.76	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1694.49	
1	011601009001	安全生产		653.44	
2	011601007001	文明施工		309.53	
3	011601008001	环境保护		343.92	
4	011601006001	临时设施		378.31	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		9.29	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				1694.49	-
合　计				1694.49	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	36086.25	9	3247.76
合计					3247.76

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	57471.31
2	措施项目	2614.81
2.1	其中：安全生产	1008.35
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5407.75
合　计		65493.87

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040801010001	落地式配电箱	1.型号：JGA1控制箱 2.规格：详设计图 3.接线端子材质、规格：无端子外部接线 4.端子板外部接线材质、规格：所有焊接点都应做防腐处理，重复接地设置在控制箱符近,由连续四根接地体组成,之间用镀锌扁钢-40*4焊接联接 5.基础形式、材质、规格：100厚C25素砼垫层，240厚砂石，150厚C25素砼墙身，具体详见设计 6.具体详见图纸	台	1	6886.22	6886.22	
2	030413010001	小区路灯	1.名称：庭院灯、220V，LED ,40W、H=3米 2.灯具类型：色温：黄光3000K，90-110LM/W IP65 3.灯具安装、基础、接地等，满足设计要求	套	18	1124.55	20241.90	
本页小计							27128.12	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	030412001001	配管	1.材质：PE管 2.规格：DN40 3.配置形式：埋地敷设	m	330	12.28	4052.40	
4	030412001002	配管	1.材质：PE管 2.规格：DN90 3.配置形式：埋地敷设	m	50	18.02	901.00	
5	030409001006	电力电缆	1.型号：YJV-0.6/1.0 KV5*16	m	52	105.96	5509.92	
6	030409001003	电力电缆	1.型号：YJV-0.6/1.0 KV 3*10	m	357	43.74	15615.18	
7	030409004001	电缆中间头	满足图纸要求	个	2	274.79	549.58	
8	030409004002	电缆中间头	满足图纸要求	个	2	199.94	399.88	
9	010502028002	人孔井	1.构件名称：人孔井 2.井、池净空尺寸：500*500*1000 3、其他做法详见图纸	座	1	872.42	872.42	
10	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：2米以内	m3	71.84	4.65	334.06	
11	010102007001	回填方	1.填方部位：土方为开挖沟槽原土 2.密实度：填方密实度满足设计和规范	m3	120.5	17.50	2108.75	
本页小计							30343.19	
合计							57471.31	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2614.81	
1	031401009001	安全生产		1008.35	
2	031401010001	文明施工		477.64	
3	031401011001	环境保护		530.71	
4	031401012001	临时设施		583.78	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		14.33	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				2614.81	-
合　计				2614.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	60086.12	9	5407.75
合计					5407.75