投标分项报价表（采购包 4）

投标分项报价表（信号灯及配套系统建设维护）

信号灯及配套系统报价清单

序号	分类	名称	规格型号或参数	单位	数量	品牌型号	单价（最高限价）元	投标报价（元）
1	信号灯灯组及配件	满屏信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD403	2200	1980.00
2		满屏信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
3		满屏信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
4		满屏信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
5		箭头信号灯	Φ400 三灯三色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX403	3200	2880.00
6		箭头信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX403	2000	1800.00
7		箭头信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
8		箭头信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
9		箭头信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
10		信号灯电源	12V、18V、20V 等类型	组	1	信号灯配套	330	280.50
11		可变信号灯	Φ400 三灯单色 LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 VS400	2900	2610.00
12		可变信号灯	可变图案 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 VS400	736	662.40
13		行人信号灯	LED 人行灯（Φ300 双联）	套	1	扬州鑫通 RX302	1953	1757.70

14		行人信号灯	LED 人行灯（Φ301 双联）带倒计时	套	1	扬州鑫通 RX303	2755	2479.50
15		黄闪信号灯	LED 太阳能黄色闪光信号灯	套	1	扬州鑫通 SG401 的 LED	2002	1801.80
16		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面箭头信号灯）	套	1	扬州鑫通 YTH403-FX	6150	5535.00
17		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面满屏信号灯）	套	1	扬州鑫通 YTH403-JD	5650	5085.00
18		一体化行人灯	红绿人形，立柱一体化框架，高 3 米	套	1	扬州鑫通 YTH302-RX	5340	4806.00
19		一体化信号灯	高 4.5-5 米满屏带倒计时	套	1	扬州鑫通 YTH404-JD	6777	6099.30
20		一体化行人灯	高 3 米带倒计时	套	1	扬州鑫通 YTH303-RX	5500	4950.00
21		信号灯电源	与信号灯配套	块	1	信号灯配套	90	76.50
22		空开	60A	个	1	国产	45	38.25
23		网络音柱	可联网，后台控制播放内容，质保 2 年	套	1	国产	1395	1185.75
24		行人触控装置	行人手动触控装置	对	1	扬州鑫通 XT-XRAN-V03	3500	2975.00
25		公交定位信号接收装置	接受公交车 GPS 或射频信号	套	1	扬州鑫通 XT-GJJS-T2	2200	1870.00
26		手动遥控器	手动控制路口信号机	套	1	扬州鑫通 XT-YKQ-1-03	1472	1251.20
27	倒计	倒计时器	800*600 型两位	套	1	扬州鑫通 DX-3-C-1-XT	2000	1800.00

28	时	倒计时器控制板	倒九秒、通讯型	套	1	扬州鑫通　DX-3-T-1-XT	750	675.00
29		倒计时控制器	外接独立式倒计时控制终端	台	1	扬州鑫通外接独立式	650	585.00
倒计时综合报价（序号 27~29 投标报价之和）								**3060.00**
30	通信设备	串口服务器	单端口 RS232 串口服务器	台	1	国产 单端口 RS232 串口服务器	736	625.60
31		通信防雷器	RS232 通信防雷器	台	1	国产 RS232 通信防雷器	460	391.00
32		通信防雷器	RS485 通信防雷器	台	1	国产 RS485 通信防雷器	690	586.50
33		电源防雷器	220V1P+N 电源防雷器	套	1	国产 220V1P+N 电源防雷器	322	273.70
34		光纤收发器，千兆	国产	对	1	国产	850	765.00
35		光缆终端盒	国产	个	1	国产	36	32.40
36		交换机	工业级百兆 5 口	台	1	国产工业级百兆 5 口	475	427.50
37		尾纤及熔纤	国产	根	1	国产	53	45.05
38	信号机及检测感知设备	单点信号机	单点信号机	台	1	扬州鑫通 XT-22L	3000	2550.00
39		C 类智能协调信号机	C 类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通 JT-16、江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XT-TSC-48 等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）	台	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	35000	29750.00
40		雷视一体机及	检测器支持雷达监测信息与视频信息叠	套	1		14500	13050.00

		安装	加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于 200 米					
41		微波检测器及安装	检测器支持进行大区域检测，纵向可对前方距其 350 米机动车检测，横向检测不少于 8 个车道，跟踪目标数不少于 256 个目标；	套	1	南京慧尔视 DTAM D39-v	19500	17550.00
42		嵌入式信组倒计时故障检测设备	可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括：红、黄、绿灯盘全灭，红、黄、绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮，单灯盘常亮，倒计时灯不亮；	套	1		16800	15120.00
43	信号机主要配件	C 类智能协调信号机主控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	6500	5525.00
44		C 类智能协调信号机电源板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	2200	1870.00
45		C 类智能协调信号机灯控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	1650	1402.50
46		C 类智能协调信号机通信板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	1200	1020.00
47		C 类智能协调信号机接线板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	680	578.00
48		C 类智能协调	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通	套	1	扬州顺泰	725	616.25

		信号机背板	XTAB00 等			XHJ-CW-GA-ST1648		
49		信号机故障报警模块	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障	套	1		988	839.80
50		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1	扬州润通 定制	980	833.00
51		新建岗点平台软件接入调试	接入交通管理支队平台	项	1	扬州润通 定制	4800	4080.00
52	临时信号灯	两相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	扬州鑫通 两相位	5560	4726.00
53		四相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	扬州鑫通 四相位	7560	6426.00
54		临时信号灯	配太阳能板，支持远程控制	台	1	扬州鑫通 XT-052	11850	10072.50
55		太阳能板	临时信号灯太阳能板	套	1	扬州鑫通 GRS-50WF	2050	1742.50
56		蓄电池	临时信号灯电池	块	1	扬州鑫通 6-CNJ-100	820	697.00
临时信号灯及配件综合单价（序号1~56投标报价之和）								**177209.20**
57	线材	信号灯信号电缆	RVV-19*1.5	米	1	RVV-19*1.5	33.65	28.60
58		信号灯信号电缆	RVV-16*1.5	米	1	RVV-16*1.5	29.65	25.20
59		信号灯信号电缆	RVV-10*1.5	米	1	RVV-10*1.5	19.58	16.64
60		信号灯信号	RVV-7*1.5	米	1	RVV-7*1.5	11.97	10.17

		电缆						
61		信号灯信号电缆	RVV-6*1.5	米	1	RVV-6*1.5	10.58	8.99
62		信号灯信号电缆	RVV-4*1.5	米	1	RVV-4*1.5	7.36	6.26
63		信号灯信号电缆	RVV-3*1.5	米	1	RVV-3*1.5	7.6	6.46
64		信号灯信号电缆	RVV-2*1.5	米	1	RVV-2*1.5	4.3	3.66
65		电源线	RVV-3*2.5	米	1	RVV-3*2.5	8.82	7.50
66		电源电缆	YJV-3*6	米	1	YJV-3*6	19.66	16.71
67		电源电缆	YJV-3*10	米	1	YJV-3*10	31.13	26.46
68		电源线	RVV3*1.5	米	1	RVV3*1.5	5.94	5.05
69		光缆	室外四芯单模	米	1	室外四芯单模	4.29	3.65
70		防水五类线	室外防水超五类线	米	1	室外防水超五类线	4	3.40
线材综合单价（序号 57~70 投标报价之和）								**168.75**
71	交通诱导屏及公交专用	交通诱导屏模组	双基色室外 P16	块	1	浙江海康	190	161.50
72		交通诱导屏模组	双基色室外 P10	块	1	浙江海康	190	161.50
73		交通诱导屏	5V 40A	台	1	浙江海康	140	119.00

	屏	电源						
74		交通诱导屏控制器	网络型接收卡	套	1	浙江海康	2350	1997.50
75		全新双色显示屏	P10 户外双色 LED 显示屏、3.84 米*3.2 米	块	1	浙江海康	58000	52200.00
76		全彩显示屏	P8 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	浙江海康	10500	9450.00
77		全彩显示屏	P4 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	浙江海康	13000	11700.00
78		显示屏箱体	全户外防雨箱体，工业风扇、3.84 米*3.2 米	套	1	浙江海康	5500	4675.00
79		控制卡	双基色 LED 网络控制卡	套	1	浙江海康	800	680.00
80		全彩控制设备	全彩 LED 网络控制卡+播放盒	套	1	浙江海康	2300	1955.00
81		避雷器	国产	台	1	浙江海康	300	255.00
82		公交专用屏	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 1.92m*0.8m，异步网络控制	套	1	浙江海康	6800	6120.00
83		公交专用屏 2	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 2.56m*0.8m，异步网络控制，可实现倒计时功能	套	1	浙江海康	12000	10800.00
84		便携式 LED 显示屏	发光直径 80-90 厘米，警示距离大于 200 米，可编辑图案和文字，内装不少于 3000mah 锂电池，带遥控器。	套	1	浙江海康	9800	8820.00

85		新建诱导屏后台软件接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	浙江海康	2500	2125.00
86		新建公交诱导屏接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	浙江海康	800	680.00
交通诱导屏及公交专用屏综合单价（序号 71~86 投标报价之和）								**111899.50**
87	施工	室外挂杆箱	不锈钢 450*400*220	只	1	国产定制	475	403.75
88		室外落地箱	不锈钢 450*400*600	只	1	国产定制	1380	1173.00
89		预埋管	镀锌钢管Ø75*4.5	米	1	镀锌钢管Ø75*4.5	62.5	53.13
90		预埋管	尼龙管Ø75PE80*4.5	米	1	尼龙管Ø75PE80*4.5	16.9	14.37
91		管线拖拉管（定向钻）施工	尼龙管Ø75PE80*4.5	米	1	尼龙管Ø75PE80*4.5	188	159.80
92		路面施工	人行道或绿化带开挖和修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		33.25	28.26
93		路面施工	沥青路面开挖及修复，宽度不小于 15 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		140	119.00
94		路面施工	道板砖开挖及修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		140	119.00
95		路面施工	水泥路面开挖及修复，宽度不小于 15 公	米	1		140	119.00

			分，深度不低于 40 公分。					
96		砖砌手孔井	500*500，深度不低于 40 公分。包含土方开挖回填、余土外运等	座	1		330	280.50
97		手孔井盖及井圈	水泥预制　450*450	套	1	国产 定制	190	161.50
98		手孔井盖及井圈	铸铁 500*600	套	1	国产 定制	660	561.00
99		手孔井盖及井圈	铸铁 Φ600	套	1	国产 定制	765	650.25
100		手孔井盖及井圈	铸铁 Φ800	套	1	国产 定制	1100	935.00
施工综合单价（序号 87~100 投标报价之和）								**4777.56**
101	杆件	机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 5 米	套	1	扬州明彦 立杆 6.8 米，横臂 5 米	4950	4455.00
102		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 6 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 6 米	5200	4680.00
103		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 7 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 7 米	5700	5130.00
104		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 8 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 8 米	6000	5400.00
105		机动车信号	立杆 6.8 米，横臂 9 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横	6500	5850.00

		灯杆件				臂 9 米		
106		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 10 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 10 米	7850	7065.00
107		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 11 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 11 米	8650	7785.00
108		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 12 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 12 米	9200	8280.00
109		一体化框架信号灯杆件	立杆 8 米，横臂 9 米	套	1	扬州明彦立杆 8 米，横臂 9 米	17000	15300.00
110		行人灯杆件	立杆 3 米	套	1	扬州明彦立杆 3 米	520	468.00
111		诱导屏杆件	杆圆柱 377-10mm 厚，高 10.6 米，横臂方管 150*250-6mm 厚，长 3.9＋0.8 米	套	1	扬州明彦　杆圆柱 377-10mm 厚，高 10.6 米，横臂方管 150*250-6mm 厚，长 3.9＋0.8 米	33150	29835.00
112		杆件基础开挖	含开挖、弃土	立方	1		350	297.50
113		地笼	M22-350-6-1100	组	1	M22-350-6-1100	350	297.50
114		地笼	M24-400-6-1270	组	1	M24-400-6-1270	380	323.00
115		地笼	M24-450-8-1350	组	1	M24-450-8-1350	470	399.50
116		地笼	M27-500-8-1500	组	1	M27-500-8-1500	590	501.50
117		地笼	M30-540-8-1500	组	1	M30-540-8-1500	720	612.00
118		地笼	M32-600-8-1500	组	1	M32-600-8-1500	800	680.00

119		地笼	M32-650-8-1700	组	1	M32-650-8-1700	848.9	721.57
120		地笼	M36-650-8-1600	组	1	M36-650-8-1600	1450	1232.50
121		地笼	M42-700-8-1800	组	1	M42-700-8-1800	1830	1555.50
122		基础混凝土浇筑	C25 商品砼	立方	1		520	442.00
123		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1		700	595.00
124		杆件基础	普通Γ型立杆基础	座	1	扬州润通 定制	552	469.20
125		杆件基础	一体化框架信号灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
126		杆件基础	普通立柱行人灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
127		杆件基础	一体化框架人行灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
128		杆件基础	诱导屏杆件基础	座	1	扬州润通 定制	5520	4692.00
129		杆件接地	含接地棒及连接线	项	1	扬州润通 定制	322	273.70
130		较大杆件出新	5 米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	扬州润通 定制	1200	1020.00
131		较小杆件出新	5 米以下高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	扬州润通 定制	600	510.00
杆件综合单价（序号 101~131 投标报价之和）								**110043.47**

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。故障设施及设备的拆除及运输至指定地点的费用应含在投标报价中，不再另计。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。

投标分项报价表（采购包 4）

投标分项报价表（信号灯及配套系统建设维护）

信号灯及配套系统报价清单

序号	分类	名称	规格型号或参数	单位	数量	品牌型号	单价（最高限价）元	投标报价（元）
1	信号灯灯组及配件	满屏信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD403	2200	1980.00
2		满屏信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
3		满屏信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
4		满屏信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 JD400	480	432.00
5		箭头信号灯	Φ400 三灯三色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX403	3200	2880.00
6		箭头信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX403	2000	1800.00
7		箭头信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
8		箭头信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
9		箭头信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 FX400	420	378.00
10		信号灯电源	12V、18V、20V 等类型	组	1	信号灯配套	330	280.50
11		可变信号灯	Φ400 三灯单色 LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 VS400	2900	2610.00
12		可变信号灯	可变图案 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	扬州鑫通 VS400	736	662.40
13		行人信号灯	LED 人行灯（Φ300 双联）	套	1	扬州鑫通 RX302	1953	1757.70

14		行人信号灯	LED 人行灯（Φ301 双联）带倒计时	套	1	扬州鑫通 RX303	2755	2479.50
15		黄闪信号灯	LED 太阳能黄色闪光信号灯	套	1	扬州鑫通 SG401 的 LED	2002	1801.80
16		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面箭头信号灯）	套	1	扬州鑫通 YTH403-FX	6150	5535.00
17		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面满屏信号灯）	套	1	扬州鑫通 YTH403-JD	5650	5085.00
18		一体化行人灯	红绿人形，立柱一体化框架，高 3 米	套	1	扬州鑫通 YTH302-RX	5340	4806.00
19		一体化信号灯	高 4.5-5 米满屏带倒计时	套	1	扬州鑫通 YTH404-JD	6777	6099.30
20		一体化行人灯	高 3 米带倒计时	套	1	扬州鑫通 YTH303-RX	5500	4950.00
21		信号灯电源	与信号灯配套	块	1	信号灯配套	90	76.50
22		空开	60A	个	1	国产	45	38.25
23		网络音柱	可联网，后台控制播放内容，质保 2 年	套	1	国产	1395	1185.75
24		行人触控装置	行人手动触控装置	对	1	扬州鑫通 XT-XRAN-V03	3500	2975.00
25		公交定位信号接收装置	接受公交车 GPS 或射频信号	套	1	扬州鑫通 XT-GJJS-T2	2200	1870.00
26		手动遥控器	手动控制路口信号机	套	1	扬州鑫通 XT-YKQ-1-03	1472	1251.20
27	倒计	倒计时器	800*600 型两位	套	1	扬州鑫通 DX-3-C-1-XT	2000	1800.00

28	时	倒计时器控制板	倒九秒、通讯型	套	1	扬州鑫通　DX-3-T-1-XT	750	675.00
29		倒计时控制器	外接独立式倒计时控制终端	台	1	扬州鑫通外接独立式	650	585.00
倒计时综合报价（序号 27~29 投标报价之和）								**3060.00**
30	通信设备	串口服务器	单端口 RS232 串口服务器	台	1	国产 单端口 RS232 串口服务器	736	625.60
31		通信防雷器	RS232 通信防雷器	台	1	国产 RS232 通信防雷器	460	391.00
32		通信防雷器	RS485 通信防雷器	台	1	国产 RS485 通信防雷器	690	586.50
33		电源防雷器	220V1P+N 电源防雷器	套	1	国产 220V1P+N 电源防雷器	322	273.70
34		光纤收发器，千兆	国产	对	1	国产	850	765.00
35		光缆终端盒	国产	个	1	国产	36	32.40
36		交换机	工业级百兆 5 口	台	1	国产工业级百兆 5 口	475	427.50
37		尾纤及熔纤	国产	根	1	国产	53	45.05
38	信号机及检测感知设备	单点信号机	单点信号机	台	1	扬州鑫通 XT-22L	3000	2550.00
39		C 类智能协调信号机	C 类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通 JT-16、江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XT-TSC-48 等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）	台	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	35000	29750.00
40		雷视一体机及	检测器支持雷达监测信息与视频信息叠	套	1		14500	13050.00

		安装	加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于 200 米					
41		微波检测器及安装	检测器支持进行大区域检测，纵向可对前方距其 350 米机动车检测，横向检测不少于 8 个车道，跟踪目标数不少于 256 个目标；	套	1	南京慧尔视 DTAM D39-v	19500	17550.00
42		嵌入式信组倒计时故障检测设备	可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括：红、黄、绿灯盘全灭，红、黄、绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮，单灯盘常亮，倒计时灯不亮；	套	1		16800	15120.00
43	信号机主要配件	C 类智能协调信号机主控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	6500	5525.00
44		C 类智能协调信号机电源板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	2200	1870.00
45		C 类智能协调信号机灯控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	1650	1402.50
46		C 类智能协调信号机通信板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	1200	1020.00
47		C 类智能协调信号机接线板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	扬州顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	680	578.00
48		C 类智能协调	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通	套	1	扬州顺泰	725	616.25

		信号机背板	XTAB00 等			XHJ-CW-GA-ST1648		
49		信号机故障报警模块	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障	套	1		988	839.80
50		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1	扬州润通 定制	980	833.00
51		新建岗点平台软件接入调试	接入交通管理支队平台	项	1	扬州润通 定制	4800	4080.00
52	临时信号灯	两相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	扬州鑫通 两相位	5560	4726.00
53		四相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	扬州鑫通 四相位	7560	6426.00
54		临时信号灯	配太阳能板，支持远程控制	台	1	扬州鑫通 XT-052	11850	10072.50
55		太阳能板	临时信号灯太阳能板	套	1	扬州鑫通 GRS-50WF	2050	1742.50
56		蓄电池	临时信号灯电池	块	1	扬州鑫通 6-CNJ-100	820	697.00
临时信号灯及配件综合单价（序号 1~56 投标报价之和）								**177209.20**
57	线材	信号灯信号电缆	RVV-19*1.5	米	1	RVV-19*1.5	33.65	28.60
58		信号灯信号电缆	RVV-16*1.5	米	1	RVV-16*1.5	29.65	25.20
59		信号灯信号电缆	RVV-10*1.5	米	1	RVV-10*1.5	19.58	16.64
60		信号灯信号	RVV-7*1.5	米	1	RVV-7*1.5	11.97	10.17

		电缆						
61		信号灯信号电缆	RVV-6*1.5	米	1	RVV-6*1.5	10.58	8.99
62		信号灯信号电缆	RVV-4*1.5	米	1	RVV-4*1.5	7.36	6.26
63		信号灯信号电缆	RVV-3*1.5	米	1	RVV-3*1.5	7.6	6.46
64		信号灯信号电缆	RVV-2*1.5	米	1	RVV-2*1.5	4.3	3.66
65		电源线	RVV-3*2.5	米	1	RVV-3*2.5	8.82	7.50
66		电源电缆	YJV-3*6	米	1	YJV-3*6	19.66	16.71
67		电源电缆	YJV-3*10	米	1	YJV-3*10	31.13	26.46
68		电源线	RVV3*1.5	米	1	RVV3*1.5	5.94	5.05
69		光缆	室外四芯单模	米	1	室外四芯单模	4.29	3.65
70		防水五类线	室外防水超五类线	米	1	室外防水超五类线	4	3.40
线材综合单价（序号 57~70 投标报价之和）								**168.75**
71	交通诱导屏及公交专用	交通诱导屏模组	双基色室外 P16	块	1	浙江海康	190	161.50
72		交通诱导屏模组	双基色室外 P10	块	1	浙江海康	190	161.50
73		交通诱导屏	5V 40A	台	1	浙江海康	140	119.00

	屏	电源						
74		交通诱导屏控制器	网络型接收卡	套	1	浙江海康	2350	1997.50
75		全新双色显示屏	P10 户外双色 LED 显示屏、3.84 米*3.2 米	块	1	浙江海康	58000	52200.00
76		全彩显示屏	P8 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	浙江海康	10500	9450.00
77		全彩显示屏	P4 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	浙江海康	13000	11700.00
78		显示屏箱体	全户外防雨箱体，工业风扇、3.84 米*3.2 米	套	1	浙江海康	5500	4675.00
79		控制卡	双基色 LED 网络控制卡	套	1	浙江海康	800	680.00
80		全彩控制设备	全彩 LED 网络控制卡+播放盒	套	1	浙江海康	2300	1955.00
81		避雷器	国产	台	1	浙江海康	300	255.00
82		公交专用屏	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 1.92m*0.8m，异步网络控制	套	1	浙江海康	6800	6120.00
83		公交专用屏 2	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 2.56m*0.8m，异步网络控制，可实现倒计时功能	套	1	浙江海康	12000	10800.00
84		便携式 LED 显示屏	发光直径 80-90 厘米，警示距离大于 200 米，可编辑图案和文字，内装不少于 3000mah 锂电池，带遥控器。	套	1	浙江海康	9800	8820.00

85		新建诱导屏后台软件接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	浙江海康	2500	2125.00
86		新建公交诱导屏接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	浙江海康	800	680.00
交通诱导屏及公交专用屏综合单价（序号 71~86 投标报价之和）								**111899.50**
87	施工	室外挂杆箱	不锈钢 450*400*220	只	1	国产定制	475	403.75
88		室外落地箱	不锈钢 450*400*600	只	1	国产定制	1380	1173.00
89		预埋管	镀锌钢管Ø75*4.5	米	1	镀锌钢管Ø75*4.5	62.5	53.13
90		预埋管	尼龙管Ø75PE80*4.5	米	1	尼龙管Ø75PE80*4.5	16.9	14.37
91		管线拖拉管（定向钻）施工	尼龙管Ø75PE80*4.5	米	1	尼龙管Ø75PE80*4.5	188	159.80
92		路面施工	人行道或绿化带开挖和修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		33.25	28.26
93		路面施工	沥青路面开挖及修复，宽度不小于 15 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		140	119.00
94		路面施工	道板砖开挖及修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1		140	119.00
95		路面施工	水泥路面开挖及修复，宽度不小于 15 公	米	1		140	119.00

			分，深度不低于 40 公分。					
96		砖砌手孔井	500*500，深度不低于 40 公分。包含土方开挖回填、余土外运等	座	1		330	280.50
97		手孔井盖及井圈	水泥预制　450*450	套	1	国产 定制	190	161.50
98		手孔井盖及井圈	铸铁 500*600	套	1	国产 定制	660	561.00
99		手孔井盖及井圈	铸铁 Φ600	套	1	国产 定制	765	650.25
100		手孔井盖及井圈	铸铁 Φ800	套	1	国产 定制	1100	935.00
施工综合单价（序号 87~100 投标报价之和）								**4777.56**
101	杆件	机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 5 米	套	1	扬州明彦 立杆 6.8 米，横臂 5 米	4950	4455.00
102		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 6 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 6 米	5200	4680.00
103		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 7 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 7 米	5700	5130.00
104		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 8 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 8 米	6000	5400.00
105		机动车信号	立杆 6.8 米，横臂 9 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横	6500	5850.00

		灯杆件				臂 9 米		
106		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 10 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 10 米	7850	7065.00
107		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 11 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 11 米	8650	7785.00
108		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 12 米	套	1	扬州明彦立杆 6.8 米，横臂 12 米	9200	8280.00
109		一体化框架信号灯杆件	立杆 8 米，横臂 9 米	套	1	扬州明彦立杆 8 米，横臂 9 米	17000	15300.00
110		行人灯杆件	立杆 3 米	套	1	扬州明彦立杆 3 米	520	468.00
111		诱导屏杆件	杆圆柱 377-10mm 厚，高 10.6 米，横臂方管 150*250-6mm 厚，长 3.9＋0.8 米	套	1	扬州明彦　杆圆柱 377-10mm 厚，高 10.6 米，横臂方管 150*250-6mm 厚，长 3.9＋0.8 米	33150	29835.00
112		杆件基础开挖	含开挖、弃土	立方	1		350	297.50
113		地笼	M22-350-6-1100	组	1	M22-350-6-1100	350	297.50
114		地笼	M24-400-6-1270	组	1	M24-400-6-1270	380	323.00
115		地笼	M24-450-8-1350	组	1	M24-450-8-1350	470	399.50
116		地笼	M27-500-8-1500	组	1	M27-500-8-1500	590	501.50
117		地笼	M30-540-8-1500	组	1	M30-540-8-1500	720	612.00
118		地笼	M32-600-8-1500	组	1	M32-600-8-1500	800	680.00

119		地笼	M32-650-8-1700	组	1	M32-650-8-1700	848.9	721.57
120		地笼	M36-650-8-1600	组	1	M36-650-8-1600	1450	1232.50
121		地笼	M42-700-8-1800	组	1	M42-700-8-1800	1830	1555.50
122		基础混凝土浇筑	C25 商品砼	立方	1		520	442.00
123		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1		700	595.00
124		杆件基础	普通Γ型立杆基础	座	1	扬州润通 定制	552	469.20
125		杆件基础	一体化框架信号灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
126		杆件基础	普通立柱行人灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
127		杆件基础	一体化框架人行灯基础	座	1	扬州润通 定制	460	391.00
128		杆件基础	诱导屏杆件基础	座	1	扬州润通 定制	5520	4692.00
129		杆件接地	含接地棒及连接线	项	1	扬州润通 定制	322	273.70
130		较大杆件出新	5 米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	扬州润通 定制	1200	1020.00
131		较小杆件出新	5 米以下高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	扬州润通 定制	600	510.00
杆件综合单价（序号 101~131 投标报价之和）								**110043.47**

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。故障设施及设备的拆除及运输至指定地点的费用应含在投标报价中，不再另计。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。