表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：兴燕路南延东侧环境整治工程

标段名称：兴燕路南延东侧环境整治工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1636865.36

（大写）：壹佰陆拾叁万陆仟捌佰陆拾伍元叁角陆分

编　制　人：鞠　昱、冯卫强　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：刘锞　（签字及盖章）

编制单位：江苏春为全过程工程咨询有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：蒋春为　（签字或盖章）

招　标　人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）　（盖章）

法定代表人
或其授权人：张季红　（签字或盖章）

编制时间：2026年10月11日

总 说 明

一、工程概况

1、工程名称：兴燕路南延东侧环境整治工程

2、工程地点：兴燕路南延新建道路东侧,西临莲花新村，东临金兴花园，北至根思路，南至滨河路。

3、建设规模：道路面积约3630㎡，配套实施绿化、排水、照明等附属工程。

二、编制范围

建设单位提供的设计图纸。

三、编制依据

1、建设单位提供的设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告〔2025〕第12号；

3、省建设主管部门颁发的计价定额,以及与计价定额配套执行的相关计价文件:

(1)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026版)

(2)《江苏省通用安装工程消耗量》(2026版)

(3)《江苏省市政工程消耗量》(2026版)

(4)《江苏修缮建筑定额》、《江苏修缮安装定额》(2009版)

(5)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》(2026年)

(6)《江苏省建设工程费用参考》（2026版）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价

[2019]178号)

(9)苏建价〔2026〕185号关于2026费用参考人工单价及台班人工单价、《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2026〕27号）

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第9期发布的信息价执行，对于未发布的材料价格，参照市场询价；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、有关说明

1、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，投标人根据实际情况自行考虑。

2、投标人需自行踏勘现场，充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标报价。

3、承包人在施工过程中应做好施工场地内及周围景观、绿化、地下/地上管线、道路、设备等一切设施和邻近建筑物、构筑物及原生树木等的保护工作及施工过程中对水泥路、围墙、井盖、绿化及青苗等造成的破坏，需进行修复的费用、现场为配合施工而进行的临时拆除、移位及后期恢复的费用，由此产生的一切责任及费用均由承包人全部承担，如有破坏，由承包人自行修复到位，中标后不额外增加与此有关的任何费用。

4、本工程无暂列金。

五、编制说明

1、工程量清单中除以“项”为单位的工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据；结算时，按实际发生并经发包

方、监理和跟踪审计认可的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量。

2、项目特征中描述不全、不清的技术参数、设计要求等最终以招标图纸设计、招标文件要求为准，投标人应根据图纸要求在报价中充分考虑，结算时其综合单价除注明外不作调整。

3、如现场实际施工项目与预算清单不符，经建设单位现场确认后，结算时根据现场实际发生项目按规定调整，不另计算。

4、本工程土方开挖及回填清单工程量按设计开挖及回填断面尺寸计算工程量，施工过程中因翻挖、翻晒、破碎等过渡性工艺所发生的费用，已包含在各土方清单项目的综合单价中，不再另行计取，具体详见工程量清单；

5、所有路基及沟槽土方的挖、填、运、弃按工程常规做法考虑。拆除结构物、非适用材料及垃圾外运距离由投标人自行考虑施工方式及运距，施工单位必须保证在运输过程及废弃物处理满足环保等相关要求，相关费用投标人在报价时综合计入清单单价。

6、绿化砍伐或移栽由建设单位现场确认，以建设单位确认的数量结算，乔木胸径或灌木地径小于10cm的树木已计入场地平整清单不再另计；砍伐的树木胸径或灌木地径大于10cm的按棵签证确认，移栽的树木包括起挖运输、栽植、养护（成活养护一年）；

7、本工程碎石采用再生石；

8、砼采用预拌砼、砂浆采用预拌砂浆。

9、大型机械设备进出场及安拆费按项计入，投标单位投标报价时综合考虑，结算时不予调整。

10、施工临时用水、用电由承包人自行考虑，发包人不再另行支付；施工用电如需要高压（低压）接电或发电机自行发电，其所有相关费用投标人现场踏勘后自主报价，费用含在清单内的相应子目中，中标后不再增加费用；

六、独立费说明

1、下列项目的综合单价组成允许以独立费或简单定额的形式报价，编制投标文件时是否以独立费或简单定额的形式报价，由投标单位自行考虑，投标单位也可组价。

独立费计价项目明细

单位工程名称	清单计价表序号	项目编码	项目名称	备注
道路工程	29	050307018001	垃圾箱	
	16	041201016002	施工护栏	专业措施项目
绿化工程	23	050307007001	镀锌草坪护栏	镀锌护栏

二０二六年十月十一日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：兴燕路南延东侧环境整治工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	兴燕路南延东侧环境整治工程	1636865.36		22554.95
合　计		1636865.36		22554.95

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：兴燕路南延东侧环境整治工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路工程	855893.57		12570.11
2	排水工程	171412.45		2718.01
3	绿化工程	327531.57		2638.19
4	电气及弱电工程	282027.77		4628.64
合　计		1636865.36		22554.95

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	661584.97
1.1	土石方工程	20205.42
1.2	道路工程	594717.75
1.3	拆除工程	46661.80
2	措施项目	123638.49
2.1	其中：安全生产	12570.11
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70670.11
合　计		855893.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					20205.42	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：30cm以内 3.清表（含表面石渣、杂草、杂枝、腐殖土等内容）、场地平整 4.运距5km	m3	384	23.73	9112.32	
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：按设计要求 3.回填至设计标高（包含清杂回填后的量） 4.用于路基回填	m3	358.42	30.95	11093.10	
		道路工程					594717.75	
		B.1 停车场地面					169050.00	
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类：黑色细粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格：AC-13C 4.厚度：50mm厚	m2	840	74.48	62563.20	
4	040203004001	粘层	1.材料品种：粘层油 2.喷油量：PC-3,0.5L/㎡	m2	840	1.35	1134.00	
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25混凝土基层 2.厚度：200mm厚 3.含模板、养护	m2	840	95.55	80262.00	
本页小计							164164.62	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040202010001	碎石	1.石料规格：再生石 2.厚度：150mm厚 3.素土夯实 λc≥0.94	m2	840	29.87	25090.80	
		B.2 原混凝土路面零星修复及八字口浇筑、弱电管道道路恢复					75413.47	
7	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30混凝土面层 2.厚度：200mm厚 3.含模板、养护 4.原混凝土路面零星修复及八字口浇筑、弱电管道道路恢复	m2	591.2	97.69	57754.33	
8	040202010002	碎石	1.石料规格：再生石 2.厚度：150mm厚 3.原地夯实处理 λc≥0.94 4.原混凝土路面零星修复及八字口浇筑、弱电管道道路恢复	m2	591.2	29.87	17659.14	
		B.3 原混凝土路面加铺沥青					215537.70	
9	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS改性沥青 2.沥青混凝土种类：黑色细粒式沥青混凝土 3.石料种类、规格：AC-13C 4.厚度：50mm厚	m2	2790	74.48	207799.20	
10	040203001001	沥青表面处治	1.材料品种、规格：30cm宽抗裂贴	m2	150	26.48	3972.00	
本页小计							312275.47	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203004002	粘层	1.材料品种：粘层油 2.喷油量：PC-3,0.5L/㎡	m2	2790	1.35	3766.50	
		B.4 生态停车位					36014.50	
12	040202010003	碎石	1.石料规格：再生石 2.厚度：150mm厚 3.原地夯实处理 λc≥0.94	m2	149.76	29.87	4473.33	
13	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格：80厚(绿色)嵌草水泥砖1:5水泥砂浆粘结孔内挖净 2.70厚混合含水层碾平(瓜子片60%土20%砂20%) 3.垫层材料品种、厚度、强度等级：150厚C25混凝土基层	m2	104.88	209.11	21931.46	
14	040203008002	块料面层	1.块料品种、规格：200*100*50红色毛面陶土砖，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：220厚C25混凝土基层	m2	14.16	214.12	3031.94	
本页小计							33203.23	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203008003	块料面层	1.块料品种、规格：200*100*50绿色毛面陶土砖，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度、强度等级：220厚C25混凝土基层	m2	30.72	214.12	6577.77	
		B.5 人行道及其他					34924.20	
16	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：仿花岗岩人行道砖500*250*60mm拉槽面，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层 3.100mm厚再生石垫层 4.原地夯实处理λc≥0.94	m2	20	206.57	4131.40	
17	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：250*150*1000芝麻灰花岗岩机切面立缘石，20厚1:2水泥砂浆 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C20混凝土护边 3.沥青混凝土地面铺装侧石（含弧形侧石）	m	285	96.54	27513.90	
本页小计							38223.07	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：250*120*1000芝麻灰花岗岩机切面立缘石，3cm干硬性水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度：8cmC25混凝土垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C20混凝土护边 4.绿地铺装侧石（含弧形侧石）	m	20	106.39	2127.80	
19	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：250*120*1000芝麻灰花岗岩机切面立缘石，30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.垫层材料品种、厚度：100mm厚C20混凝土垫层，100mm厚再生石垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级：C20素混凝土护边 4.人行步道（含弧形侧石）	m	10	115.11	1151.10	
		B.6交通管理设施					63777.88	
20	040205017001	警示柱	1.类型：道路广角镜 2.规格、型号：直径80cm圆形凸面镜	个	2	224.55	449.10	
本页小计							3728.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040205002001	交通标志杆	1.类型：单柱式Ⅰ型 2.材质：标志板采用2024,T4型铝合金板制作,板厚3毫米 3.规格尺寸：详见设计图纸 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础（含模板、钢筋等内容） 5.含开挖、回填及夯实，详见设计图纸	根	2	2352.01	4704.02	
22	040205007001	标线	1.材料品种：热熔漆(带反光材料),宽度15cm 2.类型：白实线 3.道路中心分隔线、停车位线	m2	44.18	45.55	2012.40	
23	040205007002	标线	1.材料品种：热熔漆(带反光材料),宽度15cm 2.类型：黄实线 3.网状线	m2	14.76	45.55	672.32	
本页小计							7388.74	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040205008001	标记	1.材料品种：热熔漆(带反光材料) 2.类型：导向箭头行车线、停车方向线、新能源停车位闪电标识 3.规格尺寸：详见设计图纸	个	41	11.32	464.12	
25	040205018001	减速带	1.减速带 2.材料品种：橡胶 3.规格、型号：梯形100*35*5cm	m	26	73.57	1912.82	
26	040205018002	车挡	1、类型：金属挡轮杆 2、规格：2200*100*2.0mm	套	25	216.70	5417.50	
本页小计							7794.44	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	040205023001	门架	1.类型：限高杆 2.材质：标志板采用 2.0mm 厚铝合金板,表面采用逆反射反光膜,符合 GB/T18833;标志为圆形,直径800mm,交通专用黑体,数字高度不小于 160mm。限高横梁及立柱上部设置黄黑 45°立面警示斜纹,条纹宽度 150-200mm,采用高强反光膜或防腐面漆。所有抱箍、螺栓连接件采用热浸镀锌或 304 不锈钢材质 3.规格尺寸：详见设计图纸 4.跨度：中心距跨度净宽6.12m 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：100mm厚C20混凝土垫层，C30钢筋混凝土基础（含模板、钢筋等内容） 6.含开挖、回填及夯实，详见设计图纸	套	2	10411.16	20822.32	
本页小计							20822.32	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040205012001	垃圾分类亭	1.类型：垃圾分类亭(材质不锈钢) 2.规格：2350*800*2380mm,钢柱及钢梁壁厚4mm,其余均不小于2.5mm 3.垫层、基础材料品种、厚度：基础采用C25混凝整板基础每边超出15cm,厚度15cm 4.含开挖、回填及夯实，详见设计图纸	座	2	5312.64	10625.28	
29	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质：精品201不锈钢电镀 2.规格尺寸：80*36*90cm，壁厚1MM 3.固定方式：膨胀螺丝固定 4.详见设计图纸	个	3	1200.00	3600.00	
本页小计							14225.28	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	040205013001	隔离护栏	1.类型：栅栏围挡 2.材料品种：80*80*2mm铝合金管，壁厚2mm铝合金板做波浪造型,铆钉固定 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：80mm再生碎石垫层，100mm厚C20混凝土垫层，C25钢筋混凝土基础 4.含开挖、回填及夯实，详见设计图纸	m	60	218.30	13098.00	
		拆除工程					46661.80	
31	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土 2.厚度：暂按200mm厚计算，实施过程中与厚度不符的，按体积计算 3.修补路面位置锯缝机锯缝，保证顺直平齐美观 4.原混凝土路面零星修复及八字口浇筑、弱电管道处道路拆除、出入口原人行步道	m2	611.2	9.14	5586.37	
本页小计							18684.37	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石 2.厚度：暂按150mm，实施过程中与厚度不符的，按体积计算 3.原混凝土路面零星修复及八字口浇筑、弱电管道处道路拆除、出入口原人行步道	m2	611.2	14.31	8746.27	
33	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式：混凝土构筑物拆除、拆除遗留地坪构筑物，工程量暂定，按实结算	m3	250	65.24	16310.00	
34	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：建筑垃圾 2.运距由施工单位自行考虑	m3	463.92	34.53	16019.16	
本页小计							41075.43	
合计							661584.97	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		33257.86	
1	041201019001	安全生产		12570.11	
2	041201017001	文明施工		5954.26	
3	041201018001	环境保护		6615.85	
4	041201016001	临时设施		7277.43	
5	041201020001	冬雨季施工增加		661.58	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		178.63	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		90380.63	
本页小计				33257.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
16	041201016002	施工护栏	1、护栏类型：标准围挡 2、护栏高度：2.5米，30*30镀锌方管骨架，间距1000mm(双向)，两侧封彩钢板 3、含喷淋、亮化等、路口应漏空可视 4、喷淋管材机连接件应采用PE或PPR管。主管直径不小于N32，支管：直径不小于DN20；喷淋应满足水雾化，喷洒功能，出水成扇形喷洒，喷头应向工地内，喷头宜间隔1.5米均匀设置，孔径2.4-3.2mm 5、含公益广告，面积不少于围挡面积70%	68520.00	
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		21860.63	
本页小计				90380.63	-
合　计				123638.49	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	785223.46	9	70670.11
合计					70670.11

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	143053.42
1.1	土石方工程	14007.54
1.2	管网工程	129045.88
2	措施项目	14205.71
2.1	其中：安全生产	2718.01
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14153.32
合　计		171412.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					14007.54	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：详见设计图纸 3.人机配合挖土	m3	212.51	10.01	2127.23	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：外购土方 2.密实度：符合设计图纸及规范要求	m3	141.58	42.41	6004.41	
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：垃圾土方，全部外运 2.运距5km	m3	212.51	27.65	5875.90	
		管网工程					129045.88	
4	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层，粗砂回填（详见设计图纸） 2.材质及规格：球墨铸铁管DN300 3.连接形式：采用柔性橡胶圈密封接口 4.铺设深度：详见设计图纸 5.管道检验及试验要求：闭水试验 6.管道检测	m	35	510.37	17862.95	
本页小计							31870.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：150厚砂石垫层，，粗砂回填（详见设计图纸） 2.材质及规格：PE实壁管DN200 3.铺设深度：详见设计图纸 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.管道检测	m	148	272.84	40380.32	
6	040501005002	塑料管	1.材质及规格：DN150透水软管 2.铺设深度：详见设计图纸 3.做法详见设计图纸	m	50	28.07	1403.50	
7	040803004001	管道加固	1、150厚碎石垫层 2、M5水泥砂浆灌缝 3、C20砼满包管（含模板） 4、当管顶到道路基础小于700mm时采用	m	10	310.30	3103.00	
8	040504001001	更换井盖	1、现状检查井井盖更换 2、井盖、井圈均采用球墨铸铁井盖QT500-7,强度等级不低于D400,详见图集《苏S01-2021-313》	座	64	672.33	43029.12	
本页小计							87915.94	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：Φ700雨水检查井(流槽式) 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土,150mm厚C30钢筋混凝土底板（Φ12@150单层双向） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格：采用球墨铸铁井盖 6.防坠装置品种及规格：防坠网	座	4	2602.64	10410.56	
本页小计							10410.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：丙型单箅雨水口（内径250*450*800mm） 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁井盖QT500-7,规格:300*500*50mm,强度等级不低于D400,详见图集《苏S01-2021-301》 3.拦截装置材质、型号、规格：过滤网（304不锈钢材质，厚度0.5mmm钢丝网）	座	9	501.11	4509.99	
11	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：溢流井 2.规格：内径700*400*900mm 3.垫层、基础材质及厚度：20cm厚C30混凝土基础 4.混凝土强度等级：20cm厚C30混凝土井壁，高720mm 5.盖板材质、规格：450*750*180mm 6.防坠装置品种及规格：过滤网（304不锈钢材质，厚度0.5mmm钢丝网）	座	4	1348.10	5392.40	
本页小计							9902.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504001003	井壁凿洞	1、管道接现状井凿洞 2、C25混凝土包封（含模板）	处	2	208.85	417.70	
13	040403006001	管片嵌缝及封堵	1、气囊封堵	个	2	1268.17	2536.34	
本页小计							2954.04	
合计							143053.42	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		7191.28	
1	041201019001	安全生产		2718.01	
2	041201017001	文明施工		1287.48	
3	041201018001	环境保护		1430.53	
4	041201016001	临时设施		1573.59	
5	041201020001	冬雨季施工增加		143.05	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		38.62	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		7014.43	
16	041201001001	脚手架		499.00	
17	041201005001	施工降水		6515.43	
本页小计				14205.71	-
合　计				14205.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	157259.13	9	14153.32
合计					14153.32

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	293132.41
1.1	绿化工程	199034.39
1.2	园路、园桥工程	44807.00
1.3	园林景观工程	49291.02
2	措施项目	7355.27
2.1	其中：安全生产	2638.19
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	27043.89
合　计		327531.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					199034.39	
		A.1 绿地整理					48011.02	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：综合 2.挖土深度：30cm以内 3.清表（含表面石渣、杂草、杂枝、腐殖土、直径10cm小乔木及灌木等内容）、场地平整 4.运距5km	m3	699.3	17.83	12468.52	
2	050101001001	砍伐乔木	1.胸径范围：树干直径Φ10cm以上 2.移除现状无用乔木及树根	株	13	101.49	1319.37	
3	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：详见设计图纸（土壤要求） 2.回填土厚度：以现场实际为准,回填至设计标高,其中包含清杂后回填的量 3.整理绿化用地，人机配合	m3	1062.5	32.21	34223.13	
		A.3 栽植花木					151023.37	
本页小计							48011.02	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050103001001	栽植乔木	1.种类：红枫 2.地径：D8cm 3.株高：300cm 4.冠径：200cm 5.养护期：三级养护，养护期两年 6.树冠修剪,树形优美,全冠饱满,自然分枝,主干通直,独杆,分支点250-300 7.详见设计图纸	株	3	534.24	1602.72	
5	050103001002	栽植乔木	1.种类：金桂 2.地径：D8cm 3.株高：300cm 4.冠径：200cm 5.养护期：三级养护，养护期两年 6.树冠修剪,树形优美,全冠饱满,自然分枝,主干通直,独杆,分支点250-300 7.详见设计图纸	株	5	926.96	4634.80	
本页小计							6237.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050103001003	栽植乔木	1.种类：造型罗汉松 2.地径：D10cm 3.株高：200cm 4.冠径：200cm 5.养护期：三级养护，养护期两年 6.造型特选,需经过业主、设计、监理三方认可,不少于11片云,扇片壮冠,造型优美,精品苗。 7.详见设计图纸	株	1	4932.09	4932.09	
7	050103001004	栽植乔木	1.种类：香樟 2.胸径：Φ15cm 3.株高：500cm 4.冠径：300cm 5.养护期：三级养护，养护期两年 6.树冠修剪,树形优美,全冠饱满,自然分枝,主干通直,独杆,分支点250-300 7.详见设计图纸	株	22	1271.18	27965.96	
8	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：红叶石楠球 2.株高：100cm 3.冠径：100cm 4.三级养护，养护期两年 5.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚,红罗宾 6.详见设计图纸	株	20	134.08	2681.60	
本页小计							35579.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103002002	栽植单株灌木	1.种类：海桐球 2.株高：100cm 3.冠径：100cm 4.三级养护，养护期两年 5.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚 6.详见设计图纸	株	3	134.08	402.24	
10	050103002003	栽植单株灌木	1.种类：银姬小蜡球 2.株高：100cm 3.冠径：100cm 4.三级养护，养护期两年 5.球形饱满,枝叶紧茂,成型规格,不脱脚,红罗宾 6.详见设计图纸	株	2	118.33	236.66	
11	050103003001	片植灌木	1.种类：大叶黄杨 2.株高：30cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：36株/㎡ 5.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 6.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 7.详见设计图纸	m2	135	61.99	8368.65	
本页小计							9007.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	050103003002	片植灌木	1.种类：金森女贞 2.株高：30cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：36株/㎡ 5.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 6.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 7.详见设计图纸	m2	125	96.87	12108.75	
13	050103003003	片植灌木	1.种类：红叶石楠 2.株高：30cm 3.冠径：30cm 4.单位面积株数：36株/㎡ 5.毛球苗,4-5分枝以上,蓬径饱满,表土不裸露 6.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 7.详见设计图纸	m2	95	85.86	8156.70	
14	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：阔叶麦冬草 2.单位面积株数：49株/㎡ 3.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 4.详见设计图纸	m2	1880	41.29	77625.20	
本页小计							97890.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：黄菖蒲 2.株高：60cm 3.单位面积株数：20株/㎡（3-5芽/丛） 4.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 5.详见设计图纸	m2	10	79.42	794.20	
16	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：鸢尾 2.株高：50cm 3.单位面积株数：140株/㎡ 4.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 5.详见设计图纸	m2	10	109.35	1093.50	
17	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：美人蕉 2.株高/冠径：50cm，30cm 3.单位面积株数：20株/㎡ 4.养护期为两年,三级养护(成活率养护期一年,缺陷责任期一年) 5.详见设计图纸	m2	10	42.03	420.30	
		园路、园桥工程					44807.00	
本页小计							2308.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040101001002	挖一般土方	1.雨水花园开挖 2.土类别：一、二类 3.挖土深度：具体详见设计图纸 4.开挖土方用于就近绿化边坡造型，除留足50cm回填外	m3	147	3.80	558.60	
19	050201001001	园路垫层	1.垫层材料种类：50mm粒径砾石 2.垫层厚度：30cm厚	m2	140	111.48	15607.20	
20	050201002001	园路找平层	1.找平层材料种类：粗砂 2.找平层厚度：15cm	m2	140	51.22	7170.80	
21	050201003001	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：50cm种植土回填，取开挖土方 2.面层材料种类、规格：10cm厚卵石	m2	140	153.36	21470.40	
		园林景观工程					49291.02	
22	050301005001	点风景石	1.石料种类：景观石 2.石料规格、重量：长80-120cm,宽20-30cm,高15-20cm 3.姿态优美,圆润饱满,色彩鲜艳,根据现场实际点缀,高度为露出地面高度。	块	8	590.34	4722.72	
本页小计							49529.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	050307007001	镀锌草坪护栏	1、栏杆高度：60cm 2、材质：锌钢，一组2m长，主竖杆60cm高，立柱8*8*0.3cm，横杆规格6*4*0.2cm，竖杆4*2*0.2cm 3、基础：C20砼灌浆30*30*20cm 4、含开挖、回填及夯实 5、其他：具体做法详见设计图纸	m	570	78.19	44568.30	
本页小计							44568.30	
合计							293132.41	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6407.88	
1	050406004001	安全生产		2638.19	
2	050406002001	文明施工		1172.53	
3	050406003001	环境保护		1465.66	
4	050406001001	临时设施		879.40	
5	050406005001	冬雨季施工		146.57	
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		105.53	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		947.39	
15	050403001001	树木支撑架	树棍三脚桩	622.17	
16	050403002001	树木裹干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5m	270.60	
17	050403002002	树木裹干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.0m	54.62	
本页小计				7355.27	-
合　计				7355.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	300487.68	9	27043.89
合计					27043.89

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	243612.72
1.1	电气工程	91748.66
1.2	弱电工程	151864.06
2	措施项目	15128.35
2.1	其中：安全生产	4628.64
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23286.70
合　计		282027.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气工程					91748.66	
1	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：单头景观灯4.5m 2.光源数量、技术要求：路灯采用光源LED灯,灯具光色为白光输出总功率60W 3.附件配置要求：成品采购 具体样式由业主选定 室外停车场路灯灯具外壳防护等级不应低于IP65;室外灯具最低防护等级满足GB55024-2022 强制性条文要求,外壳防护等级试验按CB/T4208-2017执行 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：混凝土基础0.6*0.6*1	套	11	1576.46	17341.06	
本页小计							17341.06	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
2	040805001002	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：双头景观灯4.5m 2.光源数量、技术要求：路灯采用光源LED灯,灯具光色为白光输出总功率60W 3.附件配置要求：成品采购 具体样式由业主选定室外停车场路灯灯具外壳防护等级不应低于IP65;室外灯具最低防护等级满足GB55024-2022 强制性条文要求,外壳防护等级试验按CB/T4208-2017执行 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：混凝土基础0.6*0.6*1	套	8	1931.38	15451.04	
本页小计							15451.04	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040801006001	落地式控制箱	1.型号：配线箱AL1 2.规格：0.95*0.8*2.05mm,成品采购　防护等级不低于IP54,外壳防护等级按 GB/T4208-2017执行 3.接线端子材质、规格：无端子接线4mm2 4.基础形式、材质、规格：混凝土基础1*1.2*0.8	套	1	3417.27	3417.27	
4	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：参照图集“YDT5178-2017″-83,参照同图集105-106页,承载等级C250 2.规格尺寸：550*550*800 3.盖板材质、规格：采用球墨铸铁井盖,	座	24	693.77	16650.48	
5	040205001002	人(手)孔井	1.材料品种：参照图集“YDT5178-2017″-83,参照同图集105-106页,承载等级C250 2.规格尺寸：700*900*1000 3.盖板材质、规格：采用球墨铸铁井盖,	座	1	919.84	919.84	
本页小计							20987.59	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040804001001	配管	1.材质：PE电力管 2.规格：DN32	m	255	20.97	5347.35	
7	040804001002	配管	1.材质：PE电力管 2.规格：DN50	m	9	29.92	269.28	
8	040804001003	配管	1.材质：PE电力管 2.规格：DN100	m	120	45.40	5448.00	
9	040804001004	配管	1.材质：PE电力管 2.规格：DN150	m	10	54.01	540.10	
10	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*4	m	266.38	20.30	5407.51	
11	030409001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6	m	266.38	42.09	11211.93	
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：人工挖一、二类土 2.挖土深度：2m以内	m3	47.28	56.04	2649.57	
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用	m3	47.27	150.10	7095.23	
		弱电工程					151864.06	
本页小计							37968.97	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040205001003	人(手)孔井	1.材料品种：参照图集“YDT5178-2017″-83,参照同图集105-106页,承载等级C250 2.规格尺寸：550*550*800 3.盖板材质、规格：采用球墨铸铁井盖,	座	15	693.77	10406.55	
15	040804001005	配管	1.材质：CPVC 4根*DN110（配套管卡等）	m	484	114.25	55297.00	
16	040804001006	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN150	m	328	130.17	42695.76	
17	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：人机配合挖一、二类土 2.挖土深度：2m以内	m3	238.56	9.41	2244.85	
18	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：砂垫层 2.厚度：10cm	m3	29.82	34.23	1020.74	
19	040803004001	管道包封	1.规格：管道包封 2.混凝土强度等级：C25	m3	44.31	448.49	19872.59	
20	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用	m3	134.62	150.10	20206.46	
21	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：自卸汽车运土 自卸汽车(载重8t以内) 30km以内每增加1km	m3	74.14	1.62	120.11	
本页小计							151864.06	
合计							243612.72	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		4628.64	
2	041201017001	文明施工		2557.93	
3	041201018001	环境保护		2923.35	
4	041201016001	临时设施		4019.61	
5	041201020001	冬雨季施工增加		487.23	
6	041201021001	夜间施工增加		487.23	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		24.36	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				15128.35	-
合　计				15128.35	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：电气及弱电工程　　标段：兴燕路南延东侧环境整治工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	258741.07	9	23286.70
合计					23286.70