工程造价咨询报告书

咨询项目全称：分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

咨询业务类别：最高投标限价编制

咨询报告日期：2026年11月23日

江苏嘉泽项目管理有限公司

专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2026]162号

咨询项目委托方：泰兴市分界镇人民政府

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮　　编：225400　　联系电话：17351647311

咨询作业期：2026年11月17日至2026年11月23日

法定代表人：桂彬　　技术负责人：石亚龙

项目负责人：石亚龙　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：郁秀娟　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	最高投标限价编制报告	江苏嘉泽	1-4	原件
2	工程最高投标限价编制	江苏嘉泽	5	原件

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2026]162号

分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价编制报告

泰兴市分界镇人民政府：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目编制最高投标限价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，位于分界镇分界村，项目内容包括：清障清杂4401m³、河道护坡2800m、挖淤泥流砂3025m³、生活垃圾分类亭-封闭式8个、生活垃圾分类亭-开敞式12个、四色垃圾桶180个、电动三轮五立方挂桶垃圾车5辆、太阳能路灯228套、四角景亭1个等。

二、编制范围

本工程最高投标限价编制的范围是：清障清杂、河道护坡、挖淤泥流砂、生活垃圾分类亭-封闭式、生活垃圾分类亭-开敞式、四色垃圾桶、电动三轮五立方挂桶垃圾车、太阳能路灯、四角景亭

等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

（1）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

（2）《江苏省市政工程消耗量》（2026）

（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

（4）《江苏园林定额》（2007）

（5）《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

（6）《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178 号)

（9）2026 费用参考人工单价-苏建价［2026］185 号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 09 期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场

信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价为2480513.87元。

五、其他说明

本最高投标限价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《最高投标限价编制》

项目负责人（签字盖章）：石亚龙

江苏嘉泽项目管理有限公司

2026 年 11 月 23 日

主题词：最高投标限价　编制　报告

抄送：泰兴市分界镇人民政府

共印：4 份

分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设　工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）：2480513.87元

（大写）：贰佰肆拾捌万零伍佰壹拾叁元捌角柒分

招　标人：	（单位盖章）	造价咨询人：	江苏嘉泽项目管理有限公司（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	桂彬（签字或盖章）
专业咨询员：	郁秀娟（造价人员签字盖专用章）	项目负责人：	石亚龙（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2026年11月23日	复核时间：	2026年11月23日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

2、建设单位：泰兴市分界镇人民政府

3、建设地点：泰兴市分界镇分界村

4、工程概况：分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，清障清杂4401m³、河道护坡2800m、挖淤泥流砂3025m³、生活垃圾分类亭-封闭式8个、生活垃圾分类亭-开敞式12个、四色垃圾桶180个、电动三轮五立方挂桶垃圾车5辆、太阳能路灯228套、四角景亭1个等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：清障清杂、河道护坡、挖淤泥流砂、生活垃圾分类亭-封闭式、生活垃圾分类亭-开敞式、四色垃圾桶、电动三轮五立方挂桶垃圾车、太阳能路灯、四角景亭等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省市政工程消耗量》（2026）

(3)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026

(4)《江苏园林定额》2007

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价

[2019]178号)

(9)2026费用参考人工单价-苏建价［2026］185号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第09期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、未取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考最高投标限价清单。

二0二六年十一月二十三日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：分界镇分界村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	市政工程	976430.73		12465.78
2	河道整治工程	845683.79		13672.33
3	园林工程	658399.35		5244.47
合　计		2480513.87		31382.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	839565.57
1.1	市政工程	656093.57
1.2	设备工程	183472.00
2	措施项目	56242.44
2.1	其中：安全生产	12465.78
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	80622.72
合　计		976430.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					656093.57	
		混凝土路改造					109547.11	
1	040101001002	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	250	4.95	1237.50	
2	011810001002	植筋	1、直径10植筋	根	1282	5.45	6986.90	
3	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1、直径12以内，三级钢	t	0.554	5486.85	3039.71	
4	010103001002	路基平整	1、路基夯实	m2	1000	2.22	2220.00	
5	040202010002	碎石	1、10公分再生碎石垫层	m2	1000	20.05	20050.00	
6	040203007002	水泥混凝土	1、15厚混凝土道路，强度C30。	m2	1000	73.66	73660.00	
7	040402018001	缩缝	1、每5米设5mm宽缩缝一道，内填沥青砂	m	150	7.75	1162.50	
8	040402018002	胀缝	1、每20米设胀缝一道，内填沥青砂	m	50	23.81	1190.50	
		道路白改黑					546546.46	
9	040402018003	伸缩缝 缩缝灌沥青玛蹄脂	1、旧板清缝，灌封胶填缝	m	1617.6	3.30	5338.08	
10	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整	m2	1617.6	11.41	18456.82	
11	040203004001	粘层	1、粘油层，06-0.8KG/平方	m2	8588	2.45	21040.60	
12	040203006001	沥青混凝土	1、50mm厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	8588	58.42	501710.96	
		设备工程					183472.00	
13	05B044	生活垃圾分类亭-封闭式	1、生活垃圾分类亭-封闭式 2、规格长290X宽120X高200cm	个	8	2200.00	17600.00	
本页小计							673693.57	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	05B046	生活垃圾分类亭-开敞式	1、生活垃圾分类亭-开敞式 2、立柱方管10cmX10cm厚度1.1mm:2、顶棚方管3cmx5cm厚度1.0mm，立柱两侧方管4cmX6cm厚度1.0mm;4、顶棚背板的钢板厚度0.7mm;画面部分激光切割，画面部分户外高清写真，整体高温静电烤漆工艺，方管材质镀锌方管; 3、整体长度3米*宽度1米*高度2.45米; 4、浇筑底板长3.5米*宽2米*厚度12cm(包括拆除老垃圾池); 5、四色垃圾桶为120升国标可挂车垃圾桶	个	12	1856.00	22272.00	
15	05B047	四色垃圾桶	1、四色垃圾桶	个	180	100.00	18000.00	
16	05B048	电动三轮五立方挂桶垃圾车	1、垃圾转运车 2、标准配置:液压挂桶自装 大箱液压自卸 3、整车尺寸mm：4200*1750*2300mm(±50) 4、车厢尺寸mm：2600*1550*1250mm(+50) 5、货箱容积m：5立方 6、其他要求详见施工图纸	辆	5	18200.00	91000.00	
本页小计							131272.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	05B051	电动车夹草机	1、产品名称:高配电动四驱小抓车 2、驱动功率:无刷电机 3、车身尺寸:3.1m*1.1m*1.4m 4、拖举高度:2.7m 5、铲斗承重:500公斤 6、整机重量:950KG 7、电瓶容量:5块80斤铅酸电池 8、最高车速:30KW/h 9、方向盘规:液压助力方向盘 10、轮胎规格:23一8.5一12越野真空胎 11、驱动动力;行走2200w+油泵电机1500w 12、装卸方式:前卸式 13、抓头尺寸:1.0m*0.6m*0.4m 14、卸载高度:1.9m 15、铲斗张合:0.9m 16、续航能力:7-9h 17、充电时长:4-6h 18、配变速箱:无级变速全时四驱 19、操作控制:双杆操作 20、灯光光源:LED	辆	2	11900.00	23800.00	
18	05B052	电动三轮平板货车	1、电动三轮平板货车 2、驾驶室可选配 3、整车尺寸mm;3700*1500*130(士50)。车厢尺寸mm:2600*1500*50(士10)。车型，平板货车	辆	4	2700.00	10800.00	
本页小计							34600.00	
合计							839565.57	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		40884.47	
1	041201019001	安全生产		12465.78	
2	041201017001	文明施工		6888.98	
3	041201018001	环境保护		7873.12	
4	041201016001	临时设施		10825.54	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1312.19	
6	041201021001	夜间施工增加		1312.19	
7	041201027001	建筑工人实名制		206.67	
		专业措施项目		15357.97	
8	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		15357.97	
本页小计				56242.44	-
合　计				56242.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：市政工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	895808.01	9	80622.72
合计					80622.72

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090150~1	三级钢筋	Φ12	kg	564.769920	3.03	1711.25	
2	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6.104498	4.11	25.09	
3	03590700	铁件		kg	35.0	3.64	127.40	
4	03633309	合金钢钻头	Φ14	根	37.178	11.53	428.66	
5	03652402	金刚石锯片		片	0.660	15.00	9.90	
6	04050200~1	再生碎石		t	198.900	65.00	12928.50	
7	04090600	石粉		kg	562.9806	0.05	28.15	
8	04270231	木丝板	δ25	m2	7.65	39.76	304.16	
9	05250501	木柴		kg	14.1408	0.98	13.86	
10	11550105	石油沥青	30#	kg	81.620	6.15	501.96	
11	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.565632	6.15	3.48	
12	11550503	乳化沥青		t	9.223512	2218.03	20458.03	
13	12010301	柴油		t	0.42940	8430.00	3619.84	
14	12333513	脱模剂		kg	8.590	2.56	21.99	
15	12410314	强力植筋胶		L	15.11478	53.23	804.56	
16	13010101	石棉		kg	556.794	2.57	1430.96	
17	31130536	工、料具摊销费		元	60.33	0.97	58.52	
18	31150101	水		m3	40.65	4.57	185.77	
19	31150301	电		kW·h	289.56852	0.58	167.95	
20	31150702	煤		t	0.141408	975.93	138.00	
21	32011102	钢模板		kg	-2.110	4.85	-10.23	
22	33030112	土工格栅	单向	m2	1779.3600	4.44	7900.36	
23	80213301	预拌混凝土路面（抗折		m3	153.30	375.29	57531.96	
24	80250300	细粒式沥青混凝土		t	997.49620	414.91	413871.15	
25	CL-D00001~40	生活垃圾分类亭-封闭式		个	8	2200.00	17600.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	CL-D00001~41	四色垃圾桶		个	180	100.00	18000.00	
27	CL-D00001~42	生活垃圾分类亭-开敞式		个	12	1856.00	22272.00	
28	CL-D00001~43	垃圾转运车		辆	5	18200.00	91000.00	
29	CL-D00001~46	电动车夹草机		辆	2	11900.00	23800.00	
30	CL-D00001~47	电瓶车		辆	4	2700.00	10800.00	
	合计						705733.27	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	719596.57
1.1	市政工程	719596.57
2	措施项目	56260.12
2.1	其中：安全生产	13672.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	69827.10
合　计		845683.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					719596.57	
1	040101001001	清障清杂	1、清障清杂 2、外运距离自定 3、含外运处置费 4、工程量暂定，结算按实结算 5、全域清杂清理:彻底清除边坡及临水坡脚范围内的生活垃圾。建筑垃圾。碎石、枯枝落叶。漂浮淤积杂物，清理废弃藤蔓。残枝败叶，做到坡面无堆积。无残留(2)除荒去杂施工:全面清除坡面野生杂草、恶性匍匐植被。自生杂树苗及枯萎植被，彻底铲除杂草根系，保留原有成型景观绿植，杜绝杂草复发。(3)边坡整形修整:依据原设计坡比，人工修整坡面凹凸、塌陷，隆起，踩略沟槽等缺陷，理顺边坡线型，压实松散土体，使整体坡面平顺，坡度统一。边线顺直，满足景观及水土保持要求，	m3	4401	16.07	70724.07	
2	040103002001	河道护坡	1、梢径不小于10cm3.0m长间，排木桩护岸，每米3根（中到中0.3米）；圆木横档与木桩以覆塑钢丝绑扎。 2、一层土工布宽幅1.2m 3、生态袋(填土后80x40x20)，具体做法详见图纸	m	2800	220.31	616868.00	
本页小计							719596.57	

3	010102004001	挖淤泥流砂	1、挖淤泥 2、就地堆放 4、工程量暂定，结算按实结算	m3	3025	10.58	32004.50	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		44913.60	
1	041201019001	安全生产		13672.33	
2	041201017001	文明施工		7555.76	
3	041201018001	环境保护		8635.16	
4	041201016001	临时设施		11873.34	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1439.19	
6	041201021001	夜间施工增加		1439.19	
7	041201024001	已完工程及设备保护		71.96	
8	041201027001	建筑工人实名制		226.67	
		专业措施项目		11346.52	
9	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		11346.52	
本页小计				56260.12	-
合　计				56260.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道整治工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	775856.69	9	69827.10
合计					69827.10

承包人供应主要材料一览表

工程名称：河道整治工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02010109	橡胶板	δ4	m2	0.78	10.65	8.31	
2	02290301~1	麻绳		kg	137.088	5.75	788.26	
3	02330105	草袋		只	20	5.32	106.40	
4	02330105~2	生态袋		只	25885.44	0.86	22261.48	
5	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	10	4.11	41.10	
6	04090302-1	粘土		m3	1249.92			
7	05033701~1	圆木桩（横档）		m3	29.521338	1000.00	29521.34	
8	05250804	圆木桩		m3	271.27716	1000.00	271277.16	
9	2330470~1	土工布		m2	3059.048916	1.23	3762.63	
10	2359300	其它材料费		元	180.957823	0.86	155.17	
11	31150101	水		m3	52.812	4.57	241.35	
12	34020901	木枕		m3	0.16	1845.40	295.26	
	合计						328458.46	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	582719.29
1.1	分界村成品村牌	29325.21
1.2	小菜园栅栏	54842.53
1.3	公厕改造	66636.32
1.4	围挡	11812.50
1.5	墙面出新、墙绘	73277.65
1.6	路灯	249561.96
1.7	节点一景墙、面包砖铺设	18670.79
1.8	节点二景墙	8762.11
1.9	入口门头立面改造	41568.55
1.10	四角景亭	28261.67
2	措施项目	21316.81
2.1	其中：安全生产	5244.47
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	54363.25
合　计		658399.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分界村成品村牌					29325.21	
1	05B031	分界村成品村牌	1、1、本图村牌为成品定制，整体均为钢结构。 2、细节处理与基础均由成品厂家制作完成，本图仅提供样式。 3、最综样式满足甲方及图纸要求。	项	1	29325.21	29325.21	
		小菜园栅栏					54842.53	
2	040101001001	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	49.66	3.80	188.71	
3	010502011003	C25混凝土墩（小菜园栅栏）	1、C25混凝土墩300*300*300 2、含模板	m3	20.95	413.07	8653.82	
4	05B032	铁艺小菜园栅栏	1、壁厚0.6铁艺仿竹栅栏，具体样式及做法详见图纸。	m	1150	40.00	46000.00	
		公厕改造					66636.32	
5	05B041	原卫生间内设施、改造拆除	1、原卫生间内设施拆除 2、建筑垃圾外运自行考虑	项	1	3075.51	3075.51	
6	010401002001	实心砖墙	1、蒸压加气混凝土砌块120厚 2、预拌砂浆(砌筑)DMM7.5	m3	3.46	684.23	2367.44	
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、预拌砂浆(抹灰)DPM15，12厚 3、预拌砂浆(抹灰)DPM20，8厚	m2	57.67	50.49	2911.76	
8	011102003001	块料楼地面	1、800*800地砖铺设	m2	26.65	140.68	3749.12	
9	011203003002	块料墙、柱面	1、铺装600*300墙装 2、干粉型粘结剂	m2	118.3	160.66	19006.08	
本页小计							115277.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊筋规格 Φ4(mm) H=600mm 2、(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 3、600*600铝扣板吊顶	m2	26.65	133.99	3570.83	
11	041001003001	墙面油漆	1、乳胶漆墙面，三遍腻子三遍乳胶漆。	m2	60.7	40.75	2473.53	
12	05B033	方钢格栅	1、80x30x3方钢格栅@30mm设置，木纹色氟碳漆	m2	3.17	150.00	475.50	
13	05B035	成品字	1、成品字:270x270x20mm厚,1.5厚镀锌钢板焊接成型 白色氟碳漆	个	5	85.00	425.00	
14	031003007001	小便器	1、小便器 壁挂式; 2、成品小便器供应商:九牧一体感应款，美标挂墙感应款，箭牌挂墙感应款	组	2	742.18	1484.36	
15	031003006001	大便器	1、蹲式大便器及水箱安装 2、成品蹲便器供应商:九牧60*45，箭牌5006CG，马可波罗大孔径前排600*450*230	组	4	300.16	1200.64	
16	05B037	复合板隔断	1、复合板隔断，高2米，宽1米，进深1.1米。15mm厚抗倍特胡桃木板 2、含安装，五金配件等	间	4	800.00	3200.00	
17	041001007001	拆除砖石结构	1、外墙开窗洞、扩大门洞	m3	0.84	80.71	67.80	
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗框+钢化玻璃 2、60系列，壁厚1.4mm	m2	3	373.54	1120.62	
本页小计							14018.28	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	05B070	蹲坑蹲台	1、8厚防滑地砖（另计） 2、2.0厚II型聚合物水泥防水涂料 3、25厚1:2水泥砂浆结合层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料40厚[20砼(骨料粒径1520mm)配04@100单层双向钢筋网片 5、回填轻集料混凝土(厚度详单体建筑和结构图纸)找坡1%,坡向地漏 6、最薄处15厚1:2.5防水砂浆，按2%找坡	m2	4.43	304.65	1349.60	
20	05B038	复合实木门	1、复合实木门 2、含安装，五金配件，门锁等 3、成品复合门供应商:何式木业烤漆复合门，博雅特实木生态门，微侣复合门。	樘	2	1000.00	2000.00	
21	05B069	小便斗隔断	1、小便斗隔断 2、含安装，五金配件等	间	1	50.00	50.00	
22	040504009001	化粪池	1、C25预制混凝土盖板直径12@200单层双向布置 2、直径110PVC排气管 3、20厚1:3水泥砂浆抹面 4、100厚C15混凝土，含模板 5、M7.5水泥砂浆砖砌 6、素土夯实 7、含土方外运及土方弃置 8、其他要求详见图纸	项	1	5421.57	5421.57	
23	031003004001	拖布池	1、拖布池 ，含成品拖布池安装; 2、成品拖把池供应商:尚象AT52，柯鲸135旗舰，梦越R60。	组	1	403.31	403.31	
本页小计							9224.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031003004002	洗涤盆	1、洗手盆安装 冷水；带感应装置。 2、洗手池供应商:莱思特1.2米，浴澜双盆1.2米，杭州洁雅1.2米。	组	1	695.91	695.91	
25	030402011001	成套配电箱	1.名称：公厕照明配电箱 2.型号：1ALGC 3.规格：280*440*100 4.安装方式：壁挂嵌入式 5.接线端子材质、规格：含接线端子	台	1	943.45	943.45	
26	030413001001	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯 2.型号：密闭型	套	3	98.86	296.58	
27	030413014001	插座	1.名称：五孔插座 2.安装方式：暗装	套	2	21.05	42.10	
28	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装	套	2	30.81	61.62	
29	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装	套	1	24.75	24.75	
30	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：防水型单联单控开关 2.安装方式：暗装	套	1	26.78	26.78	
31	030413013004	照明开关、按钮	1.名称：残疾人紧急呼叫系统 2.规格：低压24V；含按钮、呼叫广播等紧急呼叫系统设备 3.安装方式：安装高度0.5m	套	1	81.84	81.84	
32	030412001001	配管	1.名称：电源进线预埋管 2.材质：SC25 3.规格：工程量为暂估，按实结算	m	10	33.15	331.50	
33	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-2*6+E6 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量为暂估，按实结算	m	10	29.89	298.90	
本页小计							2803.43	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030412004001	配线	1.名称：ZC-BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯	m	230	4.17	959.10	
35	030412004002	配线	1.名称：ZC-BV-4 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯	m	18	5.93	106.74	
36	030412001002	配管	1.名称：电线配管 2.材质：PC管 3.规格：DN20	m	70	7.73	541.10	
37	030412001003	配管	1.名称：电线配管 2.材质：PC管 3.规格：DN25	m	50	12.90	645.00	
38	030108001001	风机	1.名称：排气扇	台	3	28.30	84.90	
39	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等点位端子箱	台	1	145.51	145.51	
40	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：-40*4mm 3.安装部位：室内沿墙暗敷；连接端子箱	m	24	32.28	774.72	
41	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	55	24.84	1366.20	
本页小计							4623.27	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	20	28.88	577.60	
43	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	6	50.48	302.88	
44	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	15	54.45	816.75	
本页小计							1697.23	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水/雨水 3、材质：UPVC管 4、规格、压力等级：DN110 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	40	36.90	1476.00	
46	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC管 4、规格、压力等级：DN75 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	16	25.43	406.88	
47	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	16	19.26	308.16	
52	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.型号：DN50	个	3	54.89	164.67	
本页小计							2355.71	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	031003014002	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.型号：DN50	个	1	54.52	54.52	
54	031002001001	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	261.15	261.15	
55	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	209.64	209.64	
56	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	188.43	188.43	
57	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.材质：De110	个	1	90.27	90.27	
		围挡					11812.50	
58	010502026001	围挡	1、围挡C20隔离墩预制块 2、夹心泡沫板，仿古砖纹饰面 3、100*100*4钢管支柱间隔3米 5、仿古树脂瓦 6、30*30*2*2000斜撑，底部C20预制块固定 7、含土方开挖回填	m	27	389.23	10509.21	
59	040805005002	景观照明灯带	1、沿瓦楞S形绕线。 2、含灯带接电	m	40.5	32.18	1303.29	
		墙面出新、墙绘					73277.65	
60	011403001003	抹灰面油漆	1、满刮腻子二遍、刷苯丙乳胶漆二遍。	m2	900	43.33	38997.00	
61	05B042	墙绘	1、墙绘，专业厂家制作 2、保证3年不掉色	m2	250	100.00	25000.00	
62	05B043	仿古树脂瓦	1、围墙加增仿古树脂瓦100m。 2、宽度0.5米（需焊方管支架）	m2	100	45.00	4500.00	
63	040805005001	景观照明灯带	1、沿瓦楞S形绕线。 2、含灯带接电	m	145	32.97	4780.65	
本页小计							85894.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯					249561.96	
64	030413010001	太阳能路灯	1、五金名称：LED太阳能路灯 2、灯杆：总高度6米灯体采用优质钢材 3、口径：上口60，下口140 4、光源：110w LED 5、灯臂：长度1.5米/灯臂类型:A字臂 6、灯杆：壁厚:1.7±0.1MM 上口径60下140 7、法兰：260*260*12 8、电池类型：内置免维护锂电池240AH 9、地脚笼：180*180*L500;螺杆大小:18mm 10、太阳能板：高效双晶太阳能板260W 11、附件配置：，防水等级IP65,含各项必需的连接件、预埋件、防雷接地等 12、其他详见图纸要求	套	228	1094.57	249561.96	
		节点一景墙、面包砖铺设					18670.79	
65	040101001002	挖一般土方	1、挖基础土方 2、土方就地堆放 3、挖土深度1米以内	m3	0.92	3.80	3.50	
66	010102007002	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	0.55	19.41	10.68	
本页小计							249576.14	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010402001007	节点景墙一	1、300厚C30混凝土 2、素土夯实。 3、地面以下墙体采用Mu15煤矸石普通砖,地面以上墙体采用Mu10煤矸石实心砖 4、基底素土夯实,承载力不得小于70kpo,挖至设计标高承载力不满足时应继续下挖,超挖部分采用级配砂石或粉质黏土换填,分层夯实(压实系数不小于0.97),分层厚度250mmm. 5、砌筑砂浆地面以下采用M7.5水泥砂浆,地面以上采用N5.0水泥砂浆。 6、混凝土强度等级:圈梁、GZ。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;具体做法详见图纸	m	6.6	556.68	3674.09	
68	050201003008	20厚100-600宽100高芝麻灰花岗岩火烧板贴面，	1、不规则拼贴，20厚100-600宽100高芝麻灰花岗岩火烧板贴面， 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.71	185.84	1618.67	
69	050201003009	芝麻黑花岗岩火烧板	1、600x550x50芝麻黑花岗岩火烧板压顶 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.9	222.04	643.92	
70	050201003010	芝麻黑花岗岩火烧板	1、600x550x80芝麻黑花岗岩火烧板压顶 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.63	249.19	156.99	
71	05B052	成品字	1、成品字:500宽450高50厚,1.5mm厚不锈钢红色烤漆 成品预埋安装	个	2	350.00	700.00	
72	05B053	成品字	成品宇:300宽300高30厚，1.5mm厚不锈钢白色烤漆成品预埋安装	个	7	260.00	1820.00	
本页小计							8613.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	05B055	成品字	成品字:320宽230高20厚,1.5mm厚不锈钢白色烤漆成品预埋安装	个	3	260.00	780.00	
74	011205001002	樟子松防腐木装饰板	1、樟子松防腐木装饰板 2、含制作安装	m2	0.45	155.93	70.17	
75	05B056	成品磨盘	1、成品磨盘 2、直径详见图纸	个	3	200.00	600.00	
76	05B057	成品石臼	1、成品石臼 2、直径详见图纸	个	1	200.00	200.00	
77	05B058	成品瓦片镂空	1、成品瓦片镂空	m2	0.77	631.47	486.23	
78	040101001004	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	2.39	3.80	9.08	
79	050201006001	石材汀步	1、800x300x50芝麻灰花岗岩火烧板 2、8公分碎石垫层 2、素王夯实	m2	22.77	242.00	5510.34	
80	050201003015	直径500*100成品磨盘	1、直径500*100成品磨盘 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、150厚C20混凝土 4、100厚级配碎石 5、素土夯实(夯实系数0.93)	个	4	171.78	687.12	
81	05B059	成品标识牌	1、长900,高1800mm,镀锌钢,仿深木纹色氟碳漆,共2个。	个	2	850.00	1700.00	
		节点二景墙					8762.11	
82	040101001006	挖一般土方节点（景墙二）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	0.43	3.80	1.63	
83	010102007004	回填方（节点景墙二）	1、土方回填 2、一二类土	m3	0.25	36.46	9.12	
本页小计							10053.69	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
84	010402001008	节点景墙二	1、300厚C30混凝土 2、素土夯实。 3、地面以下墙体采用Mu15煤矸石普通砖,地面以上墙体采用Mu10煤矸石实心砖 4、基底素土夯实,承载力不得小于70kpo,挖至设计标高承载力不满足时应继续下挖,超挖部分采用级配砂石或粉质黏土换填,分层夯实(压实系数不小于0.97),分层厚度250mmm. 5、砌筑砂浆地面以下采用M7.5水泥砂浆,地面以上采用N5.0水泥砂浆。 6、混凝土强度等级:圈梁、GZ。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;具体做法详见图纸	m	3.1	434.47	1346.86	
85	010103001001	素土夯实	1、素土夯实	m2	0.5	9.02	4.51	
86	010501001012	基础垫层	1、100厚再生碎石垫层	m3	0.05	193.63	9.68	
87	010502011004	C25混凝土墩	1、C25混凝土墩300*300*300 2、含模板	m3	0.05	413.07	20.65	
88	010506025001	预埋铁件	1、直径40*3圆柱立柱,白色氟碳漆 2、150*150*10预埋钢板4植筋6钢筋焊接,L=100MM	t	0.006	8801.78	52.81	
89	050201003016	20厚文化石贴面（节点二）	1、20厚文化石(碎拼纹)贴面 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.16	186.85	403.60	
90	050201003020	芝麻灰花岗岩火烧板（节点二）	1、650*45*20芝麻灰花岗岩火烧板 2、20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.4	252.32	353.25	
本页小计							2191.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	05B060	成品字	成品 字:280x820x80mm厚,1.5厚镀锌钢板焊接成型 白色氟碳漆，成品预埋件安装	个	9	440.00	3960.00	
92	05B061	成品磨盘	1、成品磨盘 2、直径详见图纸	个	2	300.00	600.00	
93	05B062	成品石臼	1、成品石臼 2、直径详见图纸	个	1	300.00	300.00	
94	05B063	成品陶罐	1、成品陶罐 2、详见图纸	个	3	200.00	600.00	
95	05B064	成品造型	1、成品造型 2、详见图纸 3、1.5厚镀锌钢板焊接成型，白色氟碳漆饰面直径40x3圆管立柱，白色氟碳漆，含基础固定，安装	个	1	1100.00	1100.00	
		入口门头立面改造					41568.55	
96	011205001001	铝塑板	1.放样下料、钻孔、安装铝龙骨及配件,4mm外墙铝塑板，白色烤漆。含1.2mm镀锌造型，深红色烤漆。 2.铝塑板裁板、开槽折边、加背撑、连接角码、面板安装、嵌缝等。 3、拆除外面的面层，骨架上重新包铝塑板。	m2	149.02	208.62	31088.55	
97	05B065	成品字	1、500x500x10mm镀锌板，白色烤漆 2、详见图纸	个	32	80.00	2560.00	
98	05B066	成品字	1、365x365x10mm镀锌板，白色烤漆。10mm镀锌板，深红色烤漆背板 2、详见图纸	个	52	60.00	3120.00	
99	05B067	10mm镀锌板，深红色烤漆造型装饰	1、10mm镀锌板，深红色烤漆 2、详见图纸	项	4	150.00	600.00	
本页小计							43928.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	05B068	不锈钢围边发光字，黄色	1、不锈钢围边发光字，黄色 2、黑色镀锌管支架 3、具体做法详见图纸	项	14	300.00	4200.00	
		四角景亭					28261.67	
101	040101001007	挖一般土方（四角亭）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	6.78	3.80	25.76	
102	010102007005	回填方（四角亭）	1、土方回填 2、一二类土	m3	1.96	36.46	71.46	
103	010501001009	基础垫层（四角亭）	1、100mm厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.68	239.09	401.67	
104	010501001010	基础垫层（四角亭）	1、150mm厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.73	239.09	413.63	
105	010501001011	基础垫层（四角亭）	1、100mmC20混凝土厚垫层。 2、含模板	m3	2.58	543.81	1403.03	
106	050201003017	铺装面层（四角亭）	1、200X200X30芝麻黑花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	3.04	212.74	646.73	
107	050201003018	铺装面层（四角亭）	1、100X100X50芝麻灰花岗岩自然面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	1.4	239.90	335.86	
108	050201003019	铺装面层（四角亭）	1、300X300X30芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	11.56	212.74	2459.27	
109	050201016003	基础（四角亭）	1、C25钢筋砼独立基础 2、底部c12@150，双向 3、受力钢筋4c14，A8@200 4、含模板	m3	2.75	1023.17	2813.72	
110	050307006004	预埋钢板（四角亭）	1、200X150X10钢板；250X250X8钢板(与预埋铁件焊接) 2、直径12连接螺栓；4直径12钢筋	t	0.036	18439.31	663.82	
本页小计							13434.95	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	050302001003	防腐木 （四角亭）	1、300X250X80防腐木 颜色:棕色 ， 底座 2、250X250防腐木柱 颜色:棕色 3、200X100防腐木 颜色:棕色 4、400X50防腐木板 颜色:棕色 5、250X100防腐木梁 颜色:棕色 6、300*150 防腐木 颜色:棕色 7、180*120防腐木 斜梁 颜色:棕色 8、800*250*250防腐木宝顶	m3	2.89	3742.58	10816.06	
112	050303009003	木/防腐木屋面（四角亭）	1、200X20防腐木鱼鳞板 颜色:棕色 2、40X40顺水条@300 3、三元乙丙防水卷材 4、20厚屋面板 5、40X60腐木格栅@300颜色:棕色 6、160*20防腐木 封沿板 颜色:棕色	m2	25.42	323.00	8210.66	
本页小计							19026.72	
合计							582719.29	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		5244.47	
2	050406002001	文明施工		2913.60	
3	050406003001	环境保护		3496.32	
4	050406001001	临时设施		3204.96	
5	050406005001	冬雨季施工增加		728.40	
6	050406012001	建筑工人实名制		244.74	
7	050401001001	脚手架		5484.32	
本页小计				21316.81	-
合　计				21316.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：园林工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	604036.10	9	54363.25
合计					54363.25

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.10578	2980.82	315.31	
2	01010286	螺纹钢	Φ18 HRB400	kg	62.16625	2.98	185.26	
3	01050101~1	钢丝绳		kg	0.00488	5.75	0.03	
4	01050115	钢丝绳	Φ14.1～15	kg	0.045	5.75	0.26	
5	01090101	圆钢		kg	2.092025	4.61	9.64	
6	01130201	镀锌扁钢		kg	1.132	3.86	4.37	
7	01130202~1	镀锌扁钢	40*4mm	m	25.20	4.46	112.39	
8	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	4.2640	3.34	14.24	
9	01270100~2	型钢		t	0.176883	3098.59	548.09	
10	01293507	钢垫板	δ2.5～5	kg	109.668	3.99	437.58	
11	01295519	中厚钢板(综合)		kg	0.641305	3.10	1.99	
12	0130070	钢筋	(综合)	t	0.205614	2980.82	612.90	
13	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	7.071786	3.51	24.82	
14	0130140	零星卡具		kg	0.928294	3.60	3.34	
15	0130161	型钢	(综合)	t	0.03780	3344.68	126.43	
16	0130180	组合钢模板		kg	0.497112	3.73	1.85	
17	01430101	黄铜线		kg	0.006	48.50	0.29	
18	02010101	橡胶板		kg	0.03405	7.98	0.27	
19	02010105	橡胶板	δ1～3	kg	0.0755	7.99	0.60	
20	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	0.015	7.98	0.12	
21	02010110	橡胶板	δ5	m2	0.12	10.65	1.28	
22	02090101	塑料薄膜		m2	7.97985	0.69	5.51	
23	02090101~1	塑料薄膜		m2	33.029221	0.69	22.79	
24	02130113	塑料带	20mm×40m	卷	0.011	1.50	0.02	
25	02170302	PS灯片		m2	13.365	15.00	200.48	
26	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	21.004	0.22	4.62	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	02190149	尼龙卡带	D10	个	448.05	0.11	49.29	
28	02270101	棉布		kg	0.006	8.00	0.05	
29	02290103	线麻		kg	0.01	10.29	0.10	
30	0301030100	白水泥		kg	18.21	1.02	18.57	
31	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	52.92	0.28	14.82	
32	03030232	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	1.248	0.22	0.28	
33	03031201	自攻螺钉		十个	31.752	0.60	19.05	
34	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	139.725	0.25	34.93	
35	03031222	自攻螺钉	M5×25～30	十个	335.2950	0.44	147.53	
36	03031236	自攻螺钉	M6×50	十个	0.416	0.76	0.32	
37	03031331	镀锌自攻螺钉	M3×40	十个	1.668	0.40	0.67	
38	03032113	塑料胀管螺钉		套	16.743	0.09	1.51	
39	03050708	不锈钢螺栓	M12×110	套	48.967972	1.82	89.12	
40	03050806	带母不锈钢螺栓	M12×45	套	48.967972	1.84	90.10	
41	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	0.642660	2.00	1.29	
42	03050986	六角螺栓带螺母	M16×60	套	1860.48	0.94	1748.85	
43	03051022	六角螺栓带螺母	M12×55	套	930.24	0.75	697.68	
44	03054305	地脚螺栓		kg	49.716840	7.50	372.88	
45	03054305~1	地脚螺栓		kg	1302.019800	7.50	9765.15	
46	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	35.33790	0.32	11.31	
47	03070140	膨胀螺栓	M16×150	套	27.81	1.56	43.38	
48	03070804	塑料膨胀管	Φ6×35	十个	1.43	0.59	0.84	
49	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29	
50	03110105	螺杆	L=250 Φ6	根	35.33790	0.32	11.31	
51	03130533	弹簧垫圈	M16～30	十个	192.432	1.33	255.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.078	12.50	0.98	
53	03270102	铁砂布		张	1.2236	0.20	0.24	
54	03270202	砂纸		张	90.90	0.94	85.45	
55	0330040	复合木模板	18mm	m2	6.500529	35.49	230.70	
56	0330150	周转成材		m3	0.004066	1586.47	6.45	
57	03410205	电焊条	J422	kg	4.990161	4.97	24.80	
58	03410205~1	电焊条	J422	kg	5.56260	4.97	27.65	
59	03410226	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	69.813222	44.36	3096.91	
60	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.001080	8.27	0.01	
61	03410909~1	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.8172	8.27	6.76	
62	03412514	低碳钢焊条	(综合)	kg	0.168607	8.27	1.39	
63	03430911	松香焊锡丝	Φ2	m	0.071	0.86	0.06	
64	03510201	钢钉		kg	0.07626	6.00	0.46	
65	03510701	铁钉		kg	6.064446	6.00	36.39	
66	03510701~1	铁钉		kg	2.537926	6.00	15.23	
67	03570200	镀锌铁丝		kg	0.011	4.11	0.05	
68	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	43.61308	4.11	179.25	
69	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	0.71	4.11	2.92	
70	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.652815	4.11	2.68	
71	03590421	平垫铁		kg	0.153	4.87	0.75	
72	03590421~1	平垫铁		kg	8.288177	4.87	40.36	
73	03590715	镀锌连接铁件		kg	82.566874	5.71	471.46	
74	03632106	钻头	Φ6～13	根	0.4536	2.54	1.15	
75	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.091	4.32	0.39	
76	03633107	冲击钻头	Φ8～16	根	0.365	9.94	3.63	
77	03652403	合金钢切割锯片		片	0.118033	68.59	8.10	
78	03652422	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	03652422~1	钢锯条		根	4.960	0.21	1.04	
80	04010132	水泥	42.5级	kg	17.28586	0.29	5.01	
81	04010611	水泥	32.5级	kg	168.333254	0.24	40.40	
82	04010611~1	水泥	32.5级	kg	131.300818	0.24	31.51	
83	04010611~2	水泥	32.5级	kg	43.848140	0.24	10.52	
84	04010701	白水泥		kg	21.634	1.02	22.07	
85	04030107	中砂		t	0.144162	156.40	22.55	
86	04030107~1	中砂		t	0.162533	156.40	25.42	
87	04030111	绿豆砂		t	0.20336	112.10	22.80	
88	04050203	碎石	5～16mm	t	0.218346	147.66	32.24	
89	04090120	石灰膏		m3	0.0740	310.86	23.00	
90	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	16.918733	50.20	849.32	
91	04132709	混凝土实心砖	190×90×40	百块	1.6608	50.20	83.37	
92	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.64	50.20	32.13	
93	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	3.25586	257.29	837.70	
94	04171503~1	夹心泡沫板，仿古砖	δ0.5mm	m2	80.136	17.74	1421.61	
95	0417935	非泵送商品砼 C25		m3	3.310930	399.26	1321.92	
96	0417940	非泵送商品砼 C30		m3	2.569121	410.92	1055.70	
97	04230108	防水剂		kg	2.192407	35.00	76.73	
98	0430060	白水泥	80	kg	4.087	1.02	4.17	
99	0430080	水泥	32.5级	kg	310.811793	0.24	74.59	
100	05030600	普通木成材		m3	1.823548	1863.14	3397.53	
101	05030600~1	普通木成材		m3	0.12710	1863.14	236.81	
102	05030600~2	防腐木 棕色		m3	3.179	2839.08	9025.44	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	05070715~1	樟子松防腐木装饰板		m2	0.495	110.00	54.45	
104	05250502	锯(木)屑		m3	0.23334	52.29	12.20	
105	0530150~1	Mu15煤矸石普通砖	240×115×53mm	百块	7.565612	50.00	378.28	
106	0530150~2	Mu10煤矸石实心砖	240×115×53mm	百块	6.874408	50.00	343.72	
107	0530170~1	650*45*20芝麻灰花岗岩火烧板	(综合)	m2	1.428	88.72	126.69	
108	0530210	盖瓦	16×17cm	百块	0.676767	24.29	16.44	
109	0530301	花岗岩50厚	(综合)	m2	23.2254	124.21	2884.83	
110	0530301~1	200X200X30芝麻黑花岗岩荔枝面	(综合)	m2	3.1008	97.59	302.61	
111	0530301~2	100X100X50芝麻灰花岗岩自然面	(综合)	m2	1.428	124.21	177.37	
112	0530301~3	300X300X30芝麻灰花岗岩荔枝面	(综合)	m2	11.7912	97.59	1150.70	
113	0530360	炉(矿)渣		m3	0.00780	24.44	0.19	
114	0530370	毛石		t	0.10	29.63	2.96	
115	0530390~1	20厚文化石		百块	1.96776	55.00	108.23	
116	0530540	碎石	5-16mm	t	0.218592	147.66	32.28	
117	0530542	碎石	5-31.5mm	t	0.225461	152.52	34.39	
118	0530543	再生碎石	5-40mm	t	3.005640	65.00	195.37	
119	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	5.63660	65.00	366.38	
120	0530550	碎砖		t	0.1980	26.76	5.30	
121	0530611	望砖	21×10×1.7cm	百块	0.340326	33.03	11.24	
122	0530720	中砂		t	0.520155	156.40	81.35	
123	0602040501	外墙乳胶漆	（8303-1）	kg	14.42839	13.99	201.85	
124	0602041101	封闭乳胶底漆	一月-06	kg	6.7984	18.87	128.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
125	0609061201	801胶		kg	12.14	1.72	20.88	
126	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	1.080879	3.94	4.26	
127	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	1.33930	3.60	4.82	
128	0630290	合金钢切割锯片		片	0.207546	52.95	10.99	
129	0630351	铁钉		kg	4.989059	6.00	29.93	
130	06612147	墙面砖	300×600	m2	121.2575	58.00	7032.94	
131	06650101	同质地砖		m2	27.1830	58.00	1576.61	
132	07112130~10	20厚100-600宽100高芝麻灰花岗岩火烧板贴面，		m2	8.8842	88.72	788.21	
133	07112130~11	600x550x80芝麻黑花岗岩火烧板压顶		m2	0.6426	150.83	96.92	
134	07112130~9	600x550x50芝麻黑花岗岩火烧板压顶		m2	2.958	124.21	367.41	
135	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m2	27.9825	35.49	993.10	
136	08120517	铝塑板(双面)	1220×2440×4	m2	160.598854	60.00	9635.93	
137	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	36.45720	11.00	401.03	
138	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	65.2925	9.00	587.63	
139	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	42.640	0.67	28.57	
140	08330111	中龙骨垂直吊件		只	106.600	0.58	61.83	
141	08330300	轻钢龙骨主接件		只	13.325	0.71	9.46	
142	08330301	轻钢龙骨次接件		只	25.3175	0.80	20.25	
143	08330310	中龙骨平面连接件		只	167.895	0.62	104.09	
144	08330500	中龙骨横撑		m	48.79615	3.28	160.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	09091450	铝合金隔热断桥推拉窗		m2	2.862	280.00	801.36	
146	09493560	镀锌铁脚		个	16.578	1.89	31.33	
147	10031503	钢压条		kg	1.32184	4.29	5.67	
148	11010307	苯丙乳胶漆		kg	540	11.09	5988.60	
149	11030303	防锈漆		kg	0.02452	19.50	0.48	
150	11030304	红丹防锈漆		kg	57.00	12.86	733.02	
151	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	13.54694	6.63	89.82	
152	11030760	高强APP基底处理剂		kg	6.43126	15.44	99.30	
153	11110705	苯丙清漆		kg	108.0	20.00	2160.00	
154	11111503	醇酸磁漆		kg	0.04	18.63	0.75	
155	11111703	酚醛磁漆		kg	114.0	13.31	1517.34	
156	11112503	调和漆		kg	0.127	9.51	1.21	
157	11112524	厚漆		kg	0.02	8.58	0.17	
158	11112525	铅油		kg	0.1	7.81	0.78	
159	11450343	成品耐水腻子粉		kg	1786.050	2.66	4750.89	
160	11450524	酚醛树脂稀释剂		kg	0.143	4.50	0.64	
161	11570703	三元乙丙橡胶防水卷材		m2	31.44454	25.73	809.07	
162	11590302	密封胶		kg	0.03	11.71	0.35	
163	11590305	密封胶	KS型	kg	0.069	11.71	0.81	
164	11590914	硅酮密封胶		L	0.1	53.23	5.32	
165	11590914~1	硅酮密封胶		L	34.545678	53.23	1838.87	
166	11592106	F130密封胶	300ml	支	2.29	13.31	30.48	
167	11592122	聚氨脂发泡密封胶	750ml	支	4.281	22.18	94.95	
168	11593504	油灰		kg	0.1	1.29	0.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
169	11610710	密封胶条	20×4	m	130.788	1.77	231.49	
170	12010132	汽油	92#	kg	1.371	9.40	12.89	
171	12030107	油漆溶剂油		kg	11.64150	11.53	134.23	
172	12050311	机油		kg	0.01	7.72	0.08	
173	12050311~1	机油		kg	0.063	7.72	0.49	
174	12060334	防腐油		kg	4.4169	5.15	22.75	
175	12060334~1	防腐油		kg	0.02	5.15	0.10	
176	12070103	油脂		kg	0.227	8.23	1.87	
177	12070109	电力复合脂		kg	0.418	35.52	14.85	
178	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.006	5.97	0.04	
179	12300382	三氯乙烯		kg	0.000270	5.32		
180	12310331	漂白粉		kg	0.2204	2.00	0.44	
181	12330300	界面剂		kg	74.3943	2.00	148.79	
182	12331337	洗衣粉		kg	0.002835	7.60	0.02	
183	12333513	脱模剂		kg	5.3352	2.56	13.66	
184	12370305	氧气		m3	0.3321	2.35	0.78	
185	12370305~1	氧气		m3	7.330035	2.35	17.23	
186	12370335	乙炔气		kg	0.000810	18.00	0.01	
187	12370335~1	乙炔气		kg	0.1257	18.00	2.26	
188	12370336~1	乙炔气		m3	3.183894	18.00	57.31	
189	12410101	粘结剂		kg	0.044	10.50	0.46	
190	12410143	高强APP粘结剂	A型	kg	23.1322	12.86	297.48	
191	12410163	干粉型粘结剂		kg	522.886	4.29	2243.18	
192	12410307	耐候胶		L	6.5772	35.49	233.42	
193	12410312	硅酮结构胶		L	2.9804	70.98	211.55	
194	12413518	901胶		kg	0.053382	2.14	0.11	
195	12413535	万能胶		kg	0.2025			

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
196	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.272	5.15	1.40	
197	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	1.754	1.80	3.16	
198	13121504	泡沫条		m	379.091978	1.33	504.19	
199	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.139715	10.10	1.41	
200	14030303~1	SC	25	m	10.3	21.32	219.60	
201	14050112	无缝钢管	Φ22×2	m	0.024	4.97	0.12	
202	14210104-1	金属软管	Φ15	m	4.04	10.36	41.85	
203	1430040	塑料薄膜		m2	7.720131	0.74	5.71	
204	14310103	塑料管		kg	0.153	8.53	1.31	
205	14310201~1	PPR给水管	DN25	m	20.32	4.84	98.35	
206	14310201~2	PPR给水管	DN40	m	6.096	17.74	108.14	
207	14310201~4	PPR给水管	DN15	m	55.880	2.22	124.05	
208	14310201~5	PPR给水管	DN50	m	15.240	18.63	283.92	
209	14310391~1	UPVC排水管	De110	m	39.72	14.20	564.02	
210	14310391~2	UPVC排水管	De75	m	15.888	7.02	111.53	
211	14310391~3	UPVC排水管	De50	m	15.888	4.51	71.65	
212	14312531	输水软管	dn25	m	0.048	7.05	0.34	
213	14313531	聚乙烯管		m	1.36620	3.50	4.78	
214	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.062805	3.75	0.24	
215	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	8.74	26.48	
216	15021306	镀锌管箍	DN20	个	12.978	1.93	25.05	
217	15021308	镀锌管箍	DN32	个	9.377	2.88	27.01	
218	15022710	镀锌六角外丝	DN50	个	2.424	6.18	14.98	
219	15023129	镀锌锁紧螺母	DN32×3	个	0.801	0.64	0.51	
220	15030487	燃气室外聚乙烯塑料管电熔管件	Φ110	个	0.36180	58.57	21.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
221	15210101	室内塑料给水管热熔管件	Φ20	个	83.60	2.80	234.08	
222	15210102	室内塑料给水管热熔管件	Φ25	个	24.50	3.00	73.50	
223	15210104	室内塑料给水管热熔管件	Φ40	个	5.322	9.00	47.90	
224	15210105	室内塑料给水管热熔管件	Φ50	个	11.130	11.00	122.43	
225	15235146	塑料排水管电熔直接	Φ50	个	4.288	11.00	47.17	
226	15235147	塑料排水管电熔直接	Φ75	个	4.240	18.00	76.32	
227	15235148	塑料排水管电熔直接	Φ110	个	10.32	26.00	268.32	
228	1530031	电焊条		kg	3.183745	4.12	13.12	
229	15370312	镀锌管卡	DN32	个	4.20	0.96	4.03	
230	15372105	塑料管卡	Φ15	个	27.5	1.00	27.50	
231	15372106	塑料管卡	Φ20	个	8	1.50	12.00	
232	15372108	塑料管卡	Φ32	个	2.4	2.00	4.80	
233	1630010	801胶		kg	0.018144	1.54	0.03	
234	1630050	YJ-III粘结剂		kg	0.588	9.86	5.80	
235	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.10908	17.58	1.92	
236	1630500	松节油		kg	0.0084	3.26	0.03	
237	1630610	油漆溶剂油		kg	0.01512	2.86	0.04	
238	16310101~1	减压阀	DN50	个	1.01	180.00	181.80	
239	16310101~3	止回阀	DN50	个	1.01	129.00	130.29	
240	16310101~4	截止阀	DN50	个	1.01	108.00	109.08	
241	16310103	螺纹阀门	DN15	个	0.048	24.99	1.20	
242	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.041580	32.00	1.33	
243	1730040	草酸		kg	0.014	4.07	0.06	
244	1730200	氧气		m3	1.5660	2.23	3.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	1730230	乙炔气		m3	0.6804	11.66	7.93	
246	1730240	硬白蜡		kg	0.0378	2.86	0.11	
247	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	35.33790	0.53	18.73	
248	18090301	洗手盆		只	1.01	621.05	627.26	
249	18130101~1	洗涤盆 1		只	1.01	300.00	303.00	
250	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	4.04	100.00	404.00	
251	18170112	挂式小便器		套	2.02	638.79	1290.36	
252	18410301	水嘴		个	1.01	22.18	22.40	
253	18413516	回转龙头		个	1.01	22.18	22.40	
254	18430101	排水栓		套	2.02	8.87	17.92	
255	18430113	排水栓(带链堵)		套	1.01	8.87	8.96	
256	18430305	普通地漏	DN50	个	3.03	39.93	120.99	
257	18470105	扫除口	DN50	个	1.01	41.00	41.41	
258	18490705	小便器延时自闭阀		套	2.02	26.62	53.77	
259	18490903	角型阀(带铜活)	DN15	套	4.04			
260	18550536	瓷蹲式座便器高水箱配件		套	4.04			
261	18550731	冲洗管	DN32	根	4.04			
262	18553506	大便器胶皮碗		个	4.20	12.42	52.16	
263	18553533	大便器排水接头		个	4.04	3.97	16.04	
264	18553537	排水接头	DN50	个	1.05	3.97	4.17	
265	21110305	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.001080	27.00	0.03	
266	21110305~1	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.0672	27.00	1.81	
267	21590315	压力表表弯		个	0.069780	6.10	0.43	
268	22470111~1	防水吸顶灯		套	3.03	68.00	206.04	
269	22470113~1	灯带		m	146.45	18.00	2636.10	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	22520303	镀锌油漆单臂悬挑抱杆式灯架		套	228.0	283.91	64731.48	
271	23210104~1	残疾人紧急呼叫系统		套	1.02	69.00	70.38	
272	23230131~1	三联单控开关		只	2.04	14.10	28.76	
273	23230131~2	双联单控开关		只	1.02	12.30	12.55	
274	23230131~3	防水型单联单控开关		只	1.02	13.50	13.77	
275	2330250	锯(木)屑		m3	0.23262	8.96	2.08	
276	2330320	煤油		kg	0.056	3.43	0.19	
277	2330360	棉纱头		kg	0.4233	4.55	1.93	
278	2330450	水		m3	7.431198	4.57	33.96	
279	23412504~1	五孔插座		套	2.04	9.94	20.28	
280	2359300	其它材料费		元	38.652452	0.86	33.14	
281	2359997	回库修理、保养费		元	3.692713	1.00	3.69	
282	25010755	硬铜绞线	TJ-2.5～4mm2	m	5.73	2.27	13.01	
283	25030104	绝缘电线	BV2.5	m	5.174	2.62	13.56	
284	25030104~1	绝缘电线	BV2.5	m	8.845	1.50	13.27	
285	25030105	绝缘电线	BV4	m	0.638	4.12	2.63	
286	25030508	绝缘电线	BVR4	m	30.861	4.12	127.15	
287	25350342	镀锌地线夹	20	套	57.736	0.26	15.01	
288	25350345	镀锌地线夹	32	套	46.085	0.60	27.65	
289	25430136-1~1	电力电缆	YJV22-2*6+E6	m	10.1	23.27	235.03	
290	25430330~1	ZC-BV-2.5		m	266.8	2.48	661.66	
291	25430330~2	ZC-BV-4		m	19.8	4.12	81.58	
292	26060351~3	PC	20	m	72.1	1.50	108.15	
293	26060351~4	PC	25	m	51.5	3.55	182.83	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
294	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.821	0.31	0.25	
295	26064126	塑料护口(电线管用)	dn15～20	个	28.868	0.20	5.77	
296	26064129	塑料护口(电线管用)	dn25～32	个	7.760	0.24	1.86	
297	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	2.040	67.09	136.86	
298	26072521	热缩端帽	(不带气门)	个	0.04	0.48	0.02	
299	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	3.045	1.25	3.81	
300	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.071	1.65	3.42	
301	26093513~1	等电位端子盒		个	1.005	126.00	126.63	
302	26190331~1	金属杆	6M	根	228	283.91	64731.48	
303	28115501~1	防腐木鱼鳞板	400×240mm	百块	3.86384	369.15	1426.34	
304	30090345~1	雨水斗		套	1.0	15.00	15.00	
305	31052503	锡基钎料		kg	0.248	1.25	0.31	
306	31110301	棉纱头		kg	1.5719	0.50	0.79	
307	31110311	棉纱		kg	0.640	8.12	5.20	
308	31130106	其它材料费		元	13.91496	0.86	11.93	
309	31132524	塑料台		个	1.05	1.77	1.86	
310	31150101	水		m3	0.578994	4.57	2.65	
311	31150101~1	水		m3	39.143910	4.57	178.89	
312	31150101~3	水		m3	0.026846	4.57	0.12	
313	31150301	电		kW·h	0.688107	0.58	0.40	
314	32010501	复合木模板		m2	0.7062	35.49	25.06	
315	32010501~1	复合木模板		m2	0.5632	35.49	19.99	
316	32020115	卡具		kg	0.08078	4.57	0.37	
317	32020132	钢管支撑		kg	0.47829	3.51	1.68	
318	32020132~1	钢管支撑		kg	0.38144	3.51	1.34	
319	32030105	工具式金属脚手		kg	2.009816	3.51	7.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
320	32030303	脚手钢管		kg	70.48028	3.51	247.39	
321	32030504	底座		个	0.47144	4.00	1.89	
322	32030513	脚手架扣件		个	12.02172	0.60	7.21	
323	32090101	周转木材		m3	0.073056	1586.47	115.90	
324	32090101~1	周转木材		m3	0.192251	1586.47	305.00	
325	34021701	垫木		m3	0.003416	1543.59	5.27	
326	62552	水泥砂浆M7.5(散装干拌（混）砂浆)		t	0.726923	318.91	231.82	
327	62582	混合砂浆M5(散装干拌（混）砂浆)		t	0.539673	375.89	202.86	
328	62632	水泥砂浆1:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.006510	423.66	2.76	
329	62653	水泥砂浆1:3(散装干拌（混）砂浆)		t	0.044982	404.73	18.21	
330	62662	干硬性水泥砂浆(散装干拌（混）砂浆)		t	0.848400	367.77	312.02	
331	62822	混合砂浆1:0.2:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.038556	367.77	14.18	
332	63132	纸筋石灰浆(散装干拌（混）砂浆)		t	0.042696	367.77	15.70	
333	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.007891	657.81	5.19	
334	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	1.044007	676.72	706.50	
335	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	1.302635	708.28	922.63	
336	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.793038	708.28	561.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
337	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.785578	722.47	567.56	
338	80010742	预拌砂浆(地面) DSM20		m3	0.235059	741.41	174.28	
339	80212114	C15预拌混凝土(非泵送型)		m3	0.63945	321.17	205.37	
340	80212115	C20预拌混凝土(非泵送型)		m3	5.78580	354.88	2053.26	
341	80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	0.6363	364.64	232.02	
342	80212116~1	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	21.4200	364.64	7810.59	
343	80212116~2	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.32704	364.64	848.53	
344	80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)		m3	22.358894	375.29	8391.07	
345	901167~2	其他材料费		元	4.856	0.97	4.71	
346	CL-D00001~1	成品字 分界	直径370-600	个	52	60.00	3120.00	
347	CL-D00001~2	成品字分界	500x500x5mm厚	个	32	80.00	2560.00	
348	CL-D00001~25	成品标识牌分界		个	2	850.00	1700.00	
349	CL-D00001~3	10mm镀锌板，深红色烤漆造型装饰 分界		项	4	150.00	600.00	
350	CL-D00001~30	分界村成品村牌 分界		项	1	26000.00	26000.00	
351	CL-D00001~31	铁艺小菜园栅栏 分界		m	1150	40.00	46000.00	
352	CL-D00001~32	方钢格栅分界		m2	3.17	150.00	475.50	
353	CL-D00001~34	成品字:270x270x20mm厚,1.5厚镀锌钢板焊接成型白色氟碳漆分界		个	5	85.00	425.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
354	CL-D00001~35	复合实木门 分界		樘	2	1000.00	2000.00	
355	CL-D00001~36	复合板隔断 分界		间	4	800.00	3200.00	
356	CL-D00001~37	仿古树脂瓦 分界		m	27	30.00	810.00	
357	CL-D00001~38	仿古树脂瓦 分界		m2	100	45.00	4500.00	
358	CL-D00001~39	墙绘 分界		m2	250	100.00	25000.00	
359	CL-D00001~4	不锈钢围边发光字，黄色 分界		项	14	300.00	4200.00	
360	CL-D00001~48	500宽450高50厚,1.5mm厚不锈钢红色烤漆 成品预埋安装 分界		个	2	350.00	700.00	
361	CL-D00001~49	成品字:300宽300高30厚，1.5mm厚不锈钢白色烤漆成品预埋安装 分界		个	7	260.00	1820.00	
362	CL-D00001~5	成品磨盘 分界	直径370-600	个	3	200.00	600.00	
363	CL-D00001~50	成品字:320宽230高20厚,1.5mm厚不锈钢白色烤漆成品预埋安装 分界		个	3	260.00	780.00	
364	CL-D00001~51	成品磨盘 分界	直径370-600	个	2	300.00	600.00	
365	CL-D00001~52	成品磨盘 分界	直径370-600	个	1	300.00	300.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：园林工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
366	CL-D00001~53	成品宇:280x820x80mm厚,1.5厚镀锌钢板焊接成型白色氟碳漆，成品预埋件安装		个	9	440.00	3960.00	
367	CL-D00001~54	成品陶罐分界		个	3	200.00	600.00	
368	CL-D00001~55	成品造型分界		个	1	1100.00	1100.00	
369	CL-D00001~6	成品石臼分界	直径370-600	个	1	200.00	200.00	
370	CL-D00001~7	小便斗隔断		间	1	50.00	50.00	
371	CL-D00031	直径500*100成品磨盘分界		个	4	133.08	532.32	
372	TB000003	陶粒		m3	2.314232	223.82	517.97	
373	ZC0001	配电箱		台	1	640.00	640.00	
	合计						389644.88	