2026 137

经开区2027-2029年污水泵站维保项目

采

购

合

同

采购单位：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

中标单位：成得建设集团有限公司

合同协议书

甲方：淮安经济技术开发区住房和城乡建设局

乙方：成得建设集团有限公司

甲、乙双方根据项目编号 JSZC-320891-TDGW-G2026-0039 的经开区 2027-2029 年污水泵站维保采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同:

一、服务及数量

（一）维保范围

1.1-4 号污水泵站、三亚路泵站、台北路泵站、大学城（承德路）泵站、南京路一体化泵站、控制中心、马庄一体化泵站（含泵站内部的水质在线监测设备）;

2.区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及住建局管理的雨水泵站、节制闸、防汛监控及其配套以及其他相关设施设备;

3.维保期间新建一体化泵站、智慧截污井等设施设备的接收、维护保养、管理;

4.与污水泵站维保有关的其他事宜（包含清单未列明的事项），也包含在本次采购维保范围内。

（二）污水泵站维保要求：

1.严格按照甲方要求对泵站设备设施进行维修保养，保证污水泵站正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。具体工作内容包括但不限于各泵站的卫生清洁情况、绿化养护、设备的维修保养、低压电气设备的维修保养、高压电气设备维修保养、空调的维修保养以及泵站正常运行所需的配套设备及附属设备等维修保养工作。

2.严格遵守相关安全制度和操作规程，不得违章作业。

3.按规定安排专人对污水泵站进行 24 小时值守，保证任何时间均有人在岗，执行甲方指令，对泵站进行调度。

4.服从甲方安排，及时完成相关的工作任务，指定相关人员保持电

话 24 小时畅通。

5.根据甲方要求分别建立完整齐全的污水泵站运行、维修、保养、安全台账，并保存相关影像资料，定期报送甲方。

6.确保所有泵站设备完好率在 80%以上，维保期满，最后一次付款前应确保设备完好率 100%。

7.每年须委托有资质的第三方电气检测机构，对所有污水泵站的相关设备进行电气功能性检测，中标单位应在一个月内检修完成，形成检测报告。

8.中标单位须负责每月各泵站的电费、自来水费的垫付，垫付后凭发票再进行报账。

9.维保合同期满后，由甲方指定的审计单位对合同期内的维保项目实施审计，并出具审计结算报告，最后一次付款的金额，以审计结算报告为准。

10.每年对各泵站的泵房进行一次彻底清淤，淤泥送有资质单位做无害化处理，费用由中标单位支付，相关台账资料及时报送甲方。

11.中标单位应安排专业人员负责泵站的日常运行，并与泵站工作人员签订劳务合同，定期进行技术和安全培训，为其购买人身意外保险，及时发放工资，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标单位自行承担。劳务合同和保单送甲方备案。

12.中标单位负责接收、保管甲方存放在泵站的物资及以后新采购的物资，安排专人做好入库、出库登记，协助甲方发放物资，定期盘点，不得遗失，如有遗失，原价赔偿，及时做好台账，按季度报送甲方。

13.中标单位在 2026 年 11 月前要要完成污水泵站维保的培训，保证污水泵站正常运行。

14. 中标单位负责缴纳服务期内泵站信息系统运营费用及所有网络费用。

（三）水质在线监测维保要求

1.运维标准符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）运行技术规范-HJ 355-2019》中技术指标要求。

2.运维单位必须具有水质在线监测设备，且配备具有2年及以上的运维经验的专业人员，以保证甲方委托运营的仪表正常运行。

3.运维内容应包含：日常维护、周巡检、月维护、季度维护、故障处理、校准校验维护和设备故障、比对、应急处理，以及运维台账（巡检记录、故障处理记录、校准校验记录、标液更换记录、试剂更换记录、耗材更换记录、废液处理记录）的建立和完善等。

4.安排足够的专业技术人员及后勤保障，拟投入的运维人员具有“自动监控（水）运行工”证书，且在有效期内。

5.为保障服务及时性，在淮安设置有备品、备件仓库，并具备充足的备品、备件（易损易耗件、常用零备件、仪器备件、试剂、采配水及控制系统备件等）和备用设备等库存。

6.建立完整的在线监测仪器设备和运行维护的技术档案。

7.每周巡查不少于1次，对所承运仪器进行现场巡查。

8.仪器发生故障时，在接到通知后4小时内到现场处理故障，同时做好故障处理记录。

9.需遵守甲方区域内安全规章制度且在运维工作中严格遵守运维安全条例，若因运维方过错造成自身的安全事故的，所产生的相关风险、责任和费用等自行承担。

10.水质检测的药剂、人工等所有的维保费用由中标单位负责。

11.严格遵守危化品管理制度，严禁违章作业。

12.2027年1月对在线检测仪损坏进行维修，费用由中标单位负责。

13.在线检测仪设备维护维修更换费用由中标单位负责。

14.中标单位可以将水质在线监测项目分包给有资质的企业维保，分包合同需提交甲方备案。

（四）区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及其配套维保要求：

1.严格按照甲方要求对设施进行维修保养，保证正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。每天对截污井堰门排口进行巡查检查，预防堰门关闭不严密，造成细微渗漏，大雨天气及时开启截污井，防止造成内涝和污染河道。

2.现场巡查每个井堰门开启情况，遇到问题及时处理。关注天气预报及实际天气情况，无雨时及时关闭堰门，开启截流阀。

3.液压设备维护，每周检查截污井控制箱液压油缸液压油使用情况，当液压油位低于最低刻度，必须及时添加液压油，避免因缺少液压油影响设备正常工作。下雨前增加检查1次，避免设备损坏，闸门不能开启。及时更换密封胶条和零部件，费用由中标单位承担。

4.一体化污水提升泵站养护要求，每天查看控制平台及巡查现场泵站实际工作情况，雨天24小时关注。一体化污水提升泵站控制系统采用自动液位控制设置。

5.垃圾清理，每半月检查井筒内垃圾积余情况，夏季、汛期每周1次，雨后垃圾较多，要及时进行清理，避免因垃圾缠绕泵体，损坏水泵。

6.中控室巡查及维护要求，每半月（夏季、汛期每周）对中控室电力、网络、控制设备、监控系统等进行检查，对控制设备系统进行重启。每天对中控室进行保洁，避免因灰尘损坏设备，影响设备正常工作。

7.电表控制箱巡查及维护要求，每半月（夏季、汛期每周）检查电表控制箱箱门、围挡、上部线路、下部线路安全情况，每月对电表箱、控制箱内部接口进行检查，避免因接触不稳定影响设备工作及损坏设备。

8.严格按照甲方要求对截污井、一体化泵站等设备设施进行维修保养，保证正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。

9. 中标单位负责接收，维保新建的一体化泵站，截污井等。

10.安全工作要求，（1）截污井安全注意事项，检查截污井周边围栏、警示牌等损坏情况，高度关注控制箱上部线路及箱体内部控制开关等零部件工作情况。开启截污井井盖时，必须两个人同时开启，轻拿轻放，避免发生安全事故。在开启井盖前，维护维修人员要佩戴好防护用品，开启后对井内进行有毒气体检测，符合要求方可下井维修。（2）一体化泵站安全要求，检查一体化泵站周边围栏、警示牌、有限空间操作警示牌等损坏情况，高度关注控制箱上部线路及箱体内部控制开关等零部件工作情况，一体化泵站采用液位控制系统进行水

泵工作开关控制，要经常性观察液位系统零部件的工作状态，预防液位系统产生错误数据导致水泵不工作，污水满溢路面影响交通及居民生活。在开启泵站筒体盖时，维护维修人员要佩戴好防护用品，严格按照有限空间操作规程进行操作并对筒内进行有毒气体检测，符合要求方可进行维修及垃圾清理。

11.中标单位须负责每月各一体化泵站、污水井(包括新建泵站、污水井)及甲方指定设施设备的电费的垫付，垫付后凭发票再进行报账。

12.中标单位负责在维保前将一体化泵站、截污井、智慧截流井接入1号泵站统一管理，另外在承恩大道泵站架设监控设备，满足甲方需求，所有产生费用由中标单位负责。

13.中标单位严格按有限空间操作规程对员工进行培训，更换不符合规范、模糊不清的标志、标牌。

（五）污水泵站维保清单

序号	项目名称	特征描述，维保要求	计量单位
1#泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	37KW，每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	B10-250/10，除尘，每3个月切换，两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每3个月切换，每两年自检	台
12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台

16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	泵组 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
20	辅机 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
22	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	网络	网络每年缴费、维护等	项
2#泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	37KW，每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	B10-315/10，除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台
12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	泵组 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
20	辅机 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项

22	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	网络	网络每年缴费、维护等	项
3#泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	75KW，每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	SG10-630/10，除尘，每3个月切换，每两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每3个月切换，每两年自检	台
12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	泵组PCL柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
20	辅机PCL柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
22	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	网络	网络每年缴费、维护等	项
4#泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个

5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月清理上油	个
7	污水泵	95KW，每日检测运行电流、是否异响	台
8	变压器	SCB10-500/10，除尘，每3个月切换，每两年自检	台
9	高压配电柜	除尘，每3个月切换，每两年自检	台
10	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
11	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
12	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	泵区保洁	每日保洁	项
15	排风机	配电房轴流风机	台
16	泵组PCL柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
17	辅机PCL柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
18	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
19	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
20	网络	网络每年缴费、维护等	项
大学城（承德路泵站）			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	22KW每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	SC10-1600/10，除尘，每3个月切换，每两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每3个月切换，每两年自检	台
12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台

15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	泵组 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
20	辅机 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
22	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	网络	网络每年缴费、维护等	项
南京路一体化泵站			
1	垃圾粉刷机	每日检查，每月清理上油	台
2	污水泵	每日检测运行电流、是否异响	台
3	变压器		台
4	高压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
5	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
6	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
7	焊接法兰止回阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
8	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
三亚路泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	空调	保持正常工作	台
4	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	37KW，每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	B10-315/10，除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台
12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台

14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	泵组 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
20	辅机 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
22	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	网络	网络每年缴费、维护等	项
马庄小区一体化泵站			
1	垃圾粉刷机	每日检查，每月清理上油	台
2	污水泵	每日检测运行电流、是否异响	台
3	变压器		台
4	高压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
5	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
6	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
7	焊接法兰止回阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
8	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
台北路泵站			
1	路灯	室外路灯，保持正常照明	套
2	室内照明灯	泵房、配电房、生活区照明	项
3	焊接法兰止回阀	止回阀，保持正常工作	个
4	空调	保持正常工作	台
5	电动闸板阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
6	电动蝶阀	每个月开启关闭一次，清理上油	个
7	垃圾输送机	每个月清理上油	台
8	格栅机	每个月清理上油	台
9	污水泵	37KW，每日检测运行电流、是否异响	台
10	变压器	B10-250/10，除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台
11	高压配电柜	除尘，每 3 个月切换，每两年自检	台

12	低压配电柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
13	泵控制柜	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
14	格栅机、垃圾输送机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
15	水泵控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
16	辅机控制箱	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检	台
17	泵区保洁及垃圾清运	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点	项
18	排风机	配电房轴流风机	台
19	直流屏	除尘、巡检、维修、更换等，软件的维护、升级	台
20	泵组 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
21	辅机 PCL 柜	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	台
22	监控系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
23	安防系统	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
24	网络	网络每年缴费、维护等	项
控制中心			
1	空调	保持正常工作	台
2	控制设备	对全区所有泵站设备进行远程监控、控制，平时对设备进行除尘、巡检、维修、更换等	套
3	控制软件	配套软件的维护、升级	台
4	监控、安防系统	对全区所有泵站设备进行远程监控、录像、回放等，平时对除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级	项
5	24 小时值班管理	控制中心 24 小时专人值班、管理，处理突发应急问题，每班 2 人，三班制。	人
6	巡查及应急维修人员	巡查及应急处理突发设备维护、安全防范、现场手动处理等事项	人
7	网络	网络每年缴费、维护等	人
其他部分			
1	未列入维保清单的泵站维保及清淤等工作	以实际数量为准（费用全部包含在报价总价中）	座

2	变压器、高压柜等检测	以实际数量为准（费用全部包含在报价总价中）	套

（六）水质在线监测维保清单

序号	在线监测仪表名称	生产厂家	数量（套）	备注
1	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	一号泵站
2	氨氮在线分析仪	广州伟创	1	
3	总磷在线分析仪	广州伟创	1	
4	数据采集器	广州伟创	1	
5	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
6	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	二号泵站
7	总磷在线分析仪	广州伟创	1	
8	数据采集器	广州伟创	1	
9	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
10	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	三号泵站
11	氨氮在线分析仪	广州伟创	1	
12	总磷在线分析仪	广州伟创	1	
13	数据采集器	广州伟创	1	
14	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
15	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	四号泵站
16	氨氮在线分析仪	广州伟创	1	
17	总磷在线分析仪	广州伟创	1	
18	数据采集器	广州伟创	1	
19	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
20	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	三亚路泵站
21	总磷在线分析仪	广州伟创	1	
22	数据采集器	广州伟创	1	
23	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
24	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	大学城（承德路）泵站
25	数据采集器	广州伟创	1	
26	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	
27	CODcr 在线分析仪	广州伟创	1	台北路泵站
28	数据采集器	广州伟创	1	
29	一体化机箱、水泵	广州伟创	1	

（七）区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及其配套维保清单

序号	设备名称	单位	数量（座）	备注	地址
1	截污井	座	18	成套设备	苏州河（珠海路-厦门路）
2	截污井	座	25	成套设备	大寨河（深圳路-三亚路）
3	一体化泵站	座	1	成套设备	无锡路（深圳路至康城路中央）
4	一体化泵站	座	3	成套设备	大寨河（大寨河东侧马庄小区西侧、大寨河东侧南京路小区西北角、大寨河东侧三亚路北侧）
5	配电箱	座	7	成套设备	苏州河（珠海路-厦门路）
6	配电箱	座	10	成套设备	大寨河（深圳路-三亚路）
7	中控室	座	1	成套设备	无锡路（深圳路至康城路中央）
8	中控室	座	1	成套设备	厦门路桥东南侧
9	智慧截流井	座	1	成套设备	钵池山安置小区5期（福州路与兴南路交叉口）
10	智慧截流井	座	1	成套设备	淮安合肥路(东城江南东门南侧）
11	一体化泵站	座	1	成套设备	深圳路（佳兴南苑）
12	截污井	座	1	成套设备	
13	一体化泵站	座	1	成套设备	徐杨花园（安澜北路西）
14	截污井	座	2	成套设备	
15	一体化泵站	座	1	成套设备	淮安市万源机械科技有限公司西北（集贤路北）
16	截污井	座	1	成套设备	
17	一体化泵站	座	1	成套设备	盐河花苑南（盐河路南）
18	截污井	座	1	成套设备	
19	一体化泵站	座	1	成套设备	红豆美墅公园里（翔宇大道北）
20	截污井	座	1	成套设备	
21	汇云路一体化污水提升泵站与闸门	座	1	成套设备	红豆美墅公园里
22	大连路二号一体化污水提升泵站	座	1	成套设备	大连路与南京路交叉口北侧

23	大连路泵站与节制涵闸门	座	1	成套设备	大连路与南京路交叉口南侧
24	比弗利小区一体化污水提升泵站	座	1	成套设备	杭州路 691 号旺旺招待所（杭州路店）
25	王庄路一体化污水提升泵站	座	1	成套设备	王庄路与迎宾大道东南侧
26	琥珀美墅智慧截污井	座	1	成套设备	合肥南路 4 号琥珀美墅
27	三亚路强排泵与闸门	座	1	成套设备	三亚路与大寨河交汇处东北侧
28	威海路强排泵与闸门	座	1	成套设备	威海路与苏州路交汇处西侧
29	合肥路东节制涵闸门	座	1	成套设备	合肥路与跃进河交汇处东侧
30	合肥路西节制涵闸门	座	1	成套设备	合肥路与跃进河交汇处西侧
31	韩泰路西节制涵闸门	座	1	成套设备	韩泰路与跃进河交汇处西侧
32	东湖锦绣一体化泵站	座	1	成套设备	迎宾大道与城东路口
33	城东花园一体化泵站	座	1	成套设备	宏恒盛路城东花园北门东侧城东泵站引河
34	鹏鼎科技一体化泵站	座	1	成套设备	深圳路与城东路交叉口东南侧
35	武警支队泵站东侧沉井污水截留泵站	座	18*2（1用1备）	成套设备	翔宇大道与汕头路路口东侧
36	苏州河沿线 18 座截流井内	座	17*2（1用1备）	成套设备	苏州河沿线
37	大寨河沿线 17 座截流井内	座	2（1用1备）	成套设备	大寨河沿线
38	建滔裕花园 12 号楼西侧污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	建滔裕花园 12 号楼西侧
39	建滔裕花园 13 号楼东侧污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	建滔裕花园 13 号楼东侧

40	建滔裕花园5号楼东南角污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	建滔裕花园5号楼东南角
41	金禾苑东门门口污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	金禾苑东门门口
42	城开御园一期别墅区3号所飞耀路东侧慢车道污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	城开御园一期别墅区3号所飞耀路东侧慢车道
43	水渡口大道与河畔路交叉口（公交车站门口西侧）污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	水渡口大道与河畔路交叉口（公交车站门口西侧）
44	九里香颂南区14号楼对面，水渡口大道绿化带处污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	九里香颂南区14号楼对面，水渡口大道绿化带处
45	厦门路凯旋宫8号楼西侧苏州河边上污水泵站	座	2（1用1备）	成套设备	厦门路凯旋宫8号楼西侧苏州河边上
46	东湖嘉景小区A3、A4栋污水泵站	座	3（2用1备）	成套设备	东湖嘉景小区A3、A4栋之间
47	珠海路污水截留泵站	座	3（2用1备）	成套设备	珠海路现状雨水泵站内
48	广州路南污水截留泵站	座	2（1用1备）	成套设备	广州路南现状雨水泵站内
49	龙门之都小区北侧污水截留泵站	座	2（1用1备）	成套设备	翔宇大道西侧，龙门之都小区北侧150米绿化带里
50	马庄小区，宏扬超市西南角智慧截流泵站	座	2（1用1备）	成套设备	马庄小区宏扬超市西南角
51	福州路与迎宾大道西侧智慧截流泵站	座	2（1用1备）	成套设备	福州路与迎宾大道西侧
52	比佛利花园东北侧围墙外智慧截流泵站	座	3	成套设备	比佛利花园东北侧围墙外
53	福州路污水提升泵站	座	18*2（1用1备）	成套设备	福州路东侧200米迎宾大道北侧
54	其他未列入的泵站	座	以实际为准	成套设备	采购人指定

（八）维保标准

1、《室外排水设计规范》（GB50014-2006　2016年版）

2、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

3、《一体化预制泵站应用技术规程》（CECS407-2015）

4、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

5、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）

6、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）

7、甲方要求的其他标准。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为人民币贰佰壹拾陆万元整。

三、时间和地点

服务时间：2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（合同期满后，在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，经采购人考核结果为合格的，可再进行续签合同，每次续签一年，最多可续签二次，续签价格与本次采购中标价一致）。

服务地点：采购需求中的各泵站、一体化泵站及污水井。

四、付款：

服务费按季度（每三个月）平均支付，每年的 3、6、9、12 月支付当季度的维保费用，最后一次付款金额按审计报告审定的价格进行支付。

乙方在淮安经济技术开发区成立分公司，在本项目中全权代表乙方与甲方处理污水泵站维保中的各项事项:甲方将维保费用直接支付给乙方分公司银行账号(开户名称:成得建设集团有限公司淮安分公司账号:10370188000137171 开户行:江苏银行股份有限公司淮安东湖支行，并由乙方分公司开具发票给甲方。

五、验收

甲方按招标文件相关要求组织相关人员进行验收。因乙方交付内

容不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

乙方交纳人民币贰拾壹万陆仟元 作为本合同的履约保证金。

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》(苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式捌份，甲方、乙方各执三份、代理机构及监督方各执一份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲　　方：

单位盖章：

法定代表人签字：

签定日期：2026.11.19

乙　　方：

单位盖章：

法定代表人签字：

签定日期：2026.11.19