工程名称：兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1863409.47

(大写)：壹佰捌拾陆万叁仟肆佰零玖元肆角柒分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月12日

最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）

一、项目概况：
1.项目名称：兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）
2.建设地点：林湖乡姚富村
3.计划工期：见招标文件
4.投标截止日期：见招标文件
5.质量标准：见招标文件
6.建设规模及内容：

二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；
2.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；
3.《江苏省市政工程消耗量》（2026年）；《江苏省安装工程消耗量》（2026年）； 《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026年）；
4.人工工资单价按江苏省建设厅印发的《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》 《苏建价〔2026〕76号》 文件执行；
5.材料价格按照《泰州工程造价管理》2026年第9期指导价，无指导价的参照市场价格或周边临时指导价；
6.苏建函价〔2025〕2号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》的一般计税方法执行，增值税税率为9%。
7.[2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》；
8.与招标工程相关的技术标准规范；
9.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
10.合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
11.其他相关资料。

三、其他需要说明的事项：
1.本工程采用砂浆采用自拌砂浆；

工程项目汇总表

工程名称：兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）	1863409.47	0.00	31506.73
合　　计		1863409.47	0.00	31506.73

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称：兴化市林湖乡姚富村2025年宜居宜业和美乡村（第二批）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路及排水工程	801489.40	0.00	13430.09
2	青砖围墙	34319.18	0.00	1130.38
3	驳岸工程	1027600.89	0.00	16946.26
合　　计		1863409.47	0.00	31506.73

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	706846.66
1.1	沥青路面	93003.51
1.2	混凝土路面	178946.60
1.3	停车场	142723.20
1.4	园路	37160.52
1.5	东侧公园充电桩位置	11230.40
1.6	管网工程	243782.43
2	措施项目	28464.72
2.1	其中：安全生产	13430.09
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	66178.02
合　　计		801489.40

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D 沥青路面			1	93003.51	93003.51	0.00
1	04B003	锯缝	锯缝机切缝	m	100	4.65	465.00	0.00
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	100	3.91	391.00	0.00
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	15	37.45	561.75	0.00
4	040201021001	抗裂贴	1.材料品种、规格:抗裂贴32cm宽	m2	224	23.74	5317.76	0.00
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.:养护	m2	100	75.36	7536.00	0.00
6	040203004001	粘层	水泥混凝土 乳化沥青0.3kg/m2	m2	1200	1.02	1224.00	0.00
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-16F中粒式改性沥青砼 2.沥青混凝土种类:AC-16F 3.厚度:6cm	m2	1200	64.59	77508.00	0.00
		D 混凝土路面			1	178946.60	178946.60	0.00
8	040203007002	水泥混凝土	1.小型机械凿毛水泥混凝土路面 2.预拌混凝土厚度16cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.水泥混凝土刻纹 5.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 6.伸缝 沥青玛蹄脂	m2	1310	96.76	126755.60	0.00
9	040203007003	水泥混凝土	1.路床碾压检验 2.预拌混凝土厚度10cm 3.水泥混凝土 塑料膜养护 4.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	900	57.99	52191.00	0.00
		D 停车场			1	142723.20	142723.20	0.00
10	04B001	拆除危房	拆除危房两处，场地清杂、原地面夯实，拆除清运，总价包干	项	1	15000.00	15000.00	0.00
11	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:5% 2.厚度:18cm	m2	820	25.76	21123.20	0.00
12	040202010001	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	820	36.59	30003.80	0.00
13	040203007004	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度16cm 2.水泥混凝土 塑料膜养护 3.水泥混凝土刻纹 4.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 5.伸缝 沥青玛蹄脂	m2	820	93.41	76596.20	0.00
		D 园路			1	37160.52	37160.52	0.00
本页小计							414673.31	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040701001002	场地清杂	场地清杂、垃圾清运	m2	750	5.00	3750.00	0.00
15	040103002004	购土回填、压实	1.购土回填至场地压实；	m3	225	30.00	6750.00	0.00
16	040202010004	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	132	36.59	4829.88	0.00
17	040203009002	透水混凝土	1.80厚10mm粒径C25透水砼 2.40厚6mm粒径C25彩色强固透水砼 3.无色透明密封（双丙聚氨酯密封）	m2	108	123.88	13379.04	0.00
18	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*100*50 芝麻白荔枝面花岗岩 2.垫层材料品种、厚度:C20混凝土垫层	m	120	70.43	8451.60	0.00
		D 东侧公园充电桩位置			**1**	**11230.40**	**11230.40**	**0.00**
19	040701001001	场地清杂	场地清杂、垃圾清运	m2	80	5.00	400.00	0.00
20	040103002003	购土回填、压实	1.购土回填至场地压实；	m3	20	30.00	600.00	0.00
21	040202010005	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	80	36.59	2927.20	0.00
22	040203007006	水泥混凝土	1.预拌混凝土厚度16cm 2.水泥混凝土 塑料膜养护 3.水泥混凝土刻纹 4.锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm 5.伸缝 沥青玛蹄脂	m2	80	91.29	7303.20	0.00
		D 管网工程			**1**	**243782.43**	**243782.43**	**0.00**
23	04B002	锯缝	锯缝机切缝	m	852	4.65	3961.80	0.00
24	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	292	3.91	1141.72	0.00
25	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	43.8	37.45	1640.31	0.00
26	040202010003	碎石	摊铺碎石厚度10cm	m2	292	36.59	10684.28	0.00
27	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.:刻纹、锯缝、养护	m2	292	85.54	24977.68	0.00
28	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按现场标高实际情况而定	m3	333.2	10.32	3438.62	0.00
本页小计							94235.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040103001001	沟槽、基坑回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	262.5	33.06	8678.25	0.00
30	040103002002	回填砂	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.厚度:垫层100mm、胸腔120°	m3	47.8	350.85	16770.63	0.00
31	040501005001	HDPE缠绕管DN200	HDPE缠绕管SN8DN200安装	m	60	106.70	6402.00	0.00
32	040501005002	HDPE缠绕管DN300	HDPE缠绕管SN8DN300安装	m	366	175.93	64390.38	0.00
33	040504001001	砌筑井Φ700（H=1.5m）	详见图纸S01-2021，第159页	座	14	2322.91	32520.74	0.00
34	040504001002	雨水口750*450(H=1.0m)	详见图纸S01-2021，第287页	座	40	1289.59	51583.60	0.00
35	040502003001	塑料管管件	1.施工时应根据现场施工条件，选择适宜的措施进行防臭处理； 2.P型、S型存水弯De110； 3.弯头底部带清扫口； 4.PVC材质；	个	26	30.00	780.00	0.00
36	040504007001	砌筑出水口	详见图纸S01-2021，第379页	座	2	7656.21	15312.42	0.00
37	04B004	零星工程	1.零碎工程:该项工作包含但不仅限于入户改造、花坛及围墙拆除恢复、绿化恢复等施工过程中发生的零碎工程，按照图纸及甲方要求实施，总价包干使用，结算不予调整，以甲方要求为准	项	1	1500.00	1500.00	0.00
本页小计							197938.02	0.00
合　　计							706846.66	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		28464.72	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13430.09	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	7775.31	
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	0.00	
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	0.00	
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容	0.00	
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	7068.47	
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	190.85	
本页小计				28464.72	—

措施项目清单计价表

工程名称：道路及排水工程　　　　标段：　　　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页小计				0.00	—
合　　计				28464.72	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：道路及排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	735311.38	9	66178.02
合　　计					66178.02

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：青砖围墙　　　　标段：　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	29746.78
1.1	青砖围墙长（35m+23m+24m）	29746.78
2	措施项目	1738.71
2.1	其中：安全生产	1130.38
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2833.69
	合　计	34319.18

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青砖围墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 青砖围墙长（35m+23m+24m）			1	29746.78	29746.78	0.00
1	040701001001	场地清杂	场地清杂、垃圾清运	m2	150	5.00	750.00	0.00
2	040103002002	购土回填、压实	1.购土回填至场地压实；	m3	45	30.00	1350.00	0.00
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:根据现场实际情况	m3	49.46	10.24	506.47	0.00
4	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	35.42	35.09	1242.89	0.00
5	010501001001	基础垫层	1.现浇构件 (C15泵送预拌砼)基础垫层 2.现浇构件模板 基础垫层复合木模板	m3	4.59	894.54	4105.94	0.00
6	010401001001	砖基础	实心砖基础 240×115×53	m3	9.45	673.00	6359.85	0.00
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	8.22	1288.82	10594.10	0.00
8	020412004001	四叶砖花窗120*120*10mm	四叶砖花窗120*120*10mm	m2	16.79	288.12	4837.53	0.00
本页小计							29746.78	0.00
合　　计							29746.78	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：青砖围墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1738.71	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1130.38	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	297.47	
5	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	297.47	
6	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	13.39	
本页小计				1738.71	—
合　　计				1738.71	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：青砖围墙　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	31485.49	9	2833.69
合　　计					2833.69

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：驳岸工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	891908.22
1.1	驳岸A（369m）	891908.22
2	措施项目	50844.89
2.1	其中：安全生产	16946.26
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	84847.78
合　　计		1027600.89

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驳岸工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 驳岸A（369m）			1	891908.22	891908.22	0.00
1	040103002001	购土回填、压实	1.购土回填至场地压实；	m3	709	30.00	21270.00	0.00
2	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.桩截面:25*25*800cm预制钢筋混凝土方桩、勾桩25*25*600cm预制钢筋混凝土方桩 2.混凝土强度等级:C30 3.:打桩、送桩	m3	179.82	2428.95	436773.79	0.00
3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩头截面、高度:打入方桩应预留50cm长度凿除砼,将桩头钢筋向外扳	根	387	236.62	91571.94	0.00
4	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:预拌混凝土、C30 2.:模板制作、安装、拆除	m3	44.28	1309.82	57998.83	0.00
5	040303006002	混凝土支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:预拌混凝土、C30 2.:模板制作、安装、拆除	m3	31.68	1299.51	41168.48	0.00
6	010502021001	构造柱	混凝土强度等级:预拌混凝土、C30 2.:模板制作、安装、拆除	m3	8.98	1606.27	14424.30	0.00
7	040303016003	挡墙压顶	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.:模板制作、安装、拆除	m3	30.93	1032.73	31942.34	0.00
8	040901001021	构件钢筋	箍筋Φ8 HRB400	t	3.045	6356.12	19354.39	0.00
9	040901001020	构件钢筋	带肋钢筋Φ12 HRB400	t	3.299	4962.87	16372.51	0.00
10	040901001022	构件钢筋	带肋钢筋Φ14 HRB400	t	2.029	4962.87	10069.66	0.00
11	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格:240*115*53混凝土表转转 2.砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 3.:外侧粉刷勾分格缝	m3	55.69	818.85	45601.76	0.00
12	010903004002	墙面变形缝	1.驳岸每15米设置一道沉降缝,缝内塞沥青木板。	处	20	38.51	770.20	0.00
13	040304003001	预制混凝土板	1.100*95*10mm、C30预制矩形板挡土板制作、安装；	m3	36.98	1032.18	38170.02	0.00
14	040308002001	仿木混凝土栏杆	仿木混凝土栏杆，与现状栏杆一致	m	369	180.00	66420.00	0.00
本页小计							891908.22	0.00
合　　计							891908.22	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：驳岸工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		43944.32	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16946.26	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	8027.17	
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9810.99	
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	8919.08	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	240.82	
		专业措施项目		6900.57	
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	6900.57	
本页小计				50844.89	—
合　　计				50844.89	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：驳岸工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	942753.11	9	84847.78
合　　计					84847.78

未来软件编制