2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）工程

招标人工程量清单格式

合同编号：01

招　　标　　人：常州市金坛区薛埠镇人民政府（单位盖章）

法定代表人
（或委托代理人）：　　（签字并盖章）

中介机构法定代表人
（或委托代理人）：陆炜华（签字并盖章）

造价工程师及注册证号：　　（签字并盖执业专用章）

编 制 时 间：2026-09-27

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	水利建筑工程				1		
1.1.1	500114	衬砌渠道				1		
1.1.1.1	500114001001	拆建衬砌渠道 U60	1、范围：现有U60明渠改建部分 2、土方开挖：现有沟槽土方开挖、修坡，三类土，留足回填方，余土500m范围内就地整平 3、土方回填：夯填，分层厚度300mm，含缺土内运 4、渠道底部：60mm厚1:3水泥砂浆找平 5、U形渠：成品C30钢筋砼U60预制渠道板衬砌安装，壁厚60mm，底宽0.24m，口宽0.6m，深0.6m，长度1000mm/节 6、接缝：缝宽20mm，M10水泥砂浆填实、勾凸缝（宽6cm） 7、压顶：宽150×高100mm，C30预拌混凝土，内配钢筋，含模板制作安装和拆除；每5m设缝，缝宽20mm，闭孔聚乙烯泡沫板填充 8、拆除及垃圾外运：现有U60明渠拆除，建筑垃圾装车、外运，自卸车运输，运距及弃置点由投标单位自行考虑 9、具体做法详见设计图文件		m	595		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2	500114001002	新建衬砌渠道 U60	1、范围：新建U60明渠 2、土方开挖：现有沟槽土方开挖、修坡，三类土，留足回填方，余土500m范围内就地整平 3、土方回填：夯填，分层厚度300mm，含缺土内运 4、渠道底部：60mm厚1:3水泥砂浆找平 5、U形渠：成品C30钢筋砼U60预制渠道板衬砌安装，壁厚60mm，底宽0.24m，口宽0.6m，深0.6m，长度1000mm/节 6、接缝：缝宽20mm，M10水泥砂浆填实、勾凸缝（宽6cm） 7、压顶：宽150×高100mm，C30预拌混凝土，内配钢筋，含模板制作安装和拆除；每5m设缝，缝宽20mm，闭孔聚乙烯泡沫板填充 8、具体做法详见设计图文件		m	1375		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3	500114001003	拆建衬砌渠道 U80	1、范围：现有U80明渠改建部分 2、土方开挖：现有沟槽土方开挖、修坡，三类土，留足回填方，余土500m范围内就地整平 3、土方回填：夯填，分层厚度300mm，含缺土内运 4、渠道底部：60mm厚1:3水泥砂浆找平 5、U形渠：成品C30钢筋砼U80预制渠道板衬砌安装，壁厚60mm，底宽0.31m，口宽0.8m，深0.8m，长度1000mm/节 6、接缝：缝宽20mm，M10水泥砂浆填实、勾凸缝（宽6cm） 7、压顶：宽150×高100mm，C30预拌混凝土，内配钢筋，含模板制作安装和拆除；每5m设缝，缝宽20mm，闭孔聚乙烯泡沫板填充 8、拆除及垃圾外运：现有U80明渠拆除，建筑垃圾装车、外运，自卸车运输，运距及弃置点由投标单位自行考虑 9、具体做法详见设计图文件		m	547		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4	500114001004	新建衬砌渠道 U80	1、范围：新建U80明渠 2、土方开挖：现有沟槽土方开挖、修坡，三类土，留足回填方，余土500m范围内就地整平 3、土方回填：夯填，分层厚度300mm，含缺土内运 4、渠道底部：60mm厚1:3水泥砂浆找平 5、U形渠：成品C30钢筋砼U80预制渠道板衬砌安装，壁厚60mm，底宽0.31m，口宽0.8m，深0.8m，长度1000mm/节 6、接缝：缝宽20mm，M10水泥砂浆填实、勾凸缝（宽6cm） 7、压顶：宽150×高100mm，C30预拌混凝土，内配钢筋，含模板制作安装和拆除；每5m设缝，缝宽20mm，闭孔聚乙烯泡沫板填充 8、具体做法详见设计图文件		m	1693		
1.1.2	500114	敷设管道				1		
1.1.2.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1、土类分级：综合考虑 2、断面形式及尺寸：详见设计图文件 3、工作内容：沟槽开挖，槽边堆土，留足回填方，余土500m范围内就地整平		m3	98.35		
1.1.2.2	500103001001	一般土方填筑	1、土质及含水量：原土利用，素土 2、分层厚度及碾压遍数：分层夯实 3、填筑体干密度、渗透系数：压实度≥0.91 4、施工内容：素土填筑，分层夯实		m3	88.37		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3	500114001005	塑料管	1、管道规格：聚乙烯PE塑料管 De315 公称压力：0.8MPa 2、接口型式：胶圈接口 3、详见设计图文件，满足设计、标准及规范要求		m	350		
1.1.2.4	500114001006	钢筋混凝土管	1、管道规格：D800 承插式钢筋混凝土II级管 2、接口型式：O型橡胶圈密封接口，接头处用高标号砂浆封堵，内侧沥青油毛毡填缝，沥青油膏封缝 3、基础：C25预拌混凝土（非泵送），180°管基浇筑，含模板制作、安装和拆除 4、详见设计图文件，满足设计、标准及规范要求		m	20		
1.1.3	500114	渠系建筑物				1		
1.1.3.1	500114001007	U60渠简易控制闸（节制闸）	1、尺寸规格：1200×880×深700mm 2、底板：150厚 C30预拌混凝土（非泵送） 3、闸墩：C30预拌混凝土（非泵送） 4、闸门：预制C30混凝土一体化手提式闸门，尺寸规格：620×970×80mm；闸门尺寸：500×450mm，闸门板厚度3cm 5、操作楼板：1YKBR608-52水泥楼板 6、含钢筋制作及安装，含模板制作、安装和拆除；含土方挖、填，余土500m范围内就地整平 7、具体尺寸、做法详见设计图文件		座	17		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2	500114001008	U80渠简易控制闸（节制闸）	1、尺寸规格：1400×880×900mm 2、底板：150厚 C30预拌混凝土（非泵送） 3、闸墩：C30预拌混凝土（非泵送） 4、闸门：预制C30混凝土一体化手提式闸门，尺寸规格：740×1450×80mm；闸门尺寸：620×650mm，闸门板厚度4.5cm 5、操作楼板：1YKBR608-52水泥楼板 6、含钢筋制作及安装，含模板制作、安装和拆除；含土方挖、填，余土500m范围内就地整平 7、具体尺寸、做法详见设计图文件		座	10		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500114001009	分水井	1、尺寸规格：2200×1800×深1200mm 2、垫层：100厚 C30预拌混凝土（非泵送） 3、底板：300厚 C30预拌混凝土（非泵送） 4、井身：300厚 C30预拌混凝土（非泵送） 5、闸门：机闸一体砼闸门（厂家成套设备）：800×800×80mm 2套、600×600×80mm 1套，配手摇式2t螺杆式启闭机（20kN）3套 6、平台栏杆：Φ60不锈钢主横管、立柱δ2.0，Φ50不锈钢横管δ2.0，Φ50不锈钢立管δ2.0，间距160mm；10*120*120预埋铁件，具体做法详图纸 7、含钢筋制作及安装，含模板制作、安装和拆除；含土方挖、填，余土500m范围内就地整平 8、具体尺寸、做法详见设计图文件		座	3		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4	500114001010	放水口	1、部位：衬砌U60型渠砖砌放水口，每50m设一个 2、垫层：100厚 C30预拌混凝土（非泵送） 3、底板：60厚 C30预拌混凝土（非泵送） 4、墙身：M10水泥砂浆 砌筑MU20标准砖240×115×53mm 120厚 5、抹灰：内、外侧，1:2水泥砂浆 6、含土方挖、填，余土500m范围内就地整平 7、具体尺寸、做法详见设计图文件		座	102		
1.1.3.5	500114001011	穿路涵洞 Φ50cm×6m	1、挖土方：沟槽土方开挖，土方类别、深度综合考虑，留足回填方，余土500m范围内就地整平 2、回填：原土利用，分层夯实，压实度≥0.91 3、涵管规格：采用承插式C35预制钢筋砼结构，D500，壁厚5cm，管材采用Ⅱ级管符合管道国标GB/T 4、接口：O型橡胶圈密封接口，接头处用高标号砂浆封堵，内侧沥青油毛毡填缝，沥青油膏封缝 5、管道基础：C30预拌混凝土包封，宽出250mm 6、端墙：200厚 C30预拌混凝土（非泵送） 7、含模板制作、安装和拆除 8、详参设计图文件		座	8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.6	500114001012	穿路涵洞 Φ60cm×6m	1、挖土方：沟槽土方开挖，土方类别、深度综合考虑，留足回填方，余土500m范围内就地整平 2、回填：原土利用，分层夯实，压实度≥0.91 3、涵管规格：采用承插式C35预制钢筋砼结构，D600，壁厚6cm，管材采用Ⅱ级管符合管道国标GB/T 4、接口：O型橡胶圈密封接口，接头处用高标号砂浆封堵，内侧沥青油毛毡填缝，沥青油膏封缝 5、管道基础：C30预拌混凝土包封，宽出250mm 6、端墙：200厚 C30预拌混凝土（非泵送） 7、含模板制作、安装和拆除 8、详参设计图文件		座	7		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.7	500114001013	下田涵 Φ50cm×6m	1、挖土方：沟槽土方开挖，土方类别、深度综合考虑，留足回填方，余土500m范围内就地整平 2、回填：原土利用，分层夯实，压实度≥0.91 3、涵管规格：Φ50cm承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行；制管用混凝土强度等级不得低于C30 4、接口：O型橡胶圈密封接口，接头处用高标号砂浆封堵，内侧沥青油毛毡填缝，沥青油膏封缝 5、管道基础：C30预拌混凝土包封，宽出150mm 6、素砼堵头：400厚 C30预拌混凝土（非泵送） 7、含模板制作、安装和拆除 8、详参设计图文件		座	8		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01　　

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.8	500114001014	下田涵 Φ60cm×6m	1、挖土方：沟槽土方开挖，土方类别、深度综合考虑，留足回填方，余土500m范围内就地整平 2、回填：原土利用，分层夯实，压实度≥0.91 3、涵管规格：Φ60cm承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，技术要求应按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023执行；制管用混凝土强度等级不得低于C30 4、接口：O型橡胶圈密封接口 5、管道基础：C30预拌混凝土包封，宽出150mm 6、素砼堵头：400厚 C30预拌混凝土（非泵送） 7、含模板制作、安装和拆除 8、详参设计图文件		座	17		
1.2	5001	田间道路工程				1		
1.2.1	500101001001	场地平整	1、清理表层植被、腐殖土及垃圾，清表厚度综合考虑，装车，自卸车运输，运距及弃置点由投标单位自行考虑 2、厚度在±30cm内就地挖、填、找平，工作面内排水。		m2	3939.6		
1.2.2	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：三类土 2、工作内容：路槽（床）土方开挖，留足回填方，余土装车，自卸车运输，运距及弃置点由投标单位自行考虑		m3	309.54		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.2.3	500103001002	一般土方填筑	1、土质及含水量：利用土方 2、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求 3、施工内容：土路肩填筑；整理路肩：理顺边线、横坡、夯实		m3	131.7		
1.2.4	500114001015	新建C30砼水泥路	1、部位：砼路有路基 2、路基处理：原路基碾压检验，压实度＞93% 3、道路基层：100㎜厚级配碎石找平层，压实度＞93% 4、道路面层：180㎜厚 预拌混凝土（非泵送） 5、含模板制作、安装和拆除，含锯缝、PG-III型道路嵌缝胶嵌缝、压痕或拉毛、养生等		m2	2814		
1.2.5	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：胀缝 2、填料的种类、规格：20㎜厚泡沫橡胶板		m2	2.1		
1.3	5001	泵站工程				1		
1.3.1	500114	维修泵站（后旸庙站）				1		
1.3.1.1	500114001016	维修泵站（后旸庙站）	1、工作内容：后旸庙站维修；水泵、真空泵基础及水泵镇墩等；含拆除、恢复、垃圾外运等全部工作内容；详见设计图文件		项	1		
1.4	5001	标识标牌				1		
1.4.1	500114	标识标牌				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.4.1.1	500114001017	工程标牌	1、标牌名称：高标准农田标识 2、范围：用于小沟建筑物（涵、闸等） 3、尺寸规格：15×15cm 4、材质：陶瓷烧制 5、工作内容：标识、标牌制作、安装，满足设计图文件、标准、规范及建设单位要求		块	244		
1.4.1.2	500114001018	工程标牌	1、标牌名称：高标准农田单项工程标牌 2、范围：用于60涵洞及以下 3、尺寸规格：30×15cm 4、材质：陶瓷烧制 5、工作内容：标识、标牌制作、安装，满足设计图文件、标准、规范及建设单位要求		块	18		
1.4.1.3	500114001019	工程标牌	1、标牌名称：高标准农田单项工程标牌 2、范围：用于80涵洞及以上 3、尺寸规格：40×20cm 4、材质：陶瓷烧制 5、工作内容：标识、标牌制作、安装，满足设计图文件、标准、规范及建设单位要求		块	4		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.4.1.4	500114001020	工程标牌	1、标牌名称：主要骨干工程标牌 2、范围：用于泵站、桥梁、大型闸等投资较大的单项工程 3、尺寸规格：60×40cm 4、材质：陶瓷烧制 5、工作内容：标识、标牌制作、安装，满足设计图文件、标准、规范及建设单位要求		块	3		
1.4.1.5	500114001021	工程标牌	1、标牌名称：项目区竣工公示牌 2、尺寸规格：牌面294×180cm，牌身及基础等详见设计图文件 3、垫层：C15预拌混凝土 4、底座：C30预拌混凝土 5、牌身：M10水泥砂浆砌筑MU20标准砖240×115×53mm；20厚1:2水泥砂浆抹面 6、牌面：10mm厚白色瓷砖，1:2水泥砂浆粘贴；外边用淡红色大理石镶贴 7、工作内容：标识、标牌制作、安装，满足设计图文件、标准、规范及建设单位要求		座	1		
2	50	地力提升（地块）				1		
2.1	5001	耕地质量提升				1		
2.1.1	500114	施用有机肥				1		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	500114002001	施用有机肥	1、有机肥：商品有机肥，质量符合NY-525-2021《有机肥料》：有机质质量分数≥45%，总养分（N+P O +K O）≥5.0%，水分≤30%；重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群指标满足农用有机肥限值 2、撒施用量：0.5吨 / 亩 3、工作内容：有机肥采购、场内运输、机械均匀撒施，无明显堆肥，撒施后可结合浅旋耕入土，现场清理		亩	106.8		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5002	水利安装工程				1		
1.1.1	500201	机电设备安装工程				1		
1.1.1.1	500201003001	水泵设备安装（更换）	1、型号、规格：卧式涡壳混流泵150HW-6；设计流量223m3/h，扬程9.2m，转速1800r/min 2、水泵更换，含新增水泵基座、配套联轴器等安装；详见设计图文件		套	1		
1.1.1.2	500201003002	水泵设备安装（更换）	1、型号、规格：真空泵 3kW SZG-8（含电机） 2、真空泵更换，含新增真空泵及配套电机基座安装、接线、接地等；详见设计图文件		套	1		
1.1.1.3	500201007001	电动机设备安装（更换）	1、型号、规格：（水泵配套）三相异步电动机 7.5kW 2、电机更换，含新装电机基座、接线、接地等；详见设计图文件		套	1		
1.1.1.4	500201024001	控制设备安装（更换）	1、设备配置：GCD馈线柜，含1台软启动器 2、功能：配电柜设施更换，新装配电柜设施配套7.5kW电动机使用，含接线、接地等；详见设计图文件		套	1		
1.1.2	500202	金属结构设备安装工程				1		
1.1.2.1	500202009001	闸阀安装	1、名称：铸铁闸阀 2、型号：DN150 3、工作内容：更换、安装；满足设计及规范要求		个	1		
1.1.2.2	500202009002	拍门安装	1、名称：铸铁拍门 2、型号：DN150 3、工作内容：更换、安装；含橡胶止水；满足设计及规范要求		个	1		

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3	500202009003	伸缩节安装	1、名称：金属伸缩节 2、型号：DN150 3、工作内容：更换、安装；满足设计及规范要求		个	1		
1.1.2.4	500202006001	拦污栅设备安装（更换）	1、外形尺寸：2750×2190×134mm 2、材质：SUS304不锈钢 3、工作内容：拆除原有拦污栅、堆放到建设单位指定位置，更换安装成品不锈钢拦污栅；详见设计图文件		t	0.6		

措施项目清单

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）　　第1页 共1页

序号	项目名称	备注
1	环境保护措施：含环保管控措施费、水土保持及现场一切环境保护费，为不可竞争费，结算时按实际交费情况凭票据计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）	
2	安全文明措施： “安全文明措施”含扬尘管控及廉政文化建设费用（注：当扬尘管控费用支出超出“安全文明措施”费时，由“环境保护措施”支出并提供相关票），为不可竞争费，按省水利厅关于印发《江苏水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》通知（苏水规〔2017〕2号）、苏水基〔2023〕8号文、常州市人民政府令第14号文件及专用合同条款约定视检查考核情况结算并总额控制，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合 考虑）。	
3	临时工程：施工临时用房及施工仓库，临时生产管理及生活设施,办公及生活设施,临时用水、用电及照明系统等	
4	交通工程：施工期间交通维护、由于施工导致的路面损坏维修及其它保证施工所需的交通费用	
5	保险费：含安全生产责任险、建筑工程一切险、工伤保险及第三者责任险，为不可竞争费，结算时按实际交费情况凭票据计算，超出部分由施工方自行补足（超出部分投标单位结合施工组织及施工图在报价内综合考虑）	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	

其他项目清单

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目名称	备注
1	预留金	

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：01

工程名称：2026年度江苏省常州市金坛区薛埠镇倪西片高标准农田改造提升项目（财政补助）

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护	项				
1	现场布置	项				现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	项				施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项				场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容	项				含廉政建设费用
	总计					