工程名称：泰兴市珊瑚镇曹埠村2026年宜居宜业和美乡村建设项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：2377873.02

(大写)：贰佰叁拾柒万柒仟捌佰柒拾叁元零贰分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编制单位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：珊瑚镇曹埠村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	房屋建筑工程	223070.33		6979.89
2	景观工程	491343.97		3951.14
3	道路工程	1028677.01		16796.54
4	绿化工程	107365.89		770.52
5	排水工程	63918.58		933.91
6	河道整治	290475.14		4700.55
7	路灯亮化	173022.10		2849.80
合　计		2377873.02		36982.35

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	183681.40
1.1	节点一	21264.74
1.2	四角景亭	25676.66
1.3	其他	136740.00
2	措施项目	20970.28
2.1	其中：安全生产	6979.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18418.65
合　计		223070.33

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		节点一					21264.74	
		非机动车车棚					21264.74	
		土石方工程					326.57	
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	14.4	7.71	111.02	
2	010102007001	回填方	1.填方部位:车棚基础回填 2.材料品种:土方回填 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	12.13	17.77	215.55	
		混凝土及钢筋混凝土工程					3586.82	
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式:C20混凝土垫层 2.厚度:100mm 3、含模板	m3	0.43	636.05	273.50	
4	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.基础类型:独立基础	m3	1.84	645.48	1187.68	
5	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级，φ10mm以内	t	0.062	5490.44	340.41	
6	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级，φ18mm以内	t	0.043	5198.67	223.54	
7	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400级，φ25mm以内	t	0.124	4723.84	585.76	
8	010506025001	预埋铁件	1.规格:400*400*16镀锌钢板、8φ20螺纹钢 h=600+70mm	t	0.1	9759.29	975.93	
		金属结构工程					10900.54	
本页小计							3913.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管 2.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.113	9536.94	1077.67	
10	010604001001	钢梁	1.梁类型:主梁 2.钢材品种、规格:100*100*5镀锌方管 3.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.114	9231.25	1052.36	
11	010604001002	钢梁	1.梁类型:次梁 2.钢材品种、规格:70*50*3镀锌矩形管 3.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.094	9629.43	905.17	
12	010604001004	钢梁	1.梁类型:次梁 2.钢材品种、规格:100*50*3镀锌矩形管 3.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.094	9629.43	905.17	
13	010604001003	钢梁	1.梁类型:次梁 2.钢材品种、规格:100*50*3镀锌矩形管 3.构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.035	9636.67	337.28	
本页小计							4277.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010609002001	金属栅栏	1、100*100*5镀锌方管立柱，按型冷弯 2、横向：60*40*2.5镀锌矩形管；30*30*2镀锌方管； 3、纵向：20*20*1.5镀锌方管 4、3厚镀锌钢板，米色氟碳漆饰面 5、深咖色1.5厚不锈钢烤漆字、成品定制字体大小70x70x20、楷体、两面安装、结构胶固定 6、环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	m2	4.16	1592.04	6622.89	
		屋面及防水工程					4322.64	
15	010901002001	阳光板屋面	1、8厚聚碳酸酯透明蜂窝阳光板	m2	15.86	272.55	4322.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1779.75	
16	011205001001	墙、柱面装饰板	1、8厚聚碳酸酯透明蜂窝阳光板	m2	6.53	272.55	1779.75	
		其他工程					348.42	
17	030910002001	灭火器箱	1、成品不锈钢灭火器箱(内配两个5kg干粉灭火器)	套	1	291.83	291.83	
18	030413001001	普通灯具	1、18W LED防水人体感应灯（暖白光）	套	1	56.59	56.59	
		四角景亭					25676.66	
19	040101001001	挖一般土方（四角亭）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	6.78	3.07	20.81	
20	010102007002	回填方（四角亭）	1、土方回填 2、一二类土	m3	1.96	36.46	71.46	
本页小计							13165.97	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	010501001002	基础垫层（四角亭）	1、100mm厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.68	226.52	380.55	
22	010501001003	基础垫层（四角亭）	1、150mm厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.73	226.52	391.88	
23	010501001004	基础垫层（四角亭）	1、100mmC20混凝土厚垫层。 2、含模板	m3	2.58	550.21	1419.54	
24	050201003001	铺装面层（四角亭）	1、200X200X30芝麻黑花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	3.04	214.27	651.38	
25	050201003002	铺装面层（四角亭）	1、100X100X50芝麻灰花岗岩自然面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	1.4	241.42	337.99	
26	050201003003	铺装面层（四角亭）	1、300X300X30芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	11.56	214.27	2476.96	
27	050201016001	基础（四角亭）	1、C25钢筋砼独立基础 2、底部c12@150，双向 3、受力钢筋4c14，A8@200 4、含模板	m3	2.75	993.99	2733.47	
28	050307006001	预埋钢板（四角亭）	1、200X150X10钢板；250X250X8钢板(与预埋铁件焊接) 2、直径12连接螺栓；4直径12钢筋	t	0.036	18471.70	664.98	
本页小计							9056.75	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	050302001001	防腐木 （四角亭）	1、300X250X80防腐木 颜色:棕色 ， 底座 2、250X250防腐木柱 颜色:棕色 3、200X100防腐木 颜色:棕色 4、400X50防腐木板 颜色:棕色 5、250X100防腐木梁 颜色:棕色 6、300*150 防腐木 颜色:棕色 7、180*120防腐木 斜梁 颜色:棕色 8、800*250*250防腐木宝顶	m3	2.89	3063.44	8853.34	
30	050303009001	木/防腐木屋面（四角亭）	1、200X20防腐木鱼鳞板颜色:棕色 2、40X40顺水条@300 3、三元乙丙防水卷材 4、20厚屋面板 5、40X60腐木格栅@300颜色:棕色 6、160*20防腐木 封沿板 颜色:棕色	m2	25.42	301.90	7674.30	
		其他					136740.00	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					136740.00	
31	011403001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:白水泥腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料两遍	m2	2000	44.37	88740.00	
本页小计							153267.64	

32	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:基层清扫干净 2.绘制部位：墙面彩绘，罩清漆 3.画样图案等，以建设单位要求为准	m2	600	80.00	48000.00	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13321.49	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6979.89	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2204.18	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	826.57	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3122.58	
5	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	91.84	
本页小计				13225.06	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	96.43	
		专业措施项目		7648.79	
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3007.16	
本页小计				3103.59	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	4641.63	
本页小计				4641.63	-
合　计				20970.28	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：房屋建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	204651.68	9	18418.65
合计					18418.65

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	439015.01
1.1	节点一	128895.61
1.2	节点二	218809.92
1.3	节点三	54904.72
1.4	节点四	9186.04
1.5	节点五	11239.65
1.6	百姓大舞台改造	15979.07
2	措施项目	11759.27
2.1	其中：安全生产	3951.14
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	40569.69
合　计		491343.97

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		节点一					128895.61	
		栏杆					24270.70	
		土石方工程					1242.84	
1	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放	m3	50.76	9.62	488.31	
2	010102007001	回填方	1.填方部位:车棚基础回填 2.材料品种:土方回填 3.密实度:符合设计及规范要求	m3	46.29	16.30	754.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程					23027.86	
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式:100mm再生碎石垫层	m3	1.33	171.45	228.03	
4	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.基础类型:独立基础	m3	3.55	726.26	2578.22	
5	010506025001	预埋铁件	1.规格:140x140x10钢板预埋,4φ8焊接,L=150mm	t	0.066	7614.61	502.56	
6	050307006002	栏杆/栏板	1、140x140x3方钢立柱 2、50x50x2方钢横栏 3、50x50x2方钢竖栏 4、环氧富锌底漆一道,漆膜厚:60um;环氧云铁中间漆一道,漆厚:60um;仿木纹色氟碳漆饰面,干膜厚度35um。	m	54.3	363.15	19719.05	
		停车场铺装					87757.52	
		土石方工程					3824.67	
7	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内	m3	164.29	5.96	979.17	
本页小计							25249.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:开挖的土、石方 2.运距:投标单位自行考虑，综合计入报价	m3	164.29	17.32	2845.50	
		园路、园桥工程					83932.85	
9	050201001001	园路垫层	1、路基碾压,压实度≥95% 2、250厚级配砂石碾实	m2	298.71	63.21	18881.46	
10	050201002001	园路找平层	1、200厚C20无砂大孔混凝土基层(浇筑混凝土前先将级配砂石用水润湿)	m2	298.71	131.82	39375.95	
11	050201003001	园路面层（植草砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1;1黄土粗砂 2.面层材料种类、规格:井字植草砖，绿色，250*190*70	m2	260.38	67.67	17619.91	
12	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:植草砖孔及砖缝处回填种植土，内掺草籽	m3	18.23	32.78	597.58	
13	050201003002	园路面层(黄色面包砖）	1.结合层厚度、材料种类:30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60黄色面包砖收边	m2	28.58	115.00	3286.70	
14	050201011001	路牙	1.路牙材料种类、规格:600*300*100芝麻灰花岗岩火烧面立牙石，倒角20 2.砂浆强度等级:30厚1:3水泥砂浆	m	49.8	83.76	4171.25	
		小广场铺装					7136.54	
		土石方工程					57.75	
15	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放	m3	9.69	5.96	57.75	
		园路、园桥工程					7078.79	
本页小计							86836.10	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201001002	园路垫层	1、素土夯实 2、100厚再生碎石垫层	m2	34.61	24.32	841.72	
17	050201002002	园路找平层	1、100厚C20混凝土	m2	34.61	69.02	2388.78	
18	050201003003	园路面层(红色面包砖)	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60红色面包砖	m2	27.25	111.19	3029.93	
19	050201003004	园路面层(灰色面包砖)	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60灰色面包砖	m2	7.36	111.19	818.36	
		其他装饰					9730.85	
20	050305004001	成品石桌凳	1、石质一桌四凳 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1500.00	1500.00	
21	050307018001	标识标牌	1、成品定制节点一标识牌，5000*1600mm，整体为1.5厚镀锌钢板,焊接成型,外喷氟碳漆 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	8230.85	8230.85	
		节点二					218809.92	
		地面铺装					7182.84	
		土石方工程					102.18	
22	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放	m3	4.21	24.27	102.18	
		园路、园桥工程					7080.66	
23	050201023001	汀步(步石、飞石)	1、素土夯实 2、80厚再生碎石垫层 3、700*300*50芝麻灰花岗岩火烧板汀步	m2	28.07	252.25	7080.66	
		仿竹栅栏					124024.26	
本页小计							23992.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					631.14	
24	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5米以内	m3	84.49	7.47	631.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程					123393.12	
25	050201001003	园路垫层	1、素土夯实 2、100厚再生碎石垫层	m2	187.25	24.57	4600.73	
26	010502001002	独立基础	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.基础类型:独立基础	m3	20.22	1127.22	22792.39	
27	050307006001	栏杆/栏板	1、φ51铁艺仿竹栅栏立柱 2、φ25铁艺仿竹栅栏横杆 3、φ19铁艺仿竹栅栏斜撑	m	1500	64.00	96000.00	
		其他装饰					87602.82	
		土石方工程					146.02	
28	010102002003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5米以内 3、部位：节点二标识牌一、节点二标识牌三	m3	19.6	7.45	146.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程					2756.80	
29	050201001007	C25混凝土垫层	1、100厚C25混凝土垫层 2、含模板 3、部位：节点二标识牌一、节点二标识牌三	m2	0.64	738.35	472.54	
30	010502001004	独立基础	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.基础类型:独立基础 3、含模板 4、部位：节点二标识牌一、节点二标识牌三	m3	2.88	585.39	1685.92	
31	010506025004	预埋铁件	1、连接铁件及4-直径16地脚螺栓 2、部位：节点二标识牌一、节点二标识牌三	t	0.073	8196.41	598.34	
本页小计							126927.08	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他装饰工程					84700.00	
32	050307018002	标识标牌	1、成品定制节点二标识牌一，2445*1855mm，材质为钢结构仿木纹漆 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	5200.00	5200.00	
33	050307018003	标识标牌	1、成品定制节点二标识牌二，一组四个，材质为钢结构仿木纹漆 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	5000.00	5000.00	
34	050307018004	定制装饰	1、成品定制谷仓，占地半径1200mm，高度2600mm 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	2000.00	2000.00	
35	050307018005	标识标牌	1、成品定制节点二标识牌三，5835*1835mm，材质为钢结构氟碳漆饰面，雕塑为成品玻璃钢仿花生造型 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	21000.00	21000.00	
本页小计							33200.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011508001001	美术字	1、2700*2650*300mm成品金属立体字 2、1.5mm镀锌钢板折弯焊接成型,内腔增设40×40热镀锌方钢加强筋,整体打磨除锈,面层喷涂户外氟碳面漆(白色),字底预留φ10排水孔 3、立柱基础:C25混凝土独立基础,基础尺寸1000×1000×800mm,配双层Φ10@150钢筋网;立柱采用100×100×4热镀锌方钢管,埋入基础内锚固,立柱完成后顶面离地高度1800mm 4、安装固定:字体背部焊接镀锌连接角码,高强螺栓锁紧于顶部横向50×50×3热镀锌方钢挑架;立柱增设斜向抗风支撑方钢,抵御侧向风压 5、收口防腐:所有焊接部位补刷防锈漆,构件拼接缝隙填塞泡沫棒,外打耐候硅酮密封胶防水 6、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	个	6	2000.00	12000.00	
37	050307018007	大门	1、节点二大门,6140*4370mm，材质为钢结构仿木纹漆 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	22000.00	22000.00	
本页小计							34000.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	050307018008	标识标牌	1、成品定制节点二标识牌五，横向总长约3600,最高点(花生)1700，材质为木盘、玻璃钢材质花生、草垛、钢结构风车 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	15000.00	15000.00	
39	050305004002	成品磨盘桌	1、成品磨盘桌凳，成品定制，石材,桌面直径1200mm 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	2500.00	2500.00	
		节点三					54904.72	
		节点三景墙					7474.14	
		土石方工程					242.88	
40	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	10.66	9.75	103.94	
41	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:投标人自行考虑 2.密实度:符合设计及规范要求	m3	8.34	16.66	138.94	
		砌筑工程					1065.07	
42	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.基础类型:景墙基础 3.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	0.98	511.40	501.17	
43	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	0.35	544.65	190.63	
本页小计							18434.68	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240*120*60红砖	m3	0.8	466.59	373.27	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1302.79	
45	010501001003	基础垫层	1、素土夯实，≥0.93 2、100厚C15混凝土垫层	m3	0.54	427.27	230.73	
46	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.34	1243.55	422.81	
47	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.37	895.65	331.39	
48	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300，φ10mm以内	t	0.024	4227.82	101.47	
49	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400，φ18mm以内	t	0.052	4161.26	216.39	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3473.40	
50	011203003001	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:砌体墙 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:120*60*20红色外墙饰面砖	m2	10.94	155.45	1700.62	
51	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:下置M10化学锚栓,@500mm固定龙骨 2.面层材料品种、规格:3mm厚深灰色氟碳铝单板	m2	5.35	331.36	1772.78	
		其他装饰工程					1390.00	
52	011508001002	美术字	1、宽320,高350,厚50mm成品字，白色氟碳漆饰面 2、螺杆暗藏固定	个	6	145.00	870.00	
53	011508001003	美术字	1、宽330,高235,厚20mm成品字，白色氟碳漆饰面 2、螺杆暗藏固定	个	4	130.00	520.00	
		秋千					8135.70	
本页小计							6539.46	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					83.68	
54	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放	m3	3.77	9.78	36.87	
55	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:投标人自行考虑 2.密实度:符合设计及规范要求	m3	2.81	16.66	46.81	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1014.94	
56	010201001001	换填垫层	1、素土夯实 2、100厚再生碎石垫层	m3	0.19	195.41	37.13	
57	010501001005	基础垫层	1、100厚C20混凝土	m3	0.19	594.18	112.89	
58	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.53	1168.86	619.50	
59	010506025003	预埋铁件	1、250*250*10钢板预埋 2、M16地脚螺栓	t	0.032	7669.43	245.42	
		其他装饰工程					7037.08	
60	010501001006	基础垫层	1、素土夯实，≥0.93 2、100厚再生碎石垫层	m3	0.36	193.22	69.56	
61	050201002005	混凝土找平层	1、100厚C20混凝土	m2	3.63	77.56	281.54	
62	010502001005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:混凝土支墩	m3	5.28	792.80	4185.98	
63	011508001006	秋千	1、2000*1200*2100mm，仿木纹氟碳漆成品秋千 2、含配件及安装	套	1	2500.00	2500.00	
		地面铺装					9864.88	
		土石方工程					75.79	
64	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	12.61	6.01	75.79	
本页小计							8211.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园路、园桥工程					9789.09	
65	050201023002	汀步(步石、飞石)	1、素土夯实 2、80厚再生碎石垫层 3、石材磨盘汀步，厚50mm，φ500mm	m2	1.77	415.45	735.35	
66	050201001004	园路垫层	1、素土夯实 2、100厚再生碎石垫层	m2	44.07	24.57	1082.80	
67	050201002003	园路找平层	1、100厚C20混凝土	m2	44.07	64.92	2861.02	
68	050201003005	园路面层(红色面包砖)	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60红色面包砖	m2	33.05	115.95	3832.15	
69	050201003006	园路面层(灰色面包砖)	1.结合层厚度、材料种类:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料种类、规格:200*100*60灰色面包砖	m2	11.02	115.95	1277.77	
		其他装饰					29430.00	
70	050307018010	标识标牌	1、成品定制节点三标识牌一，3765*1855mm，整体为1.5mm厚钢结构焊接,氟碳漆饰面 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	7000.00	7000.00	
71	050307018018	标识标牌	1、成品定制节点三标识牌二，整体为2300x850x80mm厚,1.5mm厚钢结构焊接,氟碳漆饰面 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	3000.00	3000.00	
72	050307018019	标识标牌	1、成品定制节点三标识牌三，整体为14900*4080mm,整体为1.5mm厚钢结构焊接,氟碳漆饰面，厚度150mm,固定放置在绿坡上 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	12000.00	12000.00	
本页小计							31789.09	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	050307018011	定制装饰	1、成品定制花生标识，成品玻璃钢材质,高约1170mm 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1500.00	1500.00	
74	050305004003	成品石桌凳	1、石质一桌四凳 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1500.00	1500.00	
75	050305004005	运动器材一	1、运动器材一；成品防腐木材质 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1050.00	1050.00	
76	050305004006	运动器材二	1、运动器材二；成品防腐木材质 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1080.00	1080.00	
77	050305004007	运动器材三	1、运动器材三；成品防腐木材质 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1150.00	1150.00	
78	050305004008	运动器材四	1、运动器材四；成品防腐木材质 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	1150.00	1150.00	
		节点四					9186.04	
		节点四景墙					8580.00	
		土石方工程					109.72	
79	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	5.74	9.74	55.91	
本页小计							7485.91	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:投标人自行考虑 2.密实度:符合设计及规范要求	m3	3.23	16.66	53.81	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4455.37	
81	010501001004	基础垫层	1、素土夯实，≥0.93 2、100厚再生碎石垫层	m3	0.12	272.29	32.67	
82	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:挡墙基础	m3	1.48	542.22	802.49	
83	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:混凝土支墩	m3	0.16	822.67	131.63	
84	050307011001	宾格挡墙	1.宾格网材质、规格:Φ5.0mm 高锌热镀锌实心低碳钢丝格宾网箱 2.填充料材质、规格:150~300mm天然大块毛石、原石 3.连接方式:采用Φ2.2镀锌绑扎丝满点绑扎	m3	3.6	969.05	3488.58	
		金属结构工程					2214.91	
85	010607010001	零星钢构件	1、80x80x4方钢,纵向龙骨, 2、50x50x3方钢,横向龙骨，横向通长,与纵向龙骨焊接形成框架 3、50x50x3方钢,纵向龙骨 4、1800*250mm1.5厚钢板焊接，防锈氟碳漆饰面 5、构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆一道，漆膜厚60um；环氧云铁中间漆一道，漆膜厚:60um；深咖色氟碳漆饰面,干膜厚度35um	t	0.045	9073.59	408.31	
本页小计							4917.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	010607007001	钢护栏	1、60*60*3方钢立柱 2、70*20*2方钢横杆 3、30*15*1.5方钢竖杆	t	0.128	8910.99	1140.61	
87	010506025002	预埋铁件	1、方钢支撑预埋：200*200*10钢板，4φ10焊接，L=150mm 2、护栏预埋：300*300*10钢板，4φ10焊接，L=120mm	t	0.036	7669.43	276.10	
88	011205001004	2厚铝单板	1.龙骨材料种类、规格、中距:下置M10化学锚栓,@500mm固定龙骨 2.面层材料品种、规格:2mm厚铝单板，氟碳漆喷涂防耐候钢效果	m2	1.22	319.58	389.89	
		其他装饰工程					1800.00	
89	011508001004	美术字	1、350*320*20mm成品字，白色氟碳漆饰面	个	4	150.00	600.00	
90	011508001005	装饰品	1、成品竹篾，上覆彩绘 2、φ450mm	个	4	300.00	1200.00	
		地面铺装					606.04	
		土石方工程					1.70	
91	040101001005	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	0.65	2.61	1.70	
		园路、园桥工程					604.34	
92	050201001005	园路垫层	1、素土夯实 2、80mm厚C15混凝土垫层	m2	3.25	55.22	179.47	
93	050201003009	园路面层	1.面层材料种类、规格:成品水泥预制菜板沟，宽度500mm	m2	3.25	130.73	424.87	
		节点五					11239.65	
		地面铺装					1239.65	
本页小计							4212.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					28.85	
94	040101001006	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	4.8	6.01	28.85	
		园路、园桥工程					1210.80	
95	050201023003	汀步(步石、飞石)	1、素土夯实 2、80厚再生碎石垫层 3、800*300*50芝麻灰花岗岩火烧板	m2	4.8	252.25	1210.80	
		其他装饰					10000.00	
96	050307018024	标识标牌	1、成品定制节点五标识牌，1.5mm厚钢板焊接成型,外喷氟碳漆饰面 2、具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	组	1	10000.00	10000.00	
		百姓大舞台改造					15979.07	
97	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩砖 2.墙体厚度：240mm 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.含旧墙顶面凿毛，清扫湿润浇水，刷一道水泥素浆界面剂	m3	1.05	516.54	542.37	
98	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：新建墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1：2水泥砂浆打底，8mm厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	8.73	32.95	287.65	
本页小计							12069.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：原墙体 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12mm厚1：2水泥砂浆打底，8mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.含拆除原墙面涂料铲除	m2	86.03	38.26	3291.51	
100	010502022003	压顶	1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.含模板	m3	0.95	1183.90	1124.71	
101	010506011003	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 ø6	t	0.017	4565.72	77.62	
102	010506011004	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 ø12	t	0.034	4222.01	143.55	
103	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400 ø6 2.布置方式：通长布置	t	0.004	5836.94	23.35	
104	011204001003	石材零星项目	1.面层材料品种、规格：600*30*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	11.64	179.09	2084.61	
105	011204001004	石材零星项目	1.面层材料品种、规格：600*90*20厚芝麻灰荔枝面花岗岩	m2	1.75	169.95	297.41	
106	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：小青仿古瓦	m2	10.44	168.86	1762.90	
107	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：150*100方钢龙骨 2.面层材料品种、规格：3厚深咖啡色铝板	m2	3.4	583.35	1983.39	
108	050307008002	格栅	1.材料种类、规格：2380*1000mm成品中式格栅，钢制仿木纹氟碳漆饰面 2.具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	个	2	260.00	520.00	
本页小计							11309.05	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011508001008	美术字	1.镌字材料材质：成品镀锌钢板立体字 2.字体规格：800*800mm，字厚120mm 3.油漆品种、刷漆遍数：面层红色氟碳漆 4.具体样式、规格、参数结合图纸及甲方要求	个	8	480.00	3840.00	
本页小计							3840.00	
合计							439015.01	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		11598.79	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3951.14	
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2195.08	
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2634.09	
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2414.58	
5	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施	219.51	
本页小计				11414.40	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	184.39	
		专业措施项目		160.48	
7	050401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	160.48	
本页小计				344.87	-
合　计				11759.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：景观工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	450774.28	9	40569.69
合计					40569.69

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	884028.56
1.1	扩建、新建道路	884028.56
2	措施项目	59711.82
2.1	其中：安全生产	16796.54
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	84936.63
合　计		1028677.01

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		扩建、新建道路					884028.56	
		土石方工程					30104.11	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内	m3	962.25	7.26	6985.94	
2	040203007002	拆除水泥混凝土	1、拆除原破损混凝土路面，厚度25cm	m2	80.5	14.09	1134.25	
3	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:开挖的土方 2.运距:投标单位自行考虑，综合计入报价	m3	962.38	21.76	20941.39	
4	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:开挖的石方 2.运距:投标单位自行考虑，综合计入报价	m3	20.13	51.79	1042.53	
		“白改黑”道路工程					555850.40	
5	010103001001	路基平整	1、路基夯实	m2	1503	8.63	12970.89	
6	040202010002	碎石	1、10cm再生碎石垫层	m2	1503	17.99	27038.97	
7	011810001001	植筋	1、直径10植筋	根	1510	7.85	11853.50	
8	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.≥5m宽道路分两幅布置，每隔3m设置一道假缝,<5m每隔4m设置一道假缝 4.:含模板、养生	m2	1503	79.42	119368.26	
9	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	1237.49	9.82	12152.15	
10	040203004001	粘层	1.材料品种:粘油层,0.6-0.8kg/平方米	m2	6293.5	2.51	15796.69	
11	040203006001	沥青混凝土	1、AC-20C　SBS改性沥青， 2、50mm厚细粒式改性沥青混凝土	m2	6293.5	55.86	351554.91	
本页小计							580839.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040205007001	标线	1、沥青道路三色分割线	m2	159	32.17	5115.03	
		砼道路扩建					298074.05	
13	010103001002	路基平整	1、路基夯实	m2	2346	8.63	20245.98	
14	040202010003	碎石	1、10cm再生碎石垫层	m2	2346	17.81	41782.26	
15	011810001002	植筋	1、直径10植筋	根	6487	7.85	50922.95	
16	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.≥5m宽道路分两幅布置,每隔3m设置一道假缝,<5m每隔4m设置一道假缝 4.:含模板、养生	m2	2346	78.91	185122.86	
本页小计							303189.08	
合计							884028.56	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		51640.52	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16796.54	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9282.30	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10608.34	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14586.47	
5	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	88.40	
本页小计				51362.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	278.47	
		专业措施项目		8071.30	
本页小计				278.47	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	8071.30	
本页小计				8071.30	-
合　计				59711.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	943740.38	9	84936.63
合计					84936.63

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	85613.34
1.1	苗木栽种	85613.34
2	措施项目	12887.48
2.1	其中：安全生产	770.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8865.07
合　计		107365.89

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		苗木栽种					85613.34	
1	050103001001	栽植乔木（香樟）	1.种类:香樟D 2.胸径:17-18cm 3.株高:600-700cm 4.冠径:600-700cm 5.:树冠完整,全冠移植,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.4米,杆直不偏冠	株	2	2069.84	4139.68	
2	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:鸡爪槭 2.胸径/干径/米径/地径:10-12cm 3.株高:280-300cm 4.冠径:280-300cm 5.:树冠完整,全冠移植,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.3m,杆直,不偏冠	株	1	1220.85	1220.85	
3	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:红枫C 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm 3.株高:120-150cm 4.冠径:120-150cm 5.:树冠完整一致,全冠移植,树冠完整,全冠植,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.3m,杆直,不偏冠	株	5	210.66	1053.30	
4	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:日本早樱B 2.胸径/干径/米径/地径:7-8cm 3.株高:220-250cm 4.冠径:220-250cm 5.:树冠完整,全冠移植,枝干舒展自然,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.2 米,主干通直,树冠匀称不偏冠	株	2	512.84	1025.68	
本页小计							7439.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:日本早樱C 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm 3.株高:150-180cm 4.冠径:150-180cm 5.:枝叶丰满,全冠移植,枝条层次自然树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.0m,主干直立,无明显偏冠	株	4	198.50	794.00	
6	050103002008	栽植单株灌木	1.种类:垂丝海棠A 2.胸径/干径/米径/地径:10-12cm 3.株高:300-350cm 4.冠径:300-350cm 5.:树冠疏密有致,全冠移植,花枝分布均匀,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>2.3m,主干通直,树冠均衡无偏冠	株	1	523.34	523.34	
7	050103002009	栽植单株灌木	1.种类:垂丝海棠C 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm 3.株高:150-180cm 4.冠径:150-180cm 5.:枝条舒展,花枝茂密,全冠移植,树形美观,禁止剪顶梢,分枝点>1.8m,主干通直,无偏冠	株	2	215.72	431.44	
8	050103001008	栽植乔木（四季桂C）	1.种类:四季桂C 2.株高:220-250cm 3.冠径:180-200cm 4.:球形饱满密实,修剪平整,无明显空缺脱脚,树形美观,枝叶茂密	株	11	340.54	3745.94	
本页小计							5494.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103002010	栽植单株灌木	1.种类:海桐球C 2.H:150cm;P:150 3.:容器苗,球形饱满圆润,枝叶浓密,修剪平整,无脱脚空缺,树形美观,最低分枝点≥0.35m	株	11	273.39	3007.29	
10	050103002002	栽植单株灌木（海桐球D）	1.种类:海桐球D 2.株高:120cm 3.冠径:120cm 4.:容器苗,球形规整密实,层次自然,修剪到位,无大面积空缺脱脚,树形美观,最低分枝点≥0.3m	株	1	189.44	189.44	
11	050103002001	栽植单株灌木（金边黄杨球D）	1.种类:金边黄杨球D 2.H:120cm;P:120 3.:容器苗,球形紧凑密实,金边色泽均匀,无大面积黄叶、脱脚空缺,修剪平整,树形美观,最低分枝点≥0.3m	株	1	319.71	319.71	
12	050103015001	铺种草皮	1、马尼拉草+百慕大草+黑麦草,成品草皮卷	m2	2417	19.79	47832.43	
13	050103003001	片植灌木（紫竹）	1.种类:紫竹 2.株高:2.5-3m 3.单位面积株数:每丛3-5杆，栽植密度3-4丛/m2	m2	12	77.06	924.72	
14	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	2417	0.62	1498.54	
15	050101003001	栽植土回填	1、栽植土回填，外购土	m3	604.25	31.29	18906.98	
本页小计							72679.11	
合计							85613.34	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2261.91	
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	770.52	
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	428.07	
3	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	513.68	
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	470.87	
5	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施	42.81	
本页小计				2225.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	050406012001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	35.96	
		专业措施项目		10625.57	
7	050402001001	植物养护	从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	9093.32	
8	050403001001	树木支撑架	1.制作2.运输3.安装4.维护	1005.78	
9	050403002001	树木裹干	1.搬运2.绕杆3.余料清理4.养护期后清除	526.47	
本页小计				10661.53	-
合　计				12887.48	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	98500.82	9	8865.07
合计					8865.07

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	49153.39
1.1	排水工程	49153.39
2	措施项目	9487.51
2.1	其中：安全生产	933.91
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5277.68
合　计		63918.58

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		排水工程					49153.39	
		拆除工程					10791.05	
1	040501019001	砌体渠道	1、拆除原硬质渠道	m	426	16.52	7037.52	
2	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:开挖的石方 2.运距:投标单位自行考虑，综合计入报价	m3	72.42	51.83	3753.53	
		新建渠道					38362.34	
3	040501020001	混凝土渠道	说明:1、渠道采用C20砼现浇,要求砼密实,表面无印痕; 2、素土夯实,无杂草,有淤泥部位应清除,回填100mm沙石垫层; 3、渠道每间隔5m设宽20mm的伸缩缝,采用沥青杉板填缝止水; 4、此图为典型断面图,施工过程中,若个别渠道存在特殊情况,可按实际稍作调整; 4、本项目新建渠道总长406m	m	426	76.60	32631.60	
		新建暗渠20米					5730.74	
4	040101002001	挖沟槽土方（按定额计算规则）	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3、挖方就地堆放	m3	46.91	3.90	182.95	
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源：开挖土方 2.密实度：94% 3.材料品种、规格：一二类土	m3	31.21	13.44	419.46	
本页小计							44025.06	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501005001	塑料管	2.管道规格、等级: DN300PE管 3.连接形式：热熔连接 4.管道检验及试验要求: 闭水试验符合规范要求	m	20	238.77	4775.40	
7	040504001001	预制砼方井	1、30厚500*300成品铸铁雨水篦子盖板 2、预制砼方井 3、100厚再生碎石垫层	座	1	352.93	352.93	
本页小计							5128.33	
合计							49153.39	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2871.29	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	933.91	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	516.11	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	589.84	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	811.03	
5	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	4.92	
本页小计				2855.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	15.48	
		专业措施项目		6616.22	
本页小计				15.48	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	6616.22	
本页小计				6616.22	-
合　计				9487.51	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	58640.90	9	5277.68
合计					5277.68

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：河道整治　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	247397.60
1.1	河道整治	247397.60
2	措施项目	19093.35
2.1	其中：安全生产	4700.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	23984.19
合　计		290475.14

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		河道整治					247397.60	
1	040302001001	圆木桩	1、3m长杉木桩，梢径不小于10cm，木桩中心间距33cm 2、梢径不小于10cm杉木桩横拉，通长布置，覆钢丝绑扎，每根木桩均绑扎固定	根	2450	43.62	106869.00	
2	040201021001	土工合成材料	1、针织土工布，通长铺设，幅宽1.2m	m2	979.2	9.36	9165.31	
3	040103002001	生态袋	1、水位变动区生态袋柔性护坡，生态袋(填土后80x40x20)	m3	391.68	145.42	56958.11	
4	050101002001	河坡清杂	1、河坡杂草、垃圾等清理 2、河坡整理	m2	15054	0.97	14602.38	
5	040103003001	余方弃置	1、河坡开挖后的一切杂物、废弃物等 2、运距投标单位自行考虑	m3	3763.5	7.85	29543.48	
6	060104002001	清挖淤泥、流砂	1、河道清淤 2、挖出淤泥刷坡，晾晒	m3	2652	11.41	30259.32	
本页小计							247397.60	
合计							247397.60	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14451.72	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4700.55	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2597.67	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2968.77	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4082.06	
5	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施	24.74	
本页小计				14373.79	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
6	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	77.93	
		专业措施项目		4641.63	
本页小计				77.93	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	4641.63	
本页小计				4641.63	-
合　计				19093.35	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：河道整治　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	266490.95	9	23984.19
合计					23984.19

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：路灯亮化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	149989.24
1.1	市政工程	
1.2	路灯亮化	149989.24
2	措施项目	8746.63
2.1	其中：安全生产	2849.80
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	14286.23
合　计		173022.10

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯亮化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程						
		路灯亮化					149989.24	
		土石方工程					3460.79	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5米以内 3、多余土方就地堆放平整	m3	125.28	9.90	1240.27	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:投标人自行考虑 2.密实度:符合设计及规范要求 3.材料品种、规格:路灯基础土方回填	m3	111.36	19.94	2220.52	
		混凝土及钢筋混凝土工程					24466.00	
3	040303002001	混凝土基础	1、C30混凝土基础	m3	13.92	949.21	13213.00	
4	040901009001	预埋铁件	1、4*M16螺栓预埋	t	0.189	59539.68	11253.00	
		路灯工程					122062.45	
5	040805003001	高杆照明灯	1.灯杆材质、高度:上口径60*下口径140mm，壁厚1.7±0.1mm，高度6m 2.灯架形式及臂长:A字臂，长度1.5m 3.光源数量、技术要求:60W 4.附件配置要求:内置免维护锂电池80AH，高效双晶太阳能板120w	套	145	841.81	122062.45	
本页小计							149989.24	
合计							149989.24	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：路灯亮化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8746.63	
1	041201020001	冬雨季施工增加			
2	041201019001	安全生产		2849.80	
3	041201017001	文明施工		1574.89	
4	041201018001	环境保护		1799.87	
5	041201016001	临时设施		2474.82	
6	041201027001	建筑工人实名制		47.25	
		专业措施项目			
本页小计				8746.63	-
合　计				8746.63	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：路灯亮化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：路灯亮化　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	158735.87	9	14286.23
合计					14286.23