表B.2.1　最高投标限价封面

扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程项目工程

最高投标限价

招　标　人： 江苏省高邮经济开发区管理委员会　（盖章）

2026年10月30日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程项目

标段名称：001

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：3363163.02

（大写）：叁佰叁拾陆万叁仟壹佰陆拾叁元零角贰分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　扬州九域工程咨询有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　江苏省高邮经济开发区管理委员会　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年10月30日

表D.1.1　最高投标限价编制(审核)说明

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程项目

1、建设单位提供的设计图纸及招标人统一口径要求；
2、GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省修缮建筑定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）及相关的造价文件；
4、国家、省、市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。
5、人工工资参考《江苏省建设工程费用参考》（2026）；
6、材料价格参考《扬州地区材料基价》，部分材料价格结合市场价计算；
7、未确定工程暂列金额暂按分部分项工程费的5%计取，最终按实际发生结算；
8、本项目采用商品砼考虑，砂浆按预拌考虑；
9、按质论价、特殊施工降效、交通组织维护、协管不计。

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程项目　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装	2149404.47		41705.44
2	扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-土建	1213758.55		37474.47
合　计		3363163.02		79179.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装	2149404.47		41705.44
合　计		2149404.47		41705.44

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1806260.27
1.1	通用安装工程	1767351.63
1.2	补充分部	38908.64
2	措施项目	75357.43
2.1	其中：安全生产	41705.44
3	其他项目	90313.01
3.1	其中：暂列金额	90313.01
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	177473.76
合　计		2149404.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					1767351.63	
		电气设备安装工程					1767351.63	
		D.2 配电装置安装					374516.04	
1	030402009001	高压开关柜	1.名称：高压成套配电柜 2.电压(kV)：10KV	台	4	93629.01	374516.04	
		D.5 低压电器设备安装					10983.70	
2	030405017001	其他电器	1.名称：35KV悬式瓷瓶 2.型号：XWP2-70	只	48	78.15	3751.20	
3	030405017002	其他电器	1.名称：10KV棒式绝缘子 2.型号：PS-15Ｔ/5	只	120	47.35	5682.00	
4	030405017003	其他电器	1、名称：铜铝接线端子 2、规格型号：D-50 3、安装方式：压接	个	50	31.01	1550.50	
		D.9 电缆安装					869735.65	
5	030409001001	电力电缆	1、名称：铝芯交联电缆 2、型号：ZC-YJLV22-8.7/15-3*400 3、电压等级（kV）：10KV	m	2480	294.96	731500.80	
6	030409002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：KVV22-10*2.5-450/750V	m	400	47.61	19044.00	
7	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、型号：户内热缩式（进口） 3、规格：3*400 4、电压等级（kV）：10kV	个	8	3544.33	28354.64	
8	030409003002	电力电缆头	1、名称：电力电缆终端头制作安装 2、型号：户外热缩式（进口） 3、规格：3*400 4、电压等级（kV）：10kV	个	8	4847.14	38777.12	
本页小计							1203176.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	030409004001	电缆中间头	1、名称：10KV电缆中间接头（熔接式含制作） 2、型号：10KV电缆中间接头240～400具备芯片定位功能，含制作安装费 3、规格：3*400 4、电压等级（kV）：10kV	个	2	20810.71	41621.42	
10	030409006001	电缆保护管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN150 3、敷设方式：明敷	根	8	741.14	5929.12	
11	030409008001	铺砂、盖保护板(砖)	1、名称：揭盖盖板 2、规格：板长1500mm以下	m	99	34.65	3430.35	
12	030409011001	防火堵料(包)	1、名称：防火堵料 2、部位：保护管/盘柜下	kg	60	17.97	1078.20	
		D.10 防雷及接地装置					8277.28	
13	030410001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、材质：角钢 3、规格：L60*6*2500 4、土质：普通土	根	12	169.85	2038.20	
14	030410002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、材质：扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内 5、安装形式：焊接	m	36	32.18	1158.48	
15	030410002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、材质：扁钢 3、规格：-50*5 4、安装部位：户外 5、安装形式：焊接	m	30	80.02	2400.60	
16	030410003001	引下线	1.名称：避雷引下线敷设	m	160	16.75	2680.00	
		D.11 10kV及以下架空配电线路					459492.72	
17	030411001001	电杆组立	1、名称：混凝土杆挖土方 2、土质：普通土 3、挖深(m) ≤3	m3	11.35	66.54	755.23	
本页小计							61091.60	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	030411001002	电杆组立	1、名称：混凝土杆挖土方 2、土质：泥水坑 3、挖深(m) ≤3	m3	4.86	148.38	721.13	
19	030411001003	电杆组立	1、名称：水泥底盘 2、规格：DP10-1000*1000	块	9	281.93	2537.37	
20	030411001004	电杆组立	1、名称：水泥卡盘 2、规格：KP10-500	块	18	147.00	2646.00	
21	030411001005	电杆组立	1、名称：水泥拉盘 2、规格：0.4*0.8	块	27	116.92	3156.84	
22	030411001006	电杆组立	1、名称：非预应力电杆 2、规格：Φ230*18M Φ16×18	根	9	10516.06	94644.54	
23	030411001007	电杆组立	1、名称：钢管杆 2、配套：地脚螺栓、基础及钢筋 3、单基重量(t) ≤10	基	2	106208.51	212417.02	
24	030411003001	横担组装	1、名称：电缆爬线横担 2、材质：镀锌角铁 3、规格：L50*5*800 4、类型：单根 5、电压等级（kV）：10KV	组	32	72.06	2305.92	
25	030411003002	横担组装	1、名称：角铁横担 2、材质：镀锌角铁 3、规格：L80*8*1500 4、类型：单根 5、电压等级（kV）：10KV	组	18	186.29	3353.22	
26	030411003003	横担组装	1、名称：角铁横担 2、材质：镀锌角铁 3、规格：L80*8*2600 4、类型：双根 5、电压等级（kV）：10KV	组	9	610.10	5490.90	
27	030411004001	导线	1、名称：铝包钢绞线（屏蔽线） 2、型号：JLB20A-35	km	1.13	4612.56	5212.19	
28	030411004002	导线	1、名称：10KV幅照交联绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10-50	km	0.1	7147.71	714.77	
本页小计							333199.90	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	030411004003	导线	1、名称：10KV幅照交联绝缘导线 2、型号：JKLYJ-10-240	km	5.6	20746.53	116180.57	
30	030411004004	导线	1、名称：导线跨越 2、跨越类型：导线跨越电力、公路、通讯线	处	2	1335.91	2671.82	
31	030411005001	杆上设备	1.名称：10KV氧化锌避雷器带脱离器 2.型号：HY5Ws-17/50L 3.规格：10KV	组	8	835.65	6685.20	
		D.16 电气调整试验					22425.88	
32	030416006001	输配电装置系统	1.名称：输配电装置系统调试 2.电压(kV)：≤10kV 3.类型：交流供电 带断路器	系统	4	1761.76	7047.04	
33	030416007001	母线系统	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10kV以下	段	2	1743.22	3486.44	
34	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 2.型号：接地极	组	16	659.59	10553.44	
35	030416028001	电缆试验	1.名称：电缆试验 绝缘摇测	根、次	8	167.37	1338.96	
		A.2 采装运输工程					21920.36	
36	060102002001	运输	1、名称：工地运输 2、特征：人力运输	t·km	15.4	771.10	11874.94	
37	060102002002	运输	1、名称：工地运输 2、特征：汽车装卸	t·km	77	93.41	7192.57	
38	060102002003	运输	1、名称：工地运输 2、特征：汽车运输	t·km	385	7.41	2852.85	
		补充分部					38908.64	
39	04B001	故障显示器	1、名称：故障显示器SH	只	12	101.93	1223.16	
本页小计							171106.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	04B002	配变警告标示牌	1、名称：杆号牌 2、材质：铝合金 3、规格：320*260 4、文字内容：线路及电杆编号	块	11	38.53	423.83	
41	04B003	电缆标志牌	1、名称：电缆标志牌 2、材质：　不锈钢烂字 3、规格：120*80 4、文字内容：电缆线路编号	块	25	20.63	515.75	
42	04B004	U型环	1、名称：U型环 2、规格型号：U-10	只	55	8.70	478.50	
43	04B005	球头挂环	1、名称：球头挂环 2、规格型号：QP-7	只	48	12.70	609.60	
44	04B006	碗头	1、名称：碗头 2、规格型号：W-7A	只	48	9.02	432.96	
45	04B007	10KV绝缘耐张线夹	1、名称：10KV绝缘耐张线夹 2、规格型号：JNX3-10-240	只	48	84.67	4064.16	
46	04B008	异型铝并沟线夹	1、名称：异型铝并沟线夹（含护罩） 2、规格型号：50－240	只	48	13.81	662.88	
47	04B009	铁并沟线夹	1、名称：铁并沟线夹 2、规格型号：JBB-1	只	80	7.36	588.80	
48	04B010	防盗线夹	1、名称：防盗UT型线夹 2、规格型号：FUT-1	只	4	22.36	89.44	
49	04B011	防盗线夹	1、名称：防盗UT型线夹 2、规格型号：FUT-2	只	8	35.19	281.52	
50	04B012	避雷器桩头绝缘护套	1、名称：避雷器桩头绝缘护套	套	8	108.00	864.00	
51	04B013	楔型线夹	1、名称：楔型线夹 2、规格型号：LX-1	只	4	13.07	52.28	
52	04B014	直角挂板	1、名称：直角挂板 2、规格型号：Z-7	只	48	9.39	450.72	
53	04B015	平行连板	1、名称：平行连板 2、规格型号：PS-7	只	48	8.28	397.44	
本页小计							9911.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	04B016	两眼连板	1、名称：两眼连板 2、规格型号：PD-7	只	48	8.28	397.44	
55	04B017	爬梯	1、名称：爬梯 2、规格型号： ∠40*4*2700（含连板）	根	22	441.77	9718.94	
56	04B018	爬梯	1、名称：爬梯 2、规格型号： ∠40*4*3600（含连板）	根	22	506.19	11136.18	
57	04B019	接地环	1、名称：接地环 2、规格：50-240	只	24	47.86	1148.64	
58	04B020	2B抱箍	1、名称：2B抱箍 2、规格：Φ220	付	4	20.25	81.00	
59	04B021	2B抱箍	1、名称：2B抱箍 2、规格：Φ240	付	9	22.09	198.81	
60	04B022	2B抱箍	1、名称：2B抱箍 2、规格：Φ260	付	9	24.39	219.51	
61	04B023	U型抱箍	1、名称：U型抱箍 2、规格：Φ220	付	9	14.73	132.57	
62	04B024	U型抱箍	1、名称：U型抱箍 2、规格：Φ230	付	9	16.57	149.13	
63	04B025	U型抱箍	1、名称：U型抱箍 2、规格：Φ240	付	9	16.57	149.13	
64	04B026	U型抱箍	1、名称：U型抱箍 2、规格：Φ250	付	9	17.49	157.41	
65	04B027	Ω型箍	1、名称：Ω型箍 2、规格：Φ80	付	32	6.90	220.80	
66	04B028	Ω型箍	1、名称：Ω型箍 2、规格：Φ200	付	8	12.42	99.36	
67	04B029	斜支撑 L60×6,1100	1、名称：斜支撑 2、规格：L60×6,1100	根	36	110.13	3964.68	
本页小计							27773.60	
合计							1806260.27	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		41705.44	
2	031401010001	文明施工		8628.71	
3	031401011001	环境保护		4314.36	
4	031401012001	临时设施		15819.31	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1150.49	
6	031401020001	夜间施工增加		2876.24	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		431.44	
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		431.44	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				75357.43	-
合　计				75357.43	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1438118.67	2.9	41705.44						
2	031401010001	文明施工	1438118.67	0.6	8628.71						
3	031401011001	环境保护	1438118.67	0.3	4314.36						
4	031401012001	临时设施	1438118.67	1.1	15819.31						
5	031401021001	冬雨季施工增加	1438118.67	0.08	1150.49						
6	031401020001	夜间施工增加	1438118.67	0.2	2876.24						
7	031401017001	特殊地区施工	1438118.67								
8	031401013001	二次搬运	1438118.67								
9	031401015001	已完工程及设备保护	1438118.67	0.03	431.44						
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	1438118.67								
11	031401023001	按质论价	1438118.67								
12	031401024001	建筑工人实名制	1438118.67	0.03	431.44						
13	031401025001	特殊施工降效	1438118.67								
14	031401026001	协管	1438118.67								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费									
合计					75357.43						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	90313.01			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		90313.01			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			90313.01			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	90313.01			-
合　　计		-	-	90313.01			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1971930.71	9	177473.76
合计					177473.76

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装

001

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050115	钢丝绳	Φ14.1～15	kg	24.056	6.57	158.05	
2	01090110	圆钢	Φ10 HPB235	kg	38.192	3.94	150.48	
3	01090200	镀锌圆钢		kg	27.336	6.41	175.22	
4	01130201~1	镀锌扁钢		kg	204.852	4.34	889.06	
5	01130202~1	热镀锌扁钢	-40*4	m	37.80	9.20	347.76	
6	01130202~2	热镀锌扁钢	-50*5	m	31.50	17.38	547.47	
7	01210701-1~1	角钢接地极	L60*6*2500	根	12	110.44	1325.28	
8	01430101	黄铜线		kg	1.240	93.16	115.52	
9	01490120	铝绑线	Φ2	m	88.62025	0.15	13.29	
10	01490121	铝绑线	Φ2～3.2	m	684.4685	0.38	260.10	
11	01690111~1	钢管杆		基	2	102800.00	205600.00	
12	02130113	塑料带	20mm×40m	卷	7.192	5.50	39.56	
13	02190110	生料带		kg	6.912	57.67	398.62	
14	02270101	棉布		kg	1.240	5.32	6.60	
15	02270104	白布		kg	25.736	13.27	341.52	
16	02290301	麻绳		kg	1.224	5.75	7.04	
17	03030232	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	2.496	0.56	1.40	
18	03210211	砂轮片	Φ400	片	1.428	11.58	16.54	
19	03270103	铁砂布	0～2#	张	6.50	0.64	4.16	
20	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	22.572	7.52	169.74	
21	03430912	松香焊锡丝	Φ2.3	kg	5.646	39.92	225.39	
22	03450403	焊锡膏		kg	1.128	53.23	60.04	
23	03511503	水泥钉	10#	十个	14.976	2.48	37.14	
24	03570200	镀锌铁丝		kg	77.37898	5.50	425.58	
25	03590421~1	平垫铁		kg	1.428	4.87	6.95	
26	03633306	合金钢钻头	Φ16	根	2.40	10.65	25.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　**001**　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	03652422~1	钢锯条		根	63.41094	0.21	13.32	
28	04270828~1	水泥底盘	DP10-1000*1000	块	9	230.09	2070.81	
29	04270828~2	水泥卡盘	KP10-500	块	18	119.65	2153.70	
30	04270828~3	水泥拉盘	0.4*0.8	块	27	92.67	2502.09	
31	05030100	木方材		m3	0.13672	2053.16	280.71	
32	11030303~1	防锈漆		kg	4.36267	12.86	56.10	
33	11030704	沥青清漆		kg	0.762	6.00	4.57	
34	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.282	16.86	38.47	
35	11111703	酚醛磁漆		kg	0.153	13.31	2.04	
36	11112503~1	调和漆		kg	6.614	11.53	76.26	
37	11112525	铅油		kg	0.960	14.58	14.00	
38	11450513	醇酸漆稀释剂	X6	kg	0.716	12.86	9.21	
39	11450524~1	酚醛树脂稀释剂		kg	4.56	16.48	75.15	
40	11452103	工业酒精	99.5%	kg	1.428	6.38	9.11	
41	12010132~1	汽油	92#	kg	31.66367	9.07	287.19	
42	12060317	清油		kg	0.480	13.72	6.59	
43	12070103	油脂		kg	191.208	9.35	1787.79	
44	12070109~1	电力复合脂		kg	3.2610	17.15	55.93	
45	12300367	硬酯酸	一级	kg	1.240	12.08	14.98	
46	12310308	丙酮		kg	10.408	5.94	61.82	
47	12331302	金属清洗剂		kg	8.848	11.36	100.51	
48	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	156.996	5.64	885.46	
49	12430347	自粘性橡胶带	25mm×20m	卷	1.490	6.21	9.25	
50	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	29.082	3.11	90.45	
51	14010304	焊接钢管		kg	66.256	3.77	249.79	
52	14010313	焊接钢管	DN25	kg	14.080	4.37	61.53	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装

001

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	7.040	5.86	41.25	
54	23150101~1	2B抱箍	Φ220	付	4	20.25	81.00	
55	23150101~2	2B抱箍	Φ240	付	9	22.09	198.81	
56	23150101~3	2B抱箍	Φ260	付	9	24.39	219.51	
57	23150101~4	U型抱箍	Φ220	付	9	14.73	132.57	
58	23150101~5	U型抱箍	Φ230	付	9	16.57	149.13	
59	23150101~6	U型抱箍	Φ240	付	9	16.57	149.13	
60	23150101~7	U型抱箍	Φ250	付	9	17.49	157.41	
61	23150101~8	Ω型箍	Φ80	付	32	6.90	220.80	
62	23150101~9	Ω型箍	Φ200	付	8	12.42	99.36	
63	23150105~1	爬梯	∠40*4*2700（含连板）	根	22	441.77	9718.94	
64	23150105~2	爬梯	∠40*4*3600（含连板）	根	22	506.19	11136.18	
65	23210104~1	故障显示器	SH	只	12.24	87.43	1070.14	
66	24093510~1	35KV悬式瓷瓶	XWP2-70	只	48.720	40.50	1973.16	
67	24093511~1	10KV棒式绝缘子	PS-15T/5	只	121.800	25.77	3138.79	
68	24170305	塑料胶带		m	11.348	0.35	3.97	
69	24170308	黄腊带	20mm×10m	卷	2.50	4.57	11.43	
70	25010739	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg	6.516	60.95	397.15	
71	25030104~1	绝缘电线	BV2.5	m	3.660	1.50	5.49	
72	25030105	绝缘电线	BV4	m	29.248	2.40	70.20	
73	25031523	绝缘电线	RVV3×2.5	m	5.716	7.08	40.47	
74	25033706	绝缘电线	BX2.5	m	3.876	0.86	3.33	
75	25135501~1	控制电缆	KVV22-10*2.5-450/750V	m	406.00	39.58	16069.48	
76	25430136-1~1	10KV铝芯交联电缆	ZC-YJLV22-8.7/15-3*400	m	2504.8	257.70	645486.96	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装

001

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	25430311~1	铝包钢绞线（屏蔽线）	JLB20A-35	m	1144.69	3.85	4407.06	
78	25430311~2	10KV幅照交联绝缘导线	JKLYJ-10-50	m	101.8	5.55	564.99	
79	25430311~3	10KV幅照交联绝缘导线	JKLYJ-10-240	m	5700.8	17.30	98623.84	
80	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	3.060	8.38	25.64	
81	26070305-1~1	10KV电缆中间接头（熔接式含制作）	3*400	套	2	20063.72	40127.44	
82	26070503~1	10KV电缆户内热缩式终端（进口）	3*400	套	8	2922.12	23376.96	
83	26070504~1	10KV电缆户外热缩式终端（进口）	3*400	套	8	3824.99	30599.92	
84	26072521	热缩端帽	(不带气门)	个	8.432	0.23	1.94	
85	26090511~1	铜铝接线端子	D-50	个	50.800	3.68	186.94	
86	26172103	铝包带	1×10	kg	0.03277	14.57	0.48	
87	26190310~1	非预应力电杆	Φ230*18M Φ16×18	根	9	9571.68	86145.12	
88	26210303	镀锌U形抱箍		副	2.736	7.84	21.45	
89	26230301~1	斜支撑	L60×6,1100	根	36.0	62.58	2252.88	
90	26230301~2	电缆爬线横担	L50*5*800	根	32.160	24.39	784.38	
91	26230301~3	10KV角铁横担	L80*8*1500	根	18.090	138.05	2497.32	
92	26230301~4	10KV角铁横担	L80*8*2600	根	18.09	230.09	4162.33	
93	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	93.680	1.77	165.81	
94	26250377	固定卡子	Φ90	个	32.96	3.79	124.92	
95	31110311~1	棉纱		kg	9.62167	8.87	85.34	
96	31150101	水		m3	0.0102	4.66	0.05	
97	31170104	标志牌	塑料扁形	个	24.040	0.16	3.85	
98	31170111~1	杆号牌	铝合金320*260	块	11.11	31.99	355.41	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-安装　　**001**　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	31170111~2	电缆标志牌	铝合金320*260	块	25.25	14.27	360.32	
100	32030903	杉木脚手杆	Φ100×6000	根	3.284	31.05	101.97	
101	32050301	安全网		m2	6.126	7.16	43.86	
102	34130330	防火堵料		t	0.0648	7340.00	475.63	
103	55310331~1	U型环	U-10	只	55	8.70	478.50	
104	55310331~10	直角挂板	Z-7	只	48	9.39	450.72	
105	55310331~11	平行连板	PS-7	只	48	8.28	397.44	
106	55310331~12	两眼连板	PD-7	只	48	8.28	397.44	
107	55310331~13	接地环	50-240	只	24	47.86	1148.64	
108	55310331~2	球头挂环	QP-7	只	48	12.70	609.60	
109	55310331~3	碗头	W-7A	只	48	9.02	432.96	
110	55310331~4	10KV绝缘耐张线夹	JNX3-10-240	只	48	84.67	4064.16	
111	55310331~5	异型铝并沟线夹	（含护罩）50－240	只	48	13.81	662.88	
112	55310331~6	铁并沟线夹	JBB-1	只	80	7.36	588.80	
113	55310331~7	防盗UT型线夹	FUT-1	只	4	22.36	89.44	
114	55310331~8	防盗UT型线夹	FUT-2	只	8	35.19	281.52	
115	55310331~9	楔型线夹	LX-1	只	4	13.07	52.28	
116	80070322	预拌防水砂浆DWm20		m3	0.072	1049.16	75.54	
117	SB0001	高压成套配电柜		台	4	92035.40	368141.60	
118	ZC0004	10KV氧化锌避雷器带脱离器	HY5Ws-17/50L	组	24	110.44	2650.56	
119	ZC0005	避雷器桩头绝缘护套		套	8	104.92	839.36	
120	ZC0006	镀锌钢管	DN150	m	29.6	132.48	3921.41	
121	ZC0007	双孔铜铝线鼻	D-400	个	48	38.65	1855.20	
	合计						1595473.46	

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：扬州创兴新能源有限公司10KV外部线路接入工程-土建　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	红线内配电土建工程	797926.79		24657.25
2	红线外配电土建工程	415831.76		12817.22
合　计		1213758.55		37474.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	648875.12
1.1	房屋建筑与装饰工程	648875.12
2	措施项目	50724.05
2.1	其中：安全生产	24657.25
3	其他项目	32443.76
3.1	其中：暂列金额	32443.76
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	65883.86
合　计		797926.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					648875.12	
		土石方工程					14996.69	
1	010102002001	挖沟槽土方		m3	281.99	13.79	3888.64	
2	010102001001	挖基坑土方		m3	96.96	11.29	1094.68	
3	010102007001	回填方	基槽坑夯填（人工回填20%，机械回填80%）	m3	227.37	12.66	2878.50	
4	010103002001	余方弃置	挖机装车并外运10km	m3	151.58	47.07	7134.87	
		管道铺设					606468.97	
5	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：非泵送商品砼 C15	m3	17.68	457.79	8093.73	
6	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.基础类型：包封	m3	80.19	406.82	32622.90	
7	040804001002	配管	1.材质：PVC-C电缆管铺设200*8mm	m	900	115.00	103500.00	
		拖拉管					445952.70	
8	040501009001	水平定向钻进管道	1.材质及规格：PVC-C电缆管200*8mm	m	1830	243.69	445952.70	
		E.5 混凝土模板					16299.64	
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层	m2	38.35	88.22	3383.24	
10	010505002001	基础模板	1.基础类型：包封	m2	193.94	66.60	12916.40	
		附属构造物					27409.46	
		井砌筑：K3井（内径1.2m*1.2m）30座					26637.84	
本页小计							621465.66	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010401007002	砖检查井	1、部位：电缆井K3,详见纸 2、井截面、深度：1.2m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：20cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：C30井盖板,内置钢筋Φ12@125,周边10#槽钢	座	9	2959.76	26637.84	
		地面标志瓷砖					771.62	
12	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：瓷砖152×152以内（砂浆粘贴：电缆标志块）	m2	1.3	593.55	771.62	
本页小计							27409.46	
合计							648875.12	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		49168.51	
1	011601009001	安全生产		24657.25	
2	011601007001	文明施工		7786.50	
3	011601008001	环境保护		2919.94	
4	011601006001	临时设施		11030.88	
5	011601010001	冬雨季施工增加		811.09	
6	011601011001	夜间施工增加		1297.75	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		324.44	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		340.66	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		1555.54	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水		223.00	
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		1332.54	
本页小计				50724.05	-
合　计				50724.05	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			49168.51						
1	011601009001	安全生产	648875.12	3.8	24657.25						
2	011601007001	文明施工	648875.12	1.2	7786.50						
3	011601008001	环境保护	648875.12	0.45	2919.94						
4	011601006001	临时设施	648875.12	1.7	11030.88						
5	011601010001	冬雨季施工增加	648875.12	0.125	811.09						
6	011601011001	夜间施工增加	648875.12	0.2	1297.75						
7	011601012001	特殊地区施工增加	648875.12								
8	011601013001	二次搬运	648875.12								
9	011601014001	已完工程及设备保护	648875.12	0.05	324.44						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	648875.12								
11	011601016001	按质论价	648875.12								
12	011601017001	建筑工人实名制	648875.12	0.0525	340.66						
13	011601018001	特殊施工降效	648875.12								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	011601019001	协管	648875.12								
		专业措施项目			1555.54						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水			223.00	135.90		20.90	46.60	19.60	
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			1332.54	200.00	36.85	710.85	270.98	113.86	
合计					50724.05	335.90	36.85	731.75	317.58	133.46	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	32443.76			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		32443.76			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			32443.76			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	32443.76			-
合　　计		-	-	32443.76			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：红线内配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	732042.93	9	65883.86
合计					65883.86

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红线内配电土建工程 **001**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.130356	3938.55	513.41	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.052543	5.75	0.30	
3	01270100~1	热镀型钢		t	0.422415	3498.80	1477.95	
4	02090101	塑料薄膜		m2	143.873007	0.69	99.27	
5	02290301	麻绳		kg	0.017514	5.75	0.10	
6	02330105	草袋		只	2.0	0.86	1.72	
7	03052109	对拉螺栓		kg	38.01224	5.66	215.15	
8	03410205	电焊条	J422	kg	18.5058	4.97	91.97	
9	03510701	铁钉		kg	83.233262	3.60	299.64	
10	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	1.0	5.60	5.60	
11	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.542942	5.00	2.71	
12	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	2.25	5.00	11.25	
13	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	3.844678	6.08	23.38	
14	03652306	导向钻刀片		片	22.509	250.00	5627.25	
15	03652403	合金钢切割锯片		片	0.00351	68.60	0.24	
16	03652422	钢锯条		根	13.5	0.21	2.84	
17	04010611	水泥	32.5级	kg	22.08921	0.38	8.39	
18	04010701	白水泥		kg	0.13	0.60	0.08	
19	04030107	中砂		t	0.063457	168.32	10.68	
20	04090311	膨润土		kg	17791.26	0.47	8361.89	
21	04135500	标准砖	240×115×53	百块	60.690125	68.00	4126.93	
22	05250502	锯(木)屑		m3	0.0078	52.29	0.41	
23	06650101~2	瓷砖152*152		m2	1.326	500.00	663.00	
24	11030303	防锈漆		kg	0.599427	12.86	7.71	
25	12030107	油漆溶剂油		kg	0.060345	12.01	0.72	
26	12300321	碳酸氢钠		kg	366.000	1.35	494.10	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	12333513	脱模剂		kg	2.480868	2.56	6.35	
28	12370305	氧气		m3	8.750025	2.83	24.76	
29	12370336	乙炔气		m3	3.801735	14.05	53.41	
30	14010505~1	PVC-C电缆管200*8mm		m	1848.3	76.00	140470.80	
31	14310102-1~1	PVC-C电缆管200*8mm		m	954	76.00	72504.00	
32	14310106	塑料管	dn20	m	38.788	3.15	122.18	
33	15173508	硬塑料管接头		个	175.275	15.00	2629.13	
34	15372103	塑料卡子		个	581.820	0.23	133.82	
35	31110301	棉纱头		kg	0.013	5.57	0.07	
36	31150101	水		m3	523.722719	4.66	2440.55	
37	32010501	复合木模板		m2	54.08172	30.30	1638.68	
38	32020115	卡具		kg	16.726454	4.57	76.44	
39	32020132	钢管支撑		kg	44.773554	3.59	160.74	
40	32090101	周转木材		m3	1.615032	1586.47	2562.20	
41	32390301	钻杆		根	3.660	670.00	2452.20	
42	32390504	回扩器	DN250	只	4.758	2000.00	9516.00	
43	32390505	回扩器	DN350	只	3.66	2000.00	7320.00	
44	34020901	木枕		m3	0.016	1845.40	29.53	
45	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	2.429844	344.00	835.87	
46	80070322	预拌防水砂浆DWm20		m3	2.802470	440.00	1233.09	
47	80110334	化学泥浆		kg	521.550	12.01	6263.82	
48	80212114	C15预拌混凝土(非泵送型)		m3	106.196349	356.00	37805.90	
49	80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	3.241296	376.00	1218.73	

50	80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)		m3	1.786456	384.00	686.00	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	337295.18
1.1	房屋建筑与装饰工程	337295.18
2	措施项目	27337.09
2.1	其中：安全生产	12817.22
3	其他项目	16864.76
3.1	其中：暂列金额	16864.76
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	34334.73
合　计		415831.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					337295.18	
		土石方工程					22445.09	
1	010102002001	挖沟槽土方		m3	436.9	13.79	6024.85	
2	010102001001	挖基坑土方		m3	129.28	11.29	1459.57	
3	010102007001	回填方	基槽坑夯填（人工回填20%，机械回填80%）	m3	339.71	12.66	4300.73	
4	010103002001	余方弃置	挖机装车并外运10km	m3	226.47	47.07	10659.94	
		管道铺设					197927.00	
5	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：非泵送商品砼 C15	m3	15.99	457.79	7320.06	
6	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.基础类型：包封	m3	103.82	406.82	42236.05	
7	040804001002	配管	1.材质：PVC-C电缆管铺设200*8mm	m	936	115.00	107640.00	
8	040804001003	配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN200mm	m	128	198.41	25396.48	
		E.5 混凝土模板					15334.41	
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：垫层	m2	31.41	88.22	2770.99	
10	010505002001	基础模板	1.基础类型：包封	m2	188.64	66.60	12563.42	
		附属构造物					77686.93	
		井砌筑：K3井（内径1.2m*1.2m）30座					40092.78	
本页小计							220372.09	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010401007002	砖检查井	1、部位：电缆井K3,详见纸 2、井截面、深度：1.2m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：20cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：C30井盖板,内置钢筋Φ12@125,周边10#槽钢	座	12	2959.76	35517.12	
12	010401007003	砖检查井	1、部位：电缆井K2,详见纸 2、井截面、深度：1.2m 3、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土普通砖 4、垫层材料种类、厚度：C15砼非泵送垫层 5、底板厚度：20cm 6、混凝土强度等级：压顶C25 7、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 8、防潮层材料种类：内外侧20厚1：2水泥砂浆掺5%避水浆 9、盖板：C30井盖板,内置钢筋Φ12@125,周边10#槽钢	座	2	2287.83	4575.66	
		中间接头电缆井1.0mx1.6mx6.0m					37000.60	
13	010102001002	挖基坑土方		m3	80.07	11.29	903.99	
本页小计							40996.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010102007002	回填方	基槽坑夯填（人工回填20%，机械回填80%）	m3	63.07	12.66	798.47	
15	010103002003	余方弃置	挖机装车并外运10km	m3	17	47.07	800.19	
16	010501001002	基础垫层	1.厚度：100mm 2.材料品种、强度要求、配比：C20泵送砼	m3	2	469.97	939.94	
17	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 P6	m3	4.9	454.31	2226.12	
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 P6	m3	10.06	520.56	5236.83	
19	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 P6	m3	2.98	489.94	1460.02	
20	010502011001	钢筋混凝土梁		m3	0.2	463.21	92.64	
21	010503014001	盖板、井圈	直径800mm井盖	套	2	421.29	842.58	
		E.5 混凝土模板					6761.24	
22	010505001002	垫层模板	1.垫层部位：垫层	m2	2.51	88.22	221.43	
23	010505002003	基础模板	1.基础类型：底板及集水坑	m2	6.74	67.78	456.84	
24	010505005001	墙面模板	1.模板形式：墙模板	m2	76.51	64.60	4942.55	
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：现浇板	m2	13.34	70.20	936.47	
26	010505006001	梁模板	1.模板形式：梁	m2	2.4	84.98	203.95	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					15924.30	
27	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋HPB300(mm) 直径18以内	t	2.763	5763.41	15924.30	
本页小计							35082.33	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其它					1014.28	
28	01B002	抗拉环	抗拉环	项	1	300.00	300.00	
29	040804001004	配管	1.材质：直径200涂塑钢管	m	3.6	198.41	714.28	
		地面标志瓷砖					593.55	
30	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格：瓷砖152×152以内（砂浆粘贴：电缆标志块）	m2	1	593.55	593.55	
		道路拆除及恢复					39236.16	
31	01B001	道路切缝	道路切缝	m	200	13.22	2644.00	
32	041001001001	拆除路面	1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm	m2	160	12.32	1971.20	
33	041001003001	拆除基层	1.材质：灰土及碎石等 2.厚度：35cm	m2	160	7.79	1246.40	
34	010103002002	余方弃置	1.土石类别：破碎砼、挖机装车及自卸汽车外运 2.运距：10km以内	m3	88	125.42	11036.96	
35	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12% 2.厚度：15cm	m2	160	24.43	3908.80	
36	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.嵌缝材料：4m/道 锯缝	m2	160	115.18	18428.80	
本页小计							40843.99	
合计							337295.18	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		25558.55	
1	011601009001	安全生产		12817.22	
2	011601007001	文明施工		4047.54	
3	011601008001	环境保护		1517.83	
4	011601006001	临时设施		5734.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		421.62	
6	011601011001	夜间施工增加		674.59	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		168.65	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		177.08	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		1778.54	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水		446.00	
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆		1332.54	
本页小计				27337.09	-
合　计				27337.09	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			25558.55						
1	011601009001	安全生产	337295.18	3.8	12817.22						
2	011601007001	文明施工	337295.18	1.2	4047.54						
3	011601008001	环境保护	337295.18	0.45	1517.83						
4	011601006001	临时设施	337295.18	1.7	5734.02						
5	011601010001	冬雨季施工增加	337295.18	0.125	421.62						
6	011601011001	夜间施工增加	337295.18	0.2	674.59						
7	011601012001	特殊地区施工增加	337295.18								
8	011601013001	二次搬运	337295.18								
9	011601014001	已完工程及设备保护	337295.18	0.05	168.65						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	337295.18								
11	011601016001	按质论价	337295.18								
12	011601017001	建筑工人实名制	337295.18	0.0525	177.08						
13	011601018001	特殊施工降效	337295.18								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	011601019001	协管	337295.18								
		专业措施项目			1778.54						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水			446.00	271.80		41.80	93.20	39.20	
18	011601005001	施工降水									
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			1332.54	200.00	36.85	710.85	270.98	113.86	
合计					27337.09	471.80	36.85	752.65	364.18	153.06	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	16864.76			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		16864.76			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			16864.76			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	16864.76			-
合　　计		-	-	16864.76			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：红线外配电土建工程　　标段：001　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	381497.03	9	34334.73
合计					34334.73

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红线外配电土建工程 **001**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	3.021036	3938.55	11898.50	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.078618	5.75	0.45	
3	01270100~1	热镀型钢		t	0.657090	3498.80	2299.03	
4	02090101	塑料薄膜		m2	408.253588	0.69	281.69	
5	02290301	麻绳		kg	0.026206	5.75	0.15	
6	02330105	草袋		只	2.0	0.86	1.72	
7	03051374	镀锌六角螺栓带螺母、平垫、弹垫	M12×40	套	44.29656	0.60	26.58	
8	03052109	对拉螺栓		kg	76.688465	5.66	434.06	
9	03410205	电焊条	J422	kg	41.38608	4.97	205.69	
10	03410226	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	1.78976	44.36	79.39	
11	03510701	铁钉		kg	101.184204	3.60	364.26	
12	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	1.0	5.60	5.60	
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	0.812386	5.00	4.06	
14	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	3.233564	5.00	16.17	
15	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	14.437830	6.08	87.78	
16	03590700	铁件		kg	10.40	5.15	53.56	
17	03652403	合金钢切割锯片		片	1.2267	68.60	84.15	
18	03652422	钢锯条		根	19.9620	0.21	4.19	
19	04010611	水泥	32.5级	kg	29.2457	0.38	11.11	
20	04010701	白水泥		kg	0.1	0.60	0.06	
21	04030107	中砂		t	0.081021	168.32	13.64	
22	04090100	生石灰		t	4.8464	316.69	1534.81	
23	04090302-1	粘土		m3	28.9936	26.00	753.83	
24	04135500	标准砖	240×115×53	百块	89.952921	68.00	6116.80	
25	05250502	锯(木)屑		m3	0.006	52.29	0.31	

承包人供应主要材料一览表

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	06650101~2	瓷砖152*152		m2	1.02	500.00	510.00	
27	11030303	防锈漆		kg	0.932442	12.86	11.99	
28	11030313	醇酸防锈漆		kg	5.94832	19.52	116.11	
29	12030106	溶剂汽油		kg	1.48708	5.79	8.61	
30	12030107	油漆溶剂油		kg	0.093870	12.01	1.13	
31	12333513	脱模剂		kg	13.711310	2.56	35.10	
32	12370305	氧气		m3	13.611150	2.83	38.52	
33	12370336	乙炔气		m3	5.913810	14.05	83.09	
34	14030349~1	镀锌钢管	DN200mm	m	133.12	136.50	18170.88	
35	14030349~2	直径200涂塑钢管		m	3.744	136.50	511.06	
36	14310102-1~1	PVC-C电缆管200*8mm		m	992.16	76.00	75404.16	
37	14310106	塑料管	dn20	m	57.45655	3.15	180.99	
38	15023119	锁紧螺母	M200×3	个	21.129696	6.18	130.58	
39	15173508	硬塑料管接头		个	182.28600	15.00	2734.29	
40	15271907	管接头	3×200	个	20.33220	39.16	796.21	
41	15372103	塑料卡子		个	862.890	0.23	198.46	
42	25010757	硬铜绞线	TJ-16mm2	m	26.21472	4.44	116.39	
43	26064118	塑料护口(钢管用)	dn100～200	个	20.33220	4.42	89.87	
44	31110301	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06	
45	31150101	水		m3	203.162919	4.66	946.74	
46	31150301	电		kW·h	11.5136	0.58	6.68	
47	32010501	复合木模板		m2	75.30292	30.30	2281.68	
48	32011102	钢模板		kg	27.8224	4.85	134.94	
49	32020115	卡具		kg	28.776074	4.57	131.51	
50	32020132	钢管支撑		kg	73.866304	3.59	265.18	
51	32090101	周转木材		m3	1.865005	1586.47	2958.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：红线外配电土建工程 **001** **第3页 共3页**

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	33011124	预制混凝土盖、座		套	2.02	360.00	727.20	
53	34020901	木枕		m3	0.016	1845.40	29.53	
54	80010173	接浆层水泥砂浆		m3	0.29174	436.89	127.46	
55	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	3.601437	344.00	1238.89	
56	80070322	预拌防水砂浆DWm20		m3	4.182163	440.00	1840.15	
57	80212103	C20预拌混凝土(泵送型)		m3	2.03000	368.00	747.04	
58	80212105	C30预拌混凝土(泵送型)		m3	0.204	386.00	78.74	
59	80212105~1	C30预拌混凝土(泵送型) P6		m3	18.01712	408.00	7350.98	
60	80212114	C15预拌混凝土(非泵送型)		m3	131.881942	356.00	46949.97	
61	80212116	C25预拌混凝土(非泵送型)		m3	4.941976	376.00	1858.18	
62	80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.673014	384.00	1026.44	
63	80213301	预拌混凝土路面 (抗折45#)		m3	32.608	386.00	12586.69	
64	CL-D00001	抗拉环		项	1	300.00	300.00	
	合计						205001.86	