公路养护保洁合同

甲 方：南京市高淳区人民政府古柏街道办事处

乙 方：南京宏运达城市建设发展有限公司

为保障公路行车畅通、路容路貌整洁、美观，促进交通公路养护管理工作更上一个新台阶。甲方通过竞争性磋商确定乙方为交通公路养护保洁服务商。根据相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方与乙方进行 2025年古柏街道农村公路日常养护及巡查，特签订本合同。

本合同生效起讫日期为：2025年9月23日至2026年9月22日。（合同期满后，如乙方的作业质量符合甲方考核要求可续签下一年度合同）

一、甲方委托乙方提供古柏街道乡村道路日常养护。

1、乙方中标标段养护线路为：古柏街道乡道13条（共计42.374公里），村道29条（合计26.158公里），总标段共计68.532公里。（见附表 42 条路线），合同总价（大写）陆拾玖万贰仟元整，（小写）¥692000元）。

2、乙方提供的养护人员、作业机械、设备数量、服务质量、员工劳动保障等不得低于招标文件、投标文件和乙方的养护方案、保障及承诺。

二、养护承标段范围

1、人工养护内容：

公路清扫保洁，公路用地范围内垃圾拾捡；路缘石缝隙杂草铲除，铲运路肩上路面清扫的遗留物和小型堆积物；整修路肩、边坡，确保平整、无车辙、无坑洼、无隆起、无缺口、边缘顺适；中分带排水沟、边沟、涵洞清理，确保整洁、无淤塞、无杂草垃圾、排水畅通；及时清理桥梁伸缩缝、护坡、泄水孔内杂物垃圾；保持里程碑、百米桩、界桩、示警桩等沿线设施整洁无倾斜；绿化爬藤拉除。

洒水车根据甲方要求洒水（冲洗）作业，被严重污染的路面反复清扫或冲洗，直至路面恢复本色。

三、养护质量标准

（一）清扫保洁：

1、确保路面、路牙侧石干净整洁，无漂浮物、白色垃圾，无杂物堆（散）放，无枯枝落叶，无泥土积尘，雨后无积水，无污水污染，排水口、窨井盖沟槽

扫描全能王 创建

干净。

2、道路保洁（垃圾拾捡）采用巡回作业方式。

3、配合洒水（冲洗）作业注意结冰天气和注意避让道路行人，被严重污染的路面时，须立即冲洗，直至路面恢复本色。

4、确保公路用地范围内无垃圾杂物、无乱取土，无弃置等影响容貌环境弃置物，发现破坏路产路权现象向甲方汇报并予劝住、制止。

5、清除桥台、护坡、伸缩缝上的一切杂物、积淤；清除侧分带、中分带内杂物及垃圾；疏通泄水孔清扫、清除泄水孔杂物，保持畅通。

6、及时扶正歪倒警示桩、轮廓标、里程碑、标志标牌、爬藤拉除。

（二）路肩养护：

1、路肩上应保持适当的横坡，坡度应平整舒适，植草路肩应比路面横坡度大1%—2%。整平路肩车辙、坑槽、沉陷，铲运路面清扫遗留物堆积物形成的高路肩；对雨天积水、淤泥应及时排除和清理，铲除的淤泥土石及杂物，不得堆放在边沟内或边坡上；清除路肩堆积物，并及时清运。保持路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、积水，横坡适度，边缘顺适，表面平整坚实、整洁，无白色污染，与路面接茬平顺。

（三）边坡养护：

边坡的坡面应保持平顺、坚实无冲沟，其坡度应符合设计规定。应经常检查高填方、圩埂路段边坡的稳定情况，发现问题及时上报。填土路堤边坡因雨水冲刷，出现的冲沟和缺口，及时用土修补拍实。

（四）排水设施养护：

在春融期，特别是汛前，投标人必须对排水设施进行全面检查并疏通，确保边沟、涵洞、泄水孔内无杂草、垃圾、淤积等。投标人雨天必须上路巡查，及时排除堵塞并疏通；暴雨过后应重点巡查检查，及时修复冲沟。其它未尽养护质量标准要求以《南京市农村公路养护规范》（DB 3201/T 1017—2020）为准。

四、养护考核

甲方依照以上养护质量标准、《公路养护清扫保洁考核办法》、《高淳区农村公路养护管理考核办法(试行)》、《南京市农村公路养护规范》(DB 3201/T 1017—2020）对乙方的养护质量进行检查考核。

扫描全能王 创建

五、甲方主要义务

提供与本养护项目有关的资料，制定本合同项目的管理制度、技术规范要求，检查和监督乙方的养护质量、安全生产和环境保护等工作，按季度支付乙方养护款项。双方约定甲方应完成的其他工作。

六、乙方主要义务

1、按投标文件的技术规范以及甲方要求完成本项目合同范围内的养护工作。养护期间服从甲方现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成养护任务。

2、乙方应加强养护巡查，发现问题路段及时处置、上报。

3、严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准施工，采限必须的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

4、乙方养护作业人员必须具有相应的养护作业能力，购有意外伤害保险，单人意外伤害保额45万元以上（含45万元），意外医疗8万元以上（含8万元），进行安全上岗交底方可上路作业；为其为完成成本养护作业的设备、车辆购买财产保险。办理保险的一切费用均由乙方承担。

5、养护作业人员身体健康、无病史，年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁，且必须与乙方签订用工合同方能上路作业，并将相关资料复印件交甲方存档。乙方保洁人员必须严格遵守甲方要求的作业时间，具体作业时间甲方根据实际情况安排调整。

6、合同履约过程中，非甲方原因乙方造成安全事故及人身伤亡的，由乙方承担处理；乙方怠于处理，甲方有权代为处理，并在履约保证金及承标段结算费用中代付扣除。

7、乙方在合同期内应保持随时履行本养护作业的技术能力，配备固定的、具有类似养护施工经验的养护人员、机械，未经甲方批准不得随意更换或减少主要养护人员、机械；根据养护工程的特点，乙方须提供现场施工人员名单，在项目所在地附近设有固定的办公地点，并从开工之日起即能投入使用。

8、乙方不得将线路转给他人，如发现，甲方有权解除合同，由此产生的一

扫描全能王 创建

切责任由乙方承担。

七、以上文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：中标通知书；乙方的投标文件；甲方的招标文件（含附件）；乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

八、结算方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、半年度付款一次；付款前结合考核结算审计情况结清余款。

九、违约责任

1、如无不可抗力的因素，未经甲方同意，乙方不得随意拖延作业时间，乙方如未在甲方规定的时间内完成的，甲方将对乙方提出书面警告。如乙方累计三次被甲方书面警告，本合同将自行终止。

2、如果一方未履行合同规定的责任，给对方造成不良影响和经济损失的，由责任方对损失方偿付相当于合同总价10%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。损失方有权终止合同。

3、如遇重大活动所产生的费用，经甲、乙双方协商解决。

十、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（签字或盖章）：

2025年9月23日

乙方（签字或盖章）：

2025年9月23日

扫描全能王 创建

附件 1

古柏街道有乡道 13 条（共计 42.374 公里），村道 29 条（合计 26.158 公里）。总标段共计 68.532 公里。

乡道

序号	路线代码	路线名称	路段序列号	起点名称	起点桩号	讫点名称	里程
1	Y400320118	双古线	001	双高公路	0.00	双湖路	9.652
		双古线	002	双湖路	1.27	双红	
		双古线	003	双红	2.18	古团线	
		双古线	004	古团线	4.36	双湖路	
		双古线	005	双湖路	5.84	双高公路	
		双古线	006	双高公路	7.20	田家	
		双古线	007	田家	8.59	古柏	

扫描全能王 创建

2	Y404320118	东村路	001	韩村	0.00	韩村	0.742
3	Y401320118	古后线	001	古团线	0.00	后保	2.369
4	Y408320118	韩荣线	001	古柏	0.00	凤山中学	4.582
		韩荣线	002	凤山中学	0.65	袁下线	
		韩荣线	003	袁下线	1.87	渔韩路	
		韩荣线	004	渔韩路	2.54	荣复村	
5	Y413320118	江江线	001	江张村	0.00	江张村	0.383
6	Y414320118	袁下线	001	袁村	0.00	下顾家	2.355
7	Y417320118	黄贾线	001	村庄	0.00	黄贾线	1.400
		黄贾线	002	黄贾线	0.84	双古线	
8	Y423320118	工桃线	001	江张村入村点	0.00	江张村出村点	0.746

扫描全能王 创建

9	Y426320118	固武线3.269+蛇山线3.692	001	蛇山	0.00	武家嘴	6.961
10	Y429320118	蛇韩线	001	韩村	0.00	郭村	6.536
		蛇韩线	002	郭村	1.47	村庄	
		蛇韩线	003	村庄	2.01	红旗桥	
		蛇韩线	005	团结圩	4.06	蛇山	
		蛇韩线	006	蛇山	7.96	溧水界	
11	Y430320118	三保环村路	001	固刘线	0.00	古东线	0.959
12	Y431320118	韩朝线3.119+韩韩线0.532	001	韩村	0.00	和凤	3.651
13	Y439320118	固刘线	001	固团线	0.00	刘陶袁	2.038

扫描全能王 创建

		固刘线	002	刘陶袁	0.78	双保村出村点	
		固刘线	003	双保村出村点	1.26	三保环村路	
							42.374

村道

序号	路线代码	路线名称	路段序列号	起点名称	起点桩号	讫点名称	里程
1	C40432011 8	前保路	001	固团线	0.00	前保	0.442
2	C41132011 8	黄家山路	001	武家嘴	0.00	黄家山	0.250
3	C41332011 8	新村路	001	武家嘴村委会	0.00	新村	0.461
4	C41532011 8	东村路	001	固团线	0.00	东村	0.734
5	C41632011 8	江张村环路 2	001	江张村	0.00	江张村	0.479

扫描全能王 创建

6	C418320118	翔凤路	001	油坊	0.00	翔凤	0.638
7	C419320118	凤纬路	001	凤纬	0.00	柳家	0.472
8	C420320118	戴东路	001	朝阳桥	0.00	戴东	0.562
9	C421320118	戴东路 2	001	戴东	0.00	戴东	0.715
10	C422320118	戴中路	001	戴中	0.00	戴中	0.200
11	C423320118	戴西路	001	戴中	0.00	戴西	0.303
12	C424320118	戴家山路	001	团固线	0.00	戴家山	0.586
13	C425320118	郭团路	001	郭村	0.00	团结圩	4.454
14	C427320118	唐倩圩路	001	桠阳线	0.00	唐倩圩	1.301
15	C428320118	张王芮路	001	团固线	0.00	张王芮	0.463
16	C429320118	渔韩路	001	渔场	0.00	韩唐	0.657

扫描全能王 创建

17	C431320118	中心路	001	渔场	0.00	北埂	1.915
18	C432320118	中保路	001	渔场	0.00	中保	0.828
19	C434320118	前杨路	001	双高线	0.00	前杨	0.357
20	C435320118	杨庄路	001	杨庄	0.00	计划分段点	0.782
	C435320118	杨庄路	002	计划分段点	0.46	双高线	
21	C436320118	杨村路	001	双高线	0.00	杨村	0.745
22	C444320118	固武线支线	001	武家嘴入村点	0.00	武家嘴村出村点	0.588
	C444320118	固武线支线	002	武家嘴村出村点	0.44	武家嘴	
23	C451320118	戴家城环村路	001	戴家城	0.00	沧溪路	0.837
	C451320118	戴家城环村路	002	沧溪路	0.39	戴家城南	
24	C457320118	郭村新出路	001	韩蛇线	0.00	韩荣线	0.621

扫描全能王 创建

25	C455320118	宋家环村路	001	宋家村	0.00	宋家村	1.072
26	C456320118	宋家环村路 2	001	宋家村 2	0.00	宋家村 2	0.705
27	C403320118	古杨路 1	001	杨庄路	0.00	桃源大楼	0.217
28	C458320118	丁檀村环村路	001	花山路	0.00	古柏漆桥河沿线路	0.546
29	C459320118	古柏漆桥河沿线路	001	凤柏村	0.00	古东线	4.228
							26.158

乡道日常保养工作内容及频率

日常养护内容	工作频率	人员和车辆作业安排
人工保洁	重点路段：4 次/周 一般路段：3 次/周	1 人/2 公里
小型机械清扫	重点路段：3 次/周 一般路段：1 次/周	1 台/街道
除草（修剪、抹芽）	8-10 次/年	2 人/4 公里（集中）
洒水	2 次/周	1 台/街道
清理路肩边坡垃圾	3 次/周	1 人/3 公里
日常巡查	1 次/周	2 人，1 辆车/街道
桥梁日常维护（疏通、栏杆油漆）	1 次/周	1 人/3 公里
桥梁检查	定期检查	4 人，1 辆车

扫描全能王 创建

村道日常保养工作内容及频率

日常养护内容	工作频率	人员和车辆作业安排
路面保洁	3 次/周	1 人/3 公里
除草（修剪、抹芽）	8-10 次/年	2 人/6 公里（集中）
清理路肩边坡垃圾	2 次/周	1 人/3 公里
清理边沟垃圾	1 次/周	1 人/3 公里
日常巡查	1 次/周	2 人，1 辆车/街道
桥梁日常维护（疏通、栏杆油漆）	2 次/月	1 人/3 公里
桥梁检查	定期检查	4 人，1 辆车

农村公路日常保养工作频率应不低于规定的频率，各养护主体根据养护实际情况对集镇段、旅游道路等重点路段应适当增加日常保养工作频率。

同时，国控点三公里路段按《高淳区国控点重点区域大气质量提升专项行动方案》要求执行：乡道每天巡查，1-2 名人员全天候进行保洁，每天洒水车 4 次冲洗洒水作业（上下午各 2 次），每周洗扫车不低于 2 次洗扫；每天安排 1-2 名人员进行日常保洁和巡查，洒水车根据道路污染状况及时进行冲洗洒水；村道每天安排 1 名人员进行保洁和巡查，洒水车根据道路污染状况及时进行冲洗洒水作业。

扫描全能王 创建

安全培训制度

1、公司主要负责人、安全生产管理人员初次接受培训不少于 32 学时，每年接受在岗安全生产教育和培训时间不少于 12 学时。

2、新招用的从事特种作业的持证从业人员，上岗前应接受安全生产教育，不得少于24学时，每年接受继续教育不少于8学时，特种作业操作证申请复审或者延期复审前,应当参加必要的安全培训并考试合格,换岗、离岗六个月以上复工至原岗位,必须到考核发证机关实行操作考试，经确认合格后方可上岗作业;

3、公司驾驶员必须定期接受安全驾驶的专业教育和公司组织的安全培训;

4、未经安全生产教育或培训合格的从业人员(含民工、外用工)不得上岗作业。

5、对参加施工养护人员进行教育，并做好相关人员的安全技术交底工作。

6、做好班前安全教育工作，由现场负责人和安全员监督检查日常的安全生产情况，并做好检查记录，发现问题及时进行纠正、处理、汇报。

7、定时召开安全例会，布置下月的安全生产任务。认真行公司的考核办法，教育督促参加施工的人员严格按项目部的规章制度执行。

8、认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格执行有关从业人员安全生产培训教育的法律、法规、条例等，加强从业人员的安全教育和培训工作，使之做到制度化，经常化。

9、专职安全员必须接受有关部门的安全生产培训教育，做到持证上岗，定期复审，每年接受安全教育的时间不少于 12 学时。

10、其他管理人员和技术人员新上岗前培训时间不得少于 24 学时,

11、公司新录用的从业人员必须接受公司、班组的三级安全培训教育,方准上岗12、公司待岗、转岗、换岗人员，再重新上岗，必须接受一次安全培训。

13、颁布新安全管理规定和新技术标准，改变安全操作规程，实施重大和季节性安全技术措施，更新一起、设备和工具以及推广新工艺新技术时，必须及时对有关安全管理人员、技术人员、作业人员进行一次系统的安全教育和培训,

14、安全生产教育的内容:a安全生产相关法律、法规、标准;b安全生产规章制度和操作规程;c岗位安全操作技能;d安全设备、设施、劳动保护用品的使用、维护、保管知识;e新工艺、新设备、新技术的安全生产知识;f安全生产事

扫描全能王 创建

故的防范意识和应急措施的互救知识;g 夏季、冬季、雨季、夜间施工安全技术措施;h 典型事故案例。

扫描全能王 创建

成交通知书

致：南京宏运达城市建设发展有限公司

南京汇诚工程管理有限公司通知贵公司(单位)，经评审小组评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320118-NJDD-C2025-0003号2025年古柏街道农村公路日常养护及巡查项目分包1的成交供应商。

成交金额： 692000.0000元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

南京汇诚工程管理有限公司

2025年09月22日

地址：南京市高淳区固城湖南路51号

电话：025-57885679

备注：

1.成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.如项目收取履约保证金，成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致成交结果发生变化的，本成交通知书自动作废。

扫描全能王 创建