表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：3897201.71

（大写）：叁佰捌拾玖万柒仟贰佰零壹元柒角壹分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年11月03日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程	3897201.71		68863.70
合　计		3897201.71		68863.70

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建	1197699.83		19515.81
2	缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装	2699501.88		49347.89
合　计		3897201.71		68863.70

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1027147.76
1.1	土石方工程	1027147.76
2	措施项目	71659.42
2.1	其中：安全生产	19515.81
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	98892.65
合　计		1197699.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					1027147.76	
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑，包含各类土方 2、挖土深度：详见图纸及现场实际情况 3、挖土方式：综合考虑 4、开挖部位：电缆井开挖、环网柜基础	m3	375.94	11.04	4150.38	
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、土质要求：压实性较好的素土 2、密实度要求 符合图纸设计要求 3、夯填（碾压） 夯填 4、运输距离：综合考虑	m3	161.94	26.70	4323.80	
3	040103003001	余方弃置	1、多余土方外运 2、运距投标人在自行考虑	m3	214	24.97	5343.58	
4	01B001	环网柜基础	1、垫层、基础材质及厚度:100厚c15商品混凝土垫层 2、混凝土强度等级:c30商品混凝土 3、盖板材质、规格:成品电力铸铁盖板 4、踏步材质、规格:Φ16预埋钢爬梯 5、含钢筋、模板制作安装费用 6、具体要求详见设计图纸	座	5	22808.13	114040.65	
5	040504002001	电缆井	1、垫层、基础材质及厚度:100厚c15商品混凝土垫层 2、混凝土强度等级:c30商品混凝土 3、含钢筋、模板制作安装费用 4、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 5、具体要求详见设计图纸	座	3	16635.60	49906.80	
本页小计							177765.21	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040301004001	泥浆运输	1、泥浆处置投标人自行考虑，运距投标人自行考虑，综合考虑到综合报价中，结算时不予调整。	m3	635.28	116.69	74130.82	
7	040501009002	水平定向钻进管道	1、土壤类别:投标人自行勘探现场，综合考虑 2、材质及规格:MPP管DN200 3、一次成孔长度:详见图纸 4、接口方式:具体做法详见图纸及相关要求	m	1573	358.51	563936.23	
8	040501009003	水平定向钻进管道	1、土壤类别:投标人自行勘探现场，综合考虑 2、材质及规格:MPP管DN150 3、一次成孔长度:详见图纸 4、接口方式:具体做法详见图纸及相关要求	m	675	313.06	211315.50	
本页小计							849382.55	
合计							1027147.76	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		19515.81	
2	041201017001	文明施工		10785.05	
3	041201018001	环境保护		12325.77	
4	041201016001	临时设施		16947.94	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2054.30	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		323.55	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		9707.00	
本页小计				71659.42	-
合　计				71659.42	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1098807.18	9	98892.65
合计					98892.65

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2391414.06
1.1	建筑工程	19842.09
1.2	安装工程	2371571.97
2	措施项目	85193.17
2.1	其中：安全生产	49347.89
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	222894.65
合　计		2699501.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑工程					19842.09	
		配电站、开关站工程					19842.09	
1	030410001003	接地极	∠50mm×5mm×2500mm	根(块、套)	25	127.50	3187.50	
2	030410002003	接地母线	-40mm×4mm，室外	m	270	59.63	16100.10	
3	030416027003	接地装置	接地调试	系统、组	1	554.49	554.49	
		安装工程					2371571.97	
		配电站、开关站工程					741690.72	
4	030402012001	预装式变电站	200kVA美式变压器	台	1	51387.15	51387.15	
5	030416005001	电力变压器系统	200kVA变压器系统调试	系统	1	2039.37	2039.37	
6	030402009003	高压开关柜	一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出	组	5	136171.16	680855.80	
7	030416029003	其他项目调试	10KV线路送电调试	系统	5	1481.68	7408.40	
		电缆线路工程					1629881.25	
8	030409001004	电力电缆	YJV22-8.7/15-3*400	m	1895	836.45	1585072.75	
9	030409003008	电力电缆头	10kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜	个	10	1283.33	12833.30	
10	030409001005	电力电缆	YJV22-0.6/1kV-4*16	m	690	45.18	31174.20	
11	030409003009	电力电缆头	YJV22-0.6/1kV-4*16	个	6	133.50	801.00	
本页小计							2391414.06	
合计							2391414.06	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		85193.17	
1	031401009001	安全生产		49347.89	
2	031401010001	文明施工		10209.91	
3	031401011001	环境保护		5104.95	
4	031401012001	临时设施		18718.16	
5	031401021001	冬雨季施工增加		1276.24	
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		536.02	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				85193.17	-
合　计				85193.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：缘分大道(果园路至海西路)供电杆线迁改工程-安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2476607.23	9	222894.65
合计					222894.65