表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目	2962243.24		88754.16
合　计		2962243.24		88754.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	土建工程（含拆除、改造）	1554572.78		50720.31
2	安装工程	274508.60		6492.33
3	装修工程	483000.33		16042.36
4	家具设备等	378852.49		12717.75
5	室外景观工程	199433.47		1589.91
6	室外绿化工程	15432.47		120.73
7	室外排水工程	35901.74		613.95
8	室外安装工程	20541.36		456.82
合　计		2962243.24		88754.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1334745.12
1.1	房屋建筑与装饰工程	1334745.12
2	措施项目	91468.44
2.1	其中：安全生产	50720.31
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	128359.22
合　计		1554572.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1334745.12	
		土石方工程					31358.40	
		A.2 基础土石方					31358.40	
1	010103001001	平整场地	1.土石类别：详见地勘报告	m2	954.72	0.89	849.70	
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：详见地勘报告 2.开挖深度：详见图纸	m3	489.53	21.26	10407.41	
3	010102007001	回填方	1.填方部位：地下室基坑 2.材料品种：素土 3.密实度：符合设计要求	m3	390.75	43.05	16821.79	
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土	m3	98.78	33.20	3279.50	
		砌筑工程					60274.35	
		D.2 砌块砌体					60274.35	
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块MU10 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：120mm厚 4.砂浆强度等级：M5	m3	11.52	545.56	6284.85	
6	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块MU10 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200mm厚 4.砂浆强度等级：M5	m3	25.28	569.81	14404.80	
7	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：47.18 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200mm厚 4.砂浆强度等级：M5	m3	69.47	569.81	39584.70	
		混凝土及钢筋混凝土工程					205345.50	
本页小计							91632.75	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.2 现浇混凝土构件					95471.62	
8	010501001001	基础垫层	1.厚度：100厚 2.材料品种、强度要求、配比：C20	m3	15.07	376.97	5680.94	
9	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 3.基础类型：新建及扩大截面条形基础	m3	47.14	453.00	21354.42	
10	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	30.11	361.41	10882.06	
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.71	407.81	697.36	
12	010502008001	钢管混凝土柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.部位：砼护脚	m3	2.24	395.19	885.23	
13	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40无收缩细石砼 3.填充部位：柱脚二次灌浆	m3	0.31	667.89	207.05	
14	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	33.37	374.63	12501.40	
15	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.坡度：≥20%	m3	58.59	376.08	22034.53	
16	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	9.38	724.41	6794.97	
本页小计							81037.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	4.63	577.46	2673.64	
18	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25	m3	5.33	646.05	3443.45	
19	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：门窗抱框 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	1.3	423.41	550.43	
20	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚卵石灌M2.5混合砂浆 2.面层厚度：50厚C20细石砼，撒1：1水泥沙子压实赶光	m2	56.44	137.60	7766.14	
		E.5 混凝土模板					37074.44	
21	010505001001	垫层模板		m2	18.11	82.15	1487.74	
22	010505002002	基础模板		m2	57.4	63.04	3618.50	
23	010505004001	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	19.7	72.78	1433.77	
24	010505004002	柱面模板	1.模板形式：直形模板	m2	16.32	72.78	1187.77	
25	010505003001	基础联系梁模板		m2	115.42	53.00	6117.26	
26	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.模板形式：直型模板	m2	130.71	89.25	11665.87	
27	010505012001	圈梁模板		m2	49	65.31	3200.19	
28	010505013001	过梁模板		m2	68.76	86.50	5947.74	
29	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称：抱框柱	m2	26.14	92.41	2415.60	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					72799.44	
本页小计							51508.10	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.219	4725.38	5760.24	
31	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	1.632	4364.97	7123.63	
32	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	4.092	4192.82	17157.02	
33	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.089	4778.09	425.25	
34	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内	t	0.684	3921.89	2682.57	
35	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	2.851	4777.91	13621.82	
36	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	1.868	4725.38	8827.01	
37	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ18以内	t	0.577	4364.97	2518.59	
38	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ10以内	t	0.844	6630.47	5596.12	
39	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类：预埋螺栓 2.规格：M27锚栓	t	0.962	9446.14	9087.19	
		金属结构工程					390838.40	
		F.3 钢柱					96361.91	
40	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型：实腹钢柱 2.钢材品种、规格：Q335B 3.构件涂(镀)层要求：详图纸设计	t	14.78	6519.75	96361.91	
		F.4 钢梁					183049.14	
41	010604001001	钢梁	1.梁类型：实腹钢梁 2.钢材品种、规格：Q335B 3.构件涂(镀)层要求：详图纸设计	t	28.382	6449.48	183049.14	
		F.5 钢板楼板、墙板、屋面板					72174.23	
本页小计							352210.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格：钢筋桁架模板 2.钢板型号、厚度：HB2-100-JG/T 368-2012 3.构件涂(镀)层要求：详图纸设计	m2	694.25	103.96	72174.23	
		F.7 其他钢构件					18835.86	
43	010607006001	钢梯	1.钢梯形式：踏步式	t	1.693	11125.73	18835.86	
		F.8 钢构件制作及其他					20417.26	
44	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：M20（10.9s）	套	618	3.07	1897.26	
45	010608004001	剪力栓钉	1.栓钉种类、规格：Φ19	套	3704	5.00	18520.00	
		木结构工程					29633.03	
		G.2 木构件					21614.63	
46	010702001001	木柱	1.构件规格尺寸：直径280	m3	2.28	2240.32	5107.93	
47	010702002001	木梁	1.构件规格尺寸：120*200	m3	0.54	2448.05	1321.95	
48	010702003001	木檩	1.构件规格尺寸：桁条、木枋（尺寸详见图纸）	m3	5.77	2322.86	13402.90	
49	010702006001	其他木构件	1.构件名称：楼梯木踏步 2.构件规格尺寸：300*50木梯面	m	64.63	27.57	1781.85	
		G.3 屋面木基层					8018.40	
50	010703001001	屋面木基层	1.椽子断面尺寸及椽距：茶壶档 2.望板材料种类、厚度：望砖205*100*13	m2	120	66.82	8018.40	
		门窗工程					92775.86	
51	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸：FM乙1022	m2	2.2	395.17	869.37	
本页小计							141929.75	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
52	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：玻璃门 3.开启方式：平开/推拉 4.框、扇材质：隔热金属多腔密封，含附框，型材不小于92mm 5.玻璃品种、厚度：6中透光OW-E+12氩气+6透明 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	59.7	554.99	33132.90	
53	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：详见设计图纸 2.门类型：玻璃门 3.开启方式：电动移门 4.框、扇材质：隔热金属多腔密封，含附框，型材不小于92mm 5.玻璃品种、厚度：6中透光OW-E+12氩气+6透明 6.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	7.2	639.28	4602.82	
54	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：平开窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属多腔密封，含附框，型材不小于60mm 4.玻璃品种、厚度：6中透光OW-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	52.66	692.36	36459.68	
本页小计							74195.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：详见设计图纸 2.开启方式：固定窗 3.框、扇材质及规格：隔热金属多腔密封，含附框，型材不小于60mm 4.玻璃品种、厚度：6中透光OW-E+12氩气+6透明 5.五金种类、规格：详见设计图纸	m2	29.34	603.65	17711.09	
		屋面及防水工程					171883.67	
		J.1 屋面					107252.05	
56	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格：小青瓦 2.卧瓦层砂浆种类及厚度：1：1：4水泥白灰砂浆，最薄处20 3.持钉层材料种类及厚度：30厚1：3防水砂浆热镀锌钢丝网 4.部位：2号房南侧走廊	m2	58.42	206.36	12055.55	
57	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：小青瓦 2.卧瓦层砂浆种类及厚度：1：1：4水泥白灰砂浆，最薄处20 3.持钉层材料种类及厚度：40厚C30细石混凝土 4.部位：2号房屋面	m2	452.67	210.30	95196.50	
		J.2 屋面防水及其他（坡屋面）					21233.92	
58	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：JS-C高分子（聚乙烯复合防水卷材） 2.防水层数：1层 3.部位：2号房南侧走廊	m2	58.42	17.11	999.57	
本页小计							125962.71	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5+1.5JS-C高分子（聚乙烯复合防水卷材） 2.防水层数：2层 3.部位：2号房屋面	m2	452.67	28.43	12869.41	
60	010902004008	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：10厚低强度等级砂浆 2.刚性层作用：隔离层 3.部位：2号房屋面	m2	452.67	16.27	7364.94	
		J.2 屋面防水及其他（平屋面、露台）					16939.86	
61	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	96.91	49.96	4841.62	
62	010902002001	屋面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：2厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	96.91	17.36	1682.36	
63	010902004009	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：50厚C20细石砼，配C6@150单层双向钢筋网	m2	96.91	52.64	5101.34	
64	010902004011	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：20厚1：3水泥砂浆 2.隔离层：10厚低强度等级砂浆，干铺无纺聚酯纤维布	m2	96.91	54.84	5314.54	
		J.3 墙面防水、防潮					24960.19	
65	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位：外墙面 2.防水膜品种：2.0厚JS聚合物水泥基防水涂料	m2	636.43	32.50	20683.98	
66	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位：卫生间、厨房内墙面 2.防水膜品种：1.5厚JS防水涂料	m2	172.15	24.84	4276.21	
		J.4 楼(地)面防水、防潮					1497.65	
本页小计							62134.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数：2.0厚JS聚合物水泥基防水涂料 2.上翻高度：300mm 3.部位：卫生间、淋浴楼地面	m2	60.88	24.60	1497.65	
		保温、隔热、防腐工程					56802.02	
		K.1 保温、隔热					56802.02	
68	011001001005	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板（XPS板） 2.防护材料种类：20厚粉煤灰陶粒混凝土 3.部位：2号房屋面	m2	452.67	41.85	18944.24	
69	011001001006	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：85厚挤塑聚苯板（XPS板） 2.防护材料种类：最薄30厚轻集料混凝土 3.部位：局部平屋面、露台	m2	96.91	47.71	4623.58	
70	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位：外墙面 2.保温隔热材料规格、性能、厚度：45厚泡沫玻璃保温板，专用粘结胶浆满铺+专用固定件，8厚聚合物抗裂砂浆	m2	636.43	47.35	30134.96	
71	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位：楼面一、二 2.隔声方式及材料名称：10厚玻璃棉保温隔声板	m2	320.5	9.67	3099.24	
		楼地面装饰工程					80482.27	
		L.2 石材及块料面层					27927.05	
本页小计							58299.67	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	011102003002	块料楼地面	1.部位：地面一 2.垫层：100厚C25混凝土，内配C6@200双向钢筋，150厚碎石垫层+素土夯实(密实度不小于0.94) 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：10厚地砖铺面,干水泥浆擦缝（计入内装）	m2	215.01	101.45	21812.76	
73	011102003005	块料楼地面	1.部位：地面二 2.垫层：100厚C25混凝土垫层，150厚碎石垫层+素土夯实(密实度不小于0.94) 3.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3水泥砂浆 4.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖铺面,干水泥浆擦缝（计入内装）	m2	13.64	101.45	1383.78	
本页小计							23196.54	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	011102003003	块料楼地面	1.部位：楼面一：公区、走道 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石砼 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：10厚地砖铺面,干水泥浆擦缝（计入内装）	m2	115.26	20.47	2359.37	
75	011102003007	块料楼地面	1.部位：楼面一：客房1 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石砼 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：石塑地板（计入内装）	m2	35.61	20.47	728.94	
76	011102003008	块料楼地面	1.部位：楼面一：客房2 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚C20细石砼 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：木纹砖（计入内装）	m2	47.16	20.47	965.37	
本页小计							4053.68	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011102003006	块料楼地面	1.部位：楼面二：卫生间、淋浴 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：最薄处20厚1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂)结合层,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格：10厚防滑地砖铺面,干水泥浆擦缝（计入内装）	m2	25.56	26.48	676.83	
		L.7 台阶装饰					52555.22	
78	011107002001	石材台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：100厚C15混凝土，150厚碎石垫层+素土夯实(密实度不小于0.94) 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚DSM15砂浆(1:3硬性水泥砂) 3.面层材料品种、规格：30厚花岗岩 4.勾缝材料种类：1：1水泥砂浆勾缝	m2	185.76	282.92	52555.22	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					73210.05	
		M.1 墙、柱面抹灰					49573.14	
79	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：外墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1：2防水砂浆	m2	636.43	31.68	20162.10	
本页小计							73394.15	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：除卫生间、厨房外其余内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆打底；8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆粉面	m2	643.19	37.44	24081.03	
81	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：卫生间、厨房内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：9厚1：3水泥砂浆打底	m2	174.64	30.52	5330.01	
		M.3 墙、柱面块料面层					23636.91	
82	011203001001	石材墙、柱面	1.基层类型、部位：毛石外墙面 2.安装方式：石材专用粘接剂，不锈钢锚钉穿透保温层锚入墙体 3.面层材料品种、规格：25~45厚自然面花岗岩	m2	90.09	262.37	23636.91	
		油漆、涂料、裱糊工程					105830.70	
		P.4 喷刷涂料					105830.70	
83	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：外墙 2.腻子种类：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 3.涂料品种、喷刷遍数：底层涂料一道（抗碱封闭底漆），夯土涂料两层	m2	546.34	87.81	47974.12	
84	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：钢柱 2.耐火等级要求：2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：厚涂型	m2	163.65	89.83	14700.68	
85	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称：钢梁 2.耐火等级要求：1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度：厚涂型	m2	615.37	70.13	43155.90	
本页小计							158878.65	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		其他装饰工程					18749.59	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					18749.59	
86	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格：40*40*2厚灰色拉丝不锈钢 2.栏杆(板)材料种类、规格：12mm厚钢化玻璃 3.高度：1200mm	m	61.01	307.32	18749.59	
		拆除工程					17561.28	
87	041001001001	拆除工程	1、本项目涉及的拆除、凿毛、清理、外运、消纳等	项	1	17561.28	17561.28	
本页小计							36310.87	
合计							1334745.12	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：土建工程（含拆除、改造）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		50720.31	
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		700.74	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费		12367.27	
16	011601001001	脚手架		15210.12	
17	011601002001	垂直运输		12470.00	
本页小计				91468.44	-
合　计				91468.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：土建工程（含拆除、改造）　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1426213.56	9	128359.22
合计					128359.22

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	243224.67
1.1	电气设备安装工程	59458.94
1.2	装饰电气	97960.07
1.3	防雷及接地装置	22174.86
1.4	弱电	3749.97
1.5	火灾报警	2209.75
1.6	给排水工程	57671.08
2	措施项目	8618.08
2.1	其中：安全生产	6492.33
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22665.85
合　计		274508.60

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程					59458.94	
1	030402011009	成套配电箱	1.名称：照明1ALz1配电总箱 2.型号：Pn=110kW 3.安装方式：落地安装 底部抬高200mm	台	1	5172.54	5172.54	
2	030402011010	成套配电箱	1.名称：照明配电箱1AL1 2.安装方式：暗装，底边距地1.3m，带锁具	台	1	1694.87	1694.87	
3	030402011011	成套配电箱	1.名称：照明配电箱1AL2 2.安装方式：暗装，底边距地1.3m，带锁具	台	1	1675.43	1675.43	
4	030402011012	成套配电箱	1.名称：照明配电箱2AL1 2.安装方式：暗装，底边距地1.3m，带锁具	台	1	1694.87	1694.87	
5	030402011014	成套配电箱	1.名称：配电箱1APrs1配电箱 2.安装方式：室外防水型IP54挂墙安装	台	1	2479.34	2479.34	
6	030402011013	成套配电箱	1.名称：配电箱1APcf1配电箱 2.型号：Pn=50kW 3.安装方式：落地安装 底部抬高200mm	台	1	1873.30	1873.30	
7	030412003003	桥架	1.名称：强电热镀锌钢板桥架 2.型号：150×100 3.含桥架支架	m	40.34	101.46	4092.90	
8	030412001024	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：暗配	m	30	105.63	3168.90	
9	030412001026	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配（含开槽补槽）	m	11.43	55.91	639.05	
本页小计							22491.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412001025	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC40 3.配置形式：暗配（含开槽补槽）	m	4.24	46.58	197.50	
11	030412001021	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 4.备注：包含支吊架	m	20	29.42	588.40	
12	030412001022	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配（含开槽补槽）	m	219.76	25.48	5599.48	
13	030412006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：金属 3.规格：86型	个	52	7.84	407.68	
14	030409001012	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位：穿管、桥架	m	30	466.65	13999.50	
15	030409003012	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-1KV-4*95+1*50	个	2	208.91	417.82	
16	030409001009	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位：穿管、桥架	m	21.26	168.97	3592.30	
17	030409003009	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	2	123.38	246.76	
18	030409001013	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16 3.敷设方式、部位：穿管、桥架	m	12.43	93.32	1159.97	
19	030409003013	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×16	个	2	123.38	246.76	
本页小计							26456.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030409001011	电力电缆	1.名称：电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10 3.敷设方式、部位：穿管、桥架	m	48.1	58.27	2802.79	
21	030409003011	电力电缆头	1.名称：电缆头 2.型号：WDZ-YJY-5×10	个	6	123.38	740.28	
22	030412004009	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线	m	66	4.37	288.42	
23	030412004010	配线	1.名称：双绞线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：WDZN-RYJS-2×2.5	m	219.76	7.62	1674.57	
24	030413002011	装饰灯	1.名称：消防疏散指示灯具（双面）(自带蓄电池) 2.型号：1.5W 3.安装方式：底距地0.5m壁挂	套	7	80.74	565.18	
25	030413002015	装饰灯	1.名称：消防疏散指示灯具(自带蓄电池) 2.型号：1W 3.安装方式：底距地0.5m壁挂/吊装	套	5	80.74	403.70	
26	030413002016	装饰灯	1.名称：安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.型号：1W 3.安装方式：底距地0.5m壁挂	套	11	80.74	888.14	
27	030413002012	装饰灯	1.名称：楼层标志灯 2.型号：1W 3.安装方式：底边距地2.2m壁挂	套	2	80.74	161.48	
28	030413002014	装饰灯	1.名称：消防应急照明灯具 2.型号：6W 3.安装方式：吸顶安装	套	27	110.63	2987.01	
本页小计							10511.57	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		装饰电气					97960.07	
29	030412001029	配管	1.名称：电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配（含开槽）	m	902.25	20.66	18640.49	
30	030412001030	配管	1.名称：电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：吊顶内安装 4.备注：包含支吊架	m	793.5	22.67	17988.65	
31	030412001006	配管	1.名称：金属软管 2.规格：DN20	m	134.4	15.85	2130.24	
32	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	227	7.84	1779.68	
33	030412006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.规格：86型	个	187	8.18	1529.66	
34	030412004011	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线	m	2253.04	4.04	9102.28	
35	030412004012	配线	1.名称：电气配线 2.型号：WDZN-BYJ-4.0 3.配线部位：管内穿线	m	2887.23	5.61	16197.36	
36	030413002001	装饰灯	1.名称：LED 筒灯 2.型号：功率：8W　色温：3500K 3.安装方式：嵌入安装	套	115	52.34	6019.10	
37	030413001001	普通灯具	1.名称：防水LED吸顶灯 2.型号：功率：20W　色温：4000K 3.类型：吸顶安装	套	27	74.52	2012.04	
38	030413001004	普通灯具	1.名称：人体感应LED吸顶灯 2.型号：功率：20W　色温：4000K 3.类型：吸顶安装	套	3	82.38	247.14	
本页小计							75646.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030413002003	装饰灯	1.名称：斗胆灯 2.型号：功率：14W　色温：3500K 3.安装方式：格栅天花安装	套	14	88.93	1245.02	
40	030413002017	装饰灯	1.名称：艺术吊杆灯 LED 2.安装方式：1楼大厅、2楼餐厅	套	16	307.12	4913.92	
41	030413002018	装饰灯	1.名称：艺术吊杆灯 LED 2.安装方式：1楼餐厅	套	2	1172.63	2345.26	
42	030413002019	装饰灯	1.名称：艺术吊杆灯 LED 2.安装方式：1楼咖啡区前面	套	2	582.51	1165.02	
43	030413003002	荧光灯	1.名称：LED灯带 2.型号：功率：14W　色温：3500K 3.安装方式：天花反光灯槽	m	86.02	50.82	4371.54	
44	030413001002	普通灯具	1.名称：镜面灯	套	4	120.14	480.56	
45	030413001003	普通灯具	1.名称：壁灯	套	5	124.07	620.35	
46	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：墙面一位开关面板 2.规格：　250V 10A 3.安装方式：距地1.4米暗装	套	8	16.70	133.60	
47	030413013008	照明开关、按钮	1.名称：墙面二位开关面板 2.规格：　250V 10A 3.安装方式：距地1.4米暗装	套	3	19.26	57.78	
48	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：墙面三位开关面板 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.4米暗装	套	18	22.62	407.16	
本页小计							15740.21	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	030413013006	照明开关、按钮	1.名称：墙面单联双控开关面板 2.规格：　250V 10A 3.安装方式：距地1.4米暗装	套	6	18.62	111.72	
50	030413013007	照明开关、按钮	1.名称：墙面双联双控开关面板 2.规格：　250V 10A 3.安装方式：距地1.4米暗装	套	4	21.87	87.48	
51	030413014001	插座	1.名称：防水插座（防溅型,带开关）　IP54 220V 10A	套	82	22.78	1867.96	
52	030413014002	插座	1.名称：双孔连三孔带保护门插座 10A 220V	套	62	26.31	1631.22	
53	030405015001	风扇	1.名称：排气扇	台	12	239.57	2874.84	
		防雷及接地装置					22174.86	
54	030410002001	接地母线	1.名称：利用底板钢筋做基础接地	m	174.93	6.55	1145.79	
55	030410002002	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-40*4	m	20	25.96	519.20	
56	030410002003	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.材质：镀锌扁钢-25*4	m	20	23.64	472.80	
57	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.规格：表示该处混凝土柱内两根大于D16主筋作为防雷引下线 ,上与屋面避雷带相连接,下与基础钢筋相连接,跨接焊	m	161.5	24.68	3985.82	
58	030410005001	接闪带	1.名称：避雷带 2.材质：接闪带　12热镀锌圆钢（明敷）	m	330.15	42.63	14074.29	
59	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：　总等电位联结端子箱MEB	台	1	90.27	90.27	
本页小计							26861.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称：　分等电位联结端子箱LEB	台	4	45.65	182.60	
61	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试卡、防雷测试盒、测试盒面板	台	4	64.96	259.84	
62	030416027001	接地装置	1.名称：接地系统测试 接地网	系统、组	1	1444.25	1444.25	
		弱电					3749.97	
63	030412001033	配管	1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配	m	10.2	24.05	245.31	
64	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称：楼层弱电箱，内含插排	台	2	238.30	476.60	
65	030412001034	配管	1.名称：电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配（含开槽）	m	8.8	20.66	181.81	
66	030412001035	配管	1.名称：电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配（含开槽）	m	116.8	17.52	2046.34	
67	030502003001	双绞线缆	1.名称：双绞线UTP6 2.敷设方式：管内	m	127.8	3.93	502.25	
68	030502010001	信息、网络插座	1.名称：信号插座 2.安装方式：距地1.2m	个	11	27.06	297.66	
		火灾报警					2209.75	
69	030904001001	点型探测器	1.名称：独立式光电感烟火灾探测报警器 2.类型：吸顶安装	个	17	88.39	1502.63	
70	030904001002	点型探测器	1.名称：独立式感温火灾探测报警器 2.类型：吸顶安装	个	8	88.39	707.12	
		给排水工程					57671.08	
本页小计							7846.41	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给水					18705.10	
71	031001008001	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	54.1	28.19	1525.08	
72	031001008002	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	69.19	23.54	1628.73	
73	031001008003	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	8.23	36.52	300.56	
74	031001008004	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	23.92	39.72	950.10	
75	031001008005	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	28.73	60.99	1752.24	
本页小计							6156.71	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	031001008006	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	19.38	90.77	1759.12	
77	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	3	45.65	136.95	
78	031002001005	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	10	51.37	513.70	
79	031002001006	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1	94.09	94.09	
80	031002001007	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接	个	1	140.85	140.85	
81	031002001008	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	1	214.92	214.92	
82	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	7	49.80	348.60	
83	031002001010	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接	个	3	60.04	180.12	
84	031005015001	直饮水设备	1.型号：无负压供水设备（需由专业厂家深化后方可实施） 2.规格：单泵Q=3m3/h,H=25m,N=0.37KW，JS-6/25-0.75,二用一备	套	1	9160.04	9160.04	
		热水					7593.03	
本页小计							12548.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	031001008012	塑料管	1.材质：PPR热水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	20.4	29.47	601.19	
86	031001008013	塑料管	1.材质：PPR热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	46.33	29.20	1352.84	
87	031001008015	塑料管	1.材质：PPR热水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.含开槽、补槽、支架及支架刷油	m	33.23	55.74	1852.24	
88	031002001012	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	7	51.37	359.59	
89	031002001013	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1	94.09	94.09	
90	031002001014	金属阀门	1.类型：安全阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接	个	2	128.49	256.98	
91	031005013002	热水器、开水炉	1.型号：小厨宝	台	5	615.22	3076.10	
		排水					31372.95	
本页小计							7593.03	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
92	031001008007	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	10.3	30.86	317.86	
93	031001008008	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	11.17	44.31	494.94	
94	031001008009	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	50.58	59.27	2997.88	
95	031001008016	塑料管	1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水	m	23.25	96.90	2252.93	
96	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	10	19.55	195.50	
97	031003014002	给、排水附件	1.类型：网框式地漏 2.规格：DN150	个	6	58.84	353.04	
98	031003003001	洗脸盆	1.类型：感应式洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.规格：成套供应	组	9	1872.84	16855.56	
99	031003010001	淋浴器	1.材质：淋浴器	套	2	1470.27	2940.54	
100	031003003002	洗脸盆	1.类型：咖啡台洗脸盆	组	1	829.97	829.97	
101	031301003001	套管	1.名称：钢套管 2.规格：DN150	个	2	117.15	234.30	
102	030910001001	灭火器	1.形式：MF/ABC5-2 手提式ABC类干粉灭火器	具	1	244.44	244.44	
103	030910001002	灭火器	1.形式：MF/ABC3-2 手提式ABC类干粉灭火器	具	1	213.28	213.28	
本页小计							27930.24	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
104	031301003002	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN125	个	1	315.42	315.42	
105	031301003003	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150	个	8	336.20	2689.60	
106	031301003004	套管	1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN200	个	1	437.69	437.69	
本页小计							3442.71	
合计							243224.67	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		6492.33	
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		70.52	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架		2055.23	
本页小计				8618.08	-
合　计				8618.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	251842.75	9	22665.85
合计					22665.85

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	422167.42
1.1	室内精装修	422167.42
2	措施项目	20952.15
2.1	其中：安全生产	16042.36
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	39880.76
合　计		483000.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室内精装修					422167.42	
		室内装修					384419.42	
		地面					96139.43	
1	011102003001	块料楼地面	1.界面剂 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：3~8mm厚砖专用粘结剂 4.面层材料品种、规格：750*1500地砖CT-01 5.勾缝材料种类：专用瓷砖美缝剂勾缝	m2	325.7	147.36	47995.15	
2	011102003002	块料楼地面	1.界面剂 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：3~8mm厚砖专用粘结剂 4.面层材料品种、规格：600*1200地砖CT-02 5.勾缝材料种类：专用瓷砖美缝剂勾缝	m2	130.39	140.02	18257.21	
3	011102003003	块料楼地面	1.界面剂 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：3~8mm厚砖专用粘结剂 4.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 5.勾缝材料种类：专用瓷砖美缝剂勾缝	m2	72.3	131.07	9476.36	
本页小计							75728.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	011102003004	块料楼地面	1.界面剂 2.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆 3.结合层厚度、材料种类及强度等级：3~8mm厚砖专用粘结剂 4.面层材料品种、规格：400*400防滑地砖 5.勾缝材料种类：专用瓷砖美缝剂勾缝	m2	3.38	140.43	474.65	
5	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：门槛石 3.勾缝材料种类：白水泥擦缝 4.防护层材料种类：六面防护	m2	7.89	269.70	2127.93	
6	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：40mm高 2.面层材料品种、规格：铝合金踢脚	m	126.17	24.02	3030.60	
7	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度：40mm 2.面层材料品种、规格：木质踢脚线	m	47.92	20.00	958.40	
8	011104002001	竹、木(复合)地板	1.30mm水泥砂浆找平 2.基层材料种类、规格：自流平 3.面层材料品种、规格：石塑地板	m2	81.42	138.14	11247.36	
9	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：2层餐厅台阶 2.砖品种、规格、强度等级：标准砖砌筑	m3	1.55	955.74	1481.40	
本页小计							19320.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20mm水泥砂浆分层粉刷	m2	16.18	67.39	1090.37	
		天棚					111263.06	
11	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋H=1050mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列龙骨（不上人） 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板，腻子、无机涂料各三遍； 4.嵌缝材料种类：自黏胶带、补钉眼 5.开格式灯孔及孔洞侧边加固	m2	37.26	175.52	6539.88	
12	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格：15mm玻镁板基层+石膏板面层、自黏胶带、补钉眼，腻子、无机涂料各遍，200+200mm	m	61.86	65.81	4071.01	
13	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋H=1050mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：50系列龙骨（不上人） 3.面板材料品种、规格：双层9.5mm防水纸面石膏板，腻子、防水无机涂料各三遍； 4.嵌缝材料种类：自黏胶带、补钉眼 5.开格式灯孔及孔洞侧边加固	m2	33.71	193.24	6514.12	
本页小计							18215.38	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	011303001001	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：回光灯带，展宽400mm 2.材料品种、规格：9mm阻燃板+9.5mm厚防水纸面石膏板、自黏胶带、补钉眼 3.饰面材料种类：腻子、防水无机涂料各三遍；	m	17.6	69.82	1228.83	
15	011303002001	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开475*475mm成品风口 2.安装固定方式：周边骨架加固	个	14	19.47	272.58	
16	011303002002	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：600*600mm成品空调检修口 2.安装固定方式：配套专用角码、自攻螺丝固定	个	5	88.07	440.35	
17	011302001003	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋H=1050mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨、配套专用龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600mm铝扣板 4.开空调洞口及侧边加固	m2	75.37	149.40	11260.28	
18	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位：咖啡区造型吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 4.面板材料品种、规格：木饰面WD-01、白色无机涂料、定制灯箱 5.开筒灯孔（含侧边龙骨加固）	m2	26.92	254.96	6863.52	
19	011303002003	成品装饰口	1.装饰口材料品种、规格：开条形空调风口	个	20	84.28	1685.60	
本页小计							21751.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011302003002	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位：餐厅造型吊顶 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板钉在木楔上 3.面板材料品种、规格：平面9.5mm石膏板（自黏胶带、补钉眼）腻子及涂料各三遍；木饰面WD-01造型（内部木龙骨刷防火涂料三遍+阻燃板基层+饰面板） 4.压条材料种类、规格：40*100木格栅	m2	75.13	340.69	25596.04	
21	011302003003	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位：包厢造型吊顶 2.面板材料品种、规格：中间（自黏胶带、补钉眼）腻子及涂料各三遍；木饰面WD-01造型侧边一圈（内部木龙骨刷防火涂料三遍+阻燃板基层+饰面板）； 3.压条材料种类、规格：100*200木饰面井字型造型	m2	65.71	155.79	10236.96	
22	011302003004	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位：客房吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆吊筋 3.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 5.面板材料品种、规格：木饰面WD-01；9.5mm纸面石膏板、腻子、白色无机涂料各三遍 6.开筒灯孔（含侧边龙骨加固）	m2	79.05	217.02	17155.43	
本页小计							52988.43	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	011303001002	成品装饰带	1.装饰带型式、尺寸：回光灯带，展宽400mm 2.材料品种、规格：9mm阻燃板+9.5mm厚纸面石膏板、自黏胶带、补钉眼 3.饰面材料种类：腻子、无机涂料各三遍；	m	10.68	69.82	745.68	
24	011302003005	艺术造型吊顶天棚	1.吊顶部位：餐厅吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层刷防火涂料三遍 3.基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层 4.面板材料品种、规格：木饰面WD-01；9.5mm纸面石膏板、腻子、白色无机涂料各三遍	m2	72.61	256.89	18652.78	
		墙面					149883.92	
25	011404001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：艺术涂料PT-03	m2	319.54	66.35	21201.48	
26	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：40*15mm实木线条	m	41.43	37.60	1557.77	
27	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：9mm基层板 3.面层材料品种、规格：木饰面WD-04/01	m2	29.71	331.21	9840.25	
本页小计							51997.96	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	011205001002	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：9mm基层板 3.面层材料品种、规格：木饰面WD-04/01 4.包圆柱	m2	3.32	331.93	1102.01	
29	011205001003	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨骨架、钢龙骨骨架 2.基层材料种类、规格：9mm基层板 3.面层材料品种、规格：白色烤漆饰面WD-05、木饰面WD-04侧收口、岩板饰面YB-01、木饰面WD-01层板；下口柜（定制柜门+石材台面ST-02）；上口定制灯箱（已计入顶面） 4.暗门一樘及侧边框套 5.咖啡区背景（清单按正投影计取）	m2	16.39	646.03	10588.43	
30	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：9mm基层板 3.面层材料品种、规格：墙布画（硬包） 4.压条材料种类、规格：不锈钢MT-01收口条	m2	36.71	293.10	10759.70	
31	011203003001	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆黏贴层 2.面层材料品种、规格：600*1200墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：美缝处理	m2	163.51	147.12	24055.59	
本页小计							46505.73	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011505001001	洗漱台	1.定制成品洗漱台 2.材料品种、规格：石材台面ST-02 3.支架品种、规格：镀锌钢骨架，阻燃板基层	m2	5.43	632.09	3432.25	
33	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格：镜子MR-01（暗藏灯带） 2.基层材料种类：阻燃板	m2	9.59	240.34	2304.86	
34	011203003002	块料墙、柱面	1.安装方式：水泥砂浆黏贴层 2.面层材料品种、规格：400*800墙砖 3.缝宽、勾缝材料种类：美缝处理	m2	185.5	142.15	26368.83	
35	011205001005	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：9mm基层板 3.面层材料品种、规格：老木板WD-02	m2	12.16	427.80	5202.05	
36	011207002001	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：成品淋浴隔断（下口止水坎、含开启门扇及配套五金）	m2	17.38	381.34	6627.69	
37	011207002002	轻质隔断	1.隔墙、隔断类型：电视机背景隔断 2.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨隔墙、40*40*4镀锌方管基架 3.隔板材料品种、规格：双面封9mm基层板+老木板ＷＤ-02；不锈钢MT-02；老木板桌面；木饰面柜WD-01	m2	19.96	1344.84	26843.01	
		其他					27133.01	
本页小计							70778.69	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	011501003001	装饰台	1.名称：早餐布菲台 2.规格：（3240+3870）*600*900mm 3.材料种类、规格：钢龙骨骨架+基层板+石材ST-04	m2	6.4	1951.27	12488.13	
39	010806003001	木橱窗	1.木可上翻折叠窗（木纹铝合金窗套）	m2	9.34	395.13	3690.51	
40	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度：30mm厚干硬性水泥砂浆 2.窗台板材质、规格：石材ST-02窗台板（复合边、磨边处理）	m2	0.36	324.58	116.85	
41	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：布艺窗帘+窗纱 2.窗帘层数：双层 3.其他工艺要求：含轨道等	m2	84.47	120.07	10142.31	
42	010810001002	窗帘	1.窗帘材质：遮光卷帘	m2	4.2	46.87	196.85	
43	011505002001	洗厕配件	1.配件名称：抽纸盒	个	8	34.14	273.12	
44	011505002002	洗厕配件	1.配件名称：三脚架	个	2	56.31	112.62	
45	011505002003	洗厕配件	1.配件名称：毛巾架	个	2	56.31	112.62	
		门窗工程					37748.00	
		普通门					37748.00	
46	010801002001	木质门带套	1.门类型：成品木门及配套门套、门套线条（含门楣） 2.门套材质、规格：9mm厚阻燃板门套基层 3.五金种类、规格：把手、门锁、合页、门吸等五金	m2	24.38	583.80	14233.04	
本页小计							41366.05	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	010802004001	防火门	1.框、扇材质：木质乙级防火门（含木饰面门套、门楣） 2.五金种类、规格：含配套五金	m2	2.6	430.39	1119.01	
48	010808001001	木门窗套	1.基层材料品种、规格：阻燃板基层钉在木成才上 2.面层材料品种、规格：成品木饰面	m2	3.02	283.83	857.17	
49	010805001001	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸：透景电动移门 2.门框或扇外围尺寸：（1000+2155+1000）*2650mm 3.玻璃品种、厚度：电动玻璃移门（钢化清波GL-01、磨砂玻璃GL-02、感应装置）	套	1	9801.98	9801.98	
50	010808002001	金属门窗套	1.基层材料品种、规格：阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：不锈钢门套	m2	8.38	185.40	1553.65	
51	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：成品隔断	m2	2.03	351.24	713.02	
52	010805001002	电子感应门	1.门代号及洞口尺寸：钢化清波移门 2.门框或扇外围尺寸：2650*1365mm 3.玻璃品种、厚度：电动玻璃移门（钢化清波GL-01电动装置） 4.含上口移门轨道及装饰包封	套	1	5673.31	5673.31	
53	010805004001	全玻自由门	1.框材质：定制成品移门 2.五金种类、规格：含配套五金	m2	4.8	570.75	2739.60	
本页小计							22457.74	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	011207003002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格：12mm钢化玻璃隔断	m2	3.44	307.33	1057.22	
本页小计							1057.22	
合计							422167.42	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		16042.36	
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		221.64	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001001	脚手架		2364.69	
17	011601002002	垂直运输		2323.46	
本页小计				20952.15	-
合　计				20952.15	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：装修工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	443119.57	9	39880.76
合计					39880.76

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	334677.63
1.1	布草类	19260.14
1.2	收纳	5531.17
1.3	杯具	9875.08
1.4	客杂日用	8304.36
1.5	清洁用品	2167.02
1.6	装饰	3539.66
1.7	客房客用易耗品	5805.11
1.8	运营消耗品	4503.28
1.9	消防用品	803.22
1.10	工具	2762.14
1.11	厨杂	9974.23
1.12	餐具	17321.34
1.13	厨房设备	96364.63
1.14	家具软装	148466.25
2	措施项目	12893.46
2.1	其中：安全生产	12717.75
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31281.40
合　计		378852.49

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		布草类					19260.14	
1	11501001001	床单1.8m	规格:290*290 材质：100%棉新疆精梳长绒棉，32支水洗棉,工艺要求：高速喷气机织造，执行标准：符合GB18401-2010生态环保纺织用品标准。	条	12	75.44	905.28	
2	11501001002	被套1.8m	规格:248×260 材质：100%棉新疆精梳长绒棉，32支水洗棉,工艺要求：高速喷气机织造，执行标准：符合GB18401-2010生态环保纺织用品标准。	条	12	118.33	1419.96	
3	11501001003	枕芯	规格:75*48 纯荞麦	条	8	35.74	285.92	
4	11501001004	枕芯	规格:78*48 面料：全棉白色40s 133*100防羽布，内充30%白鹅绒480克，软化毛片620克，三层工艺	条	8	92.12	736.96	
5	11501001005	枕套	规格:88*×58 材质：100%棉新疆精梳长绒棉，32支水洗棉,工艺要求：高速喷气机织造，执行标准：符合GB18401-2010生态环保纺织用品标准。压舌式四周飞边	条	24	13.50	324.00	
6	11501001006	内枕套	规格:78*48 面料：涤棉40s 110*90 信封式	条	24	8.74	209.76	
7	11501001007	浴巾	规格:80*160 16s全棉裸色　800克	条	12	37.33	447.96	
本页小计							4329.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	11501001008	面巾	规格:40*80 16s全棉裸色　180克	条	12	8.97	107.64	
9	11501001009	方巾	规格:35*35 16s全棉裸色　70克	条	12	4.37	52.44	
10	11501001010	地巾	规格:50*80 32/2s全棉裸色　400克	条	6	19.85	119.10	
11	11501001011	成人浴袍	规格:120cm 面料：棉麻面料	条	8	99.27	794.16	
12	11501001012	儿童浴袍	规格:80cm 面料：棉麻面料	条	4	56.73	226.92	
13	11501001013	1.8m被芯	规格:230×240 漂白静音防羽布面料，内充白鹅绒80%，含量120g/㎡	条	6	436.79	2620.74	
14	11501001014	舒适垫（双人1.8米）	规格:200*180床、180*200+5 包布要求：40*40s/133*100T高密防羽布，白色透气面料 填充要求：600g/㎡整体纺丝棉，总重约4100克 工艺要求：双线白色牙线条，立体边，长方格，四角松紧带	个	6	149.76	898.56	
15	11501001015	保护垫（双人1.8米）	规格:200*180床 40S(T50/C50)*40S(T50/C50) 110*76平纹 内充水洗定型棉 含面料366g/㎡，四周包边，四角加松紧	个	6	86.98	521.88	
16	11501001016	床垫1.8米	规格:200*180床 独立筒18cm，乳胶1cm,波浪棉3cm，黄高弹镶边7cm,美式三边带	个	4	2185.82	8743.28	
17	11501001017	加床	规格:单人/夏日沙	个	2	422.79	845.58	
本页小计							14930.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		收纳					5531.17	
18	11501001018	文件柜	1.4nm，大器械柜	个	1	453.80	453.80	
19	11501001019	货柜	4层板/1.6*70*200CM	个	3	400.86	1202.58	
20	11501001020	保险柜	45cm	个	1	498.43	498.43	
21	11501001021	货架	主驾400kg，1500*600*2000	个	2	794.16	1588.32	
22	11501001022	钥匙箱	96位经典款钥匙箱	个	1	121.01	121.01	
23	11501001023	雨伞桶	25*61	个	2	66.56	133.12	
24	11501001024	医药箱	14寸	个	1	64.67	64.67	
25	11501001025	储物盒	宜家	个	3	52.94	158.82	
26	11501001026	小拖车	90*60/5寸	个	1	103.62	103.62	
27	11501001027	饰品盘	11*18cm	个	2	74.88	149.76	
28	11501001028	遥控器盒	原色	个	2	21.18	42.36	
29	11501001029	托盘	30*23 白花	个	2	66.56	133.12	
30	11501001030	拖鞋筐	38*25*9cm	个	2	45.38	90.76	
31	11501001031	拖鞋、衣柜草编筐	原色A款中号	个	2	45.38	90.76	
32	11501001032	指偶筐	驼色	个	2	22.69	45.38	
33	11501001033	分隔收纳盒（胶囊咖啡、茶包、糖包等	三格	个	2	51.43	102.86	
34	11501001034	浴巾收纳框	38*32	个	4	81.68	326.72	
35	11501001035	零食罐	做旧款	套	2	112.54	225.08	
		杯具					9875.08	
本页小计							5531.17	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	11501001036	客房水杯		个	5	9.08	45.40	
37	11501001037	客房水杯	7cm	个	5	11.35	56.75	
38	11501001038	客房牙刷杯	淡灰/橙棕	个	5	18.91	94.55	
39	11501001039	咖啡杯	白色陶瓷	个	10	29.50	295.00	
40	11501001040	咖啡杯	棕木槿	个	10	45.30	453.00	
41	11501001041	红酒杯	水晶407/6只+醒酒器	个	25	90.00	2250.00	
42	11501001042	水杯	380ml	个	25	11.95	298.75	
43	11501001043	啤酒杯	巴伐利亚455ml	个	15	9.68	145.20	
44	11501001044	白酒分酒器	2两	个	15	9.68	145.20	
45	11501001045	白酒杯	15ml/6只	套	5	7.49	37.45	
46	11501001046	茶具	厂家直供	套	1	332.03	332.03	
47	11501001047	果汁杯/咖啡杯	一套四只	套	25	21.48	537.00	
48	11501001048	奶盅	有把中号100ml	个	10	7.49	74.90	
49	11501001049	凉水壶	一壶四杯	套	5	62.02	310.10	
50	11501001050	凉水壶	一壶两杯	套	5	84.71	423.55	
51	11501001051	吧台凉水壶	5L+架子	套	5	158.83	794.15	
52	11501001052	清酒器具	陶瓷	套	5	506.75	2533.75	
53	11501001053	茶叶罐	粗陶	个	5	82.44	412.20	
54	11501001054	调味瓶	油醋壶	个	10	22.54	225.40	
55	11501001055	调味瓶	糖盐瓶	个	10	7.49	74.90	
56	11501001056	调味瓶	两罐一壶	套	5	67.16	335.80	
本页小计							9875.08	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		客杂日用					8304.36	
57	11501001057	吹风机袋	logo定制	个	2	7.56	15.12	
58	11501001058	垃圾桶	黑色12L	个	2	67.31	134.62	
59	11501001059	洗漱台垃圾桶	珍珠白8L	个	2	18.76	37.52	
60	11501001060	厕所垃圾桶	太空灰	个	4	27.08	108.32	
61	11501001061	牙刷盘	中号	个	2	21.18	42.36	
62	11501001062	衣架	N-1男豪华麻绳	个	12	7.49	89.88	
63	11501001063	裤架	N-8	个	4	20.42	81.68	
64	11501001064	洗手液瓶	拉丝矮款黑色	个	4	16.56	66.24	
65	11501001065	牙刷杯垫	8cm	个	12	3.78	45.36	
66	11501001066	水拖鞋	男44-45软弹厚底	双	2	22.80	45.60	
67	11501001067	水拖鞋	女40软弹厚底	双	2	22.61	45.22	
68	11501001068	脏衣娄	草编圆形	个	2	27.09	54.18	
69	11501001069	晾衣架	宜家	个	2	97.57	195.14	
70	11501001070	卷纸袋	15*20cm米黄色	个	4	2.27	9.08	
71	11501001071	海马刀	花梨木B款	个	2	21.93	43.86	
72	11501001072	音乐盒	枫木-天空之城	个	2	43.87	87.74	
73	11501001073	核桃夹子	多功能款	个	2	24.37	48.74	
74	11501001074	竹苍蝇拍	10件起销售	把	2	9.58	19.16	
75	11501001075	脏衣袋	定制logo	个	10	3.03	30.30	
76	11501001076	帆布包	定制logo	个	10	4.54	45.40	
本页小计							1245.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	11501001077	落地衣架	竹集成材	个	2	203.46	406.92	
78	11501001078	手作笔记本	A5左右渐变	本	4	46.14	184.56	
79	11501001079	浴室防滑垫	多帕	个	2	30.25	60.50	
80	11501001080	衣刷	小号浅黄色	个	2	30.18	60.36	
81	11501001081	鞋拔子	桦木原色	个	2	19.57	39.14	
82	11501001082	手电筒	无极调光4500m	把	2	150.51	301.02	
83	11501001083	充电头	20w快充	个	4	44.62	178.48	
84	11501001084	雨伞	24纤维骨，黑色/定制logo	把	6	29.50	177.00	
85	11501001085	水果盘	自然青	个	2	27.23	54.46	
86	11501001086	三合一数据线	6A青瓷绿	根	4	43.87	175.48	
87	11501001087	全身镜	清简系列 樱桃木	块	2	756.34	1512.68	
88	11501001088	牙签盒		个	5	26.47	132.35	
89	11501001089	纸巾盒	平纹黄麻	个	3	18.91	56.73	
90	11501001090	纸巾盒	清水混凝土	个	3	72.61	217.83	
91	11501001091	欢迎糖托盘	宜家	个	1	15.13	15.13	
92	11501001092	插线板	小米	个	2	59.75	119.50	
93	11501001093	瑜伽垫	7cm	个	1	67.31	67.31	
94	11501001094	甜品盘	白云朵	个	5	30.18	150.90	
95	11501001095	下午茶托盘	/樱桃木	个	5	74.88	374.40	
96	11501001096	下午茶托盘	/樱桃木	个	5	89.25	446.25	
97	11501001097	下午茶水果盘	三宅家食器	个	10	36.30	363.00	
本页小计							5094.00	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
98	11501001098	削皮刀	果刨	个	2	2.72	5.44	
99	11501001099	手冲壶	珍珠白	个	1	680.71	680.71	
100	11501001100	咖啡勺	短柄	个	2	7.34	14.68	
101	11501001101	菜单夹	A5青铜色	个	3	47.65	142.95	
102	11501001102	雪克壶套	木架550ml/ 14件套	套	2	49.16	98.32	
103	11501001103	挤酱瓶	细口300ml白红棕套	瓶	3	46.14	138.42	
104	11501001104	菜板	加厚中号	套	2	10.51	21.02	
105	11501001105	水果刀	浅黄色组合	套	2	52.94	105.88	
106	11501001106	纸杯架	黑色注塑斜四格	个	2	18.91	37.82	
107	11501001107	果露架	黑色铁	个	1	37.06	37.06	
108	11501001108	拉花杯	磨砂黑500ml	个	2	122.53	245.06	
109	11501001109	粉毛刷	胡桃木长柄 野猪鬃毛	个	2	18.91	37.82	
110	11501001110	咖啡渣桶	大号A黑色1.3L	个	2	21.93	43.86	
111	11501001111	压粉垫	黑色	个	2	23.60	47.20	
112	11501001112	压泵头	5个装1883通用	套	2	34.04	68.08	
113	11501001113	热水壶	牛油果色	个	2	74.88	149.76	
114	11501001114	餐巾盘	尼克	个	4	22.69	90.76	
		清洁用品					2167.02	
115	11501001115	保洁车		辆	1	331.27	331.27	
116	11501001116	布草袋	黑色/灰色	个	10	36.30	363.00	
117	11501001117	玻璃刮	35cm（B款，伸缩杆+喷壶）	套	5	64.29	321.45	
本页小计							2980.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
118	11501001118	清洁工具篮	大号3分格	套	5	16.64	83.20	
119	11501001119	喷壶瓶		个	20	6.05	121.00	
120	11501001120	地面刷/板刷		个	10	10.44	104.40	
121	11501001121	鞋刷		个	10	3.78	37.80	
122	11501001122	除尘掸	家用可伸缩	套	5	22.61	113.05	
123	11501001123	室内笤帚套装		套	5	15.13	75.65	
124	11501001124	室外高粱笤帚		把	2	7.56	15.12	
125	11501001125	室外大扫帚		把	2	12.61	25.22	
126	11501001126	旋转拖布	不锈钢盘配4白头	套	2	59.75	119.50	
127	11501001127	马桶刷	TPR马桶刷套装	个	6	21.93	131.58	
128	11501001128	扫地套装	扫帚畚箕组合两件套KLM-S103	套	6	30.18	181.08	
129	11501001129	清洁巾		套	10	14.37	143.70	
		装饰					3539.66	
130	11501001130	风铃	AT28寸磨砂黑	个	2	105.89	211.78	
131	11501001131	饰品摆件	陶+玻璃+植物	件	4	226.90	907.60	
132	11501001132	饰品摆件	木质	件	4	226.90	907.60	
133	11501001133	提示标示	客房、庭院	套	1	1512.68	1512.68	
		客房客用易耗品					5805.11	
134	11501001134	洗手液	公司直采	瓶	6	13.61	81.66	
135	11501001135	牙线	300/套	套	5	4.54	22.70	
136	11501001136	一次性坐便套	50/套印花款	套	5	27.15	135.75	
本页小计							4931.07	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
137	11501001137	牙刷	隐居乡里logo	只	50	0.70	35.00	
138	11501001138	牙膏	/15g	只	50	4.54	227.00	
139	11501001139	一次性拖鞋（夏季款）	亚麻款	双	50	2.27	113.50	
140	11501001140	梳子	标准定制LOGO	把	50	1.97	98.50	
141	11501001141	浴帽	盒装/500只	个	10	29.42	294.20	
142	11501001142	刮胡刀	多乐可	支	20	1.06	21.20	
143	11501001143	洗沐套装	/300ml	套	10	394.05	3940.50	
144	11501001144	护理包	悦集优选	个	10	0.30	3.00	
145	11501001145	针线包	悦集优选	个	10	0.76	7.60	
146	11501001146	儿童牙刷	粉/蓝	支	30	1.74	52.20	
147	11501001147	儿童棉拖		双	30	1.54	46.20	
148	11501001148	卷纸	泉林本色	箱	10	31.77	317.70	
149	11501001149	抽纸	泉林本色	箱	10	40.84	408.40	
		运营消耗品					4503.28	
150	11501001150	牛皮纸袋	定制logo	个	30	0.76	22.80	
151	11501001151	成人雨衣	黄色L黑色XL各5	件	1	149.76	149.76	
152	11501001152	咖啡机清洗剂	清洗剂*毛刷	瓶	2	50.67	101.34	
153	11501001153	白色口布	40*40/10条	组	2	30.25	60.50	
154	11501001154	红酒杯擦杯布	无锁边，10条装	套	2	42.35	84.70	
155	11501001155	彩色抹布	混搭10条30*70	套	2	21.56	43.12	
156	11501001156	麂皮抹布	加厚打磨30*55	件	2	15.50	31.00	
本页小计							6058.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
157	11501001157	玻璃水	超宝	桶	5	56.73	283.65	
158	11501001158	碱性全能水	超宝	桶	5	56.73	283.65	
159	11501001159	84消毒液	超宝	桶	5	64.29	321.45	
160	11501001160	酸性清洁剂	超宝	桶	5	56.73	283.65	
161	11501001161	椰子糖浆	1L	瓶	3	70.34	211.02	
162	11501001162	香草糖浆	1L	瓶	3	70.34	211.02	
163	11501001163	焦糖糖浆	1L	瓶	3	70.34	211.02	
164	11501001164	可可粉	纯黑碱化226g	袋	3	24.96	74.88	
165	11501001165	巧克力酱	680g	瓶	3	18.53	55.59	
166	11501001166	果糖浆	黑森林2.5kg	瓶	3	15.13	45.39	
167	11501001167	抹茶粉	日式纯抹茶500g	袋	3	69.58	208.74	
168	11501001168	红丝绒粉	500g	袋	3	74.12	222.36	
169	11501001169	百香果酱	带籽西番莲1kg	瓶	3	45.38	136.14	
170	11501001170	砂糖包	5g*424包/袋	包	3	41.98	125.94	
171	11501001171	苏打水	325*24	箱	3	56.73	170.19	
172	11501001172	牛奶	全脂1L*12盒/箱	箱	3	98.32	294.96	
173	11501001173	意豆	M2M	袋	3	35.55	106.65	
174	11501001174	外带杯（热）	手绘杯1/黑盖白塞/100套/10oz	组	3	28.74	86.22	
175	11501001175	外带杯（冷）	360ml/100套	组	3	32.52	97.56	
176	11501001176	搅拌棒	19cm木质500支	套	3	24.81	74.43	
177	11501001177	防撞软垫	加厚L型米色16m	件	3	29.50	88.50	
本页小计							3593.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	11501001178	防撞角	杏色	个	30	1.36	40.80	
179	11501001179	超威蚊香液	超威	盒	25	15.05	376.25	
		消防用品					803.22	
180	11501001180	灭火器	干粉式4kg	个	6	60.51	363.06	
181	11501001181	灭火毯	1*2M	块	3	15.88	47.64	
182	11501001182	灭火器箱子	2具装	组	3	67.31	201.93	
183	11501001183	防毒面具		套	3	63.53	190.59	
		工具					2762.14	
184	11501001184	马桶疏通器	强气压管道疏通器	套	2	68.07	136.14	
185	11501001185	架梯	3.2米11步梯	个	1	604.31	604.31	
186	11501001186	铁锹	BY-348 ， 120cm	把	2	49.16	98.32	
187	11501001187	园林手锯	腰锯270MM HF-6312127	把	1	30.25	30.25	
188	11501001188	加长挡板搬运货车	老虎车 载重150kg	辆	2	264.72	529.44	
189	11501001189	树枝剪	630415	把	2	37.06	74.12	
190	11501001190	往复锯	小型手提锯金属PVC切割机	套	1	195.89	195.89	
191	11501001191	浇花水管套装	水枪*1个，水管30米*1根，水管枪接头*5个，水管架*1个,水管2米*1根，2米水管接头*2个	套	1	149.76	149.76	
192	11501001192	登高梯	五步钢梯【离地高度110cm】	个	1	226.90	226.90	
193	11501001193	三步梯	伸缩扶手/磨砂黑	个	1	188.33	188.33	
194	11501001194	工具箱	电钻工具箱	个	1	528.68	528.68	
		厨杂					9974.23	
本页小计							3982.41	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
195	11501001195	双耳炒锅	43cm	个	1	34.04	34.04	
196	11501001196	双耳炒锅	50cm	个	1	37.82	37.82	
197	11501001197	不锈钢炒勺	0.6两	个	2	11.35	22.70	
198	11501001198	不锈钢炒勺	0.8两	个	2	13.61	27.22	
199	11501001199	不锈钢厨手	不锈钢	把	1	11.35	11.35	
200	11501001200	不锈钢油盆	不锈钢	个	1	26.47	26.47	
201	11501001201	不锈钢丝漏	26cm	把	1	18.91	18.91	
202	11501001202	不锈钢调料瓶	带眼	个	2	7.56	15.12	
203	11501001203	不锈钢锅铲	带木把大号	把	2	13.61	27.22	
204	11501001204	不锈钢锅铲	带木把小号	把	2	11.35	22.70	
205	11501001205	不锈钢水舀子	短把	把	2	11.35	22.70	
206	11501001206	不锈钢水舀子	长把	把	2	15.13	30.26	
207	11501001207	不锈钢盆	25cm	个	5	11.35	56.75	
208	11501001208	不锈钢盆	30cm	个	5	13.61	68.05	
209	11501001209	不锈钢盆	40cm	个	5	18.91	94.55	
210	11501001210	塑料菜墩	白色35cm	个	2	113.45	226.90	
211	11501001211	塑料菜墩	白色40cm	个	2	132.36	264.72	
212	11501001212	塑料菜板	白色50cm*35cm	个	2	34.04	68.08	
213	11501001213	菜刀	商用	把	2	45.38	90.76	
214	11501001214	砍刀	商用	把	2	37.82	75.64	
215	11501001215	马斗	大	个	2	13.61	27.22	
本页小计							1269.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
216	11501001216	塑料盒	35*30	个	5	13.61	68.05	
217	11501001217	木把勺	家用	把	5	13.61	68.05	
218	11501001218	工作毛巾	纯棉	张	10	18.91	189.10	
219	11501001219	中号泡菜坛	中号	个	5	86.22	431.10	
220	11501001220	35加厚不锈钢桶	35mm	个	2	108.91	217.82	
221	11501001221	14cm不锈钢调料缸	带盖14cm	个	3	10.89	32.67	
222	11501001222	调料勺	不锈钢	把	10	10.89	108.90	
223	11501001223	圆柄勺	不锈钢	把	10	25.41	254.10	
224	11501001224	带盖保鲜盒	带盖	个	10	16.34	163.40	
225	11501001225	不锈钢油缸	不锈钢	个	2	25.41	50.82	
226	11501001226	不锈钢漏瓢	不锈钢	个	2	27.23	54.46	
227	11501001227	中号油格	26cm	个	1	13.61	13.61	
228	11501001228	无磁加厚刀箱	无磁	个	1	72.61	72.61	
229	11501001229	电饼铛	53cm	个	1	526.41	526.41	
230	11501001230	竹编蓠子	竹编	个	1	1.36	1.36	
231	11501001231	16cm不锈钢调料缸带盖	16cm	个	5	12.86	64.30	
232	11501001232	60cm不锈钢盆	60cm	个	2	68.07	136.14	
233	11501001233	喷枪	套装	个	2	49.92	99.84	
234	11501001234	30cm高压锅	30cm	个	1	199.67	199.67	
235	11501001235	豆浆机	商用	台	1	680.71	680.71	
236	11501001236	卤料袋	纱网	个	10	11.35	113.50	
本页小计							3546.62	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
237	11501001237	7分加厚汤勺	7分	把	2	12.10	24.20	
238	11501001238	米饭保温桶	不锈钢	个	1	117.99	117.99	
239	11501001239	带龙头豆浆保温桶	带头	个	2	217.83	435.66	
240	11501001240	水果盘	陶瓷	个	5	49.92	249.60	
241	11501001241	晶悦正方盘（凉菜）	陶瓷	个	5	34.79	173.95	
242	11501001242	台式四孔蒸包炉	台式	台	1	272.28	272.28	
243	11501001243	黑色电热汤粥煲	黑色	个	1	272.28	272.28	
244	11501001244	长柄汤粥勺	不锈钢	把	1	22.69	22.69	
245	11501001245	8果汁鼎	8孔	个	1	272.28	272.28	
246	11501001246	竹笼盖	竹编	个	1	12.10	12.10	
247	11501001247	花边纸	套装	包	20	9.08	181.60	
248	11501001248	带盘锅架	带底	个	2	13.61	27.22	
249	11501001249	锅架	漏底	个	2	7.56	15.12	
250	11501001250	带轮厨余垃圾桶	带轮	个	2	136.14	272.28	
251	11501001251	脚踏垃圾桶	带盖	个	2	77.15	154.30	
252	11501001252	下蛋筐	草编	个	1	22.69	22.69	
253	11501001253	四格调料盒	四格不锈钢	套	1	68.07	68.07	
254	11501001254	小凳子	木质	个	10	9.08	90.80	
255	11501001255	大号整理箱	大号	个	5	68.07	340.35	
256	11501001256	脚踏垃圾桶用垃圾袋	黑色	把	10	18.15	181.50	
257	11501001257	大号垃圾袋	大号	把	10	34.79	347.90	
本页小计							3554.86	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
258	11501001258	点菜单	小号	本	30	4.16	124.80	
259	11501001259	雕刻刀	套装	套	2	113.45	226.90	
260	11501001260	菜单夹子	不锈钢	个	5	4.54	22.70	
261	11501001261	打包盒	牛皮纸	件	3	127.06	381.18	
262	11501001262	一次性筷子（50包/件）	套装	件	1	272.28	272.28	
263	11501001263	帽子	白色	个	20	4.54	90.80	
264	11501001264	厨房重地牌	不锈钢	块	1	9.08	9.08	
265	11501001265	擦盘子纸	套装	包	50	4.54	227.00	
266	11501001266	圆形垃圾桶	中号	个	1	90.76	90.76	
267	11501001267	方型垃圾桶	中号	个	1	136.14	136.14	
268	11501001268	温馨提示牌	定制	块	1	3.78	3.78	
269	11501001269	一泡二洗三清四消毒牌	定制	套	1	18.15	18.15	
		餐具					17321.34	
270	011501002001	无磁不锈钢调料缸	0.8厘14cm带盖	套	8	4.11	32.88	
271	11501001270	无磁不锈钢蒸锅	38/40cm加厚	个	4	90.76	363.04	
272	11501001271	双耳炒锅	1.3厘43cm	个	2	34.04	68.08	
273	11501001272	史丹利无磁桶	2.0厘35cm*20cm	个	4	37.44	149.76	
274	11501001273	盖帘	48cm竹制黄边	个	10	5.75	57.50	
275	11501001274	7分汤勺	3厘水滴	把	6	6.66	39.96	
276	11501001275	削皮刀	4016#华兴泰	把	6	6.05	36.30	
277	11501001276	磨刀石	小号神斧	块	4	10.04	40.16	
本页小计							2391.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
278	11501001277	不锈钢挂钩	8连勾	排	6	8.24	49.44	
279	11501001278	碳夹子	38cm中号加厚	个	10	1.63	16.30	
280	11501001279	烧烤炉，架子	1.2厘80cm	套	10	55.40	554.00	
281	11501001280	木把铁炒锅	34cm	个	2	33.28	66.56	
282	11501001281	塑料整理箱	大衣箱	个	6	47.57	285.42	
283	11501001282	不锈钢筷子笼	双格	个	4	9.53	38.12	
284	11501001283	塑料筐	0048#	个	6	7.49	44.94	
285	11501001284	漏斗	16cm不锈钢	个	4	10.59	42.36	
286	11501001285	木把炒勺	6两砂光	把	6	9.76	58.56	
287	11501001286	不锈钢水舀子	16cm亨利	个	4	7.86	31.44	
288	11501001287	木把钢丝漏勺{爪篱}	26cm竹把卢记	把	4	18.52	74.08	
289	11501001288	家用木把铲子	家用唯展	把	4	9.76	39.04	
290	11501001289	油刷子	2寸羊毛	把	10	2.25	22.50	
291	11501001290	长筷子	30cm炭化竹	双	150	0.23	34.50	
292	11501001291	白瓷粥勺	14CM	个	100	1.10	110.00	
293	11501001292	丝瓜条片		块	40	2.12	84.80	
294	11501001293	锅刷	木把竹制	个	20	2.41	48.20	
295	11501001294	马扎	木制	个	60	7.56	453.60	
296	11501001295	保鲜膜	40*300m	卷	20	16.54	330.80	
297	11501001296	剪刀		把	4	6.50	26.00	
298	11501001297	垃圾袋	大卷垃（黑）	把	20	17.95	359.00	
本页小计							2769.66	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
299	11501001298	食品袋	30cm加厚	把	30	4.76	142.80	
300	11501001299	纱布	加密	米	10	4.99	49.90	
301	11501001300	烧烤夹子	25*40加粗钢丝	把	10	11.35	113.50	
302	11501001301	洗碗布	4片装洗刷大王	包	20	1.89	37.80	
303	11501001302	大白桶	100L加厚	个	6	41.60	249.60	
304	11501001303	双耳油格	24.5cm加密	把	6	14.22	85.32	
305	11501001304	油必子	20cm加密加固	把	6	11.35	68.10	
306	11501001305	油鼓子	10寸无磁加厚	个	4	19.47	77.88	
307	11501001306	钢丝漏勺{爪篱}	18cm加厚盘丝	把	6	7.49	44.94	
308	11501001307	家用木把勺	家用唯展	个	6	9.68	58.08	
309	11501001308	家用木把漏铲	家用唯展	把	6	9.68	58.08	
310	11501001309	砍刀	2#红太	把	2	26.09	52.18	
311	11501001310	烧烤扇子	芭蕉扇	把	10	4.12	41.20	
312	11501001311	厨房垃圾桶	大号白云客房灰桶	个	4	7.46	29.84	
313	11501001312	竹筷子	25cm竹制	双	100	0.34	34.00	
314	11501001313	鸡翅木筷子	25cm	双	120	0.55	66.00	
315	11501001314	水果叉	2齿竹制	盒	50	3.05	152.50	
316	11501001315	加汤壶6升	中宝不锈钢	个	4	26.40	105.60	
317	11501001316	面板	77*46竹制	个	4	30.55	122.20	
318	11501001317	菜板	58*38加厚竹制	个	4	22.39	89.56	
319	11501001318	水果案板	46*32*2尼龙白色	个	4	28.59	114.36	
本页小计							1793.44	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
320	11501001319	7分尖刀	王麻子木柄	个	4	10.97	43.88	
321	11501001320	正士作刀	319木柄	个	4	21.93	87.72	
322	11501001321	长擀面棍	70cm枣木	个	4	10.59	42.36	
323	11501001322	小擀面棍	32cm枣木	个	4	5.07	20.28	
324	11501001323	火盆炉（含耐火土）	高17cm直径28cm	个	4	196.65	786.60	
325	11501001324	货架	4层板/150*40CM	个	4	206.48	825.92	
326	11501001325	8寸双线蓝边古碗	8寸	个	20	6.29	125.80	
327	11501001326	8寸双线蓝边浅盘	8寸	个	20	4.01	80.20	
328	11501001327	加密餐垫	45cm*30cm	个	120	4.69	562.80	
329	11501001328	带轮垃圾桶	100L	个	6	64.29	385.74	
330	11501001329	配套垃圾袋	90*100（50只/包）	包	20	19.29	385.80	
331	11501001330	双肉钩	木把加粗	把	4	10.69	42.76	
332	11501001331	灭火毯	1*2M	块	2	15.13	30.26	
333	11501001332	高脚竹碗	直径26cm高10cm	个	8	18.39	147.12	
334	11501001333	平角竹碗	直径27cm高8cm	个	8	15.69	125.52	
335	11501001334	小圆竹筐	直径22cm高3cm	个	8	6.05	48.40	
336	11501001335	红元高锅	26.5*14CM	个	8	17.40	139.20	
337	11501001336	红元矮锅	26.5*9.5CM	个	8	15.88	127.04	
338	11501001337	红元小矮锅	18*9CM	个	8	13.61	108.88	
339	11501001338	红元小高锅	20*7CM	个	8	13.61	108.88	
340	11501001339	绿韩玉米牙签	小包	包	100	3.40	340.00	
本页小计							4565.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
341	11501001340	公筷	25cm	双	60	0.76	45.60	
342	11501001341	舒雅牙签筒	长4cm高6cm	个	20	8.32	166.40	
343	11501001342	青云12寸卷边凉菜碟	30*13	个	20	20.42	408.40	
344	11501001343	青云10寸锅盘	25*5	个	20	18.91	378.20	
345	11501001344	绿釉锅盘	直径26cm高4cm	个	20	6.81	136.20	
346	11501001345	重庆面碗	直径16.3cm高6cm	个	120	2.19	262.80	
347	11501001346	中黑砂锅	高14cm直径29cm	个	8	40.14	321.12	
348	11501001347	小黑砂锅	高12cm直径24cm	个	8			
349	11501001348	酱料碟	直径12cm高5cm	个	30	9.11	273.30	
350	11501001349	中三叶方盘	7寸千孔方盘三色	个	20	7.48	149.60	
351	11501001350	小三叶方盘	5寸千孔方盘三色	个	100	1.31	131.00	
352	11501001351	鲁根碗	高5cm直径13.5cm	个	100	2.65	265.00	
353	11501001352	鲁根盘	直径23CM，高0.5	个	100	3.25	325.00	
354	11501001353	筷子托	4.8*W0.8	个	100	1.44	144.00	
355	11501001354	火圈	自制	个	6	18.91	113.46	
356	11501001355	圆桌	（火盆锅专用）	张	6	378.17	2269.02	
357	11501001356	工作牌	定制（管家/经理/助理等职位*2个），亚克力别针滴胶	个	20	3.40	68.00	
358	11501001357	管家围裙	定制款（头巾+围裙）	套	30	18.91	567.30	
359	11501001358	苏泊尔高压锅	9L大容量（燃气专用）	个	2	203.46	406.92	
360	11501001359	扫把套装	买那种组装好的，不掉毛的，杆子不容易脱落的	套	10	26.47	264.70	
本页小计							6696.02	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
361	11501001360	竹纤维洗碗抹布	买吸油的，吸水的	包	10	7.56	75.60	
362	11501001361	厨房灶台抹布	买吸油的，吸水的，有挂环的	包	10	7.56	75.60	
363	11501001362	喜妙减压阀		个	2	60.51	121.02	
364	11501001363	中安煤气泄漏检测仪	中安检测仪	个	2	218.58	437.16	
		厨房设备					96364.63	
365	11501001364	四层平板货架	尺寸：1200*400*1550 *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	台	3	650.45	1951.35	
366	11501001365	四层平板货架	尺寸：1000*400*1550 *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	台	1	620.20	620.20	
367	11501001366	四层平板货架	尺寸：1200*500*1550 *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	台	1	673.14	673.14	
368	11501001367	子母柜	尺寸：1800*800*2000 -温度范围：+4℃~-5℃ -制冷方式：直冷 -制冷剂：R134a -输入功率：190W -电压：220V	台	1	4046.41	4046.41	
本页小计							8000.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
369	11501001368	双层工作台（圆腿）	尺寸：1000*700*800 *整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	台	1	574.82	574.82	
370	11501001369	双星盆水池	尺寸：1200*700*800+150 *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	台	1	544.56	544.56	
371	11501001370	台式混水龙头	尺寸：315*345*253 -12″摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	台	2	128.58	257.16	
372	11501001371	油网烟罩	尺寸：2000*1200*610 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	台	1	1663.95	1663.95	
本页小计							3040.49	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
373	11501001372	油网烟罩	尺寸：4900*1200*610 优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm， 加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	台	1	4122.05	4122.05	
374	11501001373	双星盆水池	尺寸：1200*800*800+150 *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	台	1	574.82	574.82	
375	11501001374	台式混水龙头	尺寸：315*345*253 -12″摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mmX2.	台	1	128.58	128.58	
376	11501001375	单头矮汤炉	尺寸：700*850*1250 1、采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板1.2mm，其余0.8mm， 2、Φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55%	台	1	75.63	75.63	
本页小计							4901.08	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
377	11501001376	双通移门荷台柜	尺寸：2000*800*800 *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	台	1	1323.59	1323.59	
378	11501001377	炉拼台	尺寸：300*1000*800+450 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板 2、横通采用¢25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用¢38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚	台	2	249.59	499.18	
本页小计							1822.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
379	11501001378	双头单尾小炒灶	尺寸：1800*1000*800+450 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机	台	1	4689.30	4689.30	
380	11501001379	上掀门消毒柜	尺寸：1200*500*1920 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4、底板、侧板下加装优质隔热板，棉下封0.8mm不锈钢板； 5、背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm，中填充隔热棉； 6、加强筋厚度1.0mm，门面采用隔热玻璃； 7、配置不锈钢可调子弹脚。 8、配进口优质干发热线，进口可调式温控制。	台	1	2556.43	2556.43	
本页小计							7245.73	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
381	11501001380	四层平板货架	尺寸：1200*500*1550 *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	台	1	673.14	673.14	
382	11501001381	三星盆水池	尺寸：1800*600*800+100 *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm圆通	台	1	733.65	733.65	
383	11501001382	台式混水龙头	尺寸：315*345*253 -12″ 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	台	2	128.58	257.16	
384	11501001383	单孔收餐工作台	尺寸：700*600*800 采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。	台	1	393.30	393.30	
385	11501001384	无背板单星盆水池柜	尺寸：700*800*800 *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜； *配不锈钢可调子弹脚；	台	1	287.41	287.41	
386	11501001385	台式混水龙头	尺寸：315*345*253 -12″ 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	台	1	128.58	128.58	
本页小计							2473.24	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
387	11501001386	食品留样柜	尺寸：600*650*1800 有效容积128L,双层钢化玻璃门，艾默生压缩机，制冷方式：制冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W,带锁，配四只移动万向轮	台	1	1232.83	1232.83	
388	11501001387	洗手星	尺寸：500*450*600 -整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm -星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm	台	1	340.35	340.35	
389	11501001388	单通移门碗柜	尺寸：1100*700*1800 *整体采用SUS304不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作； *面板厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *趟门为双层结构； *配置不锈钢可调子弹脚。	台	1	1323.59	1323.59	
390	11501001389	分体式制冰机	尺寸：650*700*1700 采用全不锈钢及ABS工程塑料结合，抗腐蚀性强，易清洗，百分百高度镍铜冰盘，制冰速度快，微电脑控制，进水，制冰，脱冰全程自控，储冰室无氟聚氨酯整体发泡工艺保温性好 ，最大制冰量80kg	台	1	3539.67	3539.67	
本页小计							6436.44	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
391	11501001390	冷藏四门高身柜	尺寸：1220*700*1980 -采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控	台	1	2420.28	2420.28	
392	11501001391	冷藏操作台	尺寸：1800*800*800 -容积：500L -温度范围：+4℃~-5℃ -制冷方式：直冷 -制冷剂：R134a -输入功率：190W -电压：220V	台	1	1701.76	1701.76	
393	11501001392	电饭煲	尺寸：538*400*410 黑晶不沾内胆，自动保温	台	1	499.18	499.18	
394	11501001393	长方形电热蒸炉（可调温电热水盆）	尺寸：570*360*350 -产品型号：YD-7055ZL -外形尺寸：570*360*350 -电压：220V -功率：0.75KW	台	1	627.76	627.76	
395	11501001394	长方形全翻餐炉	尺寸：635*425*440 -产品型号：YD-723KS-1 -外形尺寸：635*425*440 -容量：9L -电压：220V -功率：0.75KW	台	2	317.66	635.32	
396	11501001395	即热开水器	尺寸：270*360*560 步进式加热技术，多重安全保护，电子温控技术，温度可调	台	1	922.73	922.73	
本页小计							6807.03	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
397	11501001396	黑色暖汤炉	尺寸：380*380*410 -产品型号：YD-13A -外形尺寸：380*380*410 -容量：13L -电压：220V -功率：0.75KW	台	1	400.86	400.86	
398	11501001397	嵌入式双星清洗盆	尺寸：730*460*265 *整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：305*400*145mm；	台	1	400.86	400.86	
399	11501001398	磨豆机	尺寸：290*410*680 -电压：220V -功率：4.6KW -豆缸容量： 2KG	台	1	2480.79	2480.79	
400	11501001399	双头高杯电控咖啡机	尺寸：760*640*550 -电压： 380V -功率：5KW -重量： 66KG -研磨方式： 半自动咖啡机 -咖啡机容量： 100杯以上	台	1	21782.56	21782.56	
401	11501001400	高压风机	1.材料：柜体采用镀锌板制作，表面喷漆处理；猪笼式内胆；处理风量:10000m3/h 全压:500Pa、功率：7.5KW/380V	台	1	4916.20	4916.20	
402	11501001401	油烟净化器	规格：20000风量 （1）85%除油烟效率，设备在实验室及额定处理风量测试。 （2）不锈钢外壳； （3）线型圆筒蜂巢电场，清洗周期延长到原来的3-5倍。	台	1	5445.64	5445.64	
403	11501001402	风机减震	300*180*150	套	4	30.25	121.00	
本页小计							35547.91	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
404	11501001403	电控箱	300*250*400	套	1	378.17	378.17	
405	11501001404	风机支架	1200*1000*800 材料：40*40*4mm角钢制作	套	1	605.07	605.07	
406	11501001405	排烟风管	规格：多规格 包含主管、支管、弯头、变径等 采用sus201 1.0mm板材制作； 按现场实际尺寸结算	平方米	100	189.08	18908.00	
407	11501001406	角钢 ， 支架配件		项	1	453.80	453.80	
408	11501001407	吊装费		项	1	453.80	453.80	
		家具软装					148466.25	
409	11501001453	户外休闲桌	全铝框架定制，岩板台面	张	1	954.51	954.51	
410	11501001454	椅子	手工藤编或绳编	张	2	507.08	1014.16	
411	11501001455	太阳伞	中柱全铝定制，大理石底座	件	1	820.28	820.28	
412	11501001456	电动餐桌	星际酒店定制专享全自动大圆桌 定制高档耐热岩板 天然胡桃木皮	张	2	14917.64	29835.28	
413	11501001457	餐椅	定制纯实木白蜡木餐椅	张	12	507.08	6084.96	
414	11501001458	麻将桌	私人实木定制酒店、民宿专用全自动	张	2	2982.83	5965.66	
415	11501001459	麻将椅	配套定制实木座椅	把	8	432.51	3460.08	
416	11501001460	普通座椅（实木）	实木座椅 4 张	张	6	507.08	3042.48	
417	11501001461	长条桌	定制复古风实木长条桌	张	1	1700.21	1700.21	
418	11501001462	椅子	定制复古风高档实木椅	张	5	507.08	2535.40	
本页小计							76211.86	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
419	11501001463	圆桌	定制复古风实木圆桌	张	5	954.51	4772.55	
420	11501001464	达芬奇艺术藤椅	达芬奇艺术手工藤椅	张	8	1178.22	9425.76	
421	11501001465	椅子	定制复古风高档实木椅	张	16	507.08	8113.28	
422	11501001466	k椅子	定制复古风实木k椅	张	10	656.22	6562.20	
423	11501001467	方桌	美式复古工业风方桌	张	9	879.94	7919.46	
424	11501001468	藤编床尾凳	定制中古风日式中岛宅寂民宿专用藤编床尾凳	张	4	1342.28	5369.12	
425	11501001469	定制卡座沙发	高定	米	6.9	894.85	6174.47	
426	11501001470	前台	高定前台	米	8.45	1864.27	15753.08	
427	11501001471	实木定制桌	高定	米	2.8	2087.98	5846.34	
428	11501001472	布艺大床	意式轻奢极简布艺大床	张	4	2982.83	11931.32	
429	11501001473	床头柜	实木	个	6	596.57	3579.42	
430	11501001474	包厢三人位沙发	布艺	张	2	2684.55	5369.10	
431	11501001475	客房贵妃榻	布艺	张	1	2237.13	2237.13	
本页小计							93053.23	
合计							334677.63	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：家具设备等

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		12893.46	
1	011601009001	安全生产		12717.75	
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		175.71	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
本页小计				12893.46	-
合　计				12893.46	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：家具设备等　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	347571.09	9	31281.40
合计					31281.40

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	176656.96
1.1	景观工程	176656.96
2	措施项目	6309.53
2.1	其中：安全生产	1589.91
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16466.98
合　计		199433.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		景观工程					176656.96	
		入口景墙LOGO					7768.84	
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：2m以内	m3	3.82	46.37	177.13	
2	010102007001	回填方	1.材料品种：素土 2.密实度：符合规范要求	m3	2.36	49.24	116.21	
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.备注：包含装卸、外运、消纳	m3	1.45	20.64	29.93	
4	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：级配碎石垫层	m3	0.32	322.53	103.21	
5	010501001002	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	0.32	791.95	253.42	
6	050307010001	砌石挡墙	1.石料种类、规格：150~300*300~600精品景观黄石 2.砂浆配合比：M7.5砂浆砌筑(不露浆)	m3	2.04	935.24	1907.89	
7	011508001001	美术字	1.镌字材料材质：3厚304不锈钢字体,白色电镀漆（总厚50mm）,由专业厂家二次深化设计固定安装,5厚白色透光亚克力板，内发光 2.字体规格：字样“神居山、隐居食集”，字高510mm，字宽385~415mm 3.固定方式：L200铁销固定	组	1	5181.05	5181.05	
		建筑墙面LOGO					3872.88	
本页小计							7768.84	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	011508001002	美术字	1.镌字材料材质：3厚304不锈钢字体,白色电镀漆（总厚50mm）,由专业厂家二次深化设计固定安装,5厚白色透光亚克力板，内发光 2.字体规格：字样“神居山、隐居食集”，字高415mm，字宽310~335mm	组	1	3872.88	3872.88	
		园路、园桥工程					102540.83	
		B.1 园路工程					58040.72	
9	010103001001	平整场地	1.土石类别：素土压实，密实度≥95%	m2	206.31	1.82	375.48	
10	050201004001	地面垫层	1.垫层材料种类：碎石 2.垫层厚度：15cm	m2	206.31	48.39	9983.34	
11	050201004002	地面垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：10cm	m2	206.31	49.36	10183.46	
12	050201006001	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚荔枝面黄金麻	m2	88.54	292.36	25885.55	
13	050201006002	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：50厚Φ15-25灰色砾石	m2	10.04	160.61	1612.52	
14	050201006003	硬质地面面层	1.面层材料种类、规格：50厚Φ15-25灰色砾石 2.面层铺设方式：散置	m2	99.42	72.68	7225.85	
15	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格：5厚50高304不锈钢草石隔离带，M6膨胀螺栓固定	m	22.17	39.06	865.96	
本页小计							60005.04	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	050201023001	汀步(步石、飞石)	1.石料种类、规格：50厚青石板 2.砂浆强度等级、配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	8.31	229.67	1908.56	
		B.1 菜地					44500.11	
17	010103001002	平整场地	1.土石类别：素土压实，密实度≥95%	m2	213.44	1.82	388.46	
18	050201004003	地面垫层	1.垫层材料种类：碎石 2.垫层厚度：10cm	m2	213.44	32.25	6883.44	
19	050201004004	地面垫层	1.垫层材料种类：C20混凝土 2.垫层厚度：10cm	m2	213.44	49.36	10535.40	
20	050201006004	硬质地面面层	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：200*100*50标准青砖	m2	213.44	125.06	26692.81	
		园林景观工程					29411.04	
		C.1 堆塑假山					7787.90	
21	050301005001	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：1500*800*600mm	组	2	1564.97	3129.94	
22	050301005002	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：600-900*600*500mm	组	3	489.05	1467.15	
23	050301005003	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：600*500*700mm	组	2	456.45	912.90	
24	050301005004	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：1000*800*400mm	组	1	695.54	695.54	
本页小计							52614.20	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	050301005005	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：1100*700*400mm	组	1	669.47	669.47	
26	050301005006	点风景石	1.石料种类：野山石 2.石料规格、重量：1200*700*500mm	组	1	912.90	912.90	
		C.7 杂项					1713.81	
27	050307020001	其他景观小摆设	1.名称及材质：陶罐 2.规格尺寸：Φ350mm 3.备注：成品购置	个	9	155.80	1402.20	
28	050307020002	其他景观小摆设	1.名称及材质：陶罐 2.规格尺寸：Φ700mm 3.备注：成品购置	个	1	311.61	311.61	
		C.7矮墙					15881.45	
29	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.开挖深度：2m以内	m3	20.06	46.37	930.18	
30	010102007002	回填方	1.材料品种：素土 2.密实度：符合规范要求	m3	11.7	49.24	576.11	
31	010103002002	余方弃置	1.土石类别：余土外运 2.备注：包含装卸、外运、消纳	m3	8.36	20.64	172.55	
32	010501001003	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：级配碎石垫层	m3	2.51	322.53	809.55	
33	010501001004	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土垫层	m3	2.51	790.09	1983.13	
34	050307010002	砌石挡墙	1.石料种类、规格：150~300*300~600精品景观黄石 2.砂浆配合比：M7.5砂浆砌筑(不露浆)	m3	12.2	935.24	11409.93	
		C.7 仿真茅草顶					4027.88	
35	050303001001	草屋面	1.铺设材料种类、规格：仿真茅草	m2	128.44	31.36	4027.88	
本页小计							23205.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除部分					33063.37	
36	041001001001	拆除路面	1.材质：地砖地面(面层+结合层+基层) 2.厚度：30cm	m2	149.93	5.31	796.13	
37	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式：现状挡墙拆除	m3	14.16	44.21	626.01	
38	05B001	拆除宣传栏	1.名称：现状宣传栏拆除 2.规格：长5m，高3m	组	1	309.79	309.79	
39	05B002	门头拆除	1.名称：现状门头拆除 2.规格：高3m	组	2	123.92	247.84	
40	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除建筑垃圾	t	98.942	19.17	1896.72	
41	050101002001	植被清理	1.植物种类：杂乱地被清除，乔木保留	m2	6331.21	4.61	29186.88	
本页小计							33063.37	
合计							176656.96	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外景观工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1664.11	
1	050406004001	安全生产		1589.91	
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		74.20	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		4645.42	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
本页小计				1664.11	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆		4645.42	

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：室外景观工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	182966.49	9	16466.98
合计					16466.98

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：室外绿化工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	13414.91
1.1	绿化工程	13414.91
2	措施项目	743.32
2.1	其中：安全生产	120.73
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1274.24
合　计		15432.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					13414.91	
		A.1 绿地整理					1253.09	
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：清表清杂，整理绿化工地	m2	80.6	7.87	634.32	
2	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：外购种植土 2.回填土厚度：30cm 3.备注：包含挖、运、卸、填、平整等所有内容	m3	24.18	25.59	618.77	
		A.3 栽植花木					12161.82	
3	050103001001	栽植乔木	1.种类：香樟 2.胸径/干径/米径/地径：Φ16-18cm 3.株高：H700-750cm 4.冠径：P320-350cm 5.备注：全冠栽植,不为断头苗,五级分枝以上,树形靓,无病虫害,熟货	株	1	1657.23	1657.23	
4	050103002001	栽植单株灌木	1.种类：丛生胡柚 2.株高：H450-500cm 3.冠径：P300-320cm 4.备注：丛生,5头以上,全冠栽植,树形靓,无病虫害,熟货	株	2	3281.19	6562.38	
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类：小兔子狼尾草 2.株高/冠径：H50-60cm、P40-45cm 3.单位面积株数：16株/m2 4.备注：以不见土为准	m2	7.9	59.29	468.39	
6	050103003001	片植灌木	1.种类：金焰绣线菊 2.株高：H30-35cm 3.冠径：P25-30cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.备注：以不见土为准	m2	1.6	65.41	104.66	
本页小计							10045.75	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类：大吴风草 2.株高/冠径：H30-35cm、P25-30cm 3.单位面积株数：49株/m2 4.备注：以不见土为准	m2	6.5	78.58	510.77	
8	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类：紫娇花 2.株高/冠径：H25-30cm、P20-25cm 3.单位面积株数：64株/m2 4.备注：以不见土为准	m2	5.7	98.73	562.76	
9	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类：血草 2.株高/冠径：H20-25cm、P15-20cm 3.单位面积株数：81株/m2 4.备注：以不见土为准	m2	12	85.29	1023.48	
10	050103003002	片植灌木	1.种类：瓜子黄杨 2.株高：H20-25cm 3.冠径：P15-20cm 4.单位面积株数：81株/m2 5.备注：以不见土为准	m2	5.9	78.04	460.44	
11	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类：矮麦冬 2.株高/冠径：H10-15cm、P10-15cm 3.单位面积株数：110株/m2 4.备注：以不见土为准	m2	4.4	32.49	142.96	
12	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：果岭草草卷密铺 2.铺种方式：以不见土为准	m2	19.1	18.64	356.02	
13	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类：车轴草 2.单位面积株数：密铺 3.备注：以不见土为准	m2	17.5	17.87	312.73	
本页小计							3369.16	
合计							13414.91	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		126.36	
1	050406004001	安全生产		120.73	
2	050406002001	文明施工			
3	050406003001	环境保护			
4	050406001001	临时设施			
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		5.63	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		616.96	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护	养护期：一年三级养护	455.89	
17	050403001001	树木支撑架	树木支撑架	102.74	
18	050403002001	树木裹干	树木裹干	58.33	
19	050405002001	排水			
本页小计				743.32	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外绿化工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	050405001001	围堰			
21	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				743.32	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：室外绿化工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	14158.23	9	1274.24
合计					1274.24

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：室外排水工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	32313.25
1.1	市政工程	32313.25
2	措施项目	624.13
2.1	其中：安全生产	613.95
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2964.36
合　计		35901.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					32313.25	
		土石方工程					5038.65	
		A.1 土方工程					574.22	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：2m以内	m3	59.96	7.74	464.09	
2	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：2m以内	m3	2.5	44.05	110.13	
		A.3 回填方及余方弃置					4464.43	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计及规范要求 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	12.48	294.28	3672.61	
4	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：符合设计及规范要求 3.材料品种、规格：良质土	m3	33.36	15.58	519.75	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土	m3	16.62	16.37	272.07	
		管网工程					27274.60	
		E.1 管道铺设					21635.71	
6	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2.材质及规格：De300，PE实壁管，SDR21，环刚度8KN/m2 3.连接形式：热熔焊接 4.管道检验及试验要求：闭水试验	m	69.1	255.44	17650.90	
本页小计							22689.55	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度：10cm厚粒径小于40毫米沙砾 2.材质及规格：UPVC管，DN100 3.连接形式：专用胶接 4.备注：包含所有管件	m	67.64	51.30	3469.93	
8	031003014001	给、排水附件	1.类型：DN100不锈钢排水地漏	个	8	64.36	514.88	
		E.4 管道附属构筑物					5638.89	
9	040504003001	成品井	1.材质及规格：带流槽的塑料排水检查井，采用　630(地面以下500mm处采用偏置大小头转为　600mm设井盖座）做法参国标08SS523. 所有检查井内须设有HDPE材质的防坠落井盖,性能须符合国家或行业标准，或采用防坠网+内盖的形式.	座	7	488.84	3421.88	
10	040504009001	整体化粪池	1.材质：玻璃钢化粪池 2.型号、规格：有效容积2m3 3.备注：包含垫层费用	座	1	932.89	932.89	
11	04B001	成品隔油设备	1.室外埋地成品隔油设备 2.材质：PE材质,壁厚7mm,全密闭结构无异味。 3.型号、规格：Q=1.5L/S 4.备注：包含垫层费用	座	1	1284.12	1284.12	
本页小计							9623.70	
合计							32313.25	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外排水工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		624.13	
1	041201019001	安全生产		613.95	
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		10.18	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
本页小计				624.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外排水工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				624.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：室外排水工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	32937.38	9	2964.36
合计					2964.36

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	18383.50
1.1	室外路灯	10398.43
1.2	室外给水	7985.07
2	措施项目	461.78
2.1	其中：安全生产	456.82
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1696.08
合　计		20541.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		室外路灯					10398.43	
1	030402011002	成套配电箱	1.名称：照明配电箱AL1 2.型号：Pe=3KW 3.安装方式：室内壁挂安装，底边距地1.5m	台	1	3053.62	3053.62	
2	030413012001	景观灯	1.名称：草坪灯 2.型号：LED灯,H=0.6m 3.安装方式：根据图纸设计要求 4.接地线材质、规格：根据图纸设计要求	套	7	266.89	1868.23	
3	030413012004	景观灯	1.名称：氛围灯 3.安装方式：根据图纸设计要求 4.接地线材质、规格：根据图纸设计要求	套	1	266.89	266.89	
4	030412006001	接线盒	1.名称：防水接线盒	个	10	7.84	78.40	
5	030412001001	配管	1.名称：电线管 2.规格：PE25 3.配置形式：埋地敷设	m	97.84	8.94	874.69	
6	030412001002	配管	1.名称：电线管 2.规格：PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	20	15.35	307.00	
7	030409001001	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1KV 3x2.5 3、敷设方式、部位：穿管	m	102.34	14.59	1493.14	
8	030409001002	电力电缆	1、名称：电缆 2、规格：YJV-1KV 3x6 3、敷设方式、部位：穿管	m	20	24.88	497.60	
9	030409003001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头制作安装 2.规格：YJV-1KV 3x2.5 3.材质、类型：铜芯	个	2	9.90	19.80	
本页小计							8459.37	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头制作安装 2.规格：YJV-1KV 3x6 3.材质、类型：铜芯	个	2	14.67	29.34	
11	030413017001	砌筑井	1.名称：电缆手孔井 2.规格：详见图纸设计	套	1	900.76	900.76	
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：　一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.备注：人机配合	m3	40.7	9.51	387.06	
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：夯实	m3	40.7	15.28	621.90	
		室外给水					7985.07	
14	031001008002	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.管道沟槽回填土按图纸要求	m	21.59	185.23	3999.12	
15	031001008003	塑料管	1.材质：PPR给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：按图纸要求 5.管道沟槽回填土按图纸要求	m	13.07	193.82	2533.23	
16	031002001001	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	2	93.86	187.72	
17	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	1	92.29	92.29	
18	031002011001	水表	1.类型：水表 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接	组（个）	1	163.36	163.36	
本页小计							8914.78	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	031002001003	金属阀门	1.类型：快速取水阀（含成套阀门箱） 2.规格、压力等级：DN25	个	2	187.76	375.52	
20	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：　一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.备注：人机配合	m3	23.9	9.11	217.73	
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：原土利用 2.密实度：夯实	m3	23.9	17.41	416.10	
本页小计							1009.35	
合计							18383.50	

表E.3.1　措施项目清单计价表

标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目

工程名称：室外安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		456.82	
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		4.96	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001001	脚手架			
本页小计				461.78	-
合　计				461.78	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：送桥镇神居山村2026年扶持发展新型农村集体经济项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	18845.28	9	1696.08
合计					1696.08