2026年产粮大县农业基础设施建设项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写） 1494131.28

（大写） 壹佰肆拾玖万肆仟壹佰叁拾壹元贰角捌分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总价表

工程名称：2026年产粮大县农业基础设施建设项目　　第1页 共1页

序号	工程名称	金额（元）
1	渠道(T80新建渠道0.33公里)	115971.11
2	Φ40cm*8m过路涵管	3365.83
3	3m宽机耕路(0.81公里)	391444.72
4	4m宽机耕路(1.34公里)	802692.34
5	箱涵	180657.28
	合计	1494131.28

工程项目总价表

合同编号：01

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	84708.51
1		渠道(T80新建渠道0.33公里)	84708.51
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	31262.6
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	115971.11

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共2页

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		渠道(T80新建渠道0.33公里)				1		84708.51	
1.1	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：沟槽土方1m内 3、运距：自行考虑		m3	115.83	4.5	521.24	
1.2	500108009001	其他防渗及地基加固	1、部位：渠道结构底 2、0.5mm厚聚乙烯防渗薄膜		m2	554.4	6.06	3359.66	
1.3	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、强度等级及配合比：80mm厚C25砼 3、素土夯实		m3	7.39	507.14	3747.76	
1.4	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、强度等级及配合比：C25砼 3、含模板		m3	16.5	729.55	12037.58	
1.5	500112001001	预制混凝土构件	1、构件：预制渠道沟板 2、强度等级及配合比：C25砼，含模板 3、预制板间采用1:3水泥砂浆勾平缝，缝宽4cm		m3	27.72	1091.34	30251.94	
1.6	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝部位：每隔6m设置 2、填料的种类、规格：两层油毛毡		m2	184.8	22.54	4165.39	
1.7	500111001001	钢筋加工及安装	1、部位：预制渠道沟板、渠道压顶 2、型号、规格：Φ6一级钢筋		t	0.179	5435.03	972.87	
1.8	500114001001	放水管	1、1.1m长Φ160UPVC管 2、设90度可旋转式弯头 3、每公里设置120根		个	40	91.31	3652.4	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第2页 共2页

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.9	500114001022	分水闸	1、配套分水闸，详见图纸 2、50mm厚C25砼垫层、模板、钢筋 3、M10水泥砂浆砌筑标准砖 4、1:2水泥砂浆粉刷 5、2cm厚PE塑料板闸门板 6、每公里设置3座		座	1	4264.27	4264.27	
1.10	500112001006	预制混凝土构件	1、构件：渠道人行桥 2、80厚300宽C30预制砼板，预制、模板、场内运输、安装，含模板 3、每公里设置30座		m3	0.31	1091.34	338.32	
1.11	500111001020	钢筋加工及安装	1、部位：渠道及人行便桥 2、型号、规格：Φ12以内一级钢筋		t	3.451	5157.08	17797.08	
1.12	500114001023	其他永久建筑工程	1、渠道标牌 2、含标牌内容制作 3、具体做法参关于规范统一全省高标准农田标识标牌通知（苏农办建[2021]1号）		个	24	150	3600	
		合计						84708.51	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	262.6
2	安全文明措施	31000
3	临时房屋工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	
	合计	31262.60

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　第1页 共2页

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备				6000	
1	现场临时用电防护	项	1	2000	2000	用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护	项	1	2000	2000	围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1	2000	2000	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练				3000	
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项	1	3000	3000	应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改				2000	
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改	项	1	2000	2000	
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项	1	2000	2000	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项	1	5000	5000	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项	1	5000	5000	安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：渠道(T80新建渠道0.33公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护				8000	
1	现场布置					现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施	项	1	4000	4000	施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项	1	4000	4000	场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容					含廉政建设费用
	总计				31000	

工程项目总价表

合同编号：01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

工程名称：Φ40cm*8m过路涵管

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	2557.9
1		Φ40cm*8m过路涵管	2557.9
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	807.93
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	3365.83

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：Φ40cm*8m过路涵管

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		Φ40cm*8m过路涵管				1		2557.9	
1.1	500101002003	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：沟槽土方1m内 3、运距：自行考虑		m3	11.44	4.49	51.37	
1.2	500103001003	一般土方填筑	1、人机配合回填 2、利用开挖土回填夯实		m3	14.86	7.18	106.69	
1.3	500112005001	混凝土预制管	1、120°C25混凝土基础，含模板 2、C30钢筋混凝土管II级承插管，Φ40cm 3、胶圈接口		m	8	299.98	2399.84	
		合计						2557.90	

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：Φ40cm*8m过路涵管

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	7.93
2	安全文明措施	800
3	临时房屋工程	
4	交通工程	
5	保险费	
	合计	807.93

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　第1页 共2页

工程名称：Φ40cm*8m过路涵管

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备				800	
1	现场临时用电防护					用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护					围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1	800	800	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练					
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备					应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改					
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改					
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设					安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品					必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训					安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：Φ40cm*8m过路涵管

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护					
1	现场布置					现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施					施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理					场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容					含廉政建设费用
	总计				800	

工程项目总价表

合同编号：01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

工程名称：3m宽机耕路(0.81公里)

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	354267.04
1		3m宽机耕路	354267.04
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	37177.68
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	391444.72

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：3m宽机耕路(0.81公里)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		3m宽机耕路				1		354267.04	
1.1	500101001001	场地平整	1、场地整平、碾压		m2	2430	2.08	5054.4	
1.2	500103007003	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石找平 2、分层厚度及碾压遍数：8cm级配碎石垫层找平		m2	2430	29.15	70834.5	
1.3	500103001004	一般土方填筑	1、土路肩回填土（就近取土）		m3	324	4.54	1470.96	
1.4	500109001008	普通混凝土	1、18cm厚C30混凝土路面，fr≥4.0MPa 2、每隔5m设缩缝一道，每隔100m设胀缝一道，填缝板可采用木材类或纤维类板，填缝料采用聚氯乙烯胶泥 3、路面刻槽		m2	2430	107.09	260228.7	
1.5	500110001001	普通模板	1、路面模板		m2	291.6	54.11	15778.48	
1.6	500114001023	其他永久建筑工程	1、道路标牌 2、含标牌内容制作 3、具体做法参关于规范统一全省高标准农田标识标牌通知（苏农办建[2021]1号）		个	6	150	900	
		合计						354267.04	

措施项目清单计价表

合同编号：01　　　　第1页 共1页

工程名称：3m宽机耕路(0.81公里)

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	1098.23
2	安全文明措施	29000
3	临时房屋工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	7485.14
	合计	37583.37

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　第1页 共2页

工程名称：3m宽机耕路(0.81公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备				4000	
1	现场临时用电防护					用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护					围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1	4000	4000	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练				4000	
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项	1	4000	4000	应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改					
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改					
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项	1	3000	3000	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项	1	4000	4000	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项	1	4000	4000	安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：3m宽机耕路(0.81公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护				10000	
1	现场布置	项	1	5000	5000	现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施					施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项	1	5000	5000	场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容					含廉政建设费用
	总计				29000	

工程项目总价表

合同编号：01　　　　第1页 共1页

工程名称：4m宽机耕路(1.34公里)

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	771222.1
1		4m宽机耕路	771222.1
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	31470.24
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	802692.34

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第1页 共1页

工程名称：4m宽机耕路(1.34公里)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1		4m宽机耕路				1		771222.1	
1.1	500103001004	一般土方填筑	1、土路肩回填土（就近取土）		m3	536	4.54	2433.44	
1.2	500103001007	一般土方填筑	1、路基30cm厚回填素土（就近取土）		m3	84	4.54	381.36	
1.3	500103001006	一般土方填筑	1、路基12cm厚10%灰土回填		m2	280	17.33	4852.4	
1.4	500101001002	场地平整	1、场地整平、碾压		m2	5360	2.08	11148.8	
1.5	500103007003	垫层料填筑	1、颗粒级配：碎石找平 2、分层厚度及碾压遍数：8cm级配碎石垫层找平		m2	5080	29.15	148082	
1.6	500103001005	一般土方填筑	1、土路肩回填土（就近取土）		m3	507.36	4.54	2303.41	
1.7	500109001008	普通混凝土	1、18cm厚C30混凝土路面，fr≥4.0MPa 2、每隔5m设缩缝一道，每隔100m设胀缝一道，填缝板可采用木材类或纤维类板，填缝料采用聚氯乙烯胶泥 3、路面刻槽		m2	5360	107.09	574002.4	
1.8	500110001001	普通模板	1、路面模板		m2	482.4	54.11	26102.66	
1.9	500111002001	钢构件加工及安装	1、路面胀缝传力杆		t	0.164	6192.87	1015.63	
1.10	500114001024	其他永久建筑工程	1、道路标牌 2、含标牌内容制作 3、具体做法参关于规范统一全省高标准农田标识标牌通知（苏农办建[2021]1号）		个	6	150	900	
		合计						771222.10	

措施项目清单计价表

合同编号：01 第1页 共1页
工程名称：4m宽机耕路(1.34公里)

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	2390.79
2	安全文明措施	22000
3	临时房屋工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	
7	大型施工设备安拆费	7485.14
	合计	31875.93

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　第1页 共2页

工程名称：4m宽机耕路(1.34公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备				2000	
1	现场临时用电防护					用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护					围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项	1	2000	2000	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练				2000	
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项	1	2000	2000	应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改					
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改					
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项	1	4000	4000	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项	1	4000	4000	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项	1	4000	4000	安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：4m宽机耕路(1.34公里)

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护				6000	
1	现场布置	项	1	3000	3000	现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施					施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理	项	1	3000	3000	场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容					含廉政建设费用
	总计				22000	

工程项目总价表

合同编号：01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

工程名称：箱涵

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	178105.15
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	2552.13
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	180657.28

【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　

工程名称：箱涵

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	500101002	一般土方开挖				1		13286.5	
1.1	500101002001	一般土方开挖	1、施工围堰筑拆 2、围堰拆除后外运，运距自行考虑		m3	310	25.58	7929.8	
1.2	500101002002	一般土方开挖	1、土类分级：一、二类土 2、开挖厚度：1m 3、运距：自行考虑		m3	232.9	23	5356.7	
2	500103001	一般土方填筑				1		2588.16	
2.1	500103001001	一般土方填筑	1、挡墙土方回填 2、开挖方利用		m3	192	13.48	2588.16	
3	500109001	普通混凝土				1		131301.01	
3.1	500109001001	普通混凝土	1、部位及类型：垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板		m3	9.7	538.86	5226.94	
3.2	500109001010	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板		m3	8.74	886.4	7747.14	
3.3	500109001002	普通混凝土	1、部位及类型：挡墙底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板		m3	36.8	786.6	28946.88	
3.4	500109001003	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵侧墙及耳墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板		m3	16.8	1691.66	28419.89	
3.5	500109001009	扶壁式挡土墙	1、部位及类型：壁式"一"字型挡墙 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板		m3	20.1	1657.13	33308.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　第2页 共2页

工程名称：箱涵

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.6	500109001004	普通混凝土	1、部位及类型：箱涵顶板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板 4、含排水管		m3	6.99	687.16	4803.25	
3.7	500109001005	普通混凝土	1、部位及类型：C30素砼磨耗层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、含模板		m3	1.52	796.48	1210.65	
3.8	500109001006	普通混凝土	1、部位及类型：格梗 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、含模板		m3	6.67	739.88	4935	
3.9	500109001007	普通混凝土	1、C25素砼厚15cm 2、碎石垫层厚10cm 3、粗砂垫层厚度10cm 4、300g/m2土工布一层		m2	113.92	146.62	16702.95	
4	500109009	伸缩缝				1		313.42	
4.1	500109009001	伸缩缝	1、聚乙烯泡沫板伸缩缝		m2	7.2	43.53	313.42	
5	500111001	钢筋加工及安装				1		28616.06	
5.1	500111001001	钢筋加工及安装	1、箱涵、挡土墙钢筋		t	4.83	5924.65	28616.06	
6	500114001	其他永久建筑工程				1		2000	
6.1	500114001001	其他永久建筑工程	1、钢筋混凝土栏杆安装 2、详见设计图纸		m	7.2	250	1800	
6.2	500114001020	其他永久建筑工程	1.箱涵标志牌		个	1	200	200	
		合计						178105.15	

措施项目清单计价表

合同编号：01

工程名称：箱涵

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	552.13
2	安全文明措施	1200
3	临时工程	
4	交通工程	
5	保险费	
6	施工企业进退场费	800
7	大型施工设备安拆费	
	合计	2552.13

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：箱涵

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备				800	
1	现场临时用电防护		1	400	400	用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护					洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护					钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护					防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护					平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒					
7	防雷、防台风、防地质灾害					
8	地下工程有害气体监测、通风					
9	临时安全防护					围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志		1	400	400	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练					
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备					应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练					
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改					
1	重大危险源评估、监控与管理					
2	事故隐患排查、评估和整改					
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设					安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品		1	400	400	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训					安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用					
八	安全设施及特种设备检测检验					

安全文明措施费分解表

合同编号：01　　

工程名称：箱涵

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
九	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护					
1	现场布置					现场围挡、五板一图、企业标志
2	办公和生活设施					施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3	现场管理					场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十	其他与安全文明施工直接相关的内容					含廉政建设费用
	总计				1200	