表C.3.1　投标总价扉页

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

标段名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：1949633.72

（大写）：壹佰玖拾肆万玖仟陆佰叁拾叁元柒角贰分

投　标　人：丹阳雅致建设工程有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人：浦俊明　（签字或盖章）

编　制　人：　（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年11月11日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程	1949633.72		31859.12
合　计		1949633.72		31859.12

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1676795.67
1.1	市政工程	1676795.67
2	措施项目	31859.12
2.1	其中：安全生产	31859.12
3	其他项目	80000.00
3.1	其中：暂列金额	80000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	160978.93
合　计		1949633.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1676795.67	
		土石方工程					4626.96	
		A.1 土方工程					4626.96	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：现状综合土 2.挖土深度：详见设计图纸	m3	312	4.22	1316.64	
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土 2.运距：投标人根据现场踏勘自行考虑	m3	312	10.61	3310.32	
		道路工程					1482415.78	
		B.2 道路基层					278179.20	
3	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.备注：含养护、模板安拆等必要工序	m2	2080	54.68	113734.40	
4	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.备注：含养护、模板安拆等必要工序	m2	2080	79.06	164444.80	
		B.3 道路面层					1045810.16	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：详见设计图纸	m2	14639	1.33	19469.87	
6	040203005001	封层	1.材料品种、用量：稀浆封层 2.厚度：1cm	m2	14639	5.86	85784.54	
7	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：Sup-13（改性） 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.厚度：6cm	m2	14639	64.25	940555.75	
		B.4 人行道及其他					126128.02	
本页小计							1328616.32	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040204004001	安砌侧石	1.材料品种、规格：12.5*27.5*100mmC30立道牙 2.垫层材料品种、厚度：10cmC20 3.基座尺寸、混凝土强度等级：见图纸	m	165	52.29	8627.85	
9	040204006001	检查井升降	1.检查井种类、规格：抬升现状井并更换D400重型球墨铸铁井盖（含防坠网） 2.抬升高度：详见设计图纸	座	25	649.96	16249.00	
10	04B001	灌缝	1.沥青灌缝	m	5101.8	9.74	49691.53	
11	04B002	抗裂贴	1.材料：抗裂贴 2.宽度：320mm	m2	2757.2	18.70	51559.64	
		B.5 交通管理设施					32298.40	
12	040205007001	标线	1.材料品种：热熔 2.类型：2号，具体见图纸	m2	940	34.36	32298.40	
		管网工程					37522.68	
		E.4 管道附属构筑物					37522.68	
13	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：680*380mm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁重型箅子 3.垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 4.材料品种、规格：Mu10砖 5.砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 6.备注：具体详见图集苏S01-2021页292	座	52	721.59	37522.68	
		钢筋工程					124572.01	
		J.1 钢筋工程					124572.01	
14	040901001001	拉杆	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径16mm	t	1.714	5072.30	8693.92	
本页小计							204643.02	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040901001002	传力杆	1.钢筋种类：一级钢 2.钢筋规格：直径30mm	t	2.22	4464.23	9910.59	
16	040901007002	植筋	1.材料种类：拉杆（钢筋另计） 2.孔径：18mm 3.植入深度：25cm	根	1550	17.77	27543.50	
17	040901007001	植筋	1.材料种类：传力杆（钢筋另计） 2.孔径：35mm 3.植入深度：25cm	根	800	98.03	78424.00	
		拆除工程					27658.24	
		K.1 拆除工程					27658.24	
18	041001001001	拆除路面	1.材质：水泥混凝土 2.厚度：投标人根据现场踏勘自行考虑 3.弃渣运距：投标人根据现场踏勘自行考虑 4、含锯缝、挖除、外运等所有费用（废弃物处置自行考虑）	m3	416	49.85	20737.60	
19	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质：现有路牙 2.拆除及外运	m	165	3.52	580.80	
20	041001009001	拆除井	1.拆除现状雨水口 2.弃渣运距投标人自行考虑	座	52	121.92	6339.84	
本页小计							143536.33	
合计							1676795.67	

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共21页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：现状综合土 2.挖土深度：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.23
1.1	普工	工日	0.002	-	-	113.7892	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.92
3.1	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.00246	-	-	968.56	2.38
3.2	履带式推土机 功率75kW	台班	0.000738	-	-	724.08	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.15
5	管理费	-	-	-	-	-	0.75
6	利润	-	-	-	-	-	0.32
综合单价							4.22

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第2页 共21页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种：余土 2.运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.012	-	-	3.7144	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.89
3.1	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.013364	-	-	577.92	7.72
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000387	-	-	427.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.93
5	管理费	-	-	-	-	-	1.87
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							10.61

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第3页 共21页

项目编码	040202016001	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.备注：含养护、模板安拆等必要工序						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.83
1.1	普工	工日	0.024925	-	-	113.7892	2.84
1.2	一般技工	工日	0.04431	-	-	203.195	9.00
2	材料费	-	-	-	-	-	38.83
2.1	C20预拌混凝土	m3	0.1515	-	-	249.5091	37.80
2.2	水	m3	0.0475	-	-	3.7144	0.18
2.3	电	kW·h	0.02715	-	-	0.4715	0.01
2.4	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.5608	0.64
2.5	其他材料费	元	0.2	-	-	1	0.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.66
5	管理费	-	-	-	-	-	2.81
6	利润	-	-	-	-	-	1.21
综合单价							54.68

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第4页 共21页

项目编码	040202016002	项目名称	水泥混凝土基层			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.备注：含养护、模板安拆等必要工序						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.06
2.1	水泥混凝土基层	m2	1	-	-	79.0638	79.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.06
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							79.06

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第5页 共21页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：乳化沥青 2.喷油量：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.01
1.1	普工	工日	0.000026	-	-	113.7892	
1.2	一般技工	工日	0.000046	-	-	203.195	0.01
2	材料费	-	-	-	-	-	1.29
2.1	乳化沥青	t	0.000306	-	-	4182.026	1.28
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.000034	-	-	516.55	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.32
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							1.33

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第6页 共21页

项目编码	040203005001	项目名称	封层			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种、用量：稀浆封层 2.厚度：1cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.47
1.1	普工	工日	0.000983	-	-	113.7892	0.11
1.2	一般技工	工日	0.001747	-	-	203.195	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	4.86
2.1	乳化沥青	t	0.001096	-	-	4182.026	4.58
2.2	石屑(米砂)	t	0.002538	-	-	67.1112	0.17
2.3	中砂	t	0.000543	-	-	75.0115	0.04
2.4	矿粉	t	0.000265	-	-	236.8686	0.06
2.5	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	稀浆封层机 2.5～3.5m	台班	0.00021	-	-	495.44	0.10
3.2	洒水车 罐容量 4000L	台班	0.0004	-	-	427.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.60
5	管理费	-	-	-	-	-	0.18
6	利润	-	-	-	-	-	0.08
综合单价							5.86

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第7页 共21页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.沥青品种：Sup-13（改性） 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3.厚度：6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.49
1.1	普工	工日	0.00733	-	-	113.7892	0.83
1.2	一般技工	工日	0.01307	-	-	203.195	2.66
2	材料费	-	-	-	-	-	55.94
2.1	细粒式沥青混凝土	t	0.13938	-	-	396.6089	55.28
2.2	柴油	t	0.00006	-	-	6293.9093	0.38
2.3	其他材料费	元	0.28	-	-	1	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.71
3.1	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	0.0014	-	-	658.58	0.92
3.2	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	0.00108	-	-	874.07	0.94
3.3	轮胎压路机 工作质量26t	台班	0.00052	-	-	760.51	0.40
3.4	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	0.00052	-	-	870.19	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.14
5	管理费	-	-	-	-	-	1.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.64
综合单价							64.25

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第8页 共21页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格：12.5*27.5*100mmC30立道牙 2.垫层材料品种、厚度：10cmC20 3.基座尺寸、混凝土强度等级：见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.74
1.1	普工	工日	0.01759	-	-	113.7892	2.00
1.2	一般技工	工日	0.023296	-	-	203.195	4.73
2	材料费	-	-	-	-	-	43.26
2.1	混凝土缘石	m	1.01	-	-	36.5751	36.94
2.2	预拌砂浆(地面)DSM15	m3	0.0001	-	-	539.1902	0.05
2.3	水	m3	0.00756	-	-	3.7144	0.03
2.4	C15预拌混凝土	m3	0.0202	-	-	242.2898	4.89
2.5	中砂	t	0.009982	-	-	75.0115	0.75
2.6	石灰膏	m3	0.002232	-	-	170.5457	0.38
2.7	其他材料费	元	0.22	-	-	1	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.00
5	管理费	-	-	-	-	-	1.60
6	利润	-	-	-	-	-	0.69
综合单价							52.29

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第9页 共21页

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降			计量单位	座
项目特征	1.检查井种类、规格：抬升现状井并更换D400重型球墨铸铁井盖（含防坠网） 2.抬升高度：详见设计图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	649.96
2.1	检查井升降	座	1	-	-	649.9636	649.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	649.96
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							649.96

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	04B001	项目名称	灌缝			计量单位	m
项目特征	1.沥青灌缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.05
1.1	普工	工日	0.01274	-	-	113.7892	1.45
1.2	一般技工	工日	0.02264	-	-	203.195	4.60
2	材料费	-	-	-	-	-	1.63
2.1	塑料油膏	kg	0.58	-	-	2.7878	1.62
2.2	其他材料费	元	0.01	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.44
6	利润	-	-	-	-	-	0.62
综合单价							9.74

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共21页

项目编码	04B002	项目名称	抗裂贴			计量单位	m2
项目特征	1.材料：抗裂贴 2.宽度：320mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.70
2.1	抗裂贴	m2	1	-	-	18.7017	18.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.70
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							18.70

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第12页 共21页

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1.材料品种：热熔 2.类型：2号，具体见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.36
2.1	标线	m2	1	-	-	34.3625	34.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.36
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							34.36

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第3页 共21页

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	1.雨水口规格：680*380mm 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁重型算子 3.垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层 4.材料品种、规格：Mu10砖 5.砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 6.备注：具体详见图集苏S01-2021页292						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	145.68
1.1	普工	工日	0.391	-	-	113.7892	44.49
1.2	一般技工	工日	0.498	-	-	203.195	101.19
2	材料费	-	-	-	-	-	525.12
2.1	塑料薄膜	m2	3.830868	-	-	0.5608	2.15
2.2	标准砖	百块	3.71	-	-	38.6884	143.53
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	8.5098	2.95
2.4	水	m3	0.29846	-	-	3.7144	1.11
2.5	电	kW·h	0.103	-	-	0.4715	0.05
2.6	铸铁雨水井算	套	1.01	-	-	162.556	164.18
2.7	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.004	-	-	534.5412	2.14
2.8	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.003	-	-	685.3443	2.06
2.9	C15预拌混凝土	m3	0.134	-	-	242.2898	32.47
2.10	预拌砂浆(砌筑) DMM10 散装	t	0.3045	-	-	539.1902	164.18
2.11	其他材料费	元	10.3	-	-	1	10.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第14页 共21页

3	施工机具使用费	-	-	-	-		0.94
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.006	-	-	156.16	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	671.74
5	管理费	-	-	-	-	-	34.82
6	利润	-	-	-	-	-	15.03
综合单价							721.59

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第15页 共21页

项目编码	040901001001	项目名称	拉杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径16mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1003.37
1.1	普工	工日	1.641	-	-	113.7892	186.73
1.2	一般技工	工日	4.019	-	-	203.195	816.64
2	材料费	-	-	-	-	-	3689.32
2.1	螺纹钢	kg	1025.025363	-	-	3.5518	3640.69
2.2	镀锌铁丝	kg	6.686801	-	-	4.9417	33.04
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.6082	15.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.70
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.101	-	-	26.19	2.65
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.319	-	-	15.16	4.84
3.3	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.33	-	-	62.97	20.78
3.4	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.033	-	-	12.99	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4721.39
5	管理费	-	-	-	-	-	245.12
6	利润	-	-	-	-	-	105.79
综合单价							5072.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第16页 共21页

项目编码	040901001002	项目名称	传力杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类：一级钢 2.钢筋规格：直径30mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	560.00
1.1	普工	工日	0.916	-	-	113.7892	104.23
1.2	一般技工	工日	2.243	-	-	203.195	455.77
2	材料费	-	-	-	-	-	3707.92
2.1	螺纹钢	kg	1025	-	-	3.6006	3690.62
2.2	镀锌铁丝	kg	3.5	-	-	4.9417	17.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.083	-	-	26.19	2.17
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.148	-	-	15.16	2.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4272.33
5	管理费	-	-	-	-	-	134.05
6	利润	-	-	-	-	-	57.85
综合单价							4464.23

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第17页 共21页

项目编码	040901007002	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料种类：拉杆（钢筋另计） 2.孔径：18mm 3.植入深度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.48
1.1	普工	工日	0.01715	-	-	113.7892	1.95
1.2	一般技工	工日	0.04197	-	-	203.195	8.53
2	材料费	-	-	-	-	-	3.73
2.1	强力植筋胶	L	0.05851	-	-	43.2678	2.53
2.2	电	kW·h	0.67186	-	-	0.4715	0.32
2.3	合金钢钻头	根	0.038	-	-	23.0748	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.21
5	管理费	-	-	-	-	-	2.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							17.77

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.材料种类：传力杆（钢筋另计） 2.孔径：35mm 3.植入深度：25cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.38
1.1	普工	工日	0.09551	-	-	113.7892	10.87
1.2	一般技工	工日	0.23384	-	-	203.195	47.52
2	材料费	-	-	-	-	-	19.80
2.1	强力植筋胶	L	0.37944	-	-	43.2678	16.42
2.2	电	kW·h	3.11855	-	-	0.4715	1.47
2.3	合金钢钻头	根	0.063	-	-	30.2842	1.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.18
5	管理费	-	-	-	-	-	13.87
6	利润	-	-	-	-	-	5.98
综合单价							98.03

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m3
项目特征	1.材质：水泥混凝土 2.厚度：投标人根据现场踏勘自行考虑 3.弃渣运距：投标人根据现场踏勘自行考虑 4、含锯缝、挖除、外运等所有费用（废弃物处置自行考虑）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	二类工(市政工程)	工日	0.007128	-	-	86.1547	0.61
2	材料费	-	-	-	-	-	0.41
2.1	合金钎头	个	0.000165	-	-	2230.3988	0.37
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.7144	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.28
3.1	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	0.00833	-	-	941.88	7.85
3.2	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	0.004484	-	-	1121.02	5.03
3.3	履带式推土机 90kW	台班	0.004484	-	-	823.64	3.69
3.4	洒水车 4000L	台班	0.00051	-	-	453.93	0.23
3.5	自卸汽车 10t	台班	0.02744	-	-	709.81	19.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.31
5	管理费	-	-	-	-	-	8.76
6	利润	-	-	-	-	-	3.78
综合单价							49.85

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第20页 共21页

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材质：现有路牙 2.拆除及外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.63
1.1	普工	工日	0.02307	-	-	113.7892	2.63
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.63
5	管理费	-	-	-	-	-	0.62
6	利润	-	-	-	-	-	0.27
综合单价							3.52

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第21页 共21页

项目编码	041001009001	项目名称	拆除井			计量单位	座
项目特征	1.拆除现状雨水口 2.弃渣运距投标人自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	121.92
2.1	拆除井	座	1	-	-	121.917	121.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.92
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							121.92

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		31859.12	
1	041201019001	安全生产		31859.12	
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
本页小计				31859.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
14	041201029001	交通组织维护	1、施工中对施工场地及周边道路的交通管制、交通疏导费用（含各类围挡及相关措施） 2、确保按照甲方要求保证交通顺畅、安全，此项包干，施工单位考察现场后，自行报价		
15	041201030001	协管			
		专业措施项目			
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道	1.需要设施临时出入便道处 2.综合考虑 3.包干价，施工单位考察现场后，自行报价		
22	041201009001	便桥			
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　计				31859.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	80000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		80000.00			-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　标段：丹阳市司徒镇美乐路道路改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1788654.79	9	160978.93
合计					160978.93

人材机汇总表



材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00010304	二类工(市政工程)	工日	2.965248	86.15	255.47
00150101	普工	工日	374.417147	113.79	42604.63
00150105	一般技工	工日	718.982375	203.20	146093.62
	人工小计	元			188953.72
01010286	螺纹钢 Φ18 HRB400	kg	1756.893472	3.55	6240.13
01010290	螺纹钢 Φ40 HRB400	kg	2275.50	3.60	8193.17
02090101	塑料薄膜	m2	2591.205136	0.56	1453.15
03412514	低碳钢焊条 (综合)	kg	4.76492	5.61	26.72
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	19.231177	4.94	95.03
03631905~1	合金钎头 Φ135	个	0.068723	2230.40	153.28
03633311	合金钢钻头 Φ22～26	根	58.90	23.07	1359.11
03633312	合金钢钻头 Φ28～34	根	50.4	30.28	1526.32
04030107	中砂	t	9.596007	75.01	719.81
04034103	石屑(米砂)	t	37.153782	67.11	2493.43
04090120	石灰膏	m3	0.368280	170.55	62.81
04090611	矿粉	t	3.879335	236.87	918.89
04135500	标准砖 240×115×53	百块	192.92	38.69	7463.77
11030763	煤焦沥青漆 L01-17	kg	18.044	8.51	153.55
11550503	乳化沥青	t	20.523878	4182.03	85831.39
11592710	塑料油膏	kg	2959.044	2.79	8249.22
12010301	柴油	t	0.87834	6293.91	5528.19
12410314	强力植筋胶	L	394.2425	43.27	17058.01
31150101	水	m3	119.31132	3.71	443.17
31150101~1	水	m3	4.992	3.71	18.54
31150301	电	kW·h	3598.0510	0.47	1696.48
33012301~1	铸铁雨水井箅	套	52.52	162.56	8537.44

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
33110301	混凝土缘石	m	166.65	36.58	6095.24
80010183	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.208	534.54	111.18
80010185	预拌防水水泥砂浆 1:3	m3	0.156	685.34	106.91
80010323	预拌砂浆(砌筑) DMM10 散装	t	15.83400	539.19	8537.54
80010741	预拌砂浆(地面) DSM15	m3	0.0165	539.19	8.90
80212152	C15预拌混凝土	m3	10.301	242.29	2495.83
80212153	C20预拌混凝土	m3	315.12	249.51	78625.31
80250300	细粒式沥青混凝土	t	2040.38382	396.61	809234.38
CL-D00001	检查井升降	座	25	649.96	16249.09
CL-D00002	抗裂贴	m2	2757.2	18.70	51564.33
CL-D00003	标线	m2	940	34.36	32300.75
CL-D00004	拆除井	座	52	121.92	6339.68
CL-D00005	水泥混凝土基层	m2	2080	79.06	164452.70
	材料小计	元			1334343.45
99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1 m3	台班	0.76752	968.56	743.39
99010305~1	履带式单斗挖掘机(液压) 1m3	台班	1.865344	1121.02	2091.09
99050515	干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3	台班	0.312	156.16	48.72
99053518	稀浆封层机 2.5～3.5m	台班	3.07419	495.44	1523.08
99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.230256	724.08	166.72
99070107	履带式推土机 90kW	台班	1.865344	823.64	1536.37
99071106	自卸汽车 装载质量10t	台班	4.169568	577.92	2409.68
99071106~1	自卸汽车 10t	台班	11.41504	709.81	8102.51
99130316	钢轮振动压路机 工作质量12t	台班	20.4946	658.58	13497.33
99130317	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班	15.81012	874.07	13819.15
99130340	轮胎压路机 工作质量26t	台班	7.61228	760.51	5789.22
99130705	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L	台班	0.497726	516.55	257.10

人材机汇总表

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99130905	沥青混凝土摊铺机 装载质量8t	台班	7.61228	870.19	6624.13
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.357374	26.19	9.36
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.875326	15.16	13.27
99250327	直流弧焊机 功率32kW	台班	0.56562	62.97	35.62
99270911	电焊条烘干箱 容积45cm×35cm×45cm	台班	0.056562	12.99	0.73
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	5.976344	427.17	2552.91
99310103~1	洒水车 4000L	台班	0.21216	453.93	96.31
99330321~1	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	3.465280	941.88	3263.88
	机械小计	元			62580.57
	总合计	元			1585877.74