投标分项报价表（采购包 4、采购包 5）（信号灯及配套系统建设维护）

信号灯及配套系统报价清单

序号	分类	名称	规格型号或参数	单位	数量	品牌型号	单价（最高限价）元	投标报价（元）
1	信号灯灯组及配件	满屏信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	顺泰 JD400-3-L03	2200.00	2196.00
2		满屏信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 JD400-1-R	480.00	478.00
3		满屏信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 JD400-1-G	480.00	478.00
4		满屏信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 JD400-1-Y	480.00	478.00
5		箭头信号灯	Φ400 三灯三色 LED，含壳体、灯罩	套	1	顺泰 FX400-3-L03-X	3200.00	3196.00
6		箭头信号灯	Φ400 三灯单色 LED，含壳体、灯罩	套	1	顺泰 FX400-3-L03	2000.00	1996.00
7		箭头信号灯	红色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 FX400-1-R	420.00	418.00
8		箭头信号灯	绿色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 FX400-1-G	420.00	418.00
9		箭头信号灯	黄色 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 FX400-1-Y	420.00	418.00
10		信号灯电源	12V、18V、20V 等类型	组	1	顺泰 定制	330.00	328.00
11		可变信号灯	Φ400 三灯单色 LED，发光单元可自动切换两种图案，含壳体、灯罩	套	1	顺泰 定制	2900.00	2880.00
12		可变信号灯	可变图案 LEDΦ400 灯盘，不含壳体、灯罩	套	1	顺泰 定制	736.00	735.00
13		行人信号灯	LED 人行灯（Φ300 双联）	套	1	顺泰 RX300-3-L03	1953.00	1950.00
14		行人信号灯	LED 人行灯（Φ301 双联）带倒计时	套	1	顺泰 RX300-3-L03	2755.00	2600.00
15		黄闪信号灯	LED 太阳能黄色闪光信号灯	套	1	顺泰 TYN-300-J	2002.00	2000.00
16		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面箭头信号灯）	套	1	顺泰 YTH-5-FX400-2	6150.00	6138.00
17		一体化立柱信号灯	立杆 4.5-5 米，一体化立柱框架（双面满屏信号灯）	套	1	顺泰 YTH-5-JD400-2	5650.00	5638.00
18		一体化行人灯	红绿人形，立柱一体化框架，高 3 米	套	1	顺泰 YTH-3-RX300-1	5340.00	5280.00
19		一体化信号灯	高 4.5-5 米满屏带倒计时	套	1	顺泰 YTH-5-JD400-2-D	6777.00	6500.00
20		一体化行人灯	高 3 米带倒计时	套	1	顺泰 YTH-3-RX300-1-D	5500.00	5485.00
21		信号灯电源	与信号灯配套	块	1	顺泰 定制	90.00	86.00

22		空开	60A	个	1	正泰 60A	45.00	43.00
23		网络音柱	可联网，后台控制播放内容，质保 2 年	套	1	佳跃 ZH-IP525	1395.00	1350.00
24		行人触控装置	行人手动触控装置	对	1	顺泰 ST-SD-1	3500.00	3000.00
25		公交定位信号接收装置	接受公交车 GPS 或射频信号	套	1	顺泰 ST-GJ-1	2200.00	1650.00
26		手动遥控器	手动控制路口信号机	套	1	顺泰 ST-YK-1	1472.00	980.00
27	倒计时	倒计时器	800*600 型两位	套	1	顺泰 DX-3-T-1-ST802	2000.00	1998.00
28		倒计时器控制板	倒九秒、通讯型	套	1	顺泰 DJS-9-T	750.00	745.00
29		倒计时控制器	外接独立式倒计时控制终端	台	1	国脉 GM-I	650.00	595.00
倒计时综合报价（序号 27~29 投标报价之和）								3338.00
30	通信设备	串口服务器	单端口 RS232 串口服务器	台	1	中舰博海 BBSea NC601A	736.00	685.00
31		通信防雷器	RS232 通信防雷器	台	1	科佳 NKP-TEL-3J-1	460.00	438.00
32		通信防雷器	RS485 通信防雷器	台	1	科佳 NKP-TEL-3J-2	690.00	675.00
33		电源防雷器	220V1P+N 电源防雷器	套	1	国产配套	322.00	315.00
34		光纤收发器，千兆	国产	对	1	国产配套	850.00	846.00
35		光缆终端盒	国产	个	1	国产配套	36.00	35.00
36		交换机	工业级百兆 5 口	台	1	国产配套	475.00	472.00
37		尾纤及熔纤	国产	根	1	国产配套	53.00	50.00
38	信号机及检测感知设备	单点信号机	单点信号机	台	1	顺泰 ST-22	3000.00	2500.00
39		C 类智能协调信号机	C 类智能协调时信号控制机备选型号：江苏金通 JT-16、江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XT-TSC-48 等（其它品牌应确保能够接入平台，并自行解决软件开发对接）	台	1	顺泰 XHJ-CW-GA-ST1648	35000.00	32500.00
40		雷视一体机及安装	检测器支持雷达监测信息与视频信息叠加，包括目标类型、位置、速度等，检测范围不少于 200 米	套	1	慧尔视 DTAM D39-V	14500.00	14200.00

41		微波检测器及安装	检测器支持进行大区域检测，纵向可对前方距其 350 米机动车检测，横向检测不少于 8 个车道，跟踪目标数不少于 256 个目标；	套	1	慧尔视 DTAM D29	19500.00	16800.00
42		嵌入式信组倒计时故障检测设备	可对交通信号灯灯盘异常现象进行监测，异常现象包括：红、黄、绿灯盘全灭，红、黄、绿灯盘两两同亮或三者同亮，单灯盘不亮，单灯盘常亮，倒计时灯不亮；	套	1	讯图 HFXT-JTJC-02-8	16800.00	16680.00
43	信号机主要配件	C 类智能协调信号机主控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	顺泰 ST1648-ZK	6500.00	6450.00
44		C 类智能协调信号机电源板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	顺泰 ST1648-DY	2200.00	2150.00
45		C 类智能协调信号机灯控板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	顺泰 ST1648-DK	1650.00	1650.00
46		C 类智能协调信号机通信板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	顺泰 ST1648-TX	1200.00	1195.00
47		C 类智能协调信号机接线板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	块	1	顺泰 ST1648-JX	680.00	675.00
48		C 类智能协调信号机背板	备选型号：江苏顺泰 ST1648、扬州鑫通 XTAB00 等	套	1	顺泰 ST1648-B	725.00	715.00
49		信号机故障报警模块	可区别主机断电、断网、温度、箱门等各类故障	套	1	宏诚 HC-SC-I	988.00	980.00
50		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1	国产 定制	980.00	820.00
51		新建岗点平台软件接入	接入交通管理支队平台	项	1	国脉 定制	4800.00	4799.00

		调试						
52	临时信号灯	两相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	顺泰 ST-YD001	5560.00	5500.00
53		四相位临时信号灯	配太阳能板，最大高度可达 3 米以上	台	1	顺泰 ST-YD002	7560.00	7500.00
54		临时信号灯	配太阳能板，支持远程控制	台	1	华路德 HD-4CT	11850.00	11200.00
55		太阳能板	临时信号灯太阳能板	套	1	国产配套	2050.00	1950.00
56		蓄电池	临时信号灯电池	块	1	国产配套	820.00	816.00
临时信号灯及配件综合单价（序号 1~56 投标报价之和）								192653.00
57	线材	信号灯信号电缆	RVV-19*1.5	米	1	国产 RVV-19*1.5	33.65	33.50
58		信号灯信号电缆	RVV-16*1.5	米	1	国产 RVV-16*1.5	29.65	29.50
59		信号灯信号电缆	RVV-10*1.5	米	1	国产 RVV-10*1.5	19.58	19.50
60		信号灯信号电缆	RVV-7*1.5	米	1	国产 RVV-7*1.5	11.97	11.60
61		信号灯信号电缆	RVV-6*1.5	米	1	国产 RVV-6*1.5	10.58	10.50
62		信号灯信号电缆	RVV-4*1.5	米	1	国产 RVV-4*1.5	7.36	7.30
63		信号灯信号电缆	RVV-3*1.5	米	1	国产 RVV-3*1.5	7.60	7.50
64		信号灯信号电缆	RVV-2*1.5	米	1	国产 RVV-2*1.5	4.30	4.28
65		电源线	RVV-3*2.5	米	1	国产 RVV-3*2.5	8.82	8.78
66		电源电缆	YJV-3*6	米	1	国产 YJV-3*6	19.66	19.50
67		电源电缆	YJV-3*10	米	1	国产 YJV-3*10	31.13	31.00
68		电源线	RVV3*1.5	米	1	国产 RVV3*1.5	5.94	5.85
69		光缆	室外四芯单模	米	1	国产室外四芯单模	4.29	4.20
70		防水五类线	室外防水超五类线	米	1	国产室外防水超五类线	4.00	3.95
线材综合单价（序号 57~70 投标报价之和）								**196.96**

71		交通诱导屏模组	双基色室外 P16	块	1	国产双基色室外 P16	190.00	188.00
72		交通诱导屏模组	双基色室外 P10	块	1	国产双基色室外 P10	190.00	188.00
73		交通诱导屏电源	5V 40A	台	1	国产优质	140.00	138.00
74		交通诱导屏控制器	网络型接收卡	套	1	仰邦 BX-5E1	2350.00	2325.00
75		全新双色显示屏	P10 户外双色 LED 显示屏、3.84 米*3.2 米	块	1	国产双基色室外 P10	58000.00	55000.00
76		全彩显示屏	P8 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	海康威视 定制	10500.00	10100.00
77		全彩显示屏	P4 户外全彩 LED 显示屏	㎡	1	海康威视 定制	13000.00	12800.00
78		显示屏箱体	全户外防雨箱体，工业风扇、3.84 米*3.2 米	套	1	国产优质	5500.00	5400.00
79	交通诱导屏及公交专用屏	控制卡	双基色 LED 网络控制卡	套	1	海康威视 定制	800.00	788.00
80		全彩控制设备	全彩 LED 网络控制卡+播放盒	套	1	海康威视 定制	2300.00	2280.00
81		避雷器	国产	台	1	国产配套	300.00	299.00
82		公交专用屏	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 1.92m*0.8m，异步网络控制	套	1	海康威视 定制	6800.00	6500.00
83		公交专用屏 2	P10 室外全彩 LED 屏，显示面积 2.56m*0.8m，异步网络控制，可实现倒计时功能	套	1	海康威视 定制	12000.00	11000.00
84		便携式 LED 显示屏	发光直径 80-90 厘米,警示距离大于 200 米，可编辑图案和文字，内装不少于 3000mah 锂电池，带遥控器。	套	1	国产定制	9800.00	9500.00
85		新建诱导屏后台软件接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	国产定制	2500.00	2000.00
86		新建公交诱导屏接入调试	接入交通管理支队平台，并软件维护 3 年	项	1	国产定制	800.00	798.00

交通诱导屏及公交专用屏综合单价（序号 71~86 投标报价之和）								**119304.00**
87	施工	室外挂杆箱	不锈钢 450*400*220	只	1	国产定制	475.00	473.00
88		室外落地箱	不锈钢 450*400*600	只	1	国产定制	1380.00	1365.00
89		预埋管	镀锌钢管 Ø75*4.5	米	1	国产定制	62.50	62.00
90		预埋管	尼龙管 Ø75PE80*4.5	米	1	国产定制	16.90	16.00
91		管线拖拉管（定向钻）施工	尼龙管 Ø75PE80*4.5	米	1	国产定制	188.00	182.00
92		路面施工	人行道或绿化带开挖和修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1	现场施工	33.25	33.00
93		路面施工	沥青路面开挖及修复，宽度不小于 15 公分，深度不低于 40 公分。	米	1	现场施工	140.00	138.00
94		路面施工	道板砖开挖及修复，宽度不小于 20 公分，深度不低于 40 公分。	米	1	现场施工	140.00	138.00
95		路面施工	水泥路面开挖及修复，宽度不小于 15 公分，深度不低于 40 公分。	米	1	现场施工	140.00	138.00
96		砖砌手孔井	500*500，深度不低于 40 公分。包含土方开挖回填、余土外运等	座	1	国产定制	330.00	326.00
97		手孔井盖及井圈	水泥预制 450*450	套	1	国产定制	190.00	178.00
98		手孔井盖及井圈	铸铁 500*600	套	1	国产定制	660.00	650.00
99		手孔井盖及井圈	铸铁 φ600	套	1	国产定制	765.00	760.00
100		手孔井盖及井圈	铸铁 φ800	套	1	国产定制	1100.00	1060.00
施工综合单价（序号 87~100 投标报价之和）								**5519.00**
101	杆件	机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 5 米	套	1	国产定制	4950.00	4860.00
102		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 6 米	套	1	国产定制	5200.00	5130.00
103		机动车信号	立杆 6.8 米，横臂 7 米	套	1	国产定制	5700.00	5620.00

		灯杆件						
104		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 8 米	套	1	国产定制	6000.00	5910.00
105		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 9 米	套	1	国产定制	6500.00	6420.00
106		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 10 米	套	1	国产定制	7850.00	7800.00
107		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 11 米	套	1	国产定制	8650.00	8580.00
108		机动车信号灯杆件	立杆 6.8 米，横臂 12 米	套	1	国产定制	9200.00	9130.00
109		一体化框架信号灯杆件	立杆 8 米，横臂 9 米	套	1	国产定制	17000.00	13300.00
110		行人灯杆件	立杆 3 米	套	1	国产定制	520.00	515.00
111		诱导屏杆件	杆圆柱 377-10mm 厚，高 10.6 米，横臂方管 150*250-6mm 厚，长 3.9＋0.8 米	套	1	国产定制	33150.00	19000.00
112		杆件基础开挖	含开挖、弃土	立方	1	现场施工	350.00	345.00
113		地笼	M22-350-6-1100	组	1	国产定制	350.00	345.00
114		地笼	M24-400-6-1270	组	1	国产定制	380.00	375.00
115		地笼	M24-450-8-1350	组	1	国产定制	470.00	465.00
116		地笼	M27-500-8-1500	组	1	国产定制	590.00	585.00
117		地笼	M30-540-8-1500	组	1	国产定制	720.00	715.00
118		地笼	M32-600-8-1500	组	1	国产定制	800.00	795.00
119		地笼	M32-650-8-1700	组	1	国产定制	848.90	845.00
120		地笼	M36-650-8-1600	组	1	国产定制	1450.00	1430.00
121		地笼	M42-700-8-1800	组	1	国产定制	1830.00	1800.00
122		基础混凝土浇筑	C25 商品砼	立方	1	国产定制	520.00	505.00
123		主机基础	85 砖、砂浆粉刷	座	1	现场施工	700.00	698.00
124		杆件基础	普通 Γ 型立杆基础	座	1	国产定制	552.00	550.00
125		杆件基础	一体化框架信号灯基础	座	1	国产定制	460.00	458.00

126		杆件基础	普通立柱行人灯基础	座	1	国产定制	460.00	458.00
127		杆件基础	一体化框架人行灯基础	座	1	国产定制	460.00	458.00
128		杆件基础	诱导屏杆件基础	座	1	国产定制	5520.00	5480.00
129		杆件接地	含接地棒及连接线	项	1	国产定制	322.00	320.00
130		较大杆件出新	5 米及以上高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	现场施工	1200.00	1180.00
131		较小杆件出新	5 米以下高度杆件抛光重新喷漆，可定制颜色	套	1	现场施工	600.00	500.00
杆件综合单价（序号 101~131 投标报价之和）								**104572.00**

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按投标报价计算的结果与综合单价不一致，以投标报价为准修正综合单价。故障设施及设备的拆除及运输至指定地点的费用应含在投标报价中，不再另计。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中列明的项目不接受赠送。