表C.3.1　投标总价扉页

工程名称：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程

标段名称：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：1995000.00

（大写）：壹佰玖拾玖万伍仟元整

投　标　人：　江苏镇江建设集团有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　钱达　(签字或盖章)

编　制　人：　倪婷　(签字及盖章)

编制时间：　2026年11月11日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	市政	1893160.60	17440.00	30056.76
2	安装	101839.40		2014.26
合　计		1995000.00	17440.00	32071.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1581934.90
1.1	市政工程	1581934.90
2	措施项目	58909.69
2.1	其中：安全生产	30056.76
3	其他项目	97440.00
3.1	其中：暂列金额	80000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	17440.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	154876.01
合　计		1893160.60

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		市政工程					1581934.90	
		土石方工程					409876.34	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑土壤类别 2.挖土深度：详见图纸	m3	2445.85	6.99	17096.49	
2	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑土壤类别 2.挖土深度：详见图纸	m3	122	6.99	852.78	
		A.3 回填方及余方弃置					391927.07	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格：中粗砂	m3	2378.54	129.84	308829.63	
4	040103001002	碎石换填	1.材料品种、规格：碎石	m3	250	196.91	49227.50	
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.投标人根据现场踏勘自行考虑运距	m3	2567.85	13.19	33869.94	
		道路工程					378503.24	
6	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	2265	38.38	86930.70	
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	20	21.55	431.00	
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：22cm 3.嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4.备注：包含模板、伸缩缝及养护	m2	2263.64	105.60	239040.38	
9	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4.备注：包含模板、伸缩缝及养护	m2	20	94.67	1893.40	
本页小计							738171.82	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040204004001	安砌侧石	1.材料品种、规格：80*12*25cm 2.垫层材料品种、厚度：C20混凝土垫层及靠背 3.具体详见设计图纸	m	822	61.08	50207.76	
		管网工程					502122.28	
		E.1 管道铺设					328841.73	
11	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级：Ⅱ级混凝土承插管DN300mm 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	461	102.48	47243.28	
12	040501004001	铸铁管	1.材质及规格：DN500mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	12	610.02	7320.24	
13	040501004002	铸铁管	1.材质及规格：DN200mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	435	443.13	192761.55	
14	040501004003	铸铁管	1.材质及规格：DN300mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	12	301.28	3615.36	
15	040501004004	铸铁管	1.材质及规格：DN150mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	505	154.26	77901.30	
		E.3 支墩、支架制作及安装					6916.76	
16	040503002001	现浇混凝土支墩	1.混凝土强度等级：C20 2.备注：包含模板	m3	13.14	526.39	6916.76	
本页小计							385966.25	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.4 管道附属构筑物					166363.79	
17	040504001001	阀门井及阀门	1.种类、规格：Φ1200mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、200mmC25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内外抹20mm厚1:3水泥砂浆 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.盖板材质、规格：150mm厚预制C25钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆、阀门购置安装 9.具体见图集07MS101-2，页13-23	座	1	6010.62	6010.62	
18	040504001002	排气阀井及阀门	1.种类、规格：Φ1200mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、200mmC25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砖 4.勾缝、抹面要求：内外抹20mm厚1:3水泥砂浆 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.盖板材质、规格：150mm厚预制C25钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆、阀门购置安装 9.具体见图集07MS101-2，页52-57	座	1	5145.07	5145.07	
本页小计							11155.69	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040504002001	现浇混凝土检查井	1.种类：污水检查井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、200mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30、S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页30	座	15	4847.77	72716.55	
20	040504002002	现浇混凝土沉泥井	1.种类：污水沉泥井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、200mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30、S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页313	座	4	5864.74	23458.96	
本页小计							96175.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040504002003	现浇混凝土闸槽井	1.种类：闸槽井 2.规格：1600*1300mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、250mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.井壁：250mm厚C30、S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆，内设墙式镶铜闸门 9.具体见图集20S515，页317	座	1	15427.73	15427.73	
22	040504002004	现浇混凝土消能井	1.种类：消能井 2.规格：2200*1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、250mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30、S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页254	座	1	8506.22	8506.22	
本页小计							23933.95	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	040504002005	现浇混凝土井	1.种类：雨水检查井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC15混凝土垫层、200mm厚C30、S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30、S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页29	座	1	4244.00	4244.00	
24	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土 4.具体见图集16S518，页42	座	30	829.73	24891.90	
25	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C25 2.部位：一体化泵站 3.备注：包含模板、养护	m3	1.3	564.47	733.81	
26	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级：C30 2.部位：一体化泵站 3.备注：包含模板、养护	m3	10.99	475.79	5228.93	
		钢筋工程					57402.64	
		J.1 钢筋工程					57402.64	
27	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14mm	t	6.371	5214.40	33220.94	
28	040901001002	拉杆	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14mm	t	1.008	4810.71	4849.20	
本页小计							73168.78	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	040901007001	植筋	1.材料规格：Φ14mm三级钢，钢筋另计 2.植入深度：10cm 3.膨胀螺栓与钢筋采用双面焊接，膨胀螺栓规格M16*180mm	根	1850	10.45	19332.50	
		拆除工程					69457.07	
		K.1 拆除工程					69457.07	
30	041001001001	拆除路面	1.材质：老路水泥板 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m3	498	70.19	34954.62	
31	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石垫层 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m3	453	44.10	19977.30	
32	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除现有围墙 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m	10	125.51	1255.10	
33	041001010001	拆除恢复限高架	1.保护性拆除限高架并原样恢复	个	1	1499.61	1499.61	
34	041001010002	拆除道口标注	1.拆除道口标注 2.弃渣运距：投标人自行考虑	个	15	99.97	1499.55	
35	04B001	绿化挖除	1.绿化挖除 2.弃置运距：投标人自行考虑	m2	411	24.99	10270.89	
		其他					164573.33	
36	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：C25 2.备注：包含模板、养护	m3	56	446.82	25021.92	
37	04B002	恢复围墙	砖砌围墙原样恢复，满足甲方要求	m	10	836.16	8361.60	
38	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺	m2	411	28.15	11569.65	
39	060302004001	聚酯玻纤布	1.铺设位置：井周加固	m2	240	16.35	3924.00	
本页小计							137666.74	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	04B003	井周加固	1.混凝土：C35现浇混凝土 2.备注：包含模板、养护	m3	28	714.72	20012.16	
41	04B004	围挡	单层彩钢板围挡1.8m高	项	1	13995.35	13995.35	
42	040302010001	钢板桩	1.桩长：15m 2.规格、型号：拉森IV钢板桩400*170*15.5mm	t	57.075	1176.82	67167.00	
43	040302014001	钢支撑	1.材质、规格、型号：H400*400*13*21mm，L75*75*10	t	11.28	1287.38	14521.65	
本页小计							115696.16	
合计							1581934.90	

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		市政工程								
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑土壤类别 2.挖土深度：详见图纸	m3	0.28		4.94	1.24	0.53	6.99
2	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑土壤类别 2.挖土深度：详见图纸	m3	0.28		4.94	1.24	0.53	6.99
		A.3 回填方及余方弃置								
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格：中粗砂	m3	19.06	101.41	2.16	5.04	2.17	129.84
4	040103001002	碎石换填	1.材料品种、规格：碎石	m3	33.96	147.78	2.70	8.71	3.76	196.91
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：多余土方 2.投标人根据现场踏勘自行考虑运距	m3		0.06	9.80	2.33	1.00	13.19
		道路工程								
6	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	3.27	29.12	3.64	1.64	0.71	38.38

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	14.49	3.64	1.25	0.54	21.55
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C35 2.厚度：22cm 3.嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4.备注：包含模板、伸缩缝及养护	m2	15.93	84.20	0.05	3.79	1.63	105.60
9	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.嵌缝材料：沥青玛蹄脂 4.备注：包含模板、伸缩缝及养护	m2	15.62	73.68	0.05	3.72	1.60	94.67
10	040204004001	安砌侧石	1.材料品种、规格：80*12*25cm 2.垫层材料品种、厚度：C20混凝土垫层及靠背 3.具体详见设计图纸	m	11.36	45.84	0.01	2.70	1.17	61.08
		管网工程								

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		E.1 管道铺设								
11	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级：II级混凝土承插管DN300mm 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	7.36	89.25	2.51	2.35	1.01	102.48
12	040501004001	铸铁管	1.材质及规格：DN500mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	26.79	557.17	12.65	9.37	4.04	610.02
13	040501004002	铸铁管	1.材质及规格：DN400mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	20.90	400.72	10.75	7.52	3.24	443.13
14	040501004003	铸铁管	1.材质及规格：DN300mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	15.13	269.31	8.73	5.67	2.44	301.28

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040501004004	铸铁管	1.材质及规格：DN150mm球墨铸铁管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验	m	10.97	139.55	0.01	2.61	1.12	154.26
		E.3 支墩、支架制作及安装								
16	040503002001	现浇混凝土支墩	1.混凝土强度等级：C20 2.备注：包含模板	m3	123.88	360.39		29.42	12.70	526.39
		E.4 管道附属构筑物								

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	040504001001	阀门井及阀门	1.种类、规格：Φ1200mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mmC25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砖 4.勾缝、抹面要求：内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.盖板材质、规格：150mm厚预制C25钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆、阀门购置安装 9.具体见图集07MS101-2，页13-23	座	693.70	5015.91	48.62	176.30	76.09	6010.62

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040504001002	排气阀井及阀门	1.种类、规格：Φ1200mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mmC25钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砖 4.勾缝、抹面要求：内外抹20mm厚1:2水泥砂浆 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.盖板材质、规格：150mm厚预制C25钢筋混凝土盖板 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆、阀门购置安装 9.具体见图集07MS101-2，页52-57	座	753.17	4052.01	62.55	193.73	83.61	5145.07

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	040504002001	现浇混凝土检查井	1.种类：污水检查井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页30	座	1495.31	2763.79	59.88	369.37	159.42	4847.77

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	040504002002	现浇混凝土沉泥井	1.种类：污水沉泥井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 4.井壁：300mm厚C30S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页313	座	1863.36	3265.56	76.32	460.68	198.82	5864.74

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040504002003	现浇混凝土闸槽井	1.种类：闸槽井 2.规格：1600*1300mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、250mm厚C30S6钢筋混凝土底板 4.井壁：300mm厚C30S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆，内设墙式镶铜闸门 9.具体见图集20S515，页317	座	4202.79	9434.02	270.14	1062.31	458.47	15427.73

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	040504002004	现浇混凝土消能井	1.种类：消能井 2.规格：2200*1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 4.井壁：300mm厚C30S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页254	座	2410.96	5090.60	138.02	605.38	261.26	8506.22

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	040504002005	现浇混凝土井	1.种类：雨水检查井 2.规格：Φ1000mm 3.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 4.井壁：200mm厚C30S6钢筋混凝土 5.盖板材质、规格：C30钢筋混凝土 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.备注：包含钢筋制安、模板安拆 9.具体见图集20S515，页29	座	1272.12	2472.65	49.77	313.96	135.50	4244.00

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口 2.雨水箅子及井口材质、型号、规格：球墨铸铁 3.垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土 4.具体见图集16S518，页32	座	179.20	586.74	2.13	43.07	18.59	829.73
25	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：C25 2.部位：一体化泵站 3.备注：包含模板、养护	m3	115.32	408.44	1.12	27.66	11.93	564.47
26	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级：C30 2.部位：一体化泵站 3.备注：包含模板、养护	m3	62.77	388.53	2.36	15.46	6.67	475.79
		钢筋工程								
		J.1 钢筋工程								

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14mm	t	1234.17	3513.34	35.28	301.49	130.12	5214.40
28	040901001002	拉杆	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：Φ14mm	t	992.29	3453.43	20.61	240.56	103.82	4810.71
29	040901007001	植筋	1.材料规格：Φ14mm三级钢，钢筋另计 2.植入深度：10cm 3.膨胀螺栓与钢筋采用双面焊接，膨胀螺栓规格M16*180mm	根	6.28	2.04		1.49	0.64	10.45
		拆除工程								
		K.1 拆除工程								
30	041001001001	拆除路面	1.材质：老路水泥板 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m3	2.29	0.06	50.04	12.43	5.37	70.19
31	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石垫层 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m3	0.53	0.06	32.33	7.81	3.37	44.10
32	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除现有围墙 2.弃渣运距：投标人自行考虑	m	74.24	0.03	19.40	22.24	9.60	125.51

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	041001010001	拆除恢复限高架	1.保护性拆除限高架并原样恢复	个		1499.61				1499.61
34	041001010002	拆除道口标注	1.拆除道口标注 2.含渣土运输：投标人自行考虑	个		99.97				99.97
35	04B001	绿化挖除	1.绿化挖除 2.弃置运输：投标人自行考虑	m2		24.99				24.99
		其他								
36	040803004001	管道包封	1.混凝土强度等级：C25 2.备注：包含模板、养护	m3	45.12	386.35		10.72	4.63	446.82
37	04B002	恢复围墙	砖砌围墙原样恢复，满足甲方要求	m	344.99	358.54	11.43	84.67	36.53	836.16
38	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺	m2	9.61	13.99	0.96	2.51	1.08	28.15
39	060302004001	聚酯玻纤布	1.铺设位置：井周加固	m2	2.62	11.70	0.85	0.82	0.36	16.35
40	04B003	井周加固	1.混凝土：C35现浇混凝土 2.备注：包含模板、养护	m3	255.93	371.78		60.78	26.23	714.72

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	04B004	围挡	单层彩钢板围挡1.8m高	项	3614.20	9152.35		858.35	370.45	13995.35
42	040302010001	钢板桩	1.桩长：15m 2.规格、型号：拉森IV钢板桩400*170*15.5mm	t	131.01	292.80	528.70	156.69	67.62	1176.82
43	040302014001	钢支撑	1.材质、规格、型号：H400*400*13*21mm、L75*75*10	t	960.73			228.17	98.48	1287.38

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		56158.69	
1	041201019001	安全生产		30056.76	
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施		26101.93	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		2751.00	
16	041201001001	脚手架			
17	041201004001	施工排水			
18	041201005001	施工降水			
19	041201006001	围堰			
20	041201007001	筑岛			
21	041201008001	便道			
22	041201009001	便桥			
本页小计				56158.69	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		2751.00	
本页小计				2751.00	-
合　计				58909.69	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			56158.69						
1	041201019001	安全生产	1581934.90	1.9	30056.76						
2	041201017001	文明施工	1581934.90								
3	041201018001	环境保护	1581934.90								
4	041201016001	临时设施	1581934.90	1.65	26101.93						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1581934.90								
6	041201021001	夜间施工增加	1581934.90								
7	041201022001	特殊地区施工增加	1581934.90								
8	041201023001	二次搬运	1581934.90								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1581934.90								
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	1581934.90								
11	041201026001	按质论价	1581934.90								
12	041201027001	建筑工人实名制	1581934.90								
13	041201028001	特殊施工降效	1581934.90								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	041201029001	交通组织维护	1581934.90								
15	041201030001	协管	1581934.90								
		专业措施项目			2751.00						
16	041201001001	脚手架									
17	041201004001	施工排水									
18	041201005001	施工降水									
19	041201006001	围堰									
20	041201007001	筑岛									
21	041201008001	便道									
22	041201009001	便桥									
23	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			2751.00						
合计					58909.69						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	80000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	17440.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		97440.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			80000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	80000.00			-
合　　计		-	-	80000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	不锈钢围栏	16000.00	1440.00	17440.00					
本页小计		16000.00	1440.00	17440.00					-
合　　计		16000.00	1440.00	17440.00					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A□”“费率B”，并计算填写“金额C□”，C□=A□×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C□”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A□”，并计算填写“结算金额C□”，C□=A□×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C□”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：市政　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1720844.59	9	154876.01
合计					154876.01

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	87652.35
1.1	通用安装工程	87652.35
2	措施项目	5778.29
2.1	其中：安全生产	2014.26
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	8408.76
合　计		101839.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					87652.35	
1	030109001001	泵	1.名称：潜水泵 2.参考型号：100WQ/S413-7.5 3.规格：Q=67.1m3/h,H=12m,N=7.5kw 4.材质：球墨铸铁 5.类型：单级 6.单机试运转要求：满足使用要求	台	2	7996.40	15992.80	
2	030405006001	Y-△自耦减压启动器	1.名称：自耦底座 2.型号：NT200 3.规格：DN100	台	1	1845.71	1845.71	
3	030105001001	起重机轨道	1.型号：水泵导轨 2.规格：304不锈钢材质	m	4	1239.58	4958.32	
4	030503005001	传感器	1.名称：压力传感器 2.类别：带保护套管	支	1	285.19	285.19	
5	031001006001	不锈钢管	1.材质：SS304不锈钢管压力管 2.规格：DN125 3.压力等级：PN10 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	2	503.70	1007.40	
6	031401004001	施工操作平台	1、名称：活动简易平台 2、材质：GRP格栅板+SS304 3、未尽描述详见设计图纸	项	1	1999.48	1999.48	
7	031002001001	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铸铁，外涂环氧涂层 3.规格、压力等级：DN125 PN10	个	2	1003.95	2007.90	
本页小计							28096.80	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铸铁，外涂环氧涂层 3.规格、压力等级：DN125 PN10	个	2	1003.95	2007.90	
9	030814003001	空气分气筒	1.材质：DRP泵站筒体 2.规格：DN2000*4400	组	1	34990.86	34990.86	
10	031001006002	不锈钢管	1.材质：SS304不锈钢管出水管 2.规格：DN150 3.压力等级：PN10 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	1	360.93	360.93	
11	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶绕性街头 2.规格：DN150，PN10	根	1	415.28	415.28	
12	030402011001	成套配电箱	1.名称：电气控制柜，室外防雨型 2.型号：KQK-YT-2.7.15 3.规格：预留远程接口，具体功能满足设计要求 4.安装方式：落地安装	台	1	5572.38	5572.38	
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称：不锈钢通风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ100	㎡	0.63	2817.91	1775.28	
14	040602001001	格栅	1.材质：GRP格栅板+SS304 2.规格：未尽描述详见设计图纸	套	1	2999.22	2999.22	
15	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：压花铝板井盖，带气动弹簧 2.构件尺寸：详见设计图纸	套	1	4998.69	4998.69	
16	03B001	爬梯	1.型号：爬梯 2.规格：304不锈钢材质 3、详见设计图纸	套	1	999.74	999.74	
本页小计							54120.28	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040602001002	格栅	1.提篮格栅 2.材质：SS304 3.含不锈钢导向导轨、提升吊链 4.规格：未尽描述详见设计图纸	套	1	2999.22	2999.22	
18	031002008002	软接头(软管)	1.材质：橡胶绕性街头 2.规格：DN500，PN10	根	1	1558.50	1558.50	
19	031001007001	复合管	1.材质：GRP塑料管 2.规格：DN500 PN10	m	1	877.55	877.55	
本页小计							5435.27	
合计							87652.35	

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		通用安装工程								
1	030109001001	泵	1.名称：潜水泵 2.参考型号： 100QJ75-54-5.5 3.规格： 流量67.1m³/h H=126,N=7.5kw 4.材质：球墨铸铁 5.类型：单级 6.单机试运转要求：满足使用要求	台	839.88	6573.93	72.37	388.44	121.78	7996.40
2	030405006001	Y-△自耦减压启动器	1.名称：自耦底座 2.型号：NT200 3.规格：DN100	台	205.84	1512.95	1.87	95.20	29.85	1845.71
3	030105001001	起重机轨道	1.型号：水泵导轨 2.规格：304不锈钢材质	m	79.68	1083.25	28.25	36.85	11.55	1239.58
4	030503005001	传感器	1.名称：压力传感器 2.类别：带保护套管	支	43.00	214.79	1.27	19.89	6.24	285.19

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	031001006001	不锈钢管	1.材质：SS304不锈钢管压力管 2.规格：DN125 3.压力等级：PN10 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	41.11	434.05	3.57	19.01	5.96	503.70
6	031401004001	施工操作平台	1.名称：活动爬梯平台 2、材质：SS格栅板+SS304 3、未尽描述详见设计图纸	项		1999.48				1999.48
7	031002001001	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铸铁，外涂环氧涂层 3.规格、压力等级：DN125 PN10	个	103.71	832.16	5.07	47.97	15.04	1003.95
8	031002001002	金属阀门	1.类型：闸阀 2.材质：铸铁，外涂环氧涂层 3.规格、压力等级：DN125 PN10	个	103.71	832.16	5.07	47.97	15.04	1003.95

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030814003001	空气分气筒	1.材质：DRP泵站筒体 2.规格：DN2000*4400	组		34990.86				34990.86
10	031001006002	不锈钢管	1.材质：SS304不锈钢管（水管） 2.规格：DN150 3.压力等级：PN1.6 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	19.74	310.16	19.04	9.13	2.86	360.93
11	031002008001	软接头(软管)	1.材质：橡胶挠性街头 2.规格：DN150，PN10	根	83.96	279.64	0.68	38.83	12.17	415.28
12	030402011001	成套配电箱	1.名称：电气控制柜，室外防雨型 2.型号：KQK-YT-2*7.5 3.规格：预留远程接口，具体功能满足设计要求 4.安装方式：落地安装	台	299.36	5023.68	67.48	138.45	43.41	5572.38
13	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称：不锈钢通风管 2.形状：圆形 3.规格：Φ100	m2	347.45	2185.66	73.72	160.70	50.38	2817.91

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040602001001	格栅	1.材质：GRP格栅板+SS304 2.规格：未尽描述详见设计图纸	套		2999.22				2999.22
15	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：压花铝板盖盖，带气动弹簧 2.构件规格：详见设计图纸	套		4998.69				4998.69
16	03B001	爬梯	1.型号：爬梯 2.规格：304不锈钢材质 3、详见设计图纸	套		999.74				999.74
17	040602001002	格栅	1.提篮格栅 2.材质：SS304 3.含不锈钢导向导轨、提升吊链 4.规格：未尽描述详见设计图纸	套		2999.22				2999.22
18	031002008002	软接头(软管)	1.材质：橡胶绕性街头 2.规格：DN500，PN10	根	212.92	1166.82	49.41	98.48	30.87	1558.50
19	031001007001	复合管	1.材质：GRP塑料管 2.规格：DN500 PN10	m	35.56	815.93	4.45	16.45	5.16	877.55

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2778.29	
1	031401009001	安全生产		2014.26	
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施		764.03	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		3000.00	
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆		3000.00	
本页小计				5778.29	-
合　计				5778.29	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			2778.29						
1	031401009001	安全生产	69457.11	2.9	2014.26						
2	031401010001	文明施工	69457.11								
3	031401011001	环境保护	69457.11								
4	031401012001	临时设施	69457.11	1.1	764.03						
5	031401021001	冬雨季施工增加	69457.11								
6	031401020001	夜间施工增加	69457.11								
7	031401017001	特殊地区施工增加	69457.11								
8	031401013001	二次搬运	69457.11								
9	031401015001	已完工程及设备保护	69457.11								
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	69457.11								
11	031401023001	按质论价	69457.11								
12	031401024001	建筑工人实名制	69457.11								
13	031401025001	特殊施工降效	69457.11								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	031401026001	协管	69457.11								
		专业措施项目			3000.00						
15	031401001001	脚手架									
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护									
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护									
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			3000.00						
合计					5778.29						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								-
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A□”“费率B”，并计算填写“金额C□”，C□=A□×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C□”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A□”，并计算填写“结算金额C□”，C□=A□×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C□”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：安装　　标段：丹北镇高桥安置房及周边污水主管新建工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	93430.64	9	8408.76
合计					8408.76