工程造价咨询报告书

咨询项目全称：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）

咨询业务类别：最高投标限价编制

咨询报告日期：2026年11月23日

江苏嘉泽项目管理有限公司

专业咨询报告书编号：嘉泽咨字[2026]160号

咨询项目委托方：泰兴市河失镇人民政府

咨询企业全称：江苏嘉泽项目管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇双彭路71号

邮　　编：225400　　联系电话：17351647311

咨询作业期：2026年11月17日至2026年11月23日

法定代表人：桂彬　　技术负责人：石亚龙

项目负责人：石亚龙　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：郁秀娟　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

报告书目录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	最高投标限价编制报告	江苏嘉泽	1-4	原件
2	工程最高投标限价编制	江苏嘉泽	5	原件

江苏嘉泽项目管理有限公司

嘉泽咨字[2026]160号

河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）最高投标限价编制报告

泰兴市河失镇人民政府：

江苏嘉泽项目管理有限公司接受贵单位委托，为河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）编制最高投标限价。贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是根据贵单位提供的资料和国家的法规以及省、市建设行政主管部门的有关规定，客观、公正地编制最高投标限价。现将最高投标限价编制情况报告如下：

一、工程概况

本工程为河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段），位于泰兴市河失镇同心村，项目内容包括：1、沥青混凝土路面6741.5㎡、水泥混凝土路面2330㎡、太阳能路灯100套、PE排水管200m等。

二、编制范围

本工程最高投标限价编制的范围是：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、太阳能路灯、PE排水管等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

（1）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

（2）《江苏省市政工程消耗量》（2026）

（3）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）

（4）《江苏园林定额》（2007）

（5）《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

（6）《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154 号）

（8）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178 号)

（9）2026 费用参考人工单价-苏建价［2026］185 号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 09 期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制结果

贵单位委托编制的河失镇同心村 2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）最高投标限价为 1540013.64 元。

五、其他说明

本最高投标限价编制成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

六、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏嘉泽项目管理有限公司。

附件：《最高投标限价编制》

项目负责人（签字盖章）：石亚龙

江苏嘉泽项目管理有限公司

2026 年 11 月 23 日

主题词：最高投标限价　编制　报告

抄送：泰兴市河失镇人民政府

共印：4 份

河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）工程

最高投标限价编制

最高投标限价编制（小写）：1540013.64元

（大写）：壹佰伍拾肆万零壹拾叁元陆角肆分

招　标人：	造价咨询人：江苏嘉泽项目管理有限公司
（单位盖章）	（单位资质专用章）
法定代表人或其授权人：	法定代表人或其授权人：桂彬
（签字或盖章）	（签字或盖章）
专业咨询员：郁秀娟	项目负责人：石亚龙
（造价人员签字盖专用章）	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2026年11月23日	复核时间：2026年11月23日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段）

2、建设单位：泰兴市河失镇人民政府

3、建设地点：泰兴市河失镇同心村

4、工程概况：河失镇同心村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目（一标段），沥青混凝土路面6741.5㎡、水泥混凝土路面2330㎡、太阳能路灯100套、PE排水管200m等。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、太阳能路灯、PE排水管等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、委托方提供的初步设计图纸；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）

(2)《江苏省市政工程消耗量》（2026）

(3)《江苏省建筑与装饰工程消耗量》2026

(4)《江苏园林定额》2007

(5)《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）

(6)《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

(8)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)

(9)2026费用参考人工单价-苏建价［2026］185号

4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第09期发布的信息价执行，信息价中未包含的价格按照江苏省相邻市(县)市场信息价格计入或市场询价计取；

5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

6、其他相关资料。

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、未取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

五、其余未尽事宜详见参考最高投标限价清单。

二0二六年十一月二十三日

表 E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：河失镇同心村 2026 年度宜居宜业和美乡村建设项目 （一标段）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路排水工程	1540013.64		22879.47
合　计		1540013.64		22879.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1333182.47
1.1	道路排水工程	1333182.47
2	措施项目	79674.08
2.1	其中：安全生产	22879.47
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	127157.09
合　计		1540013.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路排水工程					1333182.47	
		南北路白改黑；长 820 米，原宽 3.5 米，拓宽 0.5 米和建设单位指定地点修缮					282146.42	
1	041001001004	拆除路面	1、50 米道路拆除 2、外运距离自定 3、含建筑垃圾处置费	m2	92	25.89	2381.88	
2	040101001015	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	102.5	3.71	380.28	
3	011810001001	植筋	1、直径 10 植筋	根	1367	8.44	11537.48	
4	010103001002	路基平整	1、路基夯实	m2	502	8.63	4332.26	
5	040202010001	碎石	1、10 公分再生碎石垫层	m2	502	17.35	8709.70	
6	040203007001	水泥混凝土	1、15 公分厚混凝土道路基层，强度 C30。	m2	502	77.04	38674.08	
7	040402018001	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	61.5	7.74	476.01	
8	040402018002	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	20.5	23.81	488.11	
9	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	546.67	11.41	6237.50	
10	040203004001	粘层	1、粘油层，06-0.8KG/平方	m2	3372	3.74	12611.28	
11	040203006001	沥青混凝土	1、50mm 厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	3372	58.22	196317.84	
		东西路白改黑 ；440 米，原宽 3.5 米，拓宽 1 米。					228240.22	
12	040101001016	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	154	3.71	571.34	
13	011810001002	植筋	1、直径 10 植筋	根	733	8.44	6186.52	
14	010103001003	路基平整	1、路基夯实	m2	440	8.63	3797.20	
本页小计							292701.48	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040202010002	碎石	1、10 公分再生碎石垫层	m2	440	17.35	7634.00	
16	040203007002	水泥混凝土	1、15 公分厚混凝土道路基层，强度 C30。	m2	440	77.04	33897.60	
17	040402018003	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	66	7.74	510.84	
18	040402018004	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	22	23.81	523.82	
19	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	330	11.41	3765.30	
20	040203004002	粘层	1、粘油层，06-0.8KG/平方	m2	1980	3.74	7405.20	
21	040203006002	沥青混凝土	1、50mm 厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	1980	58.22	115275.60	
22	050201011002	路牙	1、250x125C30 预制路牙 2、30 厚 1:2.5 水泥砂浆 3、C15 预拌砼垫层护肩	m	880	55.31	48672.80	
		老厂房西侧小路；长 85 米，宽 3.5 米。					28401.51	
23	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	49.58	11.41	565.71	
24	040203004003	粘层	1、粘油层，06-0.8KG/平方	m2	297.5	3.74	1112.65	
25	040203006003	沥青混凝土	1、50mm 厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	297.5	58.22	17320.45	
26	050201011003	路牙	1、250x125C30 预制路牙 2、30 厚 1:2.5 水泥砂浆 3、C15 预拌砼垫层护肩	m	170	55.31	9402.70	
		东西路白改黑 ；223 米长，原宽 3 米，拓宽 1 米。					146733.99	
27	040101001017	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	78.05	3.71	289.57	
本页小计							246376.24	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	041001001001	拆除路面	1、50 米道路拆除 2、外运距离自定 3、含建筑垃圾处置费	m2	200	25.89	5178.00	
29	011810001003	植筋	1、直径 10 植筋	根	372	8.44	3139.68	
30	010103001004	路基平整	1、路基夯实	m2	423	8.63	3650.49	
31	040202010003	碎石	1、10 公分再生碎石垫层	m2	423	17.35	7339.05	
32	040203007003	水泥混凝土	1、15 厚混凝土道路基层，强度 C30。 2、厚度暂定，结算按实调整	m2	423	77.04	32587.92	
33	040402018005	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	33.45	7.74	258.90	
34	040402018006	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	11.15	23.81	265.48	
35	040201021004	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	148.67	11.41	1696.32	
36	040203004004	粘层	1、粘油层，06-0.8KG/平方	m2	1092	3.74	4084.08	
37	040203006004	沥青混凝土	1、50mm 厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	1092	58.22	63576.24	
38	050201011004	路牙	1、250x125C30 预制路牙 2、30 厚 1:2.5 水泥砂浆 3、C15 预拌砼垫层护肩	m	446	55.31	24668.26	
		砼路面；长 385 米，原宽 3 米，拓宽 1 米；维修段 60 米。					77989.19	
39	040101001018	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	134.75	3.71	499.92	
40	041001001002	拆除路面	1、50 米道路拆除 2、外运距离自定 3、含建筑垃圾处置费	m2	240	25.89	6213.60	
41	011810001004	植筋	1、直径 10 植筋	根	642	8.44	5418.48	
本页小计							158576.42	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	010103001005	路基平整	1、路基夯实	m2	625	8.63	5393.75	
43	040202010004	碎石	1、10 公分再生碎石垫层	m2	625	17.35	10843.75	
44	040203007004	水泥混凝土	1、15 公分厚混凝土道路基层，强度 C30。	m2	625	77.04	48150.00	
45	040402018007	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	93.75	7.74	725.63	
46	040402018008	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	31.25	23.81	744.06	
		新铺水泥路 85 米，宽 4 米。					38809.67	
47	040101001019	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	84	3.71	311.64	
48	010103001006	路基平整	1、路基夯实	m2	340	8.63	2934.20	
49	040202010005	碎石	1、10 公分再生碎石垫层	m2	340	17.35	5899.00	
50	040203007005	水泥混凝土	1、15 厚混凝土道路基层，强度 C30。	m2	340	77.04	26193.60	
51	040402018009	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	187	7.74	1447.38	
52	040402018010	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	85	23.81	2023.85	
		明渠改暗渠 815 米					364109.91	
54	040101002002	挖沟槽土方（按定额计算规则）	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3、挖方就地堆放	m3	320	3.57	1142.40	
55	041001001003	拆除原硬质暗渠	1. 拆除原硬质暗渠 2. 外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置 3. 含切缝等	m	800	5.80	4640.00	
56	040103002001	一般回填方	1. 填方来源：开挖土方 2. 密实度：94% 3. 材料品种、规格：一二类土	m3	1521.95	12.90	19633.16	
本页小计							130082.42	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：拆除的水泥混凝土、混凝土管、垫层等建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	223.2	26.75	5970.60	
58	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：10cm碎石+10cmC25 混凝土垫层 2.管道规格、等级：Φ600 II 级钢筋混凝土管,接头处 360° 砼包封，含模板 3.连接形式：承插式 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合规范要求	m	815	408.25	332723.75	
		排水管网					37751.56	
59	040101002003	挖沟槽土方（按定额计算规则）	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m 内 3、挖方就地堆放	m3	112	3.57	399.84	
60	040103003003	余方弃置	1.弃料品种：拆除的水泥混凝土、混凝土管、垫层等建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	108.93	26.75	2913.88	
61	040501001002	PE 排水管	1.垫层材质及厚度：5cm碎石+5cmC25 混凝土垫层(含模板) 2.管道规格、等级：PE 管 3.连接形式：承插式 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合规范要求	m	200	156.06	31212.00	
62	040504001001	预制砼方井	1、预制砼方井 单平算(680×380) 井深(m) 1 2、铸铁雨水井算	座	8	403.23	3225.84	
		亮化工程					129000.00	
本页小计							376445.91	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	030413010003	太阳能路灯	1、五金名称：太阳能景观灯 2、灯杆：总高度 6 米灯体采用优质钢材 3、口径：上口 60，下口 140 4、光源：60w LED 5、灯臂：长度 1.5 米/灯臂类型:A 字臂 6、灯杆：壁厚:1.7±0.1MM 上口径 60 下 140 7、法兰：260*260*12 8、电池类型：内置免维护锂电池 80AH 9、地脚笼：180*180*L500;螺杆大小:18mm 10、太阳能板：高效双晶太阳能板 120W 11、附件配置：防水等级 IP65,含各项必需的连接件、预埋件、防雷接地等	套	100	1290.00	129000.00	
本页小计							129000.00	
合计							1333182.47	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		22879.47	
2	050406002001	文明施工		12643.92	
3	050406003001	环境保护		14450.19	
4	050406001001	临时设施		19869.01	
5	050406005001	冬雨季施工增加		2408.36	
6	050406006001	夜间施工增加		2408.36	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		379.32	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆		4635.45	
本页小计				79674.08	-
合　计				79674.08	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：道路排水工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1412856.55	9	127157.09
合计					127157.09

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090150	圆钢	Φ10 HPB300	kg	1371.835740	4.61	6324.16	
2	01150211	六角空心钢		kg	2.5004	3.31	8.28	
3	02050110	橡胶圈	DN250	个	41.20	12.86	529.83	
4	02090101~1	塑料薄膜		m2	3049.198639	0.71	2164.93	
5	02330105	草袋		只	10	5.32	53.20	
6	03270101	砂布		张	22.080	1.06	23.40	
7	03515100	圆钉		kg	23.278909	6.00	139.67	
8	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	5	4.11	20.55	
9	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	6.9020	4.11	28.37	
10	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	14.827931	4.11	60.94	
11	03590700	铁件		kg	81.550	3.64	296.84	
12	03633309	合金钢钻头	Φ14	根	90.306	8.91	804.63	
13	03633315	合金钢钻头	一字型	根	1.596	8.91	14.22	
14	03652402	金刚石锯片		片	1.943480	15.00	29.15	
15	04010132	水泥	42.5 级	kg	427.964460	0.31	130.66	
16	04010611~1	水泥	32.5 级	kg	49.016	0.31	14.96	
17	04030107~1	中砂		t	52.567700	156.40	8221.59	
18	04050200~1	再生碎石		t	463.43700	58.00	26879.35	
19	04050204	碎石	5～20mm	t	1.402834	147.66	207.14	
20	04050217	碎石	40mm	t	7.956	147.66	1174.78	
21	04050709	砾石	40mm	t	87.372075	147.66	12901.36	
22	04090120~1	石灰膏		m3	3.339072	310.86	1037.98	
23	04090600	石粉		kg	140.681450	0.05	7.03	
24	04135500	标准砖	240×115×53	百块	14.9075	54.75	816.19	
25	04270231	木丝板	δ25	m2	25.99470	39.76	1033.55	
26	05033701	板枋材		m3	2.909864	1996.23	5808.76	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	05250501	木柴		kg	3.533600	0.98	3.46	
28	11550105	石油沥青	30#	kg	277.344760	6.15	1705.67	
29	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.141344	6.15	0.87	
30	11550503~1	乳化沥青		t	4.813431	5145.30	24766.55	
31	12010301	柴油		t	0.337075	8430.00	2841.54	
32	12050303	润滑油		kg	2.820	8.87	25.01	
33	12333513	脱模剂		kg	117.010153	2.56	299.55	
34	12410314	强力植筋胶		L	36.71406	53.23	1954.29	
35	13010101	石棉		kg	139.13550	2.57	357.58	
36	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.3045	10.10	3.08	
37	14310102-1~1	DN300 PE		m	204.0	110.90	22623.60	
38	14370101	橡胶管（综合）		m	15.225	9.76	148.60	
39	14450501~2	钢筋混凝土管	Φ600	m	823.15	183.00	150636.45	
40	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.2660	23.07	6.14	
41	31012504	模板嵌缝料		kg	48.497727	2.86	138.70	
42	31150101~1	水		m3	591.381273	4.57	2702.61	
43	31150101~3	水		m3	3.98556	4.57	18.21	
44	31150301	电		kW·h	841.506827	0.58	488.07	
45	31150702	煤		t	0.035336	975.93	34.49	
46	32011102	钢模板		kg	-4.91630	3.73	-18.34	
47	32011111	组合钢模板		kg	617.861036	3.73	2304.62	
48	32030122	钢模板连接件		kg	1261.910844	3.69	4656.45	
49	32090508	钢支撑		kg	243.458587	3.73	908.10	
50	33011124~1	铸铁雨水井箅		套	8.08	252.86	2043.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路排水工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	33030112	土工格栅	单向	m2	1182.41200	4.44	5249.91	
52	33110301	混凝土缘石		m	1510.96	17.74	26804.43	
53	34020901	木枕		m3	0.08	1845.40	147.63	
54	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	0.6425	676.73	434.80	
55	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.12610	713.32	89.95	
56	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	0.1496	722.47	108.08	
57	80212152	C15 预拌混凝土		m3	75.548	347.79	26274.84	
58	80212153	C20 预拌混凝土		m3	127.959647	447.09	57209.48	
59	80212154	C25 预拌混凝土		m3	61.6605	363.72	22427.16	
60	80213301	预拌混凝土路面（抗折		m3	357.1890	383.19	136871.25	
61	80250300	细粒式沥青混凝土		t	783.025225	422.12	330530.61	
62	CL-D00052~3	太阳能路灯		套	100	1290.00	129000.00	
63	CL-D00085	外购土		m3	1521.95	8.00	12175.60	
	合计						1034703.67	