# 报告书封面

## 工程造价咨询报告书

咨询项目全称 曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-11-06

泰州诚兴项目管理有限公司

咨询报告书编号：泰诚兴(2026)第0374号

咨询项目委托方全称：泰兴市曲霞镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市姚王街道东阳社区曾庄2组

邮　　编：225400　　联系电话：0523-87636898

咨询作业期：2026年7月27日至2026年11月6日

法定代表人：李扬　　技术负责人：孙纪明

项目负责人：李文仲　　执业资格：一级造价师　　从事专业：水利

专业咨询员：徐　剑　　执业资格：一级造价师　　从事专业：水利

# 咨询报告书目录

第　页


| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备　注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 造价咨询报告书正文 | 泰州诚兴 | 3 | |
| 2 | 最高投标限价编制 | 泰州诚兴 | | 1套 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 泰州诚兴项目管理有限公司

泰诚兴（2026）第0374号

## 关于曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目工程量清单及最高投标限价编制咨询成果报告书

泰兴市曲霞镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，为曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目工程编制工程量清单及最高投标限价。现将最高投标限价情况报告如下：

**一、工程概况：**

约960m长河桩板式护岸，河道清淤、新建下水码头、排水管接长等。

**二、编制依据：**

1、江苏省水利厅颁发的预算定额，以及与预算定额配套执行的相关计价文件：

(1)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》(2010版)；

(2)《江苏省水利工程预算定额(安装工程)》(2010版)；

(3)《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2010版)；

(4)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010版)；

(5)苏水基(2016)26号文：省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017年修订版)的通知；

(6)苏水基(2015)32号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；

(7)苏水基(2015)31号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；

2、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026年第9期发布的指导价执行并参照市场询价；

3、依据本工程特点，采用的合理施工组织设计和施工方案；

4、建设单位提供的施工图纸

5、其他委托方的要求。

## 三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对最高投标限价（施工图预算）编制报告的真实性、合理性负责。

## 四、编制说明

（一）一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行。

5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，作为施工企业投标报价的共同基础。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，某些项目或子项目的项目特征描述中出现的“其它具体详见图纸”或是“投标报价时综合考虑”类似的话语时，这样描述是对投标人合理且善意的提醒，请投标单位在投标阶段足够谨慎报价。

8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

（二）特殊说明

1、外购土方工程量根据设计图纸计算，结算时按规定调整；

2、预制桩、板工程量根据建设单位意见调整，结算时按规定调整；

3、绿化养护按三级养护两年、包成活计算；

4、施工便道、砍伐乔木工程量暂估，结算时按规定调整；

5、封堵涵洞、河道排明水工程总价包干，投标单位报价时综合考虑，结算时不再调整；

6、根据建设单位意见，预留金按 70000 元计入其他项目费；

7、本工程税金的计取按一般计税方式计算，如因税收政策而涉及造价调整的，结算时按照税务部门的相关规定执行；

8、因本工程设计深度的原因，施工中应及时与设计单位、建设单位、监理单位沟通，并做好隐蔽工程的计量；

## 五、最高投标限价总价

曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目最高投标限价总价为1421169.59元。

附件：最高投标限价

项目负责人签名：（盖执业印章）

泰州诚兴项目管理有限公司

二〇二六年十一月六日

主题词：最高投标限价　编制

抄　送：

共印：3份

# 曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目 工程

# 招标控制价

招标控制价（小写） 1421169.59

（大写） 壹佰肆拾贰万壹仟壹佰陆拾玖元伍角玖分

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年11月06日

复 核 时 间： 2026年11月06日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目 | 1421169.59 |
| 合计 | | 1421169.59 |

# 工程项目总价表

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目 | 1421169.59 |
| | 合计 | 1421169.59 |

# 工程项目总价表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 一 | | 建筑工程分类分项工程量清单项目 | 1295359.61 |
| 1 | 50 | 水利工程 | 1295359.61 |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 1295359.61 |
| 二 | | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 | |
| 三 | | 措施项目 | 55809.98 |
| 四 | | 其他项目 | 70000 |
| 五 | | 零星工作项目 | |
| | | 合计 | 1421169.59 |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01　　

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 水利工程 | | | 1 | 1295359.61 | 1295359.61 | |
| 1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | | | 1 | 1295359.61 | 1295359.61 | |
| 1.1.1 | 500101001001 | 河坡平整 | 1、机械清杂、整平（含杂草、低矮灌木、水生植物、石渣等杂物清理）<br>2、运距：施工单位自行考虑 | m2 | 6885 | 3.72 | 25612.2 | |
| 1.1.2 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：综合<br>2、人机配合 | m3 | 176.59 | 3.41 | 602.17 | |
| 1.1.3 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、分层厚度及碾压遍数：满足设计及规范要求<br>2、运距：利用挖方及清淤处理土 | m3 | 3876.39 | 9.81 | 38027.39 | |
| 1.1.4 | 500103001002 | 一般土方填筑 | 1、外购土方回填、整平、压实 | m3 | 426.7 | 34.57 | 14751.02 | |
| 1.1.5 | 500104002001 | 其他机械疏浚 | 1、挖机挖淤泥并翻晒、清杂等<br>2、具体详见图纸<br>3、陆上挖机不可施工区域考虑水上挖机，投标单位报价时综合考虑 | m3 | 3704 | 11.71 | 43373.84 | |
| 1.1.6 | 500108005001 | 钢筋混凝土预制桩 | 1、预制混凝土强度等级及配合比：C35<br>2、桩位、桩径、桩长：30cm*25cm*6.5m<br>3、含模板、钢筋、凿桩头、构件运输等<br>4、具体详见图纸<br>5、陆上机械不可施工区域考虑水上机械，投标单位报价时综合考虑 | 根 | 495 | 944.95 | 467750.25 | |
| 1.1.7 | 500112005001 | 混凝土预制件吊装 | 1、构件类型、结构尺寸：12*150*198cmC35钢筋砼预制板<br>2、含钢筋、模板、构件运输等<br>3、含制作、安装等<br>4、具体详见图纸 | m3 | 176.77 | 1499.74 | 265109.04 | |
| 1.1.8 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：盖梁<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C35 | m3 | 144 | 553.06 | 79640.64 | |
| 1.1.9 | 500110001001 | 普通模板 | 1、复合木模板制作、安装、拆除 | m2 | 903.68 | 69.77 | 63049.75 | |
| 1.1.10 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | 1、型号、规格：HRB400 | t | 10.14 | 5898.87 | 59814.54 | |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.11 | 500103014001 | 土工合成材料铺设 | 1、300g/m2无纺土工布 | m2 | 1058 | 7.68 | 8125.44 | |
| 1.1.12 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1、2cm厚聚乙烯低发泡连接板嵌缝 | m2 | 85.35 | 44.11 | 3764.79 | |
| 1.1.13 | 500109001003 | 水码头 | 1、两根25cm*25cm*6m长C30预制钢筋砼桩<br>2、10cm碎石垫层<br>3、C30钢筋砼砼台阶<br>4、C30钢筋砼下河平台<br>5、C30素砼格梗<br>6、具体尺寸详见图纸 | 座 | 16 | 4484.45 | 71751.2 | |
| 1.1.14 | 500114001001 | 塑料管 | 1、DN200UPVC灰色排水管接出<br>2、含连接管件 | m | 104 | 80.74 | 8396.96 | |
| 1.1.15 | 500114001004 | 塑料管 | 1、DN160PVC-U实壁排水管接出<br>2、含连接管件 | m | 523 | 55.27 | 28906.21 | |
| 1.1.16 | 500114001005 | 塑料管 | 1、DN400HDPE双壁波纹管（SN8）<br>2、10cm砂垫层 | m | 12 | 224.47 | 2693.64 | |
| 1.1.17 | 500114002001 | 其他临时建筑工程 | 1、河边水码头等构筑物拆除<br>2、垃圾外运，运距由投标单位自行考虑<br>3、扣除残值 | m3 | 78 | 78.66 | 6135.48 | |
| 1.1.18 | 500114001002 | 其他永久建筑工程 | 1、百慕大、多年生黑麦草混播<br>2、20g/m2<br>3、三级养护两年、包成活 | m2 | 6885 | 6.55 | 45096.75 | |
| 1.1.19 | AB001 | 施工便道 | 1、40cm厚砖渣便道<br>2、含拆除、外运<br>3、扣除残值 | m2 | 1890 | 29.11 | 55017.9 | |
| 1.1.20 | 500101001002 | 砍伐乔木 | 1、现场乔木砍伐（含树根挖除等）<br>3、垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 棵 | 37 | 209.2 | 7740.4 | |
| | | 合计 | | | | | 1295359.61 | |

# 设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：01



工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价（元） | | | 主要技术条款编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 设备单价 | 安装工程单价 | 小计 | 设备合价 | 安装工程合价 | 合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境保护措施 | | 项 | 1 | 4015.61 | |
| 2 | 安全文明措施 | | 项 | 1 | 32383.99 | |
| 3 | 临时工程 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 交通工程 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 保险费 | | 项 | 1 | 6476.8 | |
| 6 | 施工企业进退场费 | | 项 | 1 | 4083.91 | |
| 7 | 排水<br>1、河道排明水<br>2、总价项目，结算不予调整 | | 项 | 1 | 2641.08 | |
| 8 | 封堵涵洞<br>1、竣工后自行拆除、恢复<br>2、总价项目，结算不予调整 | | 项 | 1 | 6208.59 | |
| | 合计 | | | | 55809.98 | |

# 其他项目清单计价表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预留金 | 70000 | |
| | 合计 | 70000.00 | |

# 人材机汇总表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 编号 | 名称 | 单位 | 用量 | 预算价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010301_05 | 混凝土工(二类工) | 工日 | 11.5968 | 119 | 1380.02 |
| 00010301_07 | 模板工(二类工) | 工日 | 13.3632 | 119 | 1590.22 |
| 00010303 | 二类工(安装工程) | 工日 | 38.14 | 106 | 4042.84 |
| 00010304 | 二类工(市政工程) | 工日 | 49.110108 | 106 | 5205.67 |
| 00010401_07 | 运输工(三类工) | 工日 | 50.1708 | 106 | 5318.1 |
| 000616 | 养护工 | 工日 | 202.9698 | 103 | 20905.89 |
| 010011 | 工长 | 工时 | 1279.61918 | 11.55 | 14779.6 |
| 010012 | 高级工 | 工时 | 3300.95253 | 10.67 | 35221.16 |
| 010013 | 中级工 | 工时 | 9521.96355 | 8.9 | 84745.48 |
| 010014 | 初级工 | 工时 | 10133.18331 | 6.13 | 62116.41 |
|  | 人工小计 | 元 |  |  | 235305.39 |
| 010020 | 水泥 P.C32.5级 | t | 1.021024 | 300.15 | 306.46 |
| 010050 | 黄砂 | t | 5.499142 | 156.4 | 860.07 |
| 010060 | 碎石 | t | 11.808 | 147.66 | 1743.57 |
| 010153~1 | C30 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3 | 23.7312 | 368.01 | 8733.32 |
| 010153~13 | C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3 | 15.20222 | 357.57 | 5435.86 |
| 010153~2 | C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓) | m3 | 1.4832 | 357.57 | 530.35 |
| 010155~1 | C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓) | m3 | 1.8128 | 368.01 | 667.13 |
| 010160~1 | C35 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.39(商品砼)(入仓) | m3 | 148.32 | 378.45 | 56131.7 |
| 010160~3 | C35 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比 0.39(商品砼)(入仓) | m3 | 426.4518 | 378.45 | 161390.68 |
| 01050101 | 钢丝绳 | kg | 12.5427 | 6.5 | 81.53 |
| 01150211 | 六角空心钢 | kg | 0.348966 | 4.72 | 1.65 |
| 020020 | 原木 | m3 | 1.095974 | 886.11 | 971.15 |
| 020040 | 板枋材 | m3 | 12.164951 | 1113 | 13539.59 |
| 020080 | 竹胶板 | m2 | 308.24416 | 48.8 | 15042.32 |
| 02050507 | PVC-U管橡胶圈 | 个 | 2.76 | 30.01 | 82.83 |
| 02090101 | 塑料薄膜 | m2 | 47.616 | 0.69 | 32.86 |
| 030010 | 钢筋、缆风元钢 | kg | 60699.18 | 3.041 | 184586.21 |
| 030120 | 镀锌铁丝 | kg | 22.9801 | 4.52 | 103.87 |
| 030125 | 镀锌铁丝 | kg | 255.65318 | 4.52 | 1155.55 |
| 030171 | 铁钉 | kg | 57.6433 | 4.5 | 259.39 |
| 030180 | 铁件、预埋铁件 | kg | 303.895182 | 4.5 | 1367.53 |
| 030190 | 钢丝绳 | kg | 25.331 | 10.71 | 271.3 |
| 030210 | 组合钢模板 | kg | 803.648859 | 4.55 | 3656.6 |
| 030220 | 零星卡具 | kg | 454.130548 | 4.63 | 2102.62 |

# 人材机汇总表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 编号 | 名称 | 单位 | 用量 | 预算价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030230 | 钢模支撑 | kg | 1094.024272 | 4.37 | 4780.89 |
| 030290 | 扣件 | 只 | 59.9844 | 4.97 | 298.12 |
| 030430 | 螺栓带帽 | kg | 36.198 | 10.29 | 372.48 |
| 03270104 | 铁砂布 | 张 | 51.824 | 0.86 | 44.57 |
| 03510701 | 铁钉 | kg | 2.4576 | 4.6 | 11.3 |
| 03570216 | 镀锌铁丝 | kg | 100.3416 | 4.2 | 421.43 |
| 03570225 | 镀锌铁丝 | kg | 4.389 | 4.52 | 19.84 |
| 03570237 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6144 | 4.52 | 2.78 |
| 03631906 | 合金钎头 | 个 | 0.06435 | 3344.44 | 215.21 |
| 03633315 | 合金钢钻头 | 根 | 0.222744 | 6.86 | 1.53 |
| 03652422 | 钢锯条 | 根 | 193.713 | 0.21 | 40.68 |
| 040040 | 电焊条 | kg | 185.48156 | 5.15 | 955.23 |
| 090010 | 水 | m3 | 716.303246 | 4.57 | 3273.51 |
| 090080 | 土工布 | m2 | 1132.06 | 4.62 | 5230.12 |
| 090350 | 草袋 | 只 | 10 | 1.33 | 13.3 |
| 090360 | 编织袋 | 只 | 1574.25 | 1.54 | 2424.35 |
| 090540 | 聚乙烯泡沫板 | m2 | 89.6175 | 12 | 1075.41 |
| 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 16.195 | 11 | 178.15 |
| 12310308 | 丙酮 | kg | 24.031 | 5.15 | 123.76 |
| 14310380 | 承插塑料排水管 | m | 512.54 | 40 | 20501.6 |
| 14310381~1 | DN200UPVC灰色排水管 | m | 101.92 | 65 | 6624.8 |
| 14310907~1 | DN400HDPE双壁波纹管（SN8） | m | 12.24 | 166.63 | 2039.55 |
| 15230310 | 承插塑料排水管件 | 个 | 135.98 | 8 | 1087.84 |
| 1730070 | 肥料 | kg | 1514.7 | 1.77 | 2681.02 |
| 1730210 | 药剂 | kg | 45.441 | 22.3 | 1013.33 |
| 19450306 | 高压风管 | m | 0.044549 | 16.29 | 0.73 |
| 2330450 | 水 | m3 | 106.029 | 4.57 | 484.55 |
| 31110301 | 棉纱头 | kg | 16.822 | 5.57 | 93.7 |
| 31150101 | 水 | m3 | 42.808 | 4.57 | 195.63 |
| 31150301 | 电 | kW·h | 157.457 | 0.59 | 92.9 |
| 32011111 | 组合钢模板 | kg | 24.96 | 4.29 | 107.08 |
| 32020115 | 卡具 | kg | 1.2288 | 4.18 | 5.14 |
| 32020132 | 钢管支撑 | kg | 6.8352 | 3.59 | 24.54 |
| 32030121 | 钢支架、平台及连接件 | kg | 87.7989 | 3.57 | 313.44 |
| 32090101 | 周转木材 | m3 | 1.02818 | 1586.47 | 1631.18 |
| 80212116 | 预拌混凝土(非泵送型) C25 | m3 | 12.57984 | 358.43 | 4508.99 |
| CL0001 | 土方 | m3 | 426.7 | 13 | 5547.1 |
| CL0002 | 砖渣 | m3 | 756 | 60 | 45360 |

# 人材机汇总表

合同编号：01　　

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 编号 | 名称 | 单位 | 用量 | 预算价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-D00001 | 扣除残值中的材料费 | m3 | 78 | -10 | -780 |
| WJ0001 | 预制混凝土桩 基桩 | m3 | 12.36 | 2000 | 24720 |
| WJ0060~1 | 百慕大、多年生黑麦草混播 | kg | 13.77 | 50 | 688.5 |
| | 材料小计 | 元 | | | 595478.42 |
| 110060~1 | 单斗挖掘机 液压1.0m3 | 台时 | 119.135198 | 205.74 | 24510.88 |
| 110150~1 | 推土机 功率59kW | 台时 | 8.39885 | 113.78 | 955.62 |
| 110170~1 | 推土机 功率88kW | 台时 | 1.195873 | 178.06 | 212.94 |
| 110580 | 电动打夯机 2.8kW | 台时 | 215.139645 | 20.19 | 4343.67 |
| 120260~1 | 柴油打桩机 锤头重量1.0～2.0t | 台时 | 139.82712 | 71.24 | 9961.28 |
| 130020~1 | 混凝土搅拌机 出料0.4m3 | 台时 | 50.00247 | 25.38 | 1269.06 |
| 130120~1 | 振捣器 插入式 功率1.5kW | 台时 | 118.36746 | 2.71 | 320.78 |
| 130130~1 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台时 | 35.961136 | 3.15 | 113.28 |
| 130140 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台时 | 76.36464 | 2.49 | 190.15 |
| 130150~1 | 风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min | 台时 | 133.743205 | 45.65 | 6105.38 |
| 140060 | 载重汽车 载重8.0t 柴油型 | 台时 | 29.6 | 110.05 | 3257.48 |
| 140070~1 | 载重汽车 载重10t 柴油型 | 台时 | 15.9093 | 124.41 | 1979.28 |
| 140130~1 | 自卸汽车 载重8.0t 柴油型 | 台时 | 184.794757 | 130.21 | 24062.13 |
| 140220 | 平板挂车 载重40t | 台时 | 6.4 | 28.69 | 183.62 |
| 140290~1 | 汽车拖车头 牵引量40t | 台时 | 6.4 | 175.43 | 1122.75 |
| 140350 | 胶轮车 | 台时 | 349.814671 | 0.81 | 283.35 |
| 140360~1 | 机动翻斗车 载重1.0t | 台时 | 225.107068 | 26.38 | 5938.32 |
| 150030~1 | 塔式起重机 起重量6.0t（起重力矩60kNm） | 台时 | 53.11134 | 66.05 | 3508 |
| 150210~1 | 履带起重机 油动 起重量15t | 台时 | 52.14715 | 176.11 | 9183.63 |
| 150240~1 | 汽车起重机 起重量5.0t 汽油型 | 台时 | 97.53298 | 101.84 | 9932.76 |
| 150570~1 | 卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速 | 台时 | 20.46764 | 19.91 | 407.51 |
| 160290~1 | 抓斗挖泥船 斗容1.0m3 | 艘时 | 20.351628 | 445.93 | 9075.4 |
| 160820~1 | 拖轮 功率147kW | 艘时 | 20.351628 | 266.63 | 5426.35 |
| 161080~1 | 机动艇 功率30kW | 艘时 | 8.141392 | 85.15 | 693.24 |
| 161150~1 | 开底泥驳 非自航舱 容积100m3 | 艘时 | 40.703256 | 91.6 | 3728.42 |
| 170260~1 | 离心水泵 单级 功率55kW | 台时 | 32.004196 | 47.3 | 1513.8 |
| 180050~1 | 电焊机 交流 25～30kVA | 台时 | 144.08718 | 9.21 | 1327.04 |
| 180070~1 | 对焊机 电阻型 75kVA | 台时 | 98.75871 | 36.49 | 3603.71 |
| 180100~1 | 钢筋弯曲机 Φ6～40mm | 台时 | 133.40972 | 17.12 | 2283.97 |
| 180110~1 | 钢筋切断机 功率7.0kW | 台时 | 34.76359 | 16.96 | 589.59 |
| 180460~1 | 圆盘锯 MJ106 | 台时 | 13.40192 | 27 | 361.85 |
| 99052107~1 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.28096 | 8.78 | 20.03 |
| 99070106 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.526932 | 935.23 | 492.8 |

# 人材机汇总表

合同编号：01 

工程名称：曲霞镇沿江宜居宜业和美乡村重点片区增补建设项目

| 编号 | 名称 | 单位 | 用量 | 预算价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99070906~1 | 载货汽车 装载质量4t | 台班 | 0.06144 | 464.63 | 28.55 |
| 99090503~1 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 0.0384 | 536.3 | 20.59 |
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 5.25042 | 656.98 | 3449.42 |
| 99210103~1 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 0.06144 | 19.82 | 1.22 |
| 99310103 | 洒水车 4000L | 台班 | | 566.89 | |
| 99330322~1 | 履带式液压岩石破碎机 HB30G | 台班 | 1.62435 | 1627.79 | 2644.1 |
| 99330704 | 风动凿岩机(手持式) | 台班 | 5.427529 | 9.33 | 50.64 |
| 99433321~1 | 内燃空气压缩机 3m3/min | 台班 | 2.720261 | 421.43 | 1146.4 |
| 99453571 | 运输机械Ⅰ类构件 | 台班 | 13.37888 | 1337.35 | 17892.25 |
| 99453574 | 装卸机械Ⅰ类构件 | 台班 | 9.19798 | 905.38 | 8327.67 |
| J1471~1 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.75586 | 557.11 | 3206.65 |
| J2902 | 割草机 5匹 | 台班 | 10.14849 | 192 | 1948.51 |
| J6746~1 | 洒水汽车 8000L | 台班 | 3.33234 | 666.59 | 2221.3 |
| | 机械小计 | 元 | | | 177895.37 |
| | 总合计 | 元 | | | 1008679.18 |