江 苏 志 诚 工 程 咨 询 管 理 有 限 公 司

姚王街道夏家垒村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

工程造价咨询报告书

咨询业务类别	最高投标限价编制
咨询报告日期	2026年11月25日

联系电话：025-85337773 / 025-57678885 / 0514-85168777 / 0514-80820607
传真：025-57678885 / 0514-80820606

联系地址：南京市建邺区黄山路2号1幢509、510、511室
扬州市文昌西路305号金都汇1座3楼

邮政编号：210019 / 225000　　电子信箱：zc85550909@126.com

专业咨询报告书编号：志诚泰咨字[2026]-111

咨询项目委托方：泰兴市人民政府姚王街道办事处

咨询企业全称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

咨询企业法定住所：泰兴市滨江镇红旗村梅岱组 1 号

邮编：225400　　联系电话：18061007778

咨询作业期：2026 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 25 日

法定代表人：杨晨

技术负责人：赵海涛

项目负责人：韩 伟　　执业资格：注册造价师　　从事专业：土建

专业咨询员：徐友莲　　执业资格：注册造价师　　从事专业：安装

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	姚王街道夏家垴村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价编制报告	韩 伟		原 件
2	附录	韩 伟		原 件
	附件 1 建设工程最高投标限价书			

江苏志诚工程咨询管理有限公司

志诚泰咨字[2026]-111

姚王街道夏家垫村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价编制报告

泰兴市人民政府姚王街道办事处：

我们接受委托，对贵单位姚王街道夏家垫村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价进行编制。我们的编制是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在编制过程中我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

姚王街道夏家垫村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目建设地点位于姚王街道夏家垫村，项目内容包括混凝土管98m、PE排水管1395.52m、预制砼方井81座、水泥混凝土2940.00㎡、沥青混凝土路面343.00㎡、路灯道旗80个、太阳能路灯80套、小城墙147.00m、夏家垫村成品村牌1项、四角景亭1座、发光字体10个等配套工程，具体内容详见图纸及工程量清单。

二、编制依据

1、 建设单位提供的图纸、范围及批复文件；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

4、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

5、《江苏园林定额》（2007）

6、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

7、《江苏省修缮建筑定额》（2009）；

8、《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）；

9、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

10、苏建价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》；

11、《泰州市工程造价信息》（2026年第09期）及市场询价；

三、编制结论

姚王街道夏家垡村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目最高投标限价总价2580140.41元，人民币大写：贰佰伍拾捌万零壹佰肆拾元肆角壹分。

四、其他说明

本最高投标限价成果文件仅作为投标人编制投标报价的参考，不作为其投标报价的实质性依据，投标人应根据工程量清单项目特征、设计图纸及现场踏勘情况(如有)并结合企业自身管理水平、风险防范对策进行自主报价。

五、本最高投标限价编制报告调整及解释权属江苏志诚工程咨询管理有限公司

附件：　1、建设工程最高投标限价汇总表

2、最高投标限价

项目负责人：韩伟

江苏志诚工程咨询管理有限公司

二〇二六年十一月二十五日

主题词：工程 最高投标限价 编制 报告

抄送：各相关单位

姚王街道夏家垛村 2026 年度宜居宜业和美乡村建设 项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 2580140.41 元

(大写): 贰佰伍拾捌万零壹佰肆拾元肆角壹分

招 标 人:	造价咨询人: 江苏志诚工程咨询管理有限公司
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:	法定代表人或其授权人: 杨 晨
(签字或盖章)	(签字或盖章)
编 制 人: 徐友莲	复 核 人: 韩 伟
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间: 2026 年 11 月 25 日	复核时间: 2026 年 11 月 25 日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：姚王街道夏家垫村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目

2、建设单位：泰兴市人民政府姚王街道办事处

3、建设地点：泰兴市姚王街道夏家垫村

4、工程概况：姚王街道夏家垫村2026年度宜居宜业和美乡村建设项目，混凝土管98m、PE排水管1395.52m、预制砼方井81座、水泥混凝土2940.00㎡、沥青混凝土路面343.00㎡、路灯道旗80个、太阳能路灯80套、小城墙147.00m、夏家垫村成品村牌1项、四角景亭一座、发光字体10个等，具体内容详见图纸及工程量清单。

二、编制范围

贵单位委托最高投标限价编制的范围是：混凝土管、PE排水管、预制砼方井、水泥混凝土、沥青混凝土路面、路灯道旗、太阳能路灯、小城墙、夏家垫村成品村牌、四角景亭、发光字体等，具体内容详见清单。

三、编制依据

1、 建设单位提供的图纸、范围及批复文件；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和相关配套工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；

3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）；

4、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）；

5、《江苏园林定额》（2007）

6、《江苏省市政工程消耗量》（2026）；

7、《江苏省修缮建筑定额》（2009）；

8、《江苏省建设工程费用参考》（2026 配套）；

9、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026 配套）

10、苏建价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》；

11、《泰州市工程造价信息》（2026年第09期）及市场询价；

四、编制说明

(一)一般说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

3、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程特点、按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。

5、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法作重点描述，详细情况见相关标准图集及规范。

(二)其他说明

1、本工程按分部分项的3%计取暂列金；

2、本工程最高投标限价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范进行编制；实际施工中，施工单位应结合我省现行的施工操作规程及施工验收规范，并按照建设单位的书面要求实施。

二〇二六年十一月二十五日

表 E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：夏家垴和美乡村建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	人居环境类	313446.33		2414.38
2	基础设施类	1972384.56		27685.40
3	绿化工程	134076.52		1031.98
4	人民驿站（旧房改造）	136124.73		4302.38
5	人民驿站（安装）	24108.27		761.97
合　计		2580140.41		36196.11

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：人居环境类　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	268264.39
1.1	节点一（村牌）	52700.00
1.2	节点二（景墙一）	16297.45
1.3	节点三	118252.95
1.4	节点 5	52075.70
1.5	节点 6	12838.29
1.6	党群服务中心发光字体	16100.00
2	措施项目	11253.12
2.1	其中：安全生产	2414.38
3	其他项目	8047.93
3.1	其中：暂列金额	8047.93
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	25880.89
合　计		313446.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		节点一（村牌）					52700.00	
1	05B001	夏家垴村成品村牌	1、村牌为成品定制,整体均为 1.5 厚镀锌钢板焊接成型,外喷氟碳漆,颜色详见效果图。 2、细节处理与基础均由成品厂家制作完成。 3、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	1	52700.00	52700.00	
		节点二（景墙一）					16297.45	
2	040101001020	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	8.64	2.85	24.62	
3	010102007021	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	5.25	33.35	175.09	
4	010402001011	景墙	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 M5.0 水泥砂浆。 3、混凝土强度等级:圈梁、GZ、基础:C30;基础垫层:C30,30CM 厚。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;	m	14.02	400.46	5614.45	
5	050201003001	20 厚仿青砖文化石贴面（景	1、20 厚仿青砖文化石贴面	m2	16.58	188.98	3133.29	
6	05B002	成品字体	成品字:825*825*100 厚,1.5 厚镀锌钢板焊接成型,红色氟碳漆，含支架固定。	个	4	750.00	3000.00	
本页小计							64647.45	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	05B003	成品字体	1、成品字:550x550x20mm 厚，1.5 厚镀锌钢板焊接成型，红色氟碳漆，含支架固定。 2、成品竹篾:碳化陈腐处理,外圈竹条收边加固，挂件后置安装成品。	个	5	650.00	3250.00	
8	05B004	成品毛竹	高度 1400-2100 成品毛竹:直径≤100mm,可选择多种搭配	项	1	1100.00	1100.00	
		节点三					118252.95	
9	050201003002	面包砖铺设	1、200x100x60 红色面包砖,席纹铺装 200x100x60 红色面包砖收边 2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3、100 厚 C20 混凝土 4、100 厚级配再生碎石 5、素土夯实(夯实系数 0.93) 6、含面包砖铺设土方开挖	m2	50.13	155.43	7791.71	
10	050201003003	芝麻灰花岗岩	1、400x200x30 芝麻灰花岗岩火烧板；200x150x30 芝麻灰花岗岩光板收边。 2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3、100 厚 C20 混凝土 4、100 厚再生碎石垫层 5、素土夯实	m2	22.68	332.85	7549.04	
11	050201023001	汀步(步石、飞石)	1、800x300x50 芝麻灰花岗岩火烧板 2、8 公分再生碎石垫层 2、素王夯实	m2	4.4	328.18	1443.99	
12	040101001021	挖一般土方（景墙二）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	15.05	2.85	42.89	
13	010102007022	回填方（景墙二）	1、土方回填 2、一二类土	m3	5.55	33.35	185.09	
本页小计							21362.72	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010402001012	景墙（景墙二）	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 M5.0 水泥砂浆。 3、混凝土强度等级:圈梁、GZ、基础:C30,30CM 厚。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;	m	12.21	580.89	7092.67	
15	050201003004	20 厚仿青砖文化石贴面（景墙二）	1、20 厚仿青砖文化石贴面 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	13.31	188.98	2515.32	
16	05B005	成品字体（景墙二）	1.5mm 厚镀锌钢板,仿清水混凝土氟碳漆 成品字:250x220x30mm 厚 1.5 厚镀锌钢板焊接成型,红色氟碳漆	个	8	310.00	2480.00	
17	05B006	成品五角星（景墙二）	1.5mm 镀锌钢板焊接五角星，收边米色,中心红色氟碳漆总厚 100mm，含固定支架	个	1	820.00	820.00	
18	05B143	成品焊接箱体（景墙二）	1.5mm 镀锌钢板焊接箱体,仿木纹氟碳漆	个	1	930.00	930.00	
19	011403001001	抹灰面油漆（景墙二）	1、仿清水泥漆,两道哑光透明保护剂 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	12.66	63.23	800.49	
20	05B144	阴刻雕塑（景墙二）	1、阴刻 5mm,红色外墙漆饰面含阴刻字体。	项	1	1100.00	1100.00	
21	05B009	成品焊接 50 厚箱体（景墙二）	1.5mm 镀锌钢板焊接箱体,仿清水混凝土氟碳漆	个	1	930.00	930.00	
22	05B010	D110x3.5 镀锌圆管,仿木纹氟碳漆（景墙二）	D110x3.5 镀锌圆管,仿木纹氟碳漆，具体做法详见图纸	m	1	1358.70	1358.70	
23	05B016	健身标牌	1、健身标牌	项	1	2400.00	2400.00	
本页小计							20427.18	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	05B017	活动器材一	1、活动器材一	项	1	2100.00	2100.00	
25	05B018	活动器材二	1、活动器材二	项	1	2300.00	2300.00	
26	05B019	活动器材三	1、活动器材三	项	1	2300.00	2300.00	
27	05B020	活动器材四	1、活动器材四	项	1	2000.00	2000.00	
28	05B021	秋千	1、秋千，具体做法详见图纸；含基础工程	项	1	3500.00	3500.00	
29	05B022	石桌凳	1、石桌凳，具体做法详见图纸	个	1	1500.00	1500.00	
30	05B023	“山野自在”标牌	1、“山野自在”标牌，具体做法详见图纸；含基础工程	项	1	3800.00	3800.00	
31	040101001022	挖一般土方（景墙三）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	4.17	2.85	11.88	
32	010102007023	回填方（景墙三）	1、土方回填 2、一二类土	m3	2.13	33.35	71.04	
33	010402001013	景墙（景墙三）	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 M5.0 水泥砂浆。 3、混凝土强度等级:圈梁、GZ、基础:C30,30CM 厚。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;	m	6.76	614.44	4153.61	
34	050201003005	20 厚仿青砖文化石贴面（景墙三）	1、20 厚仿青砖文化石贴面 2、20 厚 1:2.5 水泥砂浆	m2	20.3	188.98	3836.29	
35	05B024	太阳装饰标识（景墙三）	1、1.5mm 厚镀锌钢板焊接成型总厚度 60mm,氟碳漆饰面,具体做法详见图纸	项	1	1300.00	1300.00	
37	05B026	成品字体 950 宽 700 高 150 厚（景墙三）	1、950 宽 700 高 150 厚,1.5mm 厚镀锌钢板焊接，成型金色氟碳漆	个	2	910.00	1820.00	
本页小计							28692.82	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
38	05B027	成品字体 600x600x150 厚（景墙三）	1、600x600x150 成品字。1.5mm 厚镀锌钢板焊接成型白色氟碳漆	个	2	640.00	1280.00	
39	05B028	成品字体"夏家垒"20 厚（景墙三）	1、20 厚成品字,白色 1.5mmm 厚镀锌钢板焊接成型,总厚 200.仿灰色石材氟碳漆	个	3	650.00	1950.00	
40	05B029	成品石臼（景墙三）	1、成品石臼，具体做法详见图纸	个	1	1900.00	1900.00	
41	05B031	公共卫生间	1、5600*2000*2800 高，钢结构，成品采购；含厕所门前混凝土坡道。 2、成品构件包含水电等设施 2、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	1	42000.00	42000.00	
42	040504009001	化粪池	1、成品玻璃钢化粪池 5 个立方； 2、含土方外运及土方弃置； 3、其他要求详见图纸；	项	1	4990.23	4990.23	
		节点 5					52075.70	
43	050201003007	面包砖铺设	1、200x100x60 红色面包砖,席纹铺装 200x100x60 红色面包砖收边 2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层 3、100 厚 C20 混凝土 4、100 厚级配再生碎石 5、素土夯实(夯实系数 0.93) 6、含面包砖铺设土方开挖	m2	56.63	155.43	8802.00	
44	040101001025	挖一般土方（四角亭）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	3.23	2.85	9.21	
45	010102007025	回填方（四角亭）	1、土方回填 2、一二类土	m3	2.06	33.35	68.70	
本页小计							61000.14	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	010501001001	基础垫层（四角亭）	1、100mm 厚再生碎石垫层。 2、素土夯实	m3	1.64	22.75	37.31	
47	010501001002	基础垫层（四角亭）	1、100mmC20 厚垫层。 2、含模板	m3	2.52	478.48	1205.77	
48	050201003008	铺装面层（四角亭）	1、200X200X30 芝麻黑花岗岩荔枝面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	1.86	237.01	440.84	
49	050201003009	铺装面层（四角亭）	1、100X100X50 芝麻灰花岗岩自然面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	0.85	330.67	281.07	
50	050201003010	铺装面层（四角亭）	1、300X300X30 芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30 厚 1:3 水泥砂浆	m2	4.02	237.01	952.78	
51	050201016001	基础（四角亭）	1、C25 钢筋砼独立基础 2、底部 c12@150，双向 3、受力钢筋 4c14，A8@200	m3	3.03	985.23	2985.25	
52	050307006001	预埋钢板（四角亭）	1、200X150X10 钢板 250X250X8 钢板(与预埋铁件焊接)	t	0.032	31794.14	1017.41	
53	050302001001	防腐木　（四角亭）	1、300X250X80 防腐木 颜色:棕色 ，底座 2、250X250 防腐木柱 颜色:棕色 3、200X100 防腐木 颜色:棕色 4、400X50 防腐木板 颜色:棕色 5、250X100 防腐木梁 颜色:棕色 6、300*150 防腐木 颜色:棕色 7、180*120 防腐木 斜梁 颜色:棕色	m3	2.75	4485.55	12335.26	
本页小计							19255.69	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
54	050303009001	木/防腐木屋面（四角亭）	1、200X20 防腐木鱼鳞板颜色:棕色 2、40X40 顺水条@300 3、三元乙丙防水卷材 4、20 厚屋面板 5、40X60 腐木格栅@300 颜色:棕色	m2	8.25	302.23	2493.40	
56	040101001026	挖一般土方（景墙四）	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	7.41	2.85	21.12	
57	010102007026	回填方（景墙四）	1、土方回填 2、一二类土	m3	5.55	33.35	185.09	
58	010402001014	景墙（景墙四）	1、地面以下墙体采用 Mu15 煤矸石普通砖,地面以上墙体采用 Mu10 煤矸石实心砖 2、砌筑砂浆地面以下采用 M7.5 水泥砂浆,地面以上采用 M5.0 水泥砂浆。 3、混凝土强度等级:圈梁、GZ、基础:C30,30CM 厚。钢筋:HRB400;构造柱钢筋错入基础;	m	2.54	955.91	2428.01	
59	011403001002	抹灰面油漆	1、20 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层 2、灰色真石漆饰面	m2	6.76	120.19	812.48	
60	05B035	景观标识（景墙 4）	1、本景观标识为成品定制,整体均为 1.5 厚镀锌钢板焊接成型,外喷氟碳漆,颜色详见效果图。 2、细节处理与基础均由成品厂家制作完成，含混凝土墩基础。 3、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	1	18000.00	18000.00	
		节点 6					12838.29	
本页小计							23940.10	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	05B154	D440x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆；上焊接成品字,宽 270,高 240,厚 30,白色氟碳漆	1、D440x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆；上焊接成品字,宽 270,高 240,厚 30,白色氟碳漆 2、共四个	项	4	600.00	2400.00	
62	05B155	D140x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆	1、D140x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆 2、共四个	项	4	150.00	600.00	
63	05B156	D240x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆	1、D240x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆 2、共两个	项	2	200.00	400.00	
64	05B157	成品陶罐	1、成品陶罐 2、共两个	项	2	260.00	520.00	
65	05B158	成品花车	1、成品花车,长 1050,钢结构仿木纹漆 2、共四个	项	4	450.00	1800.00	
66	05B159	成品农业小品	1、成品农业小品，石材，木支撑	项	1	420.00	420.00	
67	05B160	成品农业小品	1、成品农业小品，石材，木支撑	项	1	420.00	420.00	
68	05B161	成品广告栏	1、成品成品广告栏，镀锌框架	项	4	15.00	60.00	
69	05B162	镀锌钢板，连接成品字	1、1.5 厚镀锌钢板焊接总厚 20,仿铜氟碳漆；50x50x20 成品字白色氟碳漆共 8 个字体。	项	1	240.00	240.00	
70	05B163	成品农业农具	1、成品农业农具 2、具体做法详见图纸	项	1	80.00	80.00	
71	05B164	成品竹蔑	1、成品竹筏 2、具体做法详见图纸	项	2	20.00	40.00	
72	05B165	成品防腐木车轮小品	1、成品防腐木车轮小品 2、具体做法详见图纸	项	1	85.00	85.00	
本页小计							7065.00	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	05B166	成品石材磨盘小品	1、成品石材磨盘小品 2、具体做法详见图纸	项	1	110.00	110.00	
74	05B167	河道小品	1、河道小品 2、本图成品定制,人物为不锈钢雕塑,高约 1900mm;字体为 1.5 镀锌钢板焊接 300x300x100mm,白色氟碳漆。 3、具体做法详见图纸	项	1	4900.00	4900.00	
75	050201023003	汀步(步石、飞石)	1、直径 600*50 厚磨盘汀步 2、8 公分碎石垫层	m2	2.48	307.78	763.29	
		党群服务中心发光字体					16100.00	
76	05B168	党徽	1、本景观标识为成品定制党徽,整体均为 1.5 厚镀锌钢板焊接成型,外喷氟碳漆,颜色详见效果图; 2、含镀锌焊接钢管支架。 3、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	1	1600.00	1600.00	
77	05B169	发光字体	1、本景观标识为成品定制发光字体,整体均为 1.5 厚镀锌钢板焊接成型,外喷氟碳漆,颜色详见效果图; 2、含镀锌焊接钢管支架。 3、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	10	1450.00	14500.00	
本页小计							21873.29	
合计							268264.39	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		2414.38	
2	050406002001	文明施工		1341.32	
3	050406003001	环境保护		1609.59	
4	050406001001	临时设施		1475.45	
5	050406005001	冬雨季施工增加		335.33	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		134.13	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		112.67	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆		3830.25	
本页小计				11253.12	-
合　计				11253.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：人居环境类　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	287565.44	9	25880.89
合计					25880.89

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100~2	型钢		t	0.040425	3344.70	135.21	
2	0130070	钢筋	(综合)	t	0.386840	2980.82	1153.10	
3	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	9.757331	3.51	34.25	
4	0130140	零星卡具		kg	3.758052	3.60	13.53	
5	0130161	型钢	(综合)	t	0.06720	3344.70	224.76	
6	0130180	组合钢模板		kg	7.646056	3.73	28.52	
7	02251901~1	玻璃钢化粪池	5 立方	个	1	4500.00	4500.00	
8	02330105	草袋		只	10	5.32	53.20	
9	03270202	砂纸		张	0.8112	0.50	0.41	
10	0330040	复合木模板	18mm	m2	5.183869	35.49	183.98	
11	0330150	周转成材		m3	0.062533	913.29	57.11	
12	03410205~1	电焊条	J422	kg	1.1550	4.97	5.74	
13	03510201	钢钉		kg	0.02475	6.00	0.15	
14	03510701	铁钉		kg	2.470790	3.60	8.89	
15	03510701~1	铁钉		kg	0.400125	3.60	1.44	
16	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	5	4.11	20.55	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.03528	4.11	0.15	
18	04010611	水泥	32.5 级	kg	1.251525	0.29	0.36	
19	04030111	绿豆砂		t	0.06600	112.10	7.40	
20	0417940	非泵送商品砼 C30		m3	5.894451	410.92	2422.15	
21	0430060	白水泥	80	kg	8.693	0.45	3.91	
22	0430080	水泥	32.5 级	kg	3419.733477	0.29	1001.30	
23	05030600	普通木成材		m3	0.598265	1863.14	1114.65	
24	05030600~1	普通木成材		m3	0.04125	1863.14	76.85	
25	05030600~2	防腐木　棕色		m3	3.025	3692.45	11169.66	
26	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	45.660620	54.96	2509.51	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	0530301~1	30 芝麻灰花岗岩	(综合)	m2	23.1336	118.17	2733.70	
28	0530301~2	直径 600*50 厚磨盘汀步	(综合)	m2	2.5296	190.00	480.62	
29	0530301~3	200X200X30 芝麻黑花岗岩荔枝面	(综合)	m2	1.8972	118.17	224.19	
30	0530301~4	100X100X50 芝麻灰花岗岩自然面	(综合)	m2	0.8670	210.00	182.07	
31	0530301~5	300X300X30 芝麻灰花岗岩荔枝面	(综合)	m2	4.1004	118.17	484.54	
32	0530301~6	50 芝麻灰花岗岩火烧板	(综合)	m2	4.488	210.00	942.48	
33	0530390~2	20 厚仿青砖文化石		百块	45.72309	55.00	2514.77	
34	0530541	碎石	5-20mm	t	6.012613	147.66	887.82	
35	0530543	碎石	5-40mm	t	4.142631	147.66	611.70	
36	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	22.536360	58.00	1307.11	
37	0530720	中砂		t	5.429631	156.40	849.19	
38	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	2.333358	3.94	9.19	
39	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	0.477316	3.60	1.72	
40	0630290	合金钢切割锯片		片	0.313026	52.95	16.57	
41	0630351	铁钉		kg	4.380711	3.52	15.42	
42	10031503	钢压条		kg	0.42900	4.29	1.84	
43	11010319	真石漆		kg	28.1216	13.50	379.64	
44	11010323	水性封底漆		kg	2.3660	18.90	44.72	
45	11030760	高强 APP 基底处理剂		kg	2.08725	15.44	32.23	
46	11112512	透明罩光漆		kg	2.704	15.00	40.56	
47	11450343	成品耐水腻子粉		kg	13.415220	2.66	35.68	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	11570703	三元乙丙橡胶防水卷材		m2	10.20525	25.73	262.58	
49	12003~1	水泥砂浆 M7.5(散装干拌（混）砂浆)		t	3.960796	424.00	1679.38	
50	12030107	油漆溶剂油		kg	0.39208	8.20	3.22	
51	12060334	防腐油		kg	2.527287	5.15	13.02	
52	12370305~1	氧气		m3	1.67475	2.35	3.94	
53	12370336~1	乙炔气		m3	0.72765	14.90	10.84	
54	12410143	高强 APP 粘结剂	A 型	kg	7.5075	12.86	96.55	
55	12413518	901 胶		kg	0.017325	2.43	0.04	
56	1430040	塑料薄膜		m2	30.712374	0.74	22.73	
57	1530031	电焊条		kg	4.205925	4.12	17.33	
58	1630010	801 胶		kg	2.953596	1.54	4.55	
59	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.19392	17.58	3.41	
60	1630422	乳胶漆	(外墙)	kg	6.330	12.86	81.40	
61	1630610	油漆溶剂油		kg	0.02688	2.86	0.08	
62	1730200	氧气		m3	2.7840	2.23	6.21	
63	1730230	乙炔气		m3	1.2096	11.66	14.10	
64	201063	面包砖 30×15×6		块	2431.9928	1.07	2602.23	
65	2330250	锯(木)屑		m3	0.21774	8.96	1.95	
66	2330360	棉纱头		kg	0.8648	4.55	3.93	
67	2330450	水		m3	27.480708	3.98	109.37	
68	2359300	其它材料费		元	46.168020	0.86	39.59	
69	2359997	回库修理、保养费		元	6.407724	1.00	6.41	
70	2359999	其它材料费(调整)		元	0.015377	0.86	0.01	
71	28115501~1	防腐木鱼鳞板	400×240mm	百块	1.25400	369.15	462.91	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	31130106	其它材料费		元	4.125	0.86	3.54	
73	31150101	水		m3	0.000429	4.57		
74	31150101~1	水		m3	6.818818	4.57	31.16	
75	32010501	复合木模板		m2	0.5544	35.49	19.68	
76	32020115	卡具		kg	0.03528	4.57	0.16	
77	32020132	钢管支撑		kg	0.37548	3.51	1.32	
78	32090101~1	周转木材		m3	0.016632	1586.47	26.39	
79	34020901	木枕		m3	0.08	1845.40	147.63	
80	62542~1	水泥砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	2.001839	424.00	848.78	
81	62582~1	混合砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	1.637012	424.00	694.09	
82	62632~1	水泥砂浆 1:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.099446	456.00	45.35	
83	62653~1	水泥砂浆 1:3(散装干拌（混）砂浆)		t	1.045208	456.00	476.61	
84	62662	干硬性水泥砂浆(散装干拌（混）砂浆)		t	1.559466	424.00	661.21	
85	62822~1	混合砂浆 1:0.2:2(散装干拌（混）砂浆)		t	0.895892	424.00	379.86	
86	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	0.264112	647.31	170.96	
87	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.161719	678.54	109.73	
88	80212115	C20 预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.55780	354.88	907.71	
89	901167~1	其他材料费		元	5.594224	0.86	4.81	
90	902101	其他材料费		元	-0.030755	0.86	-0.03	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
91	CL-D00001	夏家垭村成品村牌		项	1	52700.00	52700.00	
92	CL-D00002	定制字体 825*825*100 厚		个	4	750.00	3000.00	
93	CL-D00003	定制字体 550x550x20mm		个	5	650.00	3250.00	
94	CL-D00004	成品毛竹		项	1	1100.00	1100.00	
95	CL-D00005	定制字体 250x220x30mm 厚		个	8	310.00	2480.00	
96	CL-D00006	成品五角星 250x220x30mm 厚		个	1	820.00	820.00	
97	CL-D00007	成品焊接箱体		个	1	930.00	930.00	
98	CL-D00008	阴刻雕塑		项	1	1100.00	1100.00	
99	CL-D00009	成品焊接 50 厚箱体		个	1	930.00	930.00	
100	CL-D00010	D110x3.5 镀锌圆管,仿木纹氟碳漆		m	6.47	210.00	1358.70	
101	CL-D00016	健身标牌		项	1	2400.00	2400.00	
102	CL-D00017	活动器材一		项	1	2100.00	2100.00	
103	CL-D00018	活动器材二		项	1	2300.00	2300.00	
104	CL-D00019	活动器材三		项	1	2300.00	2300.00	
105	CL-D00020	活动器材四		项	1	2000.00	2000.00	
106	CL-D00021	秋千		项	1	3500.00	3500.00	
107	CL-D00022	石桌凳		个	1	1500.00	1500.00	
108	CL-D00023	“山野自在”标牌		项	1	3800.00	3800.00	
109	CL-D00024	太阳装饰标识		项	1	1300.00	1300.00	
110	CL-D00026	成品字体 950 宽 700 高 150 厚（景墙三）		个	2	910.00	1820.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	CL-D00027	成品字体 600x600x150 厚（景墙三）		个	2	640.00	1280.00	
112	CL-D00028	成品字体"夏家垒"20 厚（景墙三）		个	3	650.00	1950.00	
113	CL-D00029	成品石臼		个	1	1900.00	1900.00	
114	CL-D00031	公共卫生间		项	1	42000.00	42000.00	
115	CL-D00035	景观标识		项	1	18000.00	18000.00	
116	CL-D00035~1	D440x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆；上焊接成品字,宽 270,高 240,厚 30,白色氟碳漆		项	4	600.00	2400.00	
117	CL-D00035~2	D140x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆		项	4	150.00	600.00	
118	CL-D00035~3	D240x50 1.5 镀锌钢板焊接装饰圆,仿木纹氟碳漆		项	2	200.00	400.00	
119	CL-D00035~4	成品陶罐		项	2	260.00	520.00	
120	CL-D00035~5	成品花车		项	4	450.00	1800.00	
121	CL-D00035~6	成品农业小品		项	1	420.00	420.00	
122	CL-D00035~7	党徽		项	1	1600.00	1600.00	
123	CL-D00035~8	发光字体		项	10	1450.00	14500.00	
124	CL-D00056	成品农业小品		项	1	420.00	420.00	
125	CL-D00056~1	成品广告栏		项	4	15.00	60.00	
126	CL-D00056~2	镀锌钢板，连接成品字		项	1	240.00	240.00	
127	CL-D00056~3	成品农业农具		项	1	80.00	80.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人居环境类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
128	CL-D00056~4	成品竹蔑		项	2	20.00	40.00	
129	CL-D00056~5	成品防腐木车轮小品		项	1	85.00	85.00	
130	CL-D00056~6	成品石材磨盘小品		项	1	110.00	110.00	
131	CL-D00056~7	河道小品		项	1	4900.00	4900.00	
132	ZC0002	C20		m3	13.20288	354.88	4685.44	
	合计						235176.42	

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：基础设施类　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1644126.45
1.1	道路排水工程	1644126.45
2	措施项目	116076.88
2.1	其中：安全生产	27685.40
3	其他项目	49323.79
3.1	其中：暂列金额	49323.79
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	162857.44
合　计		1972384.56

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路排水工程					1644126.45	
		明渠改暗渠 100 米					83514.31	
1	040101002006	挖沟槽土方（按定额计算规则）	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m 内	m3	39.2	3.82	149.74	
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源：开挖土方 2.密实度：94% 3.材料品种、规格：一二类土	m3	136.49	13.31	1816.68	
3	041001001001	拆除原硬质暗渠	1.拆除原硬质暗渠 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置 3.含切缝等	m	98	6.15	602.70	
4	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：拆除的水泥混凝土、混凝土管、垫层等建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	27.34	28.86	789.03	
5	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：5cm 碎石+5cmC25 混凝土垫层 2.管道规格、等级：Φ800 II 级钢筋混凝土管,接头处 360° 砼包封，含模板 3.连接形式：承插式 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合规范要求	m	98	817.92	80156.16	
		排水管网					459889.37	
6	040101002007	挖沟槽土方（按定额计算规则）	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m 内 3、挖方就地堆放整平	m3	781.49	3.82	2985.29	
7	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：拆除的水泥混凝土、混凝土管、垫层等建筑垃圾 2.外运运距：由投标单位自行考虑，含垃圾处置	m3	647.82	28.86	18696.09	
本页小计							105195.69	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501001003	PE 排水管	1.垫层材质及厚度：5cm 砂石+5cmC25 混凝土垫层(含模板) 2.管道规格、等级：PE 管 3.连接形式：承插式 4.管道检验及试验要求：闭水试验符合规范要求	m	1395.52	284.66	397248.72	
9	040504001002	预制砼方井	1、预制砼方井 单平算(680×380) 井深(m) 1 2、铸铁雨水井算	座	81	505.67	40959.27	
		扩建混凝土道路工程以及局部修缮					328982.18	
10	040101001001	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	735	3.90	2866.50	
11	011810001001	植筋	1、直径 10 植筋	根	2450	7.98	19551.00	
12	041001001002	拆除路面	1、局部道路拆除 2、外运距离自定 3、含建筑垃圾处置费	m2	215.6	27.18	5860.01	
13	010103001001	路基平整	1、路基夯实	m2	2940	8.63	25372.20	
14	040202010001	碎石	1、10CM 再生公分碎石垫层	m2	2940	17.62	51802.80	
15	040203007001	水泥混凝土	1、15 厚混凝土道路基层，强度 C30，含道路切缝模板等。	m2	2940	73.67	216589.80	
16	040402018001	缩缝	1、每 5 米设 5mm 宽缩缝一道，内填沥青砂	m	441	7.80	3439.80	
17	040402018002	涨缝	1、每 20 米设涨缝一道，内填沥青砂	m	147	23.81	3500.07	
		路面白改黑					26669.81	
18	040203004001	粘层	1、粘油层，0.6-0.8KG/平方	m2	343	3.74	1282.82	
19	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂格栅 2、宽度一米，原地面切缝 3、暂定工程量，结算调整。	m2	295.64	11.41	3373.25	
本页小计							771846.24	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203006001	沥青混凝土	1、50mm 厚细粒式沥青砼（AC-13 SBS 改性）	m2	343	64.18	22013.74	
		其他道路设施					115200.00	
21	05B146	路灯道旗	1、路灯道旗 2、最终样式满足甲方及图纸要求。	项	80	290.00	23200.00	
22	030413010001	太阳能路灯	1、五金名称：太阳能景观灯 2、灯杆：总高度 6 米灯体采用优质钢材 3、口径：上口 60，下口 140 4、光源：60w LED 5、灯臂：长度 1.5 米/灯臂类型:A 字臂 6、灯杆：壁厚:1.7±0.1MM 上口径 60 下 140 7、法兰：260*260*12 8、电池类型：内置免维护锂电池 80AH 9、地脚笼：180*180*L500;螺杆大小:18mm 10、太阳能板：高效双晶太阳能板 120W 11、附件配置：防水等级 IP65,含各项必需的连接件、预埋件、防雷接地等	套	80	1150.00	92000.00	
		其他内容					629870.78	
27	040101001003	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	40.57	3.90	158.22	
28	010102007001	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	1.52	34.90	53.05	
本页小计							137425.01	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010402001001	小城墙	1、200x100x40 小青砖砌筑清水墙，M5 砌筑砂浆清水勾缝。 2、100 厚 C15 混凝土，素土夯实。	m	147	102.66	15091.02	
30	010402001002	小城墙维修	1、200x100x40 小青砖砌筑清水墙，M5 砌筑砂浆清水勾缝。 2、暂定工程量。	m3	11.76	1115.46	13117.81	
31	05B147	小宣传牌	1、小宣传牌成品采购安装，主体均采用 1.5 厚镀锌钢板焊接而成,高 2200,宽 750,厚 80mm。 2、具体做法详见图纸及甲方要求	个	8	2500.00	20000.00	
32	05B148	党群中心指引牌 1	1、成品采购安装，主体均采用 1.5 厚镀锌钢板焊接而成,高 2500,宽 1380,厚 120mm 2、具体做法详见图纸及甲方要求	个	1	5500.00	5500.00	
33	05B149	党群中心指引牌 2	1、成品采购安装，主体均采用 1.5 厚镀锌钢板焊接而成,高 2500,宽 960,厚 80mm 2、具体做法详见图纸及甲	个	4	2800.00	11200.00	
34	010502026001	围挡	1、围挡 C20 隔离墩预制块 2、夹心泡沫板，仿古砖纹饰面 3、100*100*4 钢管支柱间隔 3 米 5、仿古树脂瓦 6、30*30*2*2000 斜撑，底部 C20 预制块固定 7、含土方开挖回填	m	19.01	387.18	7360.29	
本页小计							72269.12	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸：1.5*2.1 2.框、扇材质：乙级钢制防火门 3、含门锁	m2	3.09	487.66	1506.87	
36	011403001001	抹灰面油漆	1、满刮腻子二遍、刷苯丙乳胶漆二遍。 2、原墙面铲除	m2	3000	47.84	143520.00	
37	05B150	墙面装饰	1、亚克力墙绘装饰，专业厂家制作	m2	500	105.00	52500.00	
38	05B151	仿古树脂瓦	1、围墙加增仿古树脂瓦100m。	m2	39.69	55.00	2182.95	
		铁艺仿竹栅栏					262680.57	
39	040101001004	挖一般土方	1、挖路基土方 2、土方就地堆放	m3	183.88	3.90	717.13	
40	010102007002	回填方	1、土方回填 2、一二类土	m3	107.65	34.90	3756.99	
41	050201004001	地面垫层	1、100 厚再生碎石垫层	m2	367.75	23.40	8605.35	
42	010502011001	C25 混凝土墩	1、C25 混凝土墩，300*300*300 2、含模板	m3	39.72	1374.65	54601.10	
43	05B152	铁艺仿竹栅栏	1、铁艺仿竹栅栏 2、具体做法详见图纸及甲方要求	m	3000	65.00	195000.00	
		垃圾车					95000.00	
44	05B168	电动三轮五立方桂桶垃圾车	1、垃圾转运车 2、标准配置:液压挂桶自装 大箱液压自卸 3、整车尺寸 mm：4200*1750*2300mm(±50) 4、车厢尺寸 mm：2600*1550*1250mm(+50) 5、货箱容积 m：5 立方 6、其他要求详见施工图纸	辆	3	18500.00	55500.00	
本页小计							517890.39	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
45	05B169	生活垃圾分类亭-开敞式	1、生活垃圾分类亭-开敞式 2、立柱方管 10cmX10cm 厚度 1.1mm:2、顶棚方管 3cmx5cm 厚度 1.0mm，立柱两侧方管 4cmX6cm 厚度 1.0mm;4、顶棚背板的钢板 厚度 0.7mm;画面部分激光切割，画面部分户外高清写真，整 体高温静电烤漆工艺，方管材质镀锌方管; 3、整体长度 3 米*宽度 1 米*高度 2.45 米; 4、浇筑底板长 3.5 米*宽 2 米*厚度 12cm(包括拆除老垃圾池); 5、四色垃圾桶为 120 升国标可挂车垃圾桶	个	5	1900.00	9500.00	
46	05B170	中号垃圾桶	1、中号垃圾桶	个	400	75.00	30000.00	
本页小计							39500.00	
合计							1644126.45	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		90946.54	
1	041201019001	安全生产		27685.40	
2	041201017001	文明施工		15299.83	
3	041201018001	环境保护		17485.52	
4	041201016001	临时设施		24042.59	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2914.25	
6	041201021001	夜间施工增加		2914.25	
7	041201022001	特殊地区施工增加			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		145.71	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		458.99	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		25130.34	
16	041201001001	脚手架			
17	041201005001	施工降水			
18	041201007001	筑岛			
19	041201008001	便道			
20	041201009001	便桥			
本页小计				90946.54	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

21	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		25130.34	

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：基础设施类　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1809527.12	9	162857.44
合计					162857.44

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.067907	2980.82	202.42	
2	01050101~1	钢丝绳		kg	0.003449	5.75	0.02	
3	01090150	圆钢	Φ10 HPB300	kg	1079.318100	3.38	3648.10	
4	01150211	六角空心钢		kg	1.01332	3.34	3.39	
5	01270100~2	型钢		t	0.090543	3344.70	302.84	
6	0130090	钢支撑	(钢管)	kg	83.284432	3.51	292.33	
7	0130140	零星卡具		kg	7.825383	3.60	28.17	
8	02050110	橡胶圈	DN250	个	287.47712	12.86	3696.96	
9	02090101	塑料薄膜		m2	5.618406	0.69	3.88	
10	02090101~1	塑料薄膜		m2	107.232551	0.44	47.18	
11	02330105	草袋		只	46.683161	5.32	248.35	
12	0301030100	白水泥		kg	900	0.50	450.00	
13	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	37.2596	0.28	10.43	
14	03031201	自攻螺钉		十个	22.35576	0.60	13.41	
15	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	12.978	0.88	11.42	
16	03270101	砂布		张	154.065408	1.06	163.31	
17	0330040	复合木模板	18mm	m2	122.970302	35.49	4364.22	
18	03410205~1	电焊条	J422	kg	3.513178	4.97	17.46	
19	03410205~2	电焊条	J422	kg	2.793884	4.97	13.89	
20	03510701~1	铁钉		kg	0.319368	3.60	1.15	
21	03515100	圆钉		kg	2.074464	3.60	7.47	
22	03570213	镀锌铁丝	4#	kg	4	4.11	16.44	
23	03570216~1	镀锌铁丝	8#	kg	10.159385	4.11	41.76	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	11.726991	4.11	48.20	
25	03590421~1	平垫铁		kg	5.835490	4.87	28.42	
26	03590700	铁件		kg	102.90	3.64	374.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	03590715	镀锌连接铁件		kg	2.66140	5.71	15.20	
28	03632106	钻头	Φ6～13	根	0.319368	2.54	0.81	
29	03633309	合金钢钻头	Φ14	根	71.05	9.94	706.24	
30	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.6468	8.91	5.76	
31	03652402	金刚石锯片		片	1.9404	15.00	29.11	
32	04010132	水泥	42.5 级	kg	4333.138040	0.29	1256.61	
33	04010611~1	水泥	32.5 级	kg	7133.095915	0.29	2068.60	
34	04030100	黄砂		t	37.291372	128.23	4781.87	
35	04030107	中砂		t	22.602770	156.40	3535.07	
36	04050200	碎石		t	30.441936	147.66	4495.06	
37	04050200~1	再生碎石		t	584.7660	58.00	33916.43	
38	04050204	碎石	5～20mm	t	14.203688	147.66	2097.32	
39	04050207~1	碎石	5～40mm	t	26.527542	147.66	3917.06	
40	04090600	石粉		kg	140.4585	0.05	7.02	
41	04135500	标准砖	240×115×53	百块	13.029296	54.96	716.09	
42	04135501	标准砖	240×115×53mm	块	9410.94	0.63	5928.89	
43	04171503~1	夹心泡沫板，仿古砖纹饰面	δ0.5mm	m2	56.42168	17.74	1000.92	
44	0417925	非泵送商品砼 C15		m3	4.774560	347.79	1660.54	
45	04270231	木丝板	δ25	m2	22.491	39.76	894.24	
46	05033701	板枋材		m3	0.259308	1996.23	517.64	
47	05250501	木柴		kg	3.5280	0.98	3.46	
48	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	38.7345	54.96	2128.85	
49	0530543~1	再生碎石	5-40mm	t	60.67875	58.00	3519.37	
50	0602040501	外墙乳胶漆	（8303-1）	kg	713.100	13.99	9976.27	
51	0602041101	封闭乳胶底漆	一月-06	kg	336.00	18.87	6340.32	
52	0609061201	801 胶		kg	600	1.72	1032.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	7.825383	3.94	30.83	
54	0630351	铁钉		kg	90.550859	3.52	318.74	
55	09230107	钢质防火门		m2	3.03747	445.38	1352.83	
56	11550105	石油沥青	30#	kg	239.9628	6.15	1475.77	
57	11550107	石油沥青	60～100#	t	0.141120	6.15	0.87	
58	11550503~1	乳化沥青		t	0.244902	5145.30	1260.09	
59	11610710	密封胶条	20×4	m	92.08444	1.77	162.99	
60	12010301	柴油		t	0.01715	8430.00	144.57	
61	12050303	润滑油		kg	19.676832	8.87	174.53	
62	12333513	脱模剂		kg	37.654576	2.56	96.40	
63	12370305~1	氧气		m3	3.751049	2.35	8.81	
64	12370336~1	乙炔气		m3	1.629766	14.90	24.28	
65	12410307	耐候胶		L	4.630836	35.49	164.35	
66	12410314	强力植筋胶		L	28.8855	53.23	1537.58	
67	13010101	石棉		kg	138.915	2.57	357.01	
68	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.448056	16.80	7.53	
69	14310102-1~2	DN300 PE		m	1423.4304	236.89	337196.43	
70	14370101	橡胶管 (综合)		m	22.40280	9.76	218.65	
71	14450501	钢筋混凝土管		m	98.98	511.59	50637.18	
72	19450306	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.10780	23.07	2.49	
73	2330450	水		m3	3.0870	3.98	12.29	
74	2359300	其它材料费		元	279.477960	0.86	239.65	
75	2359997	回库修理、保养费		元	58.690372	1.00	58.69	
76	31012504	模板嵌缝料		kg	4.32180	2.86	12.36	
77	31130106	其他材料费		元	31.166744	0.90	28.05	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
78	31130536	工、料具摊销费		元	60.33	0.97	58.52	
79	31150101	水		m3	507.948634	4.57	2321.33	
80	31150101~3	水		m3	8.10192	4.57	37.03	
81	31150301	电		kW·h	644.733182	0.83	535.13	
82	31150702	煤		t	0.035280	975.93	34.43	
83	32011102	钢模板		kg	-6.2034	4.85	-30.09	
84	32011111	组合钢模板		kg	55.059732	4.85	267.04	
85	32030122	钢模板连接件		kg	112.453236	3.69	414.95	
86	32090101	周转木材		m3	0.039541	1586.47	62.73	
87	32090101~1	周转木材		m3	0.002242	1586.47	3.56	
88	32090508	钢支撑		kg	21.695436	3.51	76.15	
89	33011124~1	铸铁雨水井箅		套	81.81	355.00	29042.55	
90	33030112	土工格栅	单向	m2	325.20400	4.44	1443.91	
91	34020901	木枕		m3	0.16	1845.40	295.26	
92	34021701	垫木		m3	0.002405	1543.59	3.71	
93	62542~1	水泥砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	3.125588	424.00	1325.25	
94	62582~1	混合砂浆 M5(散装干拌（混）砂浆)		t	7.357350	424.00	3119.52	
95	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	0.623907	589.16	367.58	
96	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	0.007107	647.31	4.60	
97	80010556~1	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.106271	678.60	72.12	
98	80212115	C20 预拌混凝土(非泵送型)		m3	2.229873	354.88	791.34	
99	80212116	C25 预拌混凝土(非泵送型)		m3	77.117204	364.64	28120.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：基础设施类

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	80212117	C30 预拌混凝土(非泵送型)		m3	450.702	375.29	169143.95	
101	80250300	细粒式沥青混凝土		t	39.83945	470.22	18733.31	
102	901167	其他材料费		元	14.0679	0.86	12.10	
103	901167~2	其他材料费		元	240.0	0.86	206.40	
104	CL-D00001~41	中号垃圾桶		个	400	75.00	30000.00	
105	CL-D00001~42	生活垃圾分类亭-开敞式		个	5	1900.00	9500.00	
106	CL-D00001~43	垃圾转运车		辆	3	18500.00	55500.00	
107	CL-D00001~50	路灯道旗　芮徐		项	80	290.00	23200.00	
108	CL-D00001~51	仿古树脂瓦分界		m	19.01	30.00	570.30	
109	CL-D00030	铁艺仿竹栅栏		m	3000	65.00	195000.00	
110	CL-D00049	小宣传牌		个	8	2500.00	20000.00	
111	CL-D00050	党群中心指引牌 1		个	1	5500.00	5500.00	
112	CL-D00051	党群中心指引牌 2		个	4	2800.00	11200.00	
113	CL-D00052~3	太阳能路灯		套	80	1150.00	92000.00	
114	CL-D00053	墙绘		m2	500	105.00	52500.00	
115	CL-D00055	仿古树脂瓦		m2	39.69	55.00	2182.95	
116	CL-D00085	外购土		m3	136.49	8.00	1091.92	
	合计						1254817.07	

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	114664.65
1.1	绿化工程	114664.65
2	措施项目	4901.39
2.1	其中：安全生产	1031.98
3	其他项目	3439.94
3.1	其中：暂列金额	3439.94
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11070.54
合　计		134076.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿化工程					114664.65	
1	050103001009	四季桂 D	1、全冠,树冠完整,树形优美,全冠移植,树形美观,禁止剪顶梢 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：180-200、冠幅(cm)：150-160	株	4	522.57	2090.28	
2	050103001010	四季桂 C	1、全冠,树冠完整,树形优美,全冠移植,树形美观,禁止剪顶梢 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)7-8、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：180-200	株	6	984.80	5908.80	
3	050103001005	红枫 B	1、全冠,杆直,不偏冠,树形优美,分支点 2.3m 以上 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：200-220、冠幅(cm)：120-140	株	2	1267.54	2535.08	
4	050103002003	鸡爪槭	1、容器苗,树冠完整,全冠移植,树形美观,禁剪顶梢,分支点>2.4 米 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)8-9、高度(cm)：280-300、冠幅(cm)：180-200	株	3	435.88	1307.64	
本页小计							11841.80	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	050103002007	垂丝海棠 B	1、容器苗,树冠完整,全冠移植,树形美观,禁剪顶梢,分支点>2.2 米 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：130-150	株	3	320.88	962.64	
6	050103002008	日本早樱 B	1、容器苗,树冠完整,全冠移植,树形美观,禁剪顶梢,分支点>2.4 米 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：140-160	株	2	358.77	717.54	
7	050103002009	榉树 E	1、全冠,杆直,不偏冠,树形优美,高度一致,支点 2.3m 以上 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)14-15、高度(cm)：500-600、冠幅(cm)：250-280	株	1	1893.31	1893.31	
8	050103002010	香樟 F	1、全冠,杆直,不偏冠,树形优美,高度一致,支点 2.3m 以上 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)10-12、高度(cm)：300-400、冠幅(cm)：220-240	株	1	809.04	809.04	
本页小计							4382.53	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050103002011	紫薇 B	1、树冠完整一致,全冠移植,丛生,树形美观,下高1.8m 以上 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：200-220、冠幅(cm)：110-130	株	2	308.72	617.44	
10	050103002005	大叶黄杨球	1、容器苗、树冠完整。全冠移植。树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：240-250、冠幅(cm)：240-250	株	3	596.32	1788.96	
11	050103002004	金边黄杨球 C	1、容器苗、树冠完整。全冠移植。树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：80-100、冠幅(cm)：150	株	9	232.72	2094.48	
12	050103002001	红叶石楠球 B	1、容器苗、树冠完整。全冠移植。树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：100-120、冠幅(cm)：150	株	4	202.81	811.24	
13	050103002012	海桐球 D	1、容器苗、树冠完整。全冠移植。树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：100-120、冠幅(cm)：120	株	9	202.81	1825.29	
14	050103002006	红叶石楠球 C	1、容器苗、树冠完整。全冠移植。树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：90-110、冠幅(cm)：150	株	6	120.70	724.20	
本页小计							7861.61	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050103015001	铺种草皮	1、百慕大混播黑麦草 2、三级养护，养护期两年，包成活	m2	1588.45	34.68	55087.45	
16	050103002013	紫竹	1、每丛 3-4 杆,容器苗,不露土，树冠完整一致，全冠移准，丛生，树形美观 2、三级养护，养护期两年，包成活 3、高度(cm)：300、冠幅(cm)：100-120、9 株/M2，胸径在 2cm 内	株	53	10.41	551.73	
17	050101003001	栽植土回填	1、1、栽植土回填，外购土	m3	749.99	31.29	23467.19	
18	050101005001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	2499.98	1.37	3424.97	
19	040101001001	清障清杂	1、清障清杂 2、外运距离自定 3、含外运处置费	m3	661.79	12.16	8047.37	
本页小计							90578.71	
合计							114664.65	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4290.76	
1	050406004001	安全生产		1031.98	
2	050406002001	文明施工		573.32	
3	050406003001	环境保护		687.99	
4	050406001001	临时设施		630.66	
5	050406005001	冬雨季施工		630.66	
6	050406006001	夜间施工		630.66	
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		57.33	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		48.16	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目		610.63	
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护		610.63	
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				4901.39	-
合　计				4901.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	123005.98	9	11070.54
合计					11070.54

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0330130	树棍	长 1200 内	根	96.0	2.62	251.52	
2	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	4.80	3.69	17.71	
3	1730008	基肥		kg	43.3690	0.46	19.95	
4	1730008~2	基肥		kg	9.524	0.46	4.38	
5	1730070	肥料		kg	692.0898	1.77	1225.00	
6	1730210	药剂		kg	23.92750	22.30	533.58	
7	2330008	草皮		m2	1620.2190	11.28	18276.07	
8	2330450	水		m3	145.22030	3.98	577.98	
9	2360005~1	四季桂 D	地径(cm)6-7、高度(cm)：180-200、冠幅(cm)：150-160	株	4.20	389.68	1636.66	
10	2360005~2	四季桂 C	地径(cm)7-8、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：180-200	株	6.30	829.90	5228.37	
11	2360005~3	红枫 B	胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：200-220、冠幅(cm)：	株	2.10	1099.18	2308.28	
12	2360006~2	鸡爪槭 A 地径 8CM		株	3.15	290.00	913.50	
13	2360040~1	红叶石楠球 C	高度(cm)：90-110、冠幅(cm)：	株	6.12	76.28	466.83	
14	2360041~1	垂丝海棠 B	胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：	株	3.15	227.92	717.95	
15	2360041~2	日本早樱 B	胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：220-250、冠幅(cm)：	株	2.10	264.01	554.42	
16	2360041~3	海桐球 A 高度(cm)：80-100、冠幅(cm)：150	高度(cm)：100-120、冠幅(cm)：150	株	4.20	137.86	579.01	
17	2360041~4	海桐球 D	高度(cm)：100-120、冠幅(cm)：120	株	9.45	137.86	1302.78	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：绿化工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
18	2360042~1	紫薇 B	胸/地径(cm)6-7、高度(cm)：200-220、冠幅(cm)：	株	2.10	186.01	390.62	
19	2360042~2	栽植灌木(带土球)土球直径在 60cm 内金边黄杨球 C	高度(cm)：800-100、冠幅(cm)：150	株	9.45	136.02	1285.39	
20	2360045~1	香樟 F	胸/地径(cm)10-12、高度(cm)：300-400、冠幅(cm)：220-240	株	1.05	538.56	565.49	
21	2360045~2	栽植灌木(带土球)土球直径在 100cm 内大叶黄杨球	高度(cm)：240-250、冠幅(cm)：240-250	株	3.15	360.00	1134.00	
22	2360046~1	榉树 E	胸/地径(cm)14-15、高度(cm)：500-600、冠幅(cm)：250-280	株	1.1	1424.53	1566.98	
23	2360075	栽植竹类胸径在 2cm 内		株	54.06	5.51	297.87	
24	31150101	水		m3	7.94148	4.57	36.29	
	合计						39890.63	

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	113220.51
1.1	房屋建筑与装饰工程	113220.51
2	措施项目	8267.94
2.1	其中：安全生产	4302.38
3	其他项目	3396.62
3.1	其中：暂列金额	3396.62
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11239.66
合　计		136124.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					113220.51	
		人民驿站					113220.51	
1	010401002001	实心砖墙	1、蒸压加气混凝土砌块 120 厚 2、预拌砂浆(砌筑) DMM7.5	m3	1.84	671.45	1235.47	
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷界面剂一道 2、预拌砂浆(抹灰) DPM15，12 厚 3、预拌砂浆(抹灰) DPM20，8 厚	m2	30.72	48.15	1479.17	
3	011203003002	块料墙、柱面	1、铺装 600*300 墙装 2、干粉型粘结剂	m2	30.72	160.96	4944.69	
4	011102003001	块料楼地面	1、400*400 灰色仿古细缦砖 2、30 厚 DS M15 砂浆(1:3 干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉; 3、界面剂 1 道 4、原地面砖拆除	m2	139.43	192.92	26898.84	
5	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊筋规格 Φ4(mm) H=600mm 2、(不上人型)轻钢龙骨面层规格 300mm×600mm 3、400*400 铝扣板吊顶	m2	21.15	134.65	2847.85	
6	050303009001	瓦屋面工程	1、屋面小青瓦修补约 80 平; 2、望砖修补约 80 米 3、屋面拆除	m2	77.6	243.83	18921.21	
7	011401004001	木材面油漆	1、脊柱梁柱油漆出新	m2	6.74	122.46	825.38	
8	05B147	中式实木门	1、中式实木门；1.4*2.4m 2、具体做法详见图纸及甲方要求	樘	2	1680.00	3360.00	
9	05B148	实木花格门	1、实木花格门；0.9*2.4m 2、具体做法详见图纸及甲方要求	樘	4	1200.00	4800.00	
本页小计							65312.61	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	05B149	实木花格窗	1、实木花格窗；0.9*1m 2、具体做法详见图纸及甲方要求	樘	4	500.00	2000.00	
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、12 厚预拌砂浆(抹灰) DPM15，8 厚预拌砂浆(抹灰) DPM20 2、原墙面抹灰层拆除	m2	184.3	54.16	9981.69	
12	011403001001	抹灰面油漆	1、墙面批腻子乳胶漆 2 遍	m2	184.3	27.62	5090.37	
13	011203003001	块料墙、柱面	1、8 厚墙面砖 2、干粉型粘结剂 3、12 厚预拌砂浆(抹灰) DPM15 打底	m2	19.4	203.41	3946.15	
14	05B154	蹲坑蹲台	1、8 厚防滑地砖（另计） 2、2.0 厚 II 型聚合物水泥防水涂料 3、25 厚 1:2 水泥砂浆结合层 4、1.5 厚聚合物水泥防水涂料 40 厚[20 砼(骨料粒径 1520mm)配 04@100 单层双向钢筋网片 5、回填轻集料混凝土(厚度详单体建筑和结构图纸)找坡 1%,坡向地漏 6、最薄处 15 厚 1:2.5 防水砂浆，按 2%找坡	m2	4.3	305.87	1315.24	
15	031003004001	洗手池	1.类型：洗手池 2.材质：陶瓷 3.规格：含全套连接必备配件	组	1	420.48	420.48	
16	031003008001	拖把池	1.类型：拖把池 2.材质：陶瓷 3.规格：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4.品牌：九牧、箭牌、恒达或同等品牌	组	1	598.86	598.86	
本页小计							23352.79	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	011207003001	成品隔断	1、卫生间成品隔断	m2	11.16	195.80	2185.13	
18	040504009001	化粪池	1、C25 预制混凝土盖板直径 12@200 单层双向布置 2、直径 110PVC 排气管 3、20 厚 1:3 水泥砂浆抹面 4、100 厚 C15 混凝土，含模板 5、M7.5 水泥砂浆砖砌 6、素土夯实 7、含土方外运及土方弃置	项	1	5007.98	5007.98	
19	05B150	休闲座椅	1、休闲座椅（一桌 4 椅） 2、具体做法详见图纸及甲方要求	组	3	1400.00	4200.00	
20	05B151	长桌	1、长桌 2.5*1.2 米 2、具体做法详见图纸及甲方要求	张	1	850.00	850.00	
21	05B152	椅子	1、椅子 2、具体做法详见图纸及甲方要求	张	10	300.00	3000.00	
22	05B153	文化墙	1、1cm，pvc+亚克力晶片 2、具体做法详见图纸及甲方要求	m2	77.6	120.00	9312.00	
本页小计							24555.11	
合计							113220.51	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		8267.94	
1	011601009001	安全生产		4302.38	
2	011601007001	文明施工		1358.65	
3	011601008001	环境保护		509.49	
4	011601006001	临时设施		1641.70	
5	011601010001	冬雨季施工增加		141.53	
6	011601011001	夜间施工增加		226.44	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		28.31	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		59.44	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	其他大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				8267.94	-
合　计				8267.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：人民驿站（旧房改造）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	124885.07	9	11239.66
合计					11239.66

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（旧房改造）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.008911	2980.82	26.56	
2	01090101	圆钢		kg	1.660275	3.38	5.61	
3	01210315	等边角钢	∟40×4	kg	3.3840	3.34	11.32	
4	01295519	中厚钢板 (综合)		kg	0.016605	3.10	0.05	
5	02010101	橡胶板		kg	0.00405	7.98	0.03	
6	02090101~1	塑料薄膜		m2	15.960672	0.44	7.02	
7	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	1.0	0.22	0.22	
8	02230101	石墨粉	高碳	kg	0.4656	1.96	0.91	
9	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	0.002160	2.00		
10	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	28.04490	0.32	8.97	
11	03070140	膨胀螺栓	M16×150	套	7.21	2.28	16.44	
12	03110105	螺杆	L=250 Φ6	根	28.04490	0.32	8.97	
13	03270202	砂纸		张	36.86	0.50	18.43	
14	03270205	水砂纸		张	7.372	0.43	3.17	
15	03410909	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.001080	1.77		
16	03510701	铁钉		kg	0.209538	3.60	0.75	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.086658	4.11	0.36	
18	03633107	冲击钻头	Φ8～16	根	0.033	9.94	0.33	
19	03633107~1	冲击钻头	Φ8～16	根	0.044	9.94	0.44	
20	03652403	合金钢切割锯片		片	0.376461	286.09	107.70	
21	04010132	水泥	42.5 级	kg	16.7786	0.29	4.87	
22	04010611	水泥	32.5 级	kg	159.6504	0.30	47.19	
23	04010611~1	水泥	32.5 级	kg	2593.730251	0.29	752.18	
24	04010701	白水泥		kg	21.4610	0.60	12.88	
25	04030107	中砂		t	7.068789	156.40	1105.56	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（旧房改造）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	04050203	碎石	5～16mm	t	0.211938	147.66	31.29	
27	04132703	混凝土实心砖	240×115×53 MU15	百块	16.918733	50.20	849.32	
28	04132709	混凝土实心砖	190×90×40	百块	0.8832	44.80	39.57	
29	04150115	蒸压加气混凝土砌块	600×250×200	m3	1.73144	257.29	445.48	
30	04230108	防水剂		kg	2.128070	35.00	74.48	
31	05250502	锯(木)屑		m3	0.83658	52.29	43.74	
32	06612143	墙面砖	200×300	m2	19.8850	58.00	1153.33	
33	06612147	墙面砖	300×600	m2	31.48800	58.00	1826.30	
34	06650101	同质地砖		m2	142.2186	58.00	8248.68	
35	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m2	22.2075	35.49	788.14	
36	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	28.93320	11.00	318.27	
37	08310122	轻钢龙骨(中)	50×20×0.5	m	51.8175	9.00	466.36	
38	08330109	大龙骨垂直吊件(轻钢)	50	只	33.840	0.67	22.67	
39	08330111	中龙骨垂直吊件		只	84.600	0.58	49.07	
40	08330300	轻钢龙骨主接件		只	10.575	0.71	7.51	
41	08330301	轻钢龙骨次接件		只	20.0925	0.80	16.07	
42	08330310	中龙骨平面连接件		只	133.245	0.62	82.61	
43	08330500	中龙骨横撑		m	38.72565	3.28	127.02	
44	08450244	成品卫生间隔断		m2	11.2716	177.44	2000.03	
45	11010304	内墙乳胶漆		kg	53.15212	8.23	437.44	
46	11030740	聚合物水泥防水涂料	JS-Ⅱ型	kg	13.1494	6.63	87.18	
47	11450342	成品腻子粉		kg	365.74335	2.66	972.88	
48	11592106	F130 密封胶	300ml	支	0.15	13.31	2.00	
49	11592106~1	F130 密封胶	300ml	支	0.15	13.31	2.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（旧房改造）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	12300382	三氯乙烯		kg	0.000270	5.32		
51	12330300	界面剂		kg	219.4935	1.22	267.78	
52	12331337	洗衣粉		kg	0.002835	7.60	0.02	
53	12370305~1	氧气		m3	0.002025	2.35		
54	12370335	乙炔气		kg	0.000810	14.90	0.01	
55	12410163	干粉型粘结剂		kg	221.5304	4.44	983.59	
56	12413518~1	901 胶		kg	1.54812	2.43	3.76	
57	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.006615	10.10	0.07	
58	14210104-1~1	金属软管	Φ15	m	1.01	10.36	10.46	
59	14313531~1	聚乙烯管		m	1.36620	7.81	10.67	
60	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.003105	3.75	0.01	
61	15030487	燃气室外聚乙烯塑料管电熔管件	Φ110	个	0.36180	58.57	21.19	
62	1630025	坯油		kg	0.95034	24.01	22.82	
63	1630029	生漆		kg	0.95034	39.45	37.49	
64	1630450	石膏粉	325 目	kg	0.4044	0.39	0.16	
65	1630511	松香水		kg	0.82228	2.56	2.11	
66	1630590	血料		kg	0.59312	0.49	0.29	
67	1630600	银珠		kg	0.032352	55.74	1.80	
68	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.001080	32.00	0.03	
69	1730190	氧化铁红		kg	0.3370	3.75	1.26	
70	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	28.04490	0.53	14.86	
71	18130101	洗涤盆		只	1.01	266.00	268.66	
72	18130101~1	洗涤盆		只	1.01	400.00	404.00	
73	18413505	立式水嘴	DN15	个	1.01	18.00	18.18	
74	18413516	回转龙头		个	1.01	18.57	18.76	
75	18430101~1	排水栓		套	1.01	11.00	11.11	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（旧房改造）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	18430113	排水栓(带链堵)		套	1.01	95.00	95.95	
77	18490903~1	角型阀(带铜活)	DN15	套	1.01	6.92	6.99	
78	18553535	洗涤盆托架	-40×5	副	1.01	15.00	15.15	
79	18553537	排水接头	DN50	个	1.05	12.50	13.13	
80	21110305	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.001080	31.05	0.03	
81	21590315	压力表表弯		个	0.001080	6.10	0.01	
82	2330430	砂纸		张	2.62186	0.87	2.28	
83	2359300	其它材料费		元	2.12984	0.86	1.83	
84	28090306	望砖	200×102×15	百块	38.80	52.02	2018.38	
85	28110506	小青瓦	18×16～18×0.7cm	百块	128.5056	63.72	8188.38	
86	31110301	棉纱头		kg	1.8955	6.25	11.85	
87	31130106	其它材料费		元	1.1696	0.86	1.00	
88	31150101	水		m3	0.56072	4.57	2.56	
89	31150101~1	水		m3	10.380765	4.57	47.44	
90	31150301	电		kW·h	0.478107	0.83	0.40	
91	32010501	复合木模板		m2	0.1386	35.49	4.92	
92	32020115	卡具		kg	0.00882	4.57	0.04	
93	32020132	钢管支撑		kg	0.09387	3.51	0.33	
94	32090101~1	周转木材		m3	0.004158	1586.47	6.60	
95	80010341	预拌砂浆(砌筑) DMM7.5		m3	0.896587	589.11	528.19	
96	80010555	预拌砂浆(抹灰) DPM15		m3	1.262035	647.31	816.93	
97	80010555~1	预拌砂浆(抹灰) DPM15(袋装干拌（混）砂浆)		m3	2.37747	647.31	1538.96	
98	80010556	预拌砂浆(抹灰) DPM20		m3	0.564422	678.54	382.98	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（旧房改造）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	80010556~1	预拌砂浆(抹灰) DPM20(袋装干拌（混）砂浆)		m3	1.51126	678.54	1025.45	
100	80010741	预拌砂浆(地面) DSM15		m3	3.4920	660.09	2305.03	
101	80212114	C15 预拌混凝土(非泵送型)		m3	0.63945	317.63	203.11	
102	80212116	C25 预拌混凝土(非泵送型)		m3	0.6363	364.64	232.02	
103	CL-D00048~1	中式实木门		樘	2	1680.00	3360.00	
104	CL-D00048~2	实木花格门		樘	4	1200.00	4800.00	
105	CL-D00048~3	实木花格窗		樘	4	500.00	2000.00	
106	CL-D00048~4	休闲座椅		组	3	1400.00	4200.00	
107	CL-D00048~5	长桌		张	1	850.00	850.00	
108	CL-D00048~6	椅子		张	10	300.00	3000.00	
109	CL-D00048~7	文化墙		m2	77.6	120.00	9312.00	
110	TB000003	陶粒		m3	2.24632	223.82	502.77	
	合计						67805.20	

表 E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	20051.85
1.1	通用安装工程	20051.85
2	措施项目	1464.27
2.1	其中：安全生产	761.97
3	其他项目	601.56
3.1	其中：暂列金额	601.56
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1990.59
合　计		24108.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					20051.85	
		人民驿站					20051.85	
1	031003006001	蹲便器	1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：含下水、角阀等全套配件	组	4	585.04	2340.16	
2	031003007001	小便器	1.类型：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格：含下水、角阀等全套配件	组	1	491.14	491.14	
3	031003004001	洗手池	1.类型：洗手池 2.材质：陶瓷 3.规格：含全套连接必备配件	组	1	432.43	432.43	
4	031003008001	拖把池	1.类型：拖把池 2.材质：陶瓷 3.规格：含存水弯、排水栓、下水口等以及配备的连接管 4.品牌：九牧、箭牌、恒达或同等品牌	组	1	607.62	607.62	
5	011207003001	成品隔断	1、卫生间成品隔断	m2	11.16	198.36	2213.70	
6	030413014001	插座	1.名称：五孔插座	套	8	26.02	208.16	
7	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒	个	8	4.22	33.76	
8	030412004001	配线	1.名称：管内配线 2.配线形式：BV-4	m	163.93	5.89	965.55	
9	030412004002	配线	1.名称：管内穿线 2.配线形式：BV-2.5	m	444.26	4.40	1954.74	
10	030412001001	配管	1.规格：JDG20	m	202.73	6.60	1338.02	
本页小计							10585.28	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030402011001	成套配电箱	1.名称：公厕照明配电箱 2.型号：1ALGC 3.规格：280*440*100 4.安装方式：壁挂嵌入式 5.接线端子材质、规格：含接线端子	台	1	967.98	967.98	
12	030412001002	配管	1.名称：电源进线预埋管 2.材质：SC25 3.规格：工程量为暂估，按实结算	m	9.7	34.51	334.75	
13	030409001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-2*6+E6 3.敷设方式：管内敷设 4.工程量为暂估，按实结算	m	9.7	29.64	287.51	
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等点位端子箱	台	1	145.43	145.43	
15	030410002001	接地母线	1.名称：热镀锌扁钢 2.材质：-40*4mm 3.安装部位：室内沿墙暗敷；连接端子箱	m	23.28	31.78	739.84	
16	030413001001	普通灯具	1.名称：防水吸顶灯 2.型号：密闭型	套	8	82.67	661.36	
17	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装	套	2	28.11	56.22	
18	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装	套	1	26.38	26.38	
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 内 3、挖方就地堆放	m3	11.64	2.84	33.06	
20	040103002001	一般回填方	1.填方来源：开挖土方 2.密实度：94% 3.材料品种、规格：一二类土	m3	11.53	12.96	149.43	
本页小计							3401.96	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	031001008001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN15 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	53.35	24.84	1325.21	
22	031001008002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	19.4	28.87	560.08	
23	031001008003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	5.82	50.49	293.85	
本页小计							2179.14	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	031001008004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质：PPR 管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：热熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	14.55	54.45	792.25	
25	031001008005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水/雨水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN110 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	38.8	36.91	1432.11	
26	031001008006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN75 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	15.52	25.44	394.83	
本页小计							2619.19	

表 E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	031001008007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质：UPVC 管 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：电熔，含配件 6、压力试验及吹洗设计要求 7、含开槽和修补，含管件延长米计算 8、工程量按实结算	m	15.52	19.26	298.92	
28	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.材质：不锈钢 3.型号：DN50	个	3	54.89	164.67	
29	031003014002	给、排水附件	1.类型：清扫口 2.型号：DN50	个	1	54.52	54.52	
30	031002001001	金属阀门	1.类型：减压阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	260.71	260.71	
31	031002001002	金属阀门	1.类型：止回阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	209.20	209.20	
32	031002001003	金属阀门	1.类型：截止阀 2.材质：铜制 3.规格、压力等级：DN50	个	1	187.99	187.99	
33	031003014003	给、排水附件	1.类型：雨水斗 2.材质：De110	个	1	90.27	90.27	
本页小计							1266.28	
合计							20051.85	

表 E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1464.27	
1	031401009001	安全生产		761.97	
2	031401010001	文明施工		240.62	
3	031401011001	环境保护		90.23	
4	031401012001	临时设施		290.75	
5	031401021001	冬雨季施工增加		25.06	
6	031401020001	夜间施工增加		40.10	
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		5.01	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		10.53	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目			
15	031401001001	脚手架			
16	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
17	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
18	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				1464.27	-
合　计				1464.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表 E.5.1　增值税计价表

工程名称：人民驿站（安装）　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	22117.68	9	1990.59
合计					1990.59

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050115	钢丝绳	Φ14.1～15	kg	0.04365	5.75	0.25	
2	01130201	镀锌扁钢		kg	1.132	3.86	4.37	
3	01130202~1	镀锌扁钢	40*4mm	m	24.4440	3.86	94.35	
4	01295519	中厚钢板 (综合)		kg	0.615409	3.10	1.91	
5	01430101	黄铜线		kg	0.00582	48.50	0.28	
6	02010101	橡胶板		kg	0.03	7.98	0.24	
7	02010105	橡胶板	δ1～3	kg	0.073235	7.99	0.59	
8	02130113	塑料带	20mm×40m	卷	0.01067	1.50	0.02	
9	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	18.704	0.22	4.11	
10	02190109~1	聚四氟乙烯生料带	宽 20	m	1.4	0.22	0.31	
11	02270101	棉布		kg	0.00582	8.00	0.05	
12	03030232	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	2.080	0.28	0.58	
13	03030232~1	镀锌半圆头螺钉	M3×30	十个	0.208	0.28	0.06	
14	03031331	镀锌自攻螺钉	M3×40	十个	3.328	0.40	1.33	
15	03050939	六角螺栓带螺母、垫圈	（综合）	kg	0.639285	2.00	1.28	
16	03070140	膨胀螺栓	M16×150	套	19.57	2.28	44.62	
17	03070140~1	膨胀螺栓	M16×150	套	6.18	2.28	14.09	
18	03070804	塑料膨胀管	Φ6×35	十个	3.52	0.59	2.08	
19	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.078	12.50	0.98	
20	03270102	铁砂布		张	1.186892	0.20	0.24	
21	03410909~1	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.803664	1.77	1.42	
22	03430911	松香焊锡丝	Φ2	m	0.071	0.86	0.06	
23	03570200	镀锌铁丝		kg	0.01067	4.11	0.04	
24	03570227	镀锌铁丝	14#～18#	kg	1.21638	4.11	5.00	
25	03570227~1	镀锌铁丝	14#～18#	kg	0.0388	4.11	0.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	03590421	平垫铁		kg	0.153	5.52	0.84	
27	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	0.224	4.32	0.97	
28	03633107	冲击钻头	Φ8～16	根	0.033	9.94	0.33	
29	03633107~1	冲击钻头	Φ8～16	根	0.310	9.94	3.08	
30	03652422	钢锯条		根	5.27098	1.34	7.06	
31	03652422~1	钢锯条		根	2.17280	1.34	2.91	
32	04030107	中砂		t	0.036	156.40	5.63	
33	04090120~1	石灰膏		m3	0.0740	355.00	26.27	
34	04135500	标准砖	240×115×53	百块	0.64	54.96	35.17	
35	08450244	成品卫生间隔断		m2	11.2716	177.44	2000.03	
36	11030303	防锈漆		kg	0.01	19.50	0.20	
37	11111503	醇酸磁漆		kg	0.0388	18.63	0.72	
38	11112503	调和漆		kg	0.12412	11.53	1.43	
39	11112525	铅油		kg	0.097	7.81	0.76	
40	11450524	酚醛树脂稀释剂		kg	0.143	4.50	0.64	
41	11590302	密封胶		kg	0.03	11.71	0.35	
42	11592106	F130 密封胶	300ml	支	0.15	13.31	2.00	
43	11592106~1	F130 密封胶	300ml	支	2.15	13.31	28.62	
44	11592106~2	F130 密封胶	300ml	支	0.07	13.31	0.93	
45	12010132	汽油	92#	kg	3.31449	9.40	31.16	
46	12030107	油漆溶剂油		kg	0.0291	8.20	0.24	
47	12050311~1	机油		kg	0.063	7.72	0.49	
48	12070103	油脂		kg	0.22019	8.23	1.81	
49	12070109	电力复合脂		kg	0.418	35.52	14.85	
50	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.00582	5.97	0.03	
51	12310331	漂白粉		kg	0.213788	2.00	0.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
52	12370305	氧气		m3	0.331047	2.35	0.78	
53	12370335~1	乙炔气		kg	0.125349	14.90	1.87	
54	12410101	粘结剂		kg	0.044	10.50	0.46	
55	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.2669	5.15	1.37	
56	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	4.42126	1.80	7.96	
57	14010311	焊接钢管	DN20	m	0.129107	10.10	1.30	
58	14030303~1	SC	25	m	9.991	21.32	213.01	
59	14050112	无缝钢管	Φ22×2	m	0.024	10.50	0.25	
60	14210104-1~1	金属软管	Φ15	m	5.05	10.36	52.32	
61	14310103	塑料管		kg	0.153	8.53	1.31	
62	14310201~1	PPR 给水管	DN25	m	19.7104	4.84	95.40	
63	14310201~2	PPR 给水管	DN40	m	5.91312	17.74	104.90	
64	14310201~4	PPR 给水管	DN15	m	54.20360	2.22	120.33	
65	14310201~5	PPR 给水管	DN50	m	14.78280	18.63	275.40	
66	14310391~1	UPVC 排水管	De110	m	38.5284	14.20	547.10	
67	14310391~2	UPVC 排水管	De75	m	15.41136	7.02	108.19	
68	14310391~3	UPVC 排水管	De50	m	15.41136	4.51	69.51	
69	14312531	输水软管	dn25	m	0.048	7.05	0.34	
70	14370505	橡胶软管	Φ20	m	0.057909	3.75	0.22	
71	15021110	镀锌活接头	DN50	个	3.03	8.74	26.48	
72	15021306	镀锌管箍	DN20	个	37.586142	1.23	46.23	
73	15021308	镀锌管箍	DN32	个	1.60244	2.88	4.62	
74	15022710	镀锌六角外丝	DN50	个	2.424	6.18	14.98	
75	15023127	镀锌锁紧螺母	DN20×3	个	17.84	0.64	11.42	
76	15023129	镀锌锁紧螺母	DN32×3	个	0.77697	0.64	0.50	
77	15210101	室内塑料给水管热熔管件	Φ20	个	81.0920	2.80	227.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
78	15210102	室内塑料给水管热熔管件	Φ25	个	23.7650	3.00	71.30	
79	15210104	室内塑料给水管热熔管件	Φ40	个	5.16234	9.00	46.46	
80	15210105	室内塑料给水管热熔管件	Φ50	个	10.79610	11.00	118.76	
81	15235146	塑料排水管电熔直接	Φ50	个	4.15936	11.00	45.75	
82	15235147	塑料排水管电熔直接	Φ75	个	4.11280	18.00	74.03	
83	15235148	塑料排水管电熔直接	Φ110	个	10.0104	26.00	260.27	
84	15370312	镀锌管卡	DN32	个	4.20	0.96	4.03	
85	15372105	塑料管卡	Φ15	个	26.675	1.00	26.68	
86	15372106	塑料管卡	Φ20	个	7.76	1.50	11.64	
87	15372108	塑料管卡	Φ32	个	2.328	2.00	4.66	
88	16310101~1	减压阀	DN50	个	1.01	180.00	181.80	
89	16310101~3	止回阀	DN50	个	1.01	129.00	130.29	
90	16310101~4	截止阀	DN50	个	1.01	108.00	109.08	
91	16310103	螺纹阀门	DN15	个	0.048	24.99	1.20	
92	16310104	螺纹阀门	DN20	个	0.039285	32.00	1.26	
93	18130101	洗涤盆		只	1.01	266.00	268.66	
94	18130101~1	洗涤盆		只	1.01	400.00	404.00	
95	18150101~2	蹲式陶瓷大便器		套	4.04	310.46	1254.26	
96	18170112~1	挂式小便器		套	1.01	392.15	396.07	
97	18413505	立式水嘴	DN15	个	1.01	18.00	18.18	
98	18413516	回转龙头		个	1.01	18.57	18.76	
99	18430101~1	排水栓		套	2.02	11.00	22.22	
100	18430113	排水栓(带链堵)		套	1.01	95.00	95.95	
101	18430305	普通地漏	DN50	个	3.03	39.93	120.99	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	18470105	扫除口	DN50	个	1.01	41.00	41.41	
103	18490705~1	小便器延时自闭阀		套	1.01	10.82	10.93	
104	18490903~1	角型阀(带铜活)	DN15	套	5.05	6.92	34.95	
105	18550536~1	瓷蹲式座便器高水箱配件		套	4.04	23.00	92.92	
106	18550731~1	冲洗管	DN32	根	4.04	17.00	68.68	
107	18553506	大便器胶皮碗		个	4.20	12.42	52.16	
108	18553533	大便器排水接头		个	4.04	3.97	16.04	
109	18553535	洗涤盆托架	-40×5	副	1.01	15.00	15.15	
110	18553537	排水接头	DN50	个	1.05	12.50	13.13	
111	21110305~1	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	只	0.066624	27.00	1.80	
112	21590315	压力表表弯		个	0.068079	6.10	0.42	
113	22470111~1	防水吸顶灯		套	8.08	48.00	387.84	
114	23230131	照明开关		只	2.04	14.00	28.56	
115	23230131~2	双联单控开关		只	1.02	12.30	12.55	
116	23412504~1	五孔插座		套	8.16	12.00	97.92	
117	25010755	硬铜绞线	TJ-2.5～4mm2	m	5.73	2.27	13.01	
118	25030104	绝缘电线	BV2.5	m	4.122	2.62	10.80	
119	25030104~1	绝缘电线	BV2.5	m	0.916	2.62	2.40	
120	25030105	绝缘电线	BV4	m	3.078	4.00	12.31	
121	25030508	绝缘电线	BVR4	m	43.374326	4.00	173.50	
122	25350342	镀锌地线夹	20	套	167.211704	0.40	66.88	
123	25350345	镀锌地线夹	32	套	4.69965	0.60	2.82	
124	25430136-1~1	电力电缆	YJV22-2*6+E6	m	9.797	23.27	227.98	
125	25430330~1	绝缘电线	BV-4	m	180.323	4.00	721.29	
126	25430330~2	绝缘电线	BV-2.5	m	515.3416	2.62	1350.19	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：人民驿站（安装）

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
127	26060351~1	JDG20		m	208.8119	3.77	787.22	
128	26064106	塑料护口(钢管用)	dn15～20	个	17.800	0.05	0.89	
129	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	0.79637	0.31	0.25	
130	26064126	塑料护口(电线管用)	dn15～20	个	83.605852	0.05	4.18	
131	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	1.97880	67.09	132.76	
132	26072521	热缩端帽	(不带气门)	个	0.0388	0.48	0.02	
133	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	8.120	1.25	10.15	
134	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.071	1.25	2.59	
135	26093513~1	等电位端子盒		个	1.005	126.00	126.63	
136	26110101	接线盒		只	8.16	1.50	12.24	
137	30090345~1	雨水斗		套	1.0	15.00	15.00	
138	31052503	锡基钎料		kg	0.60819	25.50	15.51	
139	31110311	棉纱		kg	1.38031	31.25	43.13	
140	31110311~1	棉纱		kg	0.12528	8.12	1.02	
141	31150101~1	水		m3	6.524328	4.57	29.82	
142	31150101~2	水		m3	0.01	4.57	0.05	
143	ZC0001~1	配电箱		台	1	640.00	640.00	
	合计						13242.08	