工程名称：兴化市大营镇联镇村2025年宜居宜业和美乡村建设项目(第二批)

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1927825.08

(大写)：壹佰玖拾贰万柒仟捌佰贰拾伍元零捌分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月12日

单项工程汇总表

工程名称：兴化市大营镇联镇村2025年宜居宜业和美乡村建设项目(第二批)

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	道路	1035420.99	0.00	17494.68
2	老醋厂建筑及村庄围墙提升	91253.97	0.00	2599.13
3	党员活动中心	100435.67	0.00	3219.44
4	党员活动中心改造(安装)工程	18025.65	0.00	458.74
5	村部公厕提升	26965.54	0.00	894.24
6	公厕(安装)工程	4415.26	0.00	112.33
7	百姓大舞台	80626.66	0.00	2674.44
8	仓储（土建）工程	407952.99	0.00	13466.87
9	仓储(安装)工程	18406.57	0.00	468.54
10	太阳能路灯安装工程	25156.46	0.00	646.48
11	河道治理	119165.32	0.00	1993.86
合　　计		1927825.08	0.00	44028.75

单位工程汇总表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	920772.85
1.1	路面1.1-5	282511.51
1.2	路面1.1-2	483506.62
1.3	新建路面1.1-3	111820.74
1.4	杉木桩（5.2m）	8833.98
1.5	隔离护栏	34100.00
2	措施项目	29154.66
2.1	其中：安全生产	17494.68
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	85493.48
合　　计		1035420.99

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D 路面1.1-5			1	282511.51	282511.51	0.00
1	041001007001	原房屋拆除	旧房及原大舞台拆除，平面面积约166m2，拆除、清运、平地夯实	项	1	6345.43	6345.43	0.00
2	04B001	健身器材拆除	拆除健身器材	组	5	77.28	386.40	0.00
3	040202010001	碎石	1.厚度:15cm	m2	2508	52.69	132146.52	0.00
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.:养护、锯缝	m2	2508	57.27	143633.16	0.00
		D 路面1.1-2			1	483506.62	483506.62	0.00
		D 拓宽			1	108024.12	108024.12	0.00
5	040103002001	一般回填方	购土回填、夯实，按现场实际填土，最终工程量按实计算	m3	400	10.00	4000.00	0.00
6	040202010002	碎石	1.厚度:20cm	m2	575	68.58	39433.50	0.00
7	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.:养护、锯缝、刻纹、灌缝	m2	575	87.58	50358.50	0.00
8	040901007001	植筋	1.植入深度:35cm	根	958	10.70	10250.60	0.00
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ14 HRB400	t	0.811	4909.40	3981.52	0.00
		D 破损修复			1	375482.50	375482.50	0.00
10	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	3720	4.04	15028.80	0.00
11	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	558	35.68	19909.44	0.00
12	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.:养护、锯缝、刻纹、灌缝	m2	3720	87.55	325686.00	0.00
13	040901007002	植筋	1.植入深度:35cm	根	1000	10.70	10700.00	0.00
14	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:螺纹钢 2.钢筋规格:Φ14 HRB400	t	0.847	4909.40	4158.26	0.00
		D 新建路面1.1-3			1	111820.74	111820.74	0.00
15	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	50	5.38	269.00	0.00
16	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	10	41.13	411.30	0.00
17	040202010003	碎石	1.厚度:20cm	m2	691	68.58	47388.78	0.00
18	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.:养护、锯缝、刻纹、灌缝	m2	691	92.26	63751.66	0.00
		D 杉木桩（5.2m）			1	8833.98	8833.98	0.00
本页小计							877838.87	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040302001001	圆木桩	1.桩长:直径120mm,杉木桩长4.0米,双排挡土,表面浸沥青防腐 2.:1300x2000x20厚竹售笆双层布置	根	87	101.54	8833.98	0.00
		D 隔离护栏			1	34100.00	34100.00	0.00
20	040205013001	隔离护栏	详见设计图纸样式及规格参数（含基础，立柱、围网等）	m	310	110.00	34100.00	0.00
本页小计							42933.98	0.00
合　　计							920772.85	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：道路　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		27954.66	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	17494.68	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10128.50	
5	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	0.00	
6	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	331.48	
		专业措施项目		1200.00	
7	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1200.00	
本页小计				29154.66	—
合　　计				29154.66	—

单位工程汇总表

工程名称：老醋厂建筑及村庄围墙提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	68398.06
1.1	老醋厂建筑提升	49093.60
1.2	围墙提升	19304.46
2	措施项目	15321.18
2.1	其中：安全生产	2599.13
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	7534.73
合　　计		91253.97

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老醋厂建筑及村庄围墙提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A 老醋厂建筑提升			1	49093.60	49093.60	0.00
1	01B001	拆除瓦屋面	拆除原瓦屋面	m2	169.79	9.06	1538.30	0.00
2	01B002	铲除水泥砂浆面层	铲除内外墙面粉刷层	m2	302	17.56	5303.12	0.00
3	010103003001	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾类别:建筑垃圾外运	项	1	1479.92	1479.92	0.00
4	010901001001	瓦屋面	1.水泥彩瓦 铺瓦 2.水泥彩瓦 脊瓦	m2	169.79	58.80	9983.65	0.00
5	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:10cm 2.面层厚度、混凝土强度等级:C30	m2	146.65	57.98	8502.77	0.00
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙）	抹水泥砂浆 砖墙内墙(现拌砂浆)	m2	240	41.16	9878.40	0.00
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰（外墙）	抹水泥砂浆 砖墙外墙(现拌砂浆)	m2	124	44.53	5521.72	0.00
8	011403001001	抹灰面油漆	外墙苯丙乳胶漆 抹灰面	m2	124	55.53	6885.72	0.00
		A 围墙提升			1	19304.46	19304.46	0.00
9	01B004	铲除水泥砂浆面层	铲除内外墙面粉刷层	m2	188	17.64	3316.32	0.00
10	011201001003	墙、柱面一般抹灰（外墙）	抹水泥砂浆 砖墙外墙(现拌砂浆)	m2	188	44.53	8371.64	0.00
11	011404001001	墙面喷刷涂料	外墙面米白色真石漆	m2	100	74.10	7410.00	0.00
12	010103003002	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾类别:建筑垃圾外运	项	1	206.50	206.50	0.00
本页小计							68398.06	0.00
合　　计							68398.06	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：老醋厂建筑及村庄围墙提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3376.13	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2599.13	
2	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	752.38	
3	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	24.62	
		专业措施项目		11945.05	
4	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	11945.05	
本页小计				15321.18	—
合　　计				15321.18	—

单位工程汇总表

工程名称：党员活动中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	84722.19
2	措施项目	7420.63
2.1	其中：安全生产	3219.44
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	8292.85
合　　计		100435.67

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：党员活动中心　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:主席台 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖	m3	2.94	956.70	2812.70	0.00
2	010401008002	零星砌砖	标准砖砌台阶(现拌砂浆)	m2	3.22	284.20	915.12	0.00
3	010101003001	单独土石方回填（主席台）	利用拆除建筑垃圾道碴回填	m3	13.65	33.04	451.00	0.00
4	010501002001	楼地面垫层	1.部位:主席台地面 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:C30商品砼	m3	3.9	505.26	1970.51	0.00
5	01B001	墙面开门洞	(1:2.5水泥砂浆)整砖墙上拆开门窗洞口	m2	2.27	213.09	483.71	0.00
6	010502023001	过梁	1.混凝土种类:非泵送 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.04	2141.48	85.66	0.00
7	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.008	5129.00	41.03	0.00
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙内墙(现拌砂浆)	m2	2.57	41.16	105.78	0.00
9	011102003001	块料楼地面	楼地面地砖单块0.4m2以内 干硬性水泥砂浆	m2	188.65	150.23	28340.89	0.00
10	011105003001	块料踢脚线	10cm高仿黑金沙瓷砖踢脚线 踢脚线 水泥砂浆	m	90	32.91	2961.90	0.00
11	011107004001	块料台阶	台阶地砖 水泥砂浆	m2	3.99	193.09	770.43	0.00
12	011104002001	竹、木(复合)地板	强化木地板 平口	m2	42.4	154.71	6559.70	0.00
13	010803001001	金属卷帘(闸)门拆除后重新安装	原卷帘门拆除后重新安装至建设单位要求位置	m2	6.63	115.22	763.91	0.00
14	010805004001	钢化玻璃门	全玻璃门扇安装 无框(点夹)门扇	m2	6.63	592.02	3925.09	0.00
15	010801001001	木质隐形门	1.门洞口尺寸:900*2400 2.门类型:木质隐形门	m2	2.16	462.96	999.99	0.00
16	011302001001	平面吊顶天棚（矿棉板）	1.全丝杆天棚吊筋 H=700mm Φ8 2.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单 3.矿棉板天棚面层 搁放在T型铝合金龙骨上	m2	190	116.62	22157.80	0.00
17	011302001002	平面吊顶天棚（集成吊顶）	1.全丝杆天棚吊筋 H=700mm Φ8 2.塑料扣板	m2	19.5	93.61	1825.40	0.00
18	011403001001	抹灰面油漆	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.内墙面乳胶漆 2遍	m2	330.39	28.91	9551.57	0.00
本页小计							84722.19	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：党员活动中心　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价

措施项目清单计价表

工程名称：党员活动中心　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4181.88	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3219.44	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	931.94	
5	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	30.50	
		专业措施项目		3238.75	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3238.75	
本页小计				7420.63	—
合　　计				7420.63	—

单位工程汇总表

工程名称：党员活动中心改造(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	15818.50
1.1	电气设备安装工程	15818.50
2	措施项目	718.79
2.1	其中：安全生产	458.74
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1488.36
合　　计		18025.65

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：党员活动中心改造(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	15818.50	15818.50	0.00
1	030412001001	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 PVC20mm	m	142.5	9.88	1407.90	0.00
2	030412001003	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	86.5	20.50	1773.25	0.00
3	030412001002	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN40	m	5	43.45	217.25	0.00
4	030412004002	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV2.5mm2	m	325.2	4.20	1365.84	0.00
5	030412004003	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV4mm2	m	145.8	5.84	851.47	0.00
6	030412004001	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 WDZB-BYJ2.5mm2	m	145.2	4.36	633.07	0.00
7	030412004004	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 WDZB-BYJ4mm2	m	30	6.10	183.00	0.00
8	030413003001	荧光灯	600*600网格灯	套	2	127.73	255.46	0.00
9	030413003002	荧光灯	600*1200网格灯	套	15	179.78	2696.70	0.00
10	030405015001	风扇	吊风扇	台	8	113.41	907.28	0.00
11	030413002001	装饰灯	壁装应急照明灯	套	5	91.56	457.80	0.00
12	030413002002	装饰灯	吊杆方向标志灯	套	1	102.90	102.90	0.00
13	030413002005	装饰灯	安全出口标志灯	套	1	95.16	95.16	0.00
14	030413013001	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单控双联	套	3	22.84	68.52	0.00
15	030413014001	插座	5孔单相暗插座15A安装	套	9	22.06	198.54	0.00
16	030413014002	插座	普通插座安装 三相带接地暗插座	套	1	33.19	33.19	0.00
17	030413014003	插座	普通插座安装 地面插座(含底盒)安装	套	1	124.17	124.17	0.00
18	030412006001	接线盒	暗装接线盒安装	个	26	9.22	239.72	0.00
19	030412006002	接线盒	暗装开关(插座)盒安装	个	21	9.72	204.12	0.00
20	030402011002	成套配电箱	成套配电箱安装 AW	台	1	1751.58	1751.58	0.00
21	030402011001	成套配电箱	成套配电箱安装 ALE	台	1	2251.58	2251.58	0.00
本页小计							15818.50	0.00
合　　计							15818.50	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：党员活动中心改造(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		558.40	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	458.74	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	94.91	
5	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.75	
		专业措施项目		160.39	
6	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	160.39	
本页小计				718.79	—
合　　计				718.79	—

单位工程汇总表

工程名称：村部公厕提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	23532.52
2	措施项目	1206.51
2.1	其中：安全生产	894.24
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2226.51
合　　计		26965.54

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：村部公厕提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	01B001	拆除地砖地面	铲除地面地砖装饰面层	m2	5.77	50.29	290.17	0.00
2	01B002	铲除墙面涂料	1.铲除墙面腻子、涂料 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m2	49.36	5.49	270.99	0.00
3	01B003	铲除墙面抹灰层	1.铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 2.卷扬机带塔单1t(H=40m)	m2	84.57	17.56	1485.05	0.00
4	011102003001	块料楼地面	楼地面地砖单块0.4m2以内水泥砂浆	m2	32.2	148.81	4791.68	0.00
5	011102003002	门槛石	楼地面地砖单块0.4m2以内水泥砂浆	m2	0.4	148.81	59.52	0.00
6	011201001001	墙、柱面一般抹灰(内墙)	抹水泥砂浆 砖墙内墙	m2	75.27	41.13	3095.86	0.00
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰	抹水泥砂浆 砖墙外墙	m2	9.3	44.18	410.87	0.00
8	011203003001	块料墙、柱面	600*300*10墙面米灰色瓷砖	m2	75.27	127.07	9564.56	0.00
9	011203003002	块料墙、柱面（外墙裙）	600*400*8厚青砖贴面墙裙	m2	9.42	120.92	1139.07	0.00
10	011403001001	抹灰面油漆（内墙）	1.满批成品腻子 抹灰面 2遍 2.内墙面乳胶漆 2遍	m2	6.41	28.91	185.31	0.00
11	011403001002	抹灰面油漆（外墙）	外墙弹性涂料 2遍	m2	49.24	45.48	2239.44	0.00
本页小计							23532.52	0.00
合　　计							23532.52	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：村部公厕提升　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1138.04	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	894.24	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	235.33	
5	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	8.47	
		专业措施项目		68.47	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	68.47	
本页小计				1206.51	—
合　　计				1206.51	—

未来软件编制　　2026年11月18日

单位工程汇总表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	3873.41
1.1	给排水、采暖、燃气工程	3367.03
1.2	电气设备安装工程	506.38
2	措施项目	177.29
2.1	其中：安全生产	112.33
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	364.56
合　　计		4415.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			1	3367.03	3367.03	0.00
1	031001008001	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) dn20mm 2.管道消毒、冲洗50mm以内	m	8.22	24.29	199.66	0.00
2	031001008002	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) dn25mm 2.管道消毒、冲洗50mm以内	m	10.56	27.76	293.15	0.00
3	031002003001	塑料阀门	塑料阀门安装(熔接) 公称直径25mm以内	个	1	56.40	56.40	0.00
4	031001008007	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN50mm	m	3.5	36.61	128.14	0.00
5	031001008009	塑料管	室内塑料排水管(粘接) DN110mm	m	8.6	72.55	623.93	0.00
6	031003013001	大、小便槽自动冲洗水箱	大便槽自动冲洗水箱安装	套	1	340.97	340.97	0.00
7	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷水	组	2	593.72	1187.44	0.00
8	031003014001	给、排水附件	不锈钢地漏安装 DN50mm	个	6	43.42	260.52	0.00
9	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟、槽一、二类土深度2m以内 2.机械槽、坑填土夯实	m3	3.5	79.09	276.82	0.00
		C.4 电气设备安装工程			1	506.38	506.38	0.00
10	030412001002	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 PVC20mm	m	15	9.88	148.20	0.00
11	030412004001	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV2.5mm2	m	30	4.36	130.80	0.00
12	030413001001	普通灯具	明线管LED吊灯12W	套	2	74.42	148.84	0.00
13	030413013002	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单控单联	套	2	20.83	41.66	0.00
14	030412006001	接线盒	暗装接线盒安装	个	2	9.22	18.44	0.00
15	030412006002	接线盒	暗装接线盒安装	个	2	9.22	18.44	0.00
本页小计							3873.41	0.00
合　　计							3873.41	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：公厕(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		136.73	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	112.33	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	23.24	
5	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	1.16	
		专业措施项目		40.56	
6	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	40.56	
本页小计				177.29	—
合　　计				177.29	—

单位工程汇总表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	70380.11
2	措施项目	3589.30
2.1	其中：安全生产	2674.44
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	6657.25
合　　计		80626.66

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	20	5.76	115.20	0.00
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:砼碴	m3	4	47.05	188.20	0.00
3	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类土	m3	17.21	6.74	116.00	0.00
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	27.91	6.74	188.11	0.00
5	010102007001	回填方	槽(坑)回填土 夯填	m3	34.64	36.38	1260.20	0.00
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.61	702.30	4642.20	0.00
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.71	765.23	5899.92	0.00
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:10cm 3.材料品种、强度要求、配比:C20非泵送商品砼	m3	2.28	790.26	1801.79	0.00
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	0.85	805.77	684.90	0.00
10	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.74	925.40	684.80	0.00
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.91	3381.95	3077.57	0.00
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.74	1528.80	1131.31	0.00
13	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.76	1855.18	1409.94	0.00
14	010502032001	台阶	1.垫层材料种类、厚度:15cm厚碎石垫层 2.踏步高、宽:150mm高、400mm宽 3.混凝土种类:非泵送商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	12	169.24	2030.88	0.00
15	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400Φ8、Φ14、Φ16	t	0.206	5051.61	1040.63	0.00
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400Φ8、Φ16	t	0.183	5135.62	939.82	0.00
本页小计							25211.47	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400Φ8、Φ14、Φ16	t	0.206	5051.61	1040.63	0.00
18	011102001001	石材楼地面	1.素土回填夯实 2.150厚碎石垫层 3.150厚C20混凝土垫层 4.30厚1:3水泥砂浆结合层，300*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面	m2	56	337.59	18905.04	0.00
19	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:芝麻灰花岗岩荔枝面、平面400*600*30，侧面150*600*20	m2	12	450.45	5405.40	0.00
20	011203001001	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:芝麻灰花岗岩荔枝面、420*600*30厚	m2	5.49	234.15	1285.48	0.00
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	74.2	43.69	3241.80	0.00
22	011403001001	抹灰面油漆	白色外墙弹性涂料	m2	74.2	45.48	3374.62	0.00
23	010901001001	瓦屋面	1.蝴蝶瓦(小青瓦) 坐浆铺设(现拌砂浆) 2.(M7.5混合砂浆)屋面新建蝴蝶瓦脊 一瓦条筑脊盖头灰 3.屋面新建 蝴蝶瓦檐口花边滴水	m2	7.48	902.63	6751.67	0.00
24	011508001001	美术字	红色亚克力字制作安装，按图纸设计	项	1	2000.00	2000.00	0.00
25	011507003001	亚克力灯笼造型	按图纸设计制作安装	个	2	1000.00	2000.00	0.00
26	011508001002	墙面彩绘	按图纸设计要求绘制	m2	9.7	120.00	1164.00	0.00
本页小计							45168.64	0.00
合　　计							70380.11	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：百姓大舞台　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3403.58	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2674.44	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	703.80	
5	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	25.34	
		专业措施项目		185.72	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	185.72	
本页小计				3589.30	—
合　　计				3589.30	—

未来软件编制　　2026年11月18日

单位工程汇总表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	354391.24
1.1	土石方工程	10540.13
1.2	砌筑工程	22273.39
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	119779.09
1.4	门窗工程	7484.40
1.5	屋面及防水工程	81770.16
1.6	保温、隔热、防腐工程	15524.08
1.7	楼地面装饰工程	31103.51
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	37105.92
1.9	天棚工程	5273.87
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	22331.92
1.11	其他装饰工程	1204.77
2	措施项目	19877.56
2.1	其中：安全生产	13466.87
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	33684.19
合　　计		407952.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 土石方工程			1	10540.13	10540.13	0.00
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.3m	m3	135.36	10.62	1437.52	0.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.3m	m3	38.09	10.62	404.52	0.00
3	010102007001	回填方	1.填方部位:基坑、沟槽 2.材料品种:素土	m3	141.87	36.38	5161.23	0.00
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.:运距按3km计算，投标人自行考虑	m3	31.58	17.00	536.86	0.00
5	010103003001	原旧房拆除	旧危房拆除清运，包干使用	项	1	3000.00	3000.00	0.00
		A.4 砌筑工程			1	22273.39	22273.39	0.00
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2.基础类型:砖石条基 3.砂浆强度等级:MU10水泥砂浆 4.防潮层材料种类:20厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆	m3	7.51	739.78	5555.75	0.00
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:Ma5	m3	23.79	687.81	16363.00	0.00
8	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:Ma5	m3	0.56	633.28	354.64	0.00
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1	119779.09	119779.09	0.00
9	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20非泵送商品砼 3.:模板	m3	6.34	452.99	2871.96	0.00
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.:模板	m3	15.3	552.46	8452.64	0.00
11	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.08	906.63	2792.42	0.00
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.35	1590.36	10098.79	0.00
本页小计							57029.33	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.87	1898.08	16835.97	0.00
14	010502017001	坡屋面板	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.34	1248.13	20394.44	0.00
15	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.22	2244.42	2738.19	0.00
16	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.45	1269.22	4378.81	0.00
17	010502023001	过梁	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.1	1932.44	193.24	0.00
18	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:外墙混凝土线条、墙裙 2.混凝土种类:非泵送商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	2.15	2337.66	5025.97	0.00
19	010502029001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2.面层厚度:60厚 3.混凝土种类:非泵送商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.嵌缝材料种类:建筑油膏	m2	31.08	208.55	6481.73	0.00
20	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:300厚碎石灌M2.5混合砂浆 2.面层厚度:100厚 3.混凝土种类:非泵送商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	4.8	295.55	1418.64	0.00
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 3.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 4.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	1.122	4979.52	5587.02	0.00
22	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 3.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	2.021	4928.47	9960.44	0.00
本页小计							73014.45	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm 3.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 4.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径25mm	t	1.832	5021.22	9198.88	0.00
24	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	1.598	5354.11	8555.87	0.00
25	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 3.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.572	5089.53	2911.21	0.00
26	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm 2.现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.176	5377.46	946.43	0.00
27	010506017001	砌体工程内配钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.121	7739.15	936.44	0.00
		A.8 门窗工程			**1**	**7484.40**	**7484.40**	**0.00**
28	010802001001	金属(塑钢)门	仿木色铝合金双扇平开门安装 平开	m2	5.28	380.00	2006.40	0.00
29	010807001001	金属(塑钢)窗	仿木色铝合金推拉窗	m2	16.2	320.00	5184.00	0.00
30	010807003001	金属百叶窗	仿木色铝合金百叶窗	m2	0.98	300.00	294.00	0.00
		A.9 屋面及防水工程			**1**	**81770.16**	**81770.16**	**0.00**
31	010901001001	瓦屋面	1.蝴蝶瓦(小青瓦) 坐浆铺设(坡度＞25°但≤45°)(现拌砂浆) 2.(M7.5混合砂浆)屋面新建 蝴蝶瓦脊 一瓦条筑脊盖头灰(仿古) 3.热镀锌钢丝网 4.蝴蝶瓦 檐口花边(坡度＞25°但≤45°) 5.蝴蝶瓦檐口滴水(坡度＞25°但≤45°)(现拌砂浆) 6.甘蔗脊头	m2	154.9	392.26	60761.07	0.00
32	010902001001	屋面卷材防水	SBS(APP)改性沥青防水卷材热熔满铺法一层 平面(坡度＞25%且≤45%)	m2	154.9	53.06	8218.99	0.00
33	010902002001	屋面涂膜防水	聚氨脂防水涂膜 1.5mm厚 平面(坡度＞25%且≤45%)	m2	154.9	47.53	7362.40	0.00
34	010902004001	屋面刚性层	刚性屋面 水泥砂浆保护层厚度20mm(现拌砂浆)	m2	154.9	35.04	5427.70	0.00
		A.10 保温、隔热、防腐工程			**1**	**15524.08**	**15524.08**	**0.00**
本页小计							111803.39	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	011001001001	保温隔热屋面	屋面保温隔热 粘贴聚苯乙烯保温板 厚65mm	m2	154.9	100.22	15524.08	0.00
		A.11 楼地面装饰工程			1	31103.51	31103.51	0.00
36	011102003001	块料楼地面	1.压实填土，压实系数≥90% 2.100厚C25混凝土垫层 3.0.4mm厚聚乙烯薄膜满铺，四周沿墙体上翻150mm 4.30厚C30细石混凝土找平层，最薄处不小于30mm 5.界面剂一道 6.10厚防滑地砖铺实拍平，专用勾缝剂勾缝	m2	115.76	241.64	27972.25	0.00
37	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:15cm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:12厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:8-10厚玻化砖	m	50.2	31.43	1577.79	0.00
38	011107002001	石材台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:100厚毛面花岗岩 3.勾缝材料种类:水泥砂浆灌缝	m2	5.48	283.48	1553.47	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1	37105.92	37105.92	0.00
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1.刷界面剂 加气混凝土砌块墙面 2.抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(不刷901胶素水泥砂浆)(现拌砂浆) 3.聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 立面 4.抗裂砂浆抹面 5mm用于网格布 5.墙面耐碱玻纤网格布 1层	m2	210.88	123.90	26128.03	0.00
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1.刷界面剂 加气混凝土砌块墙面 2.抹混合砂浆 混凝土墙内墙(不刷901胶素水泥砂浆)(现拌砂浆)	m2	176.34	50.23	8857.56	0.00
41	011202001001	零星项目一般抹灰	1.刷界面剂 混凝土墙面 2.抹水泥砂浆 零星项目	m2	25.5	83.15	2120.33	0.00
		A.13 天棚工程			1	5273.87	5273.87	0.00
42	011301001001	天棚抹灰	1.混凝土天棚涂刷一遍 901胶素水泥浆 2.混凝土天棚 混合砂浆面现浇(现拌砂浆)	m2	152.91	34.49	5273.87	0.00
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			1	22331.92	22331.92	0.00
本页小计							89007.38	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	011403001001	抹灰面油漆（外墙）	1.腻子种类:柔性耐水腻子 2.刮腻子遍数:2道 3.油漆品种、刷漆遍数:深色仿砖纹饰面面层	m2	210.88	55.53	11710.17	0.00
44	011403001002	抹灰面油漆（内墙）	1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机涂料、底漆一遍，面漆2遍	m2	176.34	34.42	6069.62	0.00
45	011404002001	天棚喷刷涂料	1.内墙面乳胶漆 2遍(柱、梁、天棚面刷乳胶漆) 2.满批成品腻子 抹灰面 2遍	m2	152.91	29.77	4552.13	0.00
		A.15 其他装饰工程			**1**	**1204.77**	**1204.77**	**0.00**
46	011508001001	不锈钢字体	不锈钢仿宋精工字	个	7	172.11	1204.77	0.00
本页小计							23536.69	0.00
合　　计							354391.24	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：仓储（土建）工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17138.36	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13466.87	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3543.91	
5	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	127.58	
		专业措施项目		2739.20	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	2739.20	
本页小计				19877.56	—
合　　计				19877.56	—

单位工程汇总表

工程名称：仓储(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	16156.72
1.1	电气设备安装工程	16156.72
2	措施项目	730.04
2.1	其中：安全生产	468.54
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1519.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	16156.72	16156.72	0.00
1	030412001001	配管	砖、混凝土结构暗配塑料管敷设 PVC20mm	m	102.5	9.88	1012.70	0.00
2	030412001003	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN20	m	43.5	20.50	891.75	0.00
3	030412001002	配管	砖、混凝土结构暗配钢管敷设DN40	m	5	43.45	217.25	0.00
4	030412004002	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV2.5mm2	m	155.25	4.20	652.05	0.00
5	030412004003	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 BV4mm2	m	138.84	5.84	810.83	0.00
6	030412004001	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 WDZB-BYJ2.5mm2	m	76.8	4.36	334.85	0.00
7	030412004004	配线	管内穿单芯硬导线铜芯 WDZB-BYJ4mm2	m	15	6.10	91.50	0.00
8	030413005001	工厂灯	LED工矿灯100W	套	10	194.63	1946.30	0.00
9	030413001001	普通灯具	防水防尘LED吸顶灯18W	套	1	92.20	92.20	0.00
10	030413002001	装饰灯	壁装应急照明灯	套	5	91.56	457.80	0.00
11	030413002002	装饰灯	吊杆方向标志灯	套	1	102.90	102.90	0.00
12	030413002005	装饰灯	安全出口标志灯	套	1	95.16	95.16	0.00
13	030413013001	照明开关、按钮	普通跷板暗开关安装 单控双联	套	1	22.84	22.84	0.00
14	030413014001	插座	5孔单相暗插座15A安装	套	9	22.06	198.54	0.00
15	030412006001	接线盒	暗装接线盒安装	个	11	9.22	101.42	0.00
16	030412006002	接线盒	暗装开关(插座)盒安装	个	17	9.72	165.24	0.00
17	030402011002	成套配电箱	成套配电箱安装 AW	台	1	1751.58	1751.58	0.00
18	030402011001	成套配电箱	成套配电箱安装 ALE	台	1	2251.58	2251.58	0.00
19	030410005001	接闪带	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	34.5	48.46	1671.87	0.00
20	030410003001	引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	14.4	16.42	236.45	0.00
21	030410012001	防雷断接卡、箱	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	个	4	59.57	238.28	0.00
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	总等电位端子盒安装	台	1	103.77	103.77	0.00
23	030410002001	接地母线	户内接地母线敷设 不锈钢-40*4	m	15	42.63	639.45	0.00
24	030410004001	均压环	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	52	7.37	383.24	0.00
25	030416027001	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1	1687.17	1687.17	0.00
本页小计							16156.72	0.00
合　　计							16156.72	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：仓储(安装)工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		570.33	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	468.54	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	96.94	
5	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.85	
		专业措施项目		159.71	
6	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	159.71	
本页小计				730.04	—
合　　计				730.04	—

单位工程汇总表

工程名称：太阳能路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	22292.40
1.1	电气设备安装工程	22292.40
2	措施项目	786.92
2.1	其中：安全生产	646.48
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	2077.14
合　　计		25156.46

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		C.4 电气设备安装工程			1	22292.40	22292.40	0.00
1	030413012001	太阳能路灯	按设计图纸施工	套	30	743.08	22292.40	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		786.92	
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	646.48	
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	133.75	
5	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	6.69	
		专业措施项目		0.00	
本页小计				786.92	—
合　　计				786.92	—

未来软件编制　　2026年11月18日

单位工程汇总表

工程名称：河道治理　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	104940.00
2	措施项目	4385.98
2.1	其中：安全生产	1993.86
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	9839.34
合　　计		119165.32

未来软件编制　　2026年11月18日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道治理　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040101005001	河道疏浚	河道清淤，淤泥放置河道两侧刷坡	m3	11000	9.54	104940.00	0.00
本页小计							104940.00	0.00
合　　计							104940.00	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：河道治理　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		3185.98	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1993.86	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	0.00	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1154.34	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	37.78	
		专业措施项目		1200.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1200.00	
本页小计				4385.98	—
合　　计				4385.98	—