工程名称：兴化市合陈镇邓桥村2024年度宜居宜业和美乡村建设项目（第三批）

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价(小写)：1340738.64

(大写)：壹佰叁拾肆万零柒佰叁拾捌元陆角肆分

编　制　人：(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招　标　人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年11月12日

工程量清单编制(审核)说明

工程名称：兴化市合陈镇邓桥村2024年度宜居宜业和美乡村建设项目（第三批）

一、编制依据：
1、建设单位提供的设计的施工图。
2、GB/T 50500-2024建设工程工程量清单计价标准，《江苏市政工程消耗量》（2026），《江苏建筑与装饰工程消耗量》（2026），《江苏修缮工程计价定额》（2009）。
3、人工单价：苏建函价〔2026〕185号；
4、材料单价：《泰州工程造价管理》2026年第9期参考价并结合市场询综合考虑；
5、工程类别：市政工程。
二、说明：
1、基础设施工程：
1）桥梁维修工程：五沟西桥铺装、拓宽，增加钢管栏杆。
2）桥梁拆建工程：拆除现有桥梁，新建10m长、4.6m宽桥梁。
3）停车场、民房挡墙工程：浇筑15cm厚停车场350m2，拆建民房挡墙3.8m。
2、人居环境：
1）公厕维修：公厕地面，内、外墙面，大、小便槽维修出新。
2）河道清淤：河道绞吸清淤，总长878m；排泥管长200m内，排泥区围堰。
3）杉木桩护坡：打桩长度344m，桩长4m、稍径12cm，桩内河中取土回填、整平。
4）码头改造：拆改码头20座，其中1.8m宽7座、2m宽7座、2.2m宽6座。
5）护栏维修：护栏A段661m，拆除现有护栏，挡梁面开洞、安装仿木栏杆；护栏B段624m，拆除现有护栏，原梁面植筋，浇筑50cm高、25cm宽挡墙、安装仿木栏杆；护栏C段45m，拆除现有护栏、挡墙，打拉桩，浇筑拉梁，砖砌挡墙，浇筑挡墙压顶，安装仿木栏杆；
3、其他未尽事项详见施工图及工程清单项目特征。

单项工程汇总表

工程名称：基础设施工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	桥梁维修	20148.74	0.00	337.95
2	桥梁拆建	199602.64	0.00	3172.77
3	停车场、民房挡墙工程	43676.40	0.00	717.94
合　　计		263427.78	0.00	4228.66

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：桥梁维修　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	17786.60
1.1	五沟西桥	17786.60
2	措施项目	698.48
2.1	其中：安全生产	337.95
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1663.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 五沟西桥			1	17786.60	17786.60	0.00
1	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计	m3	0.18	51.67	9.30	0.00
2	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.18	445.33	80.16	0.00
3	040901009001	预埋铁件	1.材料规格:10mm厚钢板、Φ12钢筋	t	0.042	8189.31	343.95	0.00
4	040308001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:80*80*5mm镀锌方管、30*8镀锌扁钢 2.式样:按图纸	t	1.106	8492.21	9392.38	0.00
5	011402004001	金属构件油漆	1.构件名称:钢骨架、栏杆 2.防护材料种类:环氧铁红防锈底漆1道、环氧云铁防锈漆1道 3.油漆品种、遍数或厚度:氟碳面漆2遍	t	1.106	1635.80	1809.19	0.00
6	040303012001	混凝土连续板	1.结构形式:两侧挑板 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.74	1159.47	858.01	0.00
7	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:100mm	m2	40.04	54.32	2174.97	0.00
8	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.136	5087.50	691.90	0.00
9	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	0.477	5087.50	2426.74	0.00
本页小计							17786.60	0.00
合　　计							17786.60	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁维修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		698.48	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	337.95	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	160.08	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	195.65	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	4.80	
本页小计				698.48	—
合　　计				698.48	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：桥梁维修　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	18485.08	9	1663.66
合　　计					1663.66

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：桥梁拆建　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	166987.84
1.1	拆除工程	3000.00
1.2	桩基	66912.09
1.3	现浇混凝土下部结构	18938.54
1.4	现浇混凝土上部结构	23510.88
1.5	钢筋工程	32630.55
1.6	桥梁附属工程	12555.93
1.7	桥头接线	9439.85
2	措施项目	16133.85
2.1	其中：安全生产	3172.77
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	16480.95
合　　计		199602.64

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁拆建　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3 拆除工程			1	3000.00	3000.00	0.00
1	01B001	拆除老桥	1.:拆除、弃置 2.:含上、下部结构	座	1	3000.00	3000.00	0.00
		D.3.1 桩基			1	66912.09	66912.09	0.00
2	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.地层类别:砂、粘土 2.空桩长度、桩长:空桩2.5m、桩长22m 3.桩径:800mm 4.混凝土种类、强度等级:非泵商混、C30	m3	41.2	1073.57	44231.08	0.00
3	040303024002	混凝土其他构件	1.名称:灌注桩接桩 2.按桩高度:1.5m 3.混凝土强度等级:C30 4.:接桩模板	m3	3.01	975.73	2936.95	0.00
4	040901003001	钢筋笼	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ8	t	0.498	4909.12	2444.74	0.00
5	040901003002	钢筋笼	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ22	t	3.935	4396.27	17299.32	0.00
		D.3.3 现浇混凝土下部结构			1	18938.54	18938.54	0.00
6	040303004001	混凝土墩(台)帽	1.混凝土强度等级:C30 2.:台帽 模板	m3	11.24	730.48	8210.60	0.00
7	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C30 2.:挡墙墙身 模板	m3	12.86	834.21	10727.94	0.00
		D.3.3 现浇混凝土上部结构			1	23510.88	23510.88	0.00
8	040303012001	混凝土连续板	1.结构形式:空心板 2.混凝土强度等级:C30 3.:空心板 模板	m3	14.89	1333.44	19854.92	0.00
9	040303024003	混凝土其他构件	1.名称:安全带 2.混凝土强度等级:C30 3.:地梁模板	m3	1.5	1038.29	1557.44	0.00
10	040303019001	桥面铺装	1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:8-10mm	m2	46	45.62	2098.52	0.00
		D.9 钢筋工程			1	32630.55	32630.55	0.00
11	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ8	t	0.205	5995.46	1229.07	0.00
12	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.945	5971.90	5643.45	0.00
13	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	1.51	4848.02	7320.51	0.00
14	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ16-20	t	3.838	4803.94	18437.52	0.00
		D.3.8 桥梁附属工程			1	12555.93	12555.93	0.00
15	040308006001	桥梁伸缩装置	1.材料品种:角钢伸缩缝 2.类别、规格、型号:Φ10HPB300钢筋、80*80*8角钢 3.:泡沫板、沥青砂填缝	m	9.2	255.65	2351.98	0.00
本页小计							147344.04	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥梁拆建　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	01B002	油毡支座	1.材质:多油多毡 2.厚度:3Cm 3.颜色:建设单位确定	m2	6.9	76.12	525.23	0.00
17	040308008001	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC 2.管径:Φ100	m	3.6	30.31	109.12	0.00
18	01B003	仿石材混凝土栏杆	1.材质:钢筋混凝土 2.面层:真石漆 3.颜色:建设单位确定 4.式样:按图纸	m	24.28	320.00	7769.60	0.00
19	040205003001	标志牌	1.类型:桥名牌 2.材质、规格尺寸:按设计、字体样式及颜色建设单位确定	块	2	200.00	400.00	0.00
20	040205003002	标志牌	1.类型:限载标志牌 2.材质、规格尺寸:见图纸 3.板面反光膜等级:见图纸 4.:含基础	块	2	700.00	1400.00	0.00
		D.2 桥头接线			1	9439.85	9439.85	0.00
21	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.:破碎	m2	50	3.84	192.00	0.00
22	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一二类 2.挖土深度:按设计	m3	47.6	6.39	304.16	0.00
23	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就地取土 2.密实度:96% 3.材料品种、规格:6%灰土	m3	23.5	142.54	3349.69	0.00
24	040202010001	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:80mm	m2	50	27.17	1358.50	0.00
25	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.:刻纹、养护	m2	50	84.71	4235.50	0.00
本页小计							19643.80	0.00
合　　计							166987.84	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：桥梁拆建　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		6557.62	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3172.77	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1502.89	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1836.87	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	45.09	
		专业措施项目		9576.23	
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	2500.00	
7	041201003001	桥涵支架	1.支架地基处理 2.支架的搭设、使用及拆除 3.支架预压 4.材料运输	4450.90	
8	041201002001	水上桩基础支架、平台	1.支架、平台基础处理 2.支架、平台的搭设、使用及拆除 3.材料运输	2625.33	
本页小计				16133.85	—
合　　计				16133.85	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：桥梁拆建　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	183121.69	9	16480.95
合　　计					16480.95

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：停车场、民房挡墙工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	37786.22
1.1	停车场	33971.00
1.2	民房挡墙	3815.22
2	措施项目	2283.87
2.1	其中：安全生产	717.94
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	3606.31
合　　计		43676.40

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：停车场、民房挡墙工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.2 停车场			1	33971.00	33971.00	0.00
1	01B005	路基清表、压实	1.:推土机平整场地 2.:内燃压路机原土碾压	m2	350	0.85	297.50	0.00
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:5% 2.厚度:15cm 3.:购土，消解石灰	m2	350	20.74	7259.00	0.00
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.:刻纹、切缝、养护	m2	350	75.47	26414.50	0.00
		A.4 民房挡墙			1	3815.22	3815.22	0.00
4	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:现有民房挡墙	m3	2.37	160.20	379.67	0.00
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:拆除的挡墙碎渣	m3	2.37	29.88	70.82	0.00
6	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m3	2.14	577.94	1236.79	0.00
7	040303016001	混凝土挡墙压顶		m3	0.29	901.59	261.46	0.00
8	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.011	5066.20	55.73	0.00
9	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.018	4746.40	85.44	0.00
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡墙外侧、顶面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1：0.3：3混合砂浆 3.面层处理方式:刷界面剂	m2	10.26	25.92	265.94	0.00
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:青灰色涂料2遍	m2	10.26	23.72	243.37	0.00
12	01B006	成品混凝土仿石材护栏	1.:成品混凝土仿石材护栏安装 2.:护栏样式见图纸 3.:洞内C25混凝土浇灌	m	3.8	320.00	1216.00	0.00
本页小计							37786.22	0.00
合　　计							37786.22	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：停车场、民房挡墙工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		1483.87	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	717.94	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	340.08	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	415.65	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	10.20	
		专业措施项目		800.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	800.00	
本页小计				2283.87	—
合　　计				2283.87	—

增值税计价表

工程名称：停车场、民房挡墙工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	40070.09	9	3606.31
合　　计					3606.31

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称：人居环境　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	公厕维修	13786.49	0.00	453.30
2	河道清淤	70470.27	0.00	1095.36
3	杉木桩护坡	271464.91	0.00	4534.87
4	码头改造	170416.03	0.00	2858.31
5	护栏维修	551173.16	0.00	9226.29
合　　计		1077310.86	0.00	18168.13

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：公厕维修　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	11929.06
1.1	楼地面装饰工程	1401.41
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	10367.28
1.3	水箱支架拆除更换	160.37
2	措施项目	719.10
2.1	其中：安全生产	453.30
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	1138.33
合　　计		13786.49

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕维修　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.11 楼地面装饰工程			1	1401.41	1401.41	0.00
1	01B001	拆除地砖	1.:铲除地面地砖	m2	7.53	46.72	351.80	0.00
2	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：3干硬性砂浆 3.面层材料品种、规格:防滑地砖、600*600mm 4.勾缝材料种类:白水泥擦缝	m2	7.53	139.39	1049.61	0.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1	10367.28	10367.28	0.00
3	01B002	拆除混凝土过梁	1.:拆除门过梁	m2	0.06	1122.86	67.37	0.00
4	01B003	拆除墙面块料面层	1.:铲除内墙面磁面砖 2.:1.5m以下	m2	24.66	27.52	678.64	0.00
5	01B004	拆除外墙面抹灰层	1.:拆除外墙面抹灰层	m2	33.43	16.31	545.24	0.00
6	01B005	内墙面抹灰层清埋	1.:内墙面抹灰层清理、清洗 2.:1.5m以上	m2	17.43	5.16	89.94	0.00
7	010502023001	过梁	1.混凝土种类:非泵商混 2.混凝土强度等级:C25 3.:复合木模板	m3	0.13	1701.72	221.22	0.00
8	010502024001	填充混凝土	1.混凝土种类:非泵商混 2.混凝土强度等级:C25 3.填充部位:小便槽内侧墙面	m3	0.04	665.42	26.62	0.00
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙面及门上内墙局部 2.各层厚度、材料种类及强度等级:9mm厚1：3水泥砂浆底、6mm厚1：2.5水泥砂浆面 3.面层处理方式:热镀锌钢丝网一道	m2	34.38	46.90	1612.42	0.00
10	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙面、1.5m以上 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1：3:9水泥石灰砂浆	m2	17.43	32.07	558.98	0.00
本页小计							5201.84	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕维修　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011203003002	块料墙、柱面	1.基层类型、部位:内墙面、1.5m以上 2.安装方式:粘贴 3.基层材料种类、规格:10mm厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格:6mm厚1：3水泥砂浆粘贴300*600mm内墙瓷砖 5.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝	m2	24.66	145.36	3584.58	0.00
12	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ8 Φ12	t	0.014	5052.05	70.73	0.00
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:成品耐水腻子 4.刮腻子遍数:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:外墙溶剂涂料2遍	m2	34.38	28.15	967.80	0.00
14	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面1.5m以上 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶涂料2遍	m2	17.43	10.44	181.97	0.00
15	01B006	大便槽改造	1.:凿除槽内瓷砖面层 2.:20mm厚1：3水泥砂浆粉刷 3.:δ1.2不锈钢大便槽制作安装 4.:不锈钢排水口安装	m	3.36	399.58	1342.59	0.00
16	01B007	小便槽改造	1.:凿除槽内瓷砖面层 2.:20mm厚1：3水泥砂浆粉刷 3.:δ1.2不锈钢小便槽制作安装、靠墙处设1.2m高挡板	m	0.82	511.19	419.18	0.00
		C.10 水箱支架拆除更换			**1**	**160.37**	**160.37**	**0.00**
17	080707009001	支架、吊架	1.名称:小便槽自动冲洗水箱支架更换 2.规格:60*60*3mm镀锌角钢 3.安装方式:膨胀螺栓 4.:拆除、安装水箱	t	0.003	53456.02	160.37	0.00
本页小计							6727.22	0.00
合　　计							11929.06	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：公厕维修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		649.53	
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	453.30	
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	71.57	
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	119.29	
5	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	5.37	
		专业措施项目		69.57	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	69.57	
本页小计				719.10	—
合　　计				719.10	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：公厕维修　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	12648.16	9	1138.33

单位工程汇总表

工程名称：河道清淤　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	57650.61
2	措施项目	7001.01
2.1	其中：安全生产	1095.36
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	5818.65
合　　计		70470.27

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河道清淤　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	01B001	河道清淤	1.清淤机械:绞吸式挖泥船 2.机械功率:60m3/h 3.排泥管长度:200m内	m3	8515.6	6.77	57650.61	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：河道清淤　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		2263.95	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1095.36	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	518.86	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	634.16	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	15.57	
		专业措施项目		4737.06	
6	041201006001	围堰	1.清理基底 2.打、拔工具桩 3.堆筑、填心、夯实 4.拆除清理 5.材料运输	4737.06	
本页小计				7001.01	—
合　　计				7001.01	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：河道清淤　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	64651.62	9	5818.65
合　　计					5818.65

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：杉木桩护坡　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	238677.52
2	措施项目	10372.86
2.1	其中：安全生产	4534.87
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	22414.53
合　　计		271464.91

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杉木桩护坡　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040302001001	圆木桩	1.桩长:4m 2.材质:杉木 3.尾径:12cm	根	2408	98.44	237043.52	0.00
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源:水中取土 2.密实度:松填、平整	m3	172	9.50	1634.00	0.00
本页小计							238677.52	0.00
合　　计							238677.52	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：杉木桩护坡　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		9372.86	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4534.87	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2148.10	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2625.45	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	64.44	
		专业措施项目		1000.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1000.00	
本页小计				10372.86	—
合　　计				10372.86	—

增值税计价表

工程名称：杉木桩护坡　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	249050.38	9	22414.53
合　　计					22414.53

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：码头改造　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	150437.30
1.1	拆除工程	10000.00
1.2	码头（宽1.8m）	47493.81
1.3	码头（宽2m）	49021.63
1.4	码头（宽2.2m）	43921.86
2	措施项目	5907.68
2.1	其中：安全生产	2858.31
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	14071.05
合　　计		170416.03

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头改造　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.10 拆除工程			1	10000.00	10000.00	0.00
1	01B001	拆除码头	1.工作内容:拆除、垃圾清理、垃圾弃运	座	20	500.00	10000.00	0.00
		D.3.3 码头（宽1.8m）			7	6784.83	47493.81	0.00
2	040301001001	预制钢筋混凝土方桩	1.参考图集:20G361 2.送桩深度、桩长:6m 3.桩截面:250*250mm 4.混凝土强度等级:C30	m3	0.76	1272.65	967.21	0.00
3	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:混凝土方桩 2.桩头截面、高度:250*250*300mm 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有	根	2	5.80	11.60	0.00
4	01B002	坡面整理	1.工作内容:坡面挖土、整平、夯实	m2	7.97	9.17	73.08	0.00
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类 2.挖土深度:按设计	m3	7.19	7.06	50.76	0.00
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就地取土 2.密实度:夯实	m3	5.29	17.95	94.96	0.00
7	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.:垫层 模板	m3	0.5	581.29	290.65	0.00
8	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:碎石灌M2.5混合砂浆 2.厚度:150mm	m3	1.2	479.03	574.84	0.00
9	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	3.17	593.13	1880.22	0.00
10	040305004002	砖砌体	1.名称:台阶 2.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	0.45	501.66	225.75	0.00
11	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:台阶	m3	0.8	425.62	340.50	0.00
12	040303024001	混凝土其他构件	1.名称:台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.57	1016.45	579.38	0.00
13	040303013001	混凝土板梁	1.结构形式:板梁 2.混凝土强度等级:C30 3.:板梁 模板	m3	0.42	1327.44	557.52	0.00
14	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.019	5182.56	98.47	0.00
15	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.066	4848.02	319.97	0.00
本页小计							52454.37	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头改造　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	01B003	压印台阶	1.名称、部位:压印地坪、台阶面 2.面层厚度:5mm 3.工艺:强化粉、着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	10.8	36.05	389.34	0.00
17	011107001001	水泥砂浆台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:4mm厚压印 3.面层处理方式:着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	3.82	86.54	330.58	0.00
		D.3.3 码头（宽2m）			7	7003.09	49021.63	0.00
18	040301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.参考图集:20G361 2.送桩深度、桩长:6m 3.桩截面:250*250mm 4.混凝土强度等级:C30	m3	0.76	1272.65	967.21	0.00
19	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:混凝土方桩 2.桩头截面、高度:250*250*300mm 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有	根	2	5.80	11.60	0.00
20	01B003	坡面整理	1.工作内容:坡面挖土、整平、夯实	m2	8.86	9.17	81.25	0.00
21	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类 2.挖土深度:按设计	m3	7.19	7.06	50.76	0.00
22	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就地取土 2.密实度:夯实	m3	5.29	17.95	94.96	0.00
23	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.:垫层 模板	m3	0.5	581.29	290.65	0.00
24	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:碎石灌M2.5混合砂浆 2.厚度:150mm	m3	1.33	479.03	637.11	0.00
25	040305004003	砖砌体	1.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	3.17	593.13	1880.22	0.00
本页小计							33135.76	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头改造　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040305004004	砖砌体	1.名称:台阶 2.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	0.25	501.66	125.42	0.00
27	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:台阶	m3	0.89	445.08	396.12	0.00
28	040303024002	混凝土其他构件	1.名称:台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.63	1018.58	641.71	0.00
29	040303013002	混凝土板梁	1.结构形式:板梁 2.混凝土强度等级:C30 3.:板梁 模板	m3	0.45	1333.85	600.23	0.00
30	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.02	5182.56	103.65	0.00
31	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.072	4848.02	349.06	0.00
32	01B005	压印台阶	1.名称、部位:压印地坪、台阶面 2.面层厚度:5mm 3.工艺:强化粉、着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	11.58	36.05	417.46	0.00
33	011107001002	水泥砂浆台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:4mm厚压印 3.面层处理方式:着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	4.11	86.54	355.68	0.00
		D.3.3 码头（宽2.2m）			**6**	**7320.31**	**43921.86**	**0.00**
34	040301001003	预制钢筋混凝土方桩	1.参考图集:20G361 2.送桩深度、桩长:6m 3.桩截面:250*250mm 4.混凝土强度等级:C30	m3	0.76	1272.65	967.21	0.00
35	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:混凝土方桩 2.桩头截面、高度:250*250*300mm 3.混凝土强度等级:C30 4.有无钢筋:有	根	2	5.80	11.60	0.00
36	01B007	坡面整理	1.工作内容:坡面挖土、整平、夯实	m2	9.75	9.18	89.51	0.00
本页小计							27335.23	0.00

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头改造　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类 2.挖土深度:按设计	m3	7.19	7.06	50.76	0.00
38	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:就地取土 2.密实度:夯实	m3	5.29	17.95	94.96	0.00
39	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.:垫层 模板	m3	0.5	581.29	290.65	0.00
40	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:碎石灌M2.5混合砂浆 2.厚度:150mm	m3	1.46	479.03	699.38	0.00
41	040305004005	砖砌体	1.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	3.17	593.13	1880.22	0.00
42	040305004006	砖砌体	1.名称:台阶 2.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 3.砂浆种类、强度等级:M7.5混合	m3	0.28	501.66	140.46	0.00
43	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.部位:台阶	m3	0.97	445.08	431.73	0.00
44	040303024003	混凝土其他构件	1.名称:台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.69	1020.34	704.03	0.00
45	040303013003	混凝土板梁	1.结构形式:板梁 2.混凝土强度等级:C30 3.:板梁 模板	m3	0.49	1322.15	647.85	0.00
46	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.022	5182.56	114.02	0.00
47	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.077	4848.02	373.30	0.00
48	01B006	压印台阶	1.名称、部位:压印地坪、台阶面 2.面层厚度:5mm 3.工艺:强化粉、着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	12.36	36.05	445.58	0.00
49	011107001003	水泥砂浆台阶	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:4mm厚压印 3.面层处理方式:着色脱膜粉、压印、喷地坪保护剂	m2	4.38	86.54	379.05	0.00
本页小计							37511.94	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头改造　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
本页小计							0.00	0.00
合　　计							150437.30	0.00

措施项目清单计价表

工程名称：码头改造　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5907.68	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2858.31	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1353.94	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1654.81	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	40.62	
本页小计				5907.68	—
合　　计				5907.68	—

未来软件编制

增值税计价表

工程名称：码头改造　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	156344.98	9	14071.05
合　　计					14071.05

未来软件编制

单位工程汇总表

工程名称：护栏维修　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	485594.16
1.1	护栏维修（A段）	137205.18
1.2	护栏维修（B段）	309629.07
1.3	护栏维修（C段）	38759.91
2	措施项目	20069.29
2.1	其中：安全生产	9226.29
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
4	增值税	45509.71
合　　计		551173.16

未来软件编制

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：护栏维修　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		D.3.8 护栏维修（A段）			1	137205.18	137205.18	0.00
1	01B001	拆除护栏	1.:小型机械拆除	m	661	11.50	7601.50	0.00
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:护栏废料	m3	21.56	31.37	676.34	0.00
3	060104001004	清理表土	1.:现有场地杂物清理、弃运	m2	661	2.94	1943.34	0.00
4	031301002001	开孔打洞	1.规格:200*200*150mm 2.部位:现有拉梁面 3.结构类型:混凝土	个	368	21.75	8004.00	0.00
5	01B002	成品混凝土仿木护栏	1.:成品混凝土仿木护栏安装、高1.2m 2.:护栏样式见图纸 3.:洞内C25混凝土浇灌	m	661	180.00	118980.00	0.00
		D.3.8 护栏维修（B段）			1	309629.07	309629.07	0.00
6	01B007	拆除护栏	1.:小型机械拆除	m	624	11.50	7176.00	0.00
7	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:护栏废料	m3	20.35	31.39	638.79	0.00
8	060104001002	清理表土	1.:现有场地杂物清理、弃运	m2	624	2.94	1834.56	0.00
9	040303024001	混凝土其他构件	1.名称:压顶梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	46.8	935.51	43781.87	0.00
10	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	78	947.22	73883.16	0.00
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡墙外侧、顶面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1：3水泥砂浆	m2	468	30.53	14288.04	0.00
12	040901007001	植筋	1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ10 3.植入深度:180mm 4.植筋胶品种:强力植筋胶	根	6242	5.31	33145.02	0.00
13	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	1.537	5182.56	7965.59	0.00
14	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10	t	2.869	5087.50	14596.04	0.00
15	01B004	成品混凝土仿木护栏	1.:成品混凝土仿木护栏安装、高1.2m 2.:护栏样式见图纸 3.:洞内C25混凝土浇灌	m	624	180.00	112320.00	0.00
		D.3.8 护栏维修（C段）			1	38759.91	38759.91	0.00
16	01B008	拆除护栏	1.:小型机械拆除 2.:矮护栏	m	45	9.25	416.25	0.00
17	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:现有挡墙 2.强度:MU10砖	m3	17.28	170.06	2938.64	0.00
18	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:现有压顶梁	m3	2.81	385.15	1082.27	0.00
本页小计							451271.41	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：护栏维修　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:拆除的碎废料	m3	21.3	31.31	666.90	0.00
20	060104001005	清理表土	1.:现有场地杂物清理、弃运	m2	90	2.94	264.60	0.00
21	040301001002	预制钢筋混凝土方桩	1.桩长:4m 2.桩截面:250*250mm 3.混凝土强度等级:C30	m3	3.08	1272.65	3919.76	0.00
22	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:预制混凝土方桩 2.桩头截面、高度:250*250*200	根	12	3.81	45.72	0.00
23	040303006002	混凝土支撑梁及横梁	1.混凝土强度等级:C25 2.:支撑梁 模板	m3	1.35	1576.75	2128.61	0.00
24	040303024003	混凝土其他构件	1.名称:压顶梁 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.38	934.72	3159.35	0.00
25	040303024004	混凝土其他构件	1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.:立柱、端柱、灯柱 模板	m3	1.39	1729.22	2403.62	0.00
26	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格:标准砖、240*115*53mm 2.砂浆种类、强度等级:M7.5混凝土砂浆	m3	18.59	593.13	11026.29	0.00
27	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:挡墙外侧、顶面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1：3水泥砂浆	m2	96.75	30.53	2953.78	0.00
28	040901007002	植筋	1.材料种类:钢筋 2.材料规格:Φ12 3.植入深度:180mm 4.植筋胶品种:强力植筋胶	根	48	10.10	484.80	0.00
29	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ6	t	0.027	5345.25	144.32	0.00
30	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ8	t	0.172	5182.56	891.40	0.00
31	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ12-14	t	0.404	4848.02	1958.60	0.00
本页小计							30047.75	0.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：护栏维修　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	01B006	成品混凝土仿木护栏	1.:成品混凝土仿木护栏安装、高700mm 2.:护栏样式见图纸 3.:洞内C25混凝土浇灌	m	45	95.00	4275.00	0.00
本页小计							4275.00	0.00
合　　计							485594.16	0.00

未来软件编制

措施项目清单计价表

工程名称：护栏维修　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		19069.29	
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9226.29	
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4370.35	
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	0.00	
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5341.54	
5	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。	131.11	
		专业措施项目		1000.00	
6	041201012001	大型机械设备出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	1000.00	
本页小计				20069.29	—
合　　计				20069.29	—

增值税计价表

工程名称：护栏维修　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)	505663.45	9	45509.71
合　　计					45509.71

未来软件编制