开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目 工程

最高投标限价

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2026年11月20日

开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写） 3606764.64

（大写） 叁佰陆拾万陆仟柒佰陆拾肆元陆角肆分

招　标　人：江苏省高邮经济开发区管理委员会　　造价咨询人：
（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：
（造价人员签字盖专用章）　　（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2026年11月20日　　复 核 时 间：2026年11月20日

建设项目招标控制价表

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额（元）
1	开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目	3606764.64

工程项目总价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	2756021.55
1	50	清淤、清除水生植物总长约2080米	672792.08
1.1	5001	水利建筑工程	672792.08
1.1.1	500101	土方开挖工程	117036.08
1.1.2	500114	其他建筑工程	555756
2	50	新建护岸总长66.2米	906540.23
2.1	5001	水利建筑工程	906540.23
2.1.1	500101	土方开挖工程	40874.09
2.1.2	500103	土石方填筑工程	133768.73
2.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程	237507.14
2.1.4	500105	砌筑工程	205920
2.1.5	500109	混凝土工程	116380.68
2.1.6	500111	钢筋加工及安装工程	73401.28
2.1.7	500114	其他建筑工程	98688.31
3	50	新建箱涵一	240129.88
3.1	500101	土方开挖工程	6193.34
3.2	500103	土石方填筑工程	5950.21
3.3	500108	基础防渗和地基加固工程	38658.35
3.4	500109	混凝土工程	115051.15
3.5	500111	钢筋加工及安装工程	60174.08
3.6	500114	其他建筑工程	14102.75
4	50	新建箱涵二	599765.99
4.1	500101	土方开挖工程	18002.39
4.2	500103	土石方填筑工程	17365.88
4.3	500108	基础防渗和地基加固工程	110684.96
4.4	500109	混凝土工程	220259.73
4.5	500111	钢筋加工及安装工程	110738.27
4.6	500114	其他建筑工程	122714.76
5	50	排涝泵站	252620.95
5.1	500101	土方开挖工程	3179.86
5.2	500103	土石方填筑工程	3386.04
5.3	500108	基础防渗和地基加固工程	34182.12
5.4	500109	混凝土工程	47418.74
5.5	500111	钢筋加工及安装工程	30552.81
5.6	500114	其他建筑工程	133901.38
6		退水闸	84172.42
6.1		D90退水洞3座	39148.02
6.1.1		D90退水洞	2521.33

工程项目总价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
6.1.2	500109	混凝土工程	36626.69
6.2		D60节制闸3座	19407.57
6.2.1		节制闸	1407.57
6.2.2	500109	混凝土工程	18000
6.3		D80节制闸3座	25616.83
6.3.1		节制闸	1616.83
6.3.2	500109	混凝土工程	24000
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	493962.24
1	50	新建箱涵一	134636.64
1.1	5002	水利安装工程	134636.64
1.1.1	500201	机电设备安装工程	134636.64
2	50	新建箱涵二	134636.64
2.1	5002	水利安装工程	134636.64
2.1.1	500201	机电设备安装工程	134636.64
3	50	排涝泵站	203503.05
3.1	5002	水利安装工程	203503.05
3.1.1	500201	机电设备安装工程	199729.72
3.1.2	500202	金属结构设备安装工程	3773.33
4		退水闸	21185.91
4.1		D90退水洞3座	8369.97
4.1.1	5002	水利安装工程	8369.97
4.2		D60节制闸3座	5753.97
4.2.1	5002	水利安装工程	5753.97
4.3		D80节制闸3座	7061.97
4.3.1	5002	水利安装工程	7061.97
三		措施项目	185030.15
四		其他项目	171750.7
五		零星工作项目	
		合计	3606764.64

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	50	清淤、清除水生植物总长约2080米				1		672792.08	
1.1	5001	水利建筑工程				1		672792.08	
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		117036.08	
1.1.1.1	500101010	其他土方开挖				1		117036.08	
1.1.1.1.1	500101010004	清淤外运	1、土类分级：淤泥 2、运距：1m3挖掘机挖装淤泥、流沙，自卸汽车运输 运距(km) 5.00 自卸汽车 载重8.0t 柴油型		m3	3530.5	33.15	117036.08	
1.1.2	500114	其他建筑工程				1		555756	
1.1.2.1	500101010006	水面水生植物清除	1、土类分级：水面水生植物 2、运距：清除并外运，自行处置		m2	14000	6	84000	
1.1.2.2	500114001029	石材栏杆	1.石材栏杆购置及安装		m	162	600	97200	
1.1.2.3	500114001030	文化石砖墙	1、文化石墙砖600*300mm,水泥砂浆粘贴		m2	1200	312.13	374556	
2	50	新建护岸总长66.2米				1		906540.23	
2.1	5001	水利建筑工程				1		906540.23	
2.1.1	500101	土方开挖工程				1		40874.09	
2.1.1.1	500101002	一般土方开挖				1		35260.18	
2.1.1.1.1	500101002007	土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖方式:机械开挖，人工配合		m3	1542.11	5.18	7988.13	
2.1.1.1.2	500101002016	利用土方外运至堆土区暂存	1.运距:2km内		m3	475.32	15.9	7557.59	
2.1.1.1.3	500101002009	土方弃置	1.运距:3km内		m3	1066.8	18.48	19714.46	
2.1.1.2	500101010	其他土方开挖				1		5613.91	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2.1.1.2.1	500101010007	清淤外运	1、土类分级：淤泥 2、运距：1m3挖掘机挖装，自卸汽车运输 运距(km) 3 自卸汽车载重8.0t 柴油型		m3	203.55	27.58	5613.91	
2.1.2	500103	土石方填筑工程				1		133768.73	
2.1.2.1	500103001	一般土方填筑				1		11478.98	
2.1.2.1.1	500103001007	挡墙土方填筑	1.土质及含水量:土方回填		m3	475.32	8.25	3921.39	
2.1.2.1.2	500103001011	堆土区取土	1.运距:2km内		m3	475.32	15.9	7557.59	
2.1.2.2	500103007	垫层料填筑				1		122289.75	
2.1.2.2.1	500103007008	碎石垫层	1.材质:碎石垫层		m3	87.41	327.64	28639.01	
2.1.2.2.2	500103007009	瓜子片垫层	1.材质:瓜子片垫层		m3	62.1	327.64	20346.44	
2.1.2.2.3	500103007010	碎石填充	1.材质:生态框砌块内部填充碎石		m3	190.95	327.64	62562.86	
2.1.2.2.4	500103003003	人工掺和料填筑	1、土质及含水量：10%水泥土		m3	93.64	114.71	10741.44	
2.1.3	500108	基础防渗和地基加固工程				1		237507.14	
2.1.3.1	500108009	其他防渗及地基加固				1		205092.72	
2.1.3.1.1	500108009004	杉木桩基础	1.梢径:140mm 2.材质:杉木桩(含防腐) 3.长度:6m		根	504	406.93	205092.72	
2.1.3.2	500103014	土工合成材料铺设				1		32414.42	
2.1.3.2.1	500103014003	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布(250g/m2)（斜铺）		m2	513.64	10.33	5305.9	
2.1.3.2.2	500103014004	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布(250g/m2)		m2	276.98	10.05	2783.65	
2.1.3.2.3	500103014005	土工合成材料铺设	1、材料性能：土工格栅		m2	2312.25	10.52	24324.87	
2.1.4	500105	砌筑工程				1		205920	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2.1.4.1	500105006	砌砖				1		205920	
2.1.4.1.1	500105006003	框式挡墙砌块砌筑	1.品种、规格及强度等级:预制C30生态框，规格200*100*52cm 2.连接要求:螺栓连接		个	396	520	205920	
2.1.5	500109	混凝土工程				1		116380.68	
2.1.5.1	500109001	普通混凝土				1		115781.32	
2.1.5.1.1	500109001043	混凝土挡墙底板垫层（生态挡墙）	1.部位及类型:挡墙底板垫层（生态挡墙） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	24.91	617.31	15377.19	
2.1.5.1.2	500109001044	混凝土挡墙底板（生态挡墙）	1.部位及类型:挡墙底板（生态挡墙） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	117.44	690.07	81041.82	
2.1.5.1.3	500109001045	混凝土挡墙盖顶（生态挡墙）	1.部位及类型:挡墙盖顶（生态挡墙） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	19.86	974.94	19362.31	
2.1.5.2	500109009	伸缩缝				1		599.36	
2.1.5.2.1	500109009005	墙身伸缩缝	1、填料的种类、规格：聚乙烯低发泡板		m2	12.44	48.18	599.36	
2.1.6	500111	钢筋加工及安装工程				1		73401.28	
2.1.6.1	500111001	钢筋加工及安装				1		73401.28	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2.1.6.1.1	500111001010	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢 2、部位：底板		t	12.463	5389.8	67173.08	
2.1.6.1.2	500111001011	钢筋加工及安装	1、型号、规格：三级钢 2、部位：盖顶		t	1.035	6017.58	6228.2	
2.1.7	500114	其他建筑工程				1		98688.31	
2.1.7.1	500114001	其他永久建筑工程				1		98688.31	
2.1.7.1.1	500114001023	石材栏杆	1.石材栏杆购置及安装		m	132.4	600	79440	
2.1.7.1.2	500114001027	百慕大+黑麦草草皮	1.品种、规格：百慕大+黑麦草草皮 2.养护期：成活率养护期（1年）		m2	794.4	24.23	19248.31	
3	50	新建箱涵一				1		240129.88	
3.1	500101	土方开挖工程				1		6193.34	
3.1.1	500101002	一般土方开挖				1		6193.34	
3.1.1.1	500101002010	土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖方式:机械开挖，人工配合		m3	273.71	5.18	1417.82	
3.1.1.2	500101002002	利用土方外运至堆土区暂存	1.运距:2km内		m3	109.48	15.9	1740.73	
3.1.1.3	500101002011	土方弃置	1.运距:3km内		m3	164.22	18.48	3034.79	
3.2	500103	土石方填筑工程				1		5950.21	
3.2.1	500103001	一般土方填筑				1		2643.94	
3.2.1.1	500103001008	土方填筑	1.土质及含水量:土方回填		m3	109.48	8.25	903.21	
3.2.1.2	500103001002	堆土区取土	1.运距:2km内		m3	109.48	15.9	1740.73	
3.2.2	500103007	垫层料填筑				1		3179.64	
3.2.2.1	500103007011	碎石垫层	1.材质:碎石垫层		m3	1.26	327.64	412.83	
3.2.2.2	500103003004	人工掺和料填筑	1、土质及含水量：10%水泥土		m3	24.12	114.71	2766.81	
3.2.3	500103014	土工合成材料铺设				1		126.63	
3.2.3.1	500103014007	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布(250g/m2)		m2	12.6	10.05	126.63	
3.3	500108	基础防渗和地基加固工程				1		38658.35	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.3.1	500108009	其他防渗及地基加固				1		38658.35	
3.3.1.1	500108009005	杉木桩基础	1.梢径:140mm 2.材质:杉木桩(含防腐) 3.长度:6m		根	95	406.93	38658.35	
3.4	500109	混凝土工程				1		115051.15	
3.4.1	500109001	普通混凝土				1		107263.87	
3.4.1.1	500109001046	普通混凝土	1.部位及类型:底板垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	9.63	617.11	5942.77	
3.4.1.2	500109001064	普通混凝土	1.部位及类型:护底 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	1.89	628.02	1186.96	
3.4.1.3	500109001065	普通混凝土	1.部位及类型:挡墙底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	26.15	697.67	18244.07	
3.4.1.4	500109001066	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	13.27	694.65	9218.01	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.1.5	500109001067	普通混凝土	1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	35.58	990.47	35240.92	
3.4.1.6	500109001068	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵侧墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	18.73	1127.94	21126.32	
3.4.1.7	500109001069	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵顶板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	8.5	961.41	8171.99	
3.4.1.8	500109001070	普通混凝土	1.部位及类型:排架 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	7.16	1135.87	8132.83	
3.4.2	500109008	止水工程				1		7787.28	
3.4.2.1	500109008006	水平止水	1.止水类型:紫铜片水平止水宽30cm		m	2.9	908.58	2634.88	
3.4.2.2	500109008007	垂直止水	1.止水类型:紫铜片垂直止水宽30cm		m	5.7	746.09	4252.71	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　第7页 共15页

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.2.3	500109008008	沥青盒	1.止水类型:铸铁铁皮沥青盒（含内部填充沥青）		个	2	130	260	
3.4.2.4	500109009007	伸缩缝	1.伸缩缝部位:接缝 2.填料的种类、规格:低发泡聚乙烯填缝板,两端沥青油膏封口		m2	8.62	74.21	639.69	
3.5	500111	钢筋加工及安装工程				1		60174.08	
3.5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		60174.08	
3.5.1.1	5001110010104	钢筋加工及安装	1.型号、规格：三级钢 2.部位：箱涵		t	9.862	6101.61	60174.08	
3.6	500114	其他建筑工程				1		14102.75	
3.6.1	500114001	其他永久建筑工程				1		14102.75	
3.6.1.1	500114001033	砼路面	1、20cm厚C30砼路面 2、20cm厚灰土基层 3、原土夯实		m2	47.85	173.37	8295.75	
3.6.1.2	AB001	包塑铁爬梯	包塑铁爬梯（C12@300、外包共聚的聚丙烯注塑而成）		个	3	25	75	
3.6.1.3	500114001031	钢管栏杆	1.钢管栏杆购置及安装		m	7.6	220	1672	
3.6.1.4	500114001032	预制成品栏杆	1.预制成品栏杆购置及安装		m	14.5	280	4060	
4	50	新建箱涵二				1		599765.99	
4.1	500101	土方开挖工程				1		18002.39	
4.1.1	500101002	一般土方开挖				1		18002.39	
4.1.1.1	5001010020102	土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖方式:机械开挖，人工配合		m3	795.58	5.18	4121.1	
4.1.1.2	5001010020107	利用土方外运至堆土区暂存	1.运距:2km内		m3	318.23	15.9	5059.86	
4.1.1.3	5001010020103	土方弃置	1.运距:3km内		m3	477.35	18.48	8821.43	
4.2	500103	土石方填筑工程				1		17365.88	
4.2.1	500103001	一般土方填筑				1		7051.98	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.2.1.1	500103001009	土方填筑	1.土质及含水量:土方回填		m3	318.23	6.26	1992.12	
4.2.1.2	500103001012	堆土区取土	1.运距:2km内		m3	318.23	15.9	5059.86	
4.2.2	500103007	垫层料填筑				1		10187.27	
4.2.2.1	500103007012	碎石垫层	1.材质:碎石垫层		m3	1.26	327.64	412.83	
4.2.2.2	500103003005	人工掺和料填筑	1、土质及含水量：10%水泥土		m3	85.21	114.71	9774.44	
4.2.3	500103014	土工合成材料铺设				1		126.63	
4.2.3.1	500103014008	土工合成材料铺设	1、材料性能：无纺土工布(250g/m2)		m2	12.6	10.05	126.63	
4.3	500108	基础防渗和地基加固工程				1		110684.96	
4.3.1	500108009	其他防渗及地基加固				1		110684.96	
4.3.1.1	500108009006	杉木桩基础	1.梢径:140mm 2.材质:杉木桩(含防腐) 3.长度:6m		根	272	406.93	110684.96	
4.4	500109	混凝土工程				1		220259.73	
4.4.1	500109001	普通混凝土				1		211390.53	
4.4.1.1	500109001055	普通混凝土	1.部位及类型:底板垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	17.05	608.62	10376.97	
4.4.1.2	500109001056	普通混凝土	1.部位及类型:护底 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	1.89	628.02	1186.96	
4.4.1.3	500109001071	普通混凝土	1.部位及类型:挡墙底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	22.3	689.74	15381.2	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.4.1.4	500109001072	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	43.71	688.38	30089.09	
4.4.1.5	500109001073	普通混凝土	1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	33.7	989.57	33348.51	
4.4.1.6	500109001074	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵侧墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	69.53	1102.5	76656.83	
4.4.1.7	500109001075	普通混凝土	1.部位及类型:箱涵顶板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	39.26	922.52	36218.14	
4.4.1.8	500109001076	普通混凝土	1.部位及类型:排架 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	7.16	1135.87	8132.83	
4.4.2	500109008	止水工程				1		8869.2	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　第10页 共15页

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.4.2.1	500109008009	水平止水	1.止水类型:紫铜片水平止水宽30cm		m	2.9	908.58	2634.88	
4.4.2.2	500109008010	垂直止水	1.止水类型:紫铜片垂直止水宽30cm		m	5.7	746.09	4252.71	
4.4.2.3	500109008011	沥青盒	1.止水类型:铸铁铁皮沥青盒（含内部填充沥青）		个	2	130	260	
4.4.2.4	500109009008	伸缩缝	1.伸缩缝部位:接缝 2.填料的种类、规格:低发泡聚乙烯填缝板,两端沥青油膏封口		m2	22.54	76.38	1721.61	
4.5	500111	钢筋加工及安装工程				1		110738.27	
4.5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		110738.27	
4.5.1.1	500111001013	钢筋加工及安装	1.型号、规格：三级钢 2.部位：箱涵		t	18.157	6098.93	110738.27	
4.6	500114	其他建筑工程				1		122714.76	
4.6.1	500114001	其他永久建筑工程				1		122714.76	
4.6.1.1	500114001034	砼路面	1、100mm沥青混凝土 2、20cm厚水泥稳定碎石 3、原土夯实		m2	395.56	295.55	116907.76	
4.6.1.2	AB002	包塑铁爬梯	包塑铁爬梯（C12@300、外包共聚的聚丙烯注塑而成）		个	3	25	75	
4.6.1.3	500114001035	钢管栏杆	1.钢管栏杆购置及安装		m	7.6	220	1672	
4.6.1.4	500114001036	预制成品栏杆	1.预制成品栏杆购置及安装		m	14.5	280	4060	
5	50	排涝泵站				1		252620.95	
5.1	500101	土方开挖工程				1		3179.86	
5.1.1	500101002	一般土方开挖				1		3179.86	
5.1.1.1	500101002014	土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖方式:机械开挖，人工配合		m3	195.47	5.18	1012.53	
5.1.1.2	500101002015	土方弃置	1.运距:3km内		m3	117.28	18.48	2167.33	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5.2	500103	土石方填筑工程				1		3386.04	
5.2.1	500103001	一般土方填筑				1		739.68	
5.2.1.1	5001030010100	土方填筑	1.土质及含水量:土方回填		m3	78.19	9.46	739.68	
5.2.2	500103007	垫层料填筑				1		2646.36	
5.2.2.1	5001030030006	人工掺和料填筑	1、土质及含水量：10%水泥土		m3	23.07	114.71	2646.36	
5.3	500108	基础防渗和地基加固工程				1		34182.12	
5.3.1	500108009	其他防渗及地基加固				1		34182.12	
5.3.1.1	5001080090007	杉木桩基础	1.梢径:140mm 2.材质:杉木桩(含防腐) 3.长度:6m		根	84	406.93	34182.12	
5.4	500109	混凝土工程				1		47418.74	
5.4.1	500109001	普通混凝土				1		47418.74	
5.4.1.1	5001090010777	普通混凝土	1.部位及类型:底板垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	3.3	608.72	2008.78	
5.4.1.2	5001090010779	普通混凝土	1.部位及类型:泵站底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:钢模板制作、安装并拆除		m3	3.3	745.93	2461.57	
5.4.1.3	5001090010889	普通混凝土	1.部位及类型:泵站墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	38.06	1006.59	38310.82	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5.4.1.4	500109001083	普通混凝土	1.部位及类型:顶板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	2	1593.49	3186.98	
5.4.1.5	500109001090	普通混凝土	1.部位及类型:梁 2.设计龄期、强度等级及配合比:C30 3.级配、拌制要求:非泵送商品砼 4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除		m3	0.86	1686.73	1450.59	
5.5	500111	钢筋加工及安装工程				1		30552.81	
5.5.1	500111001	钢筋加工及安装				1		30552.81	
5.5.1.1	5001110010115	钢筋加工及安装	1.型号、规格：三级钢 2.部位：泵站		t	4.971	6146.21	30552.81	
5.6	500114	其他建筑工程				1		133901.38	
5.6.1	500114001	其他永久建筑工程				1		133901.38	
5.6.1.1	500112001001	预制混凝土构件	1、构件结构尺寸：DN1500mm出水管 2、强度等级及配合比：C25砼基础 3、接头：管道接头采用10*10钢丝网及水泥砂浆面		m	25	2413.85	60346.25	
5.6.1.2	AB003	包塑铁爬梯	包塑铁爬梯（C12@300、外包共聚的聚丙烯注塑而成）		个	6	25	150	
5.6.1.3	500114001038	鱼纹钢板	1.鱼纹钢板购置及安装		kg	0.21	7	1.47	
5.6.1.4	500114001039	不锈钢栏杆	1.304不锈钢栏杆,高度不小于1.1m		m	2.1	260	546	
5.6.1.5	AB004	泵房	砖混结构,平层,门窗及内外墙装饰等，详见图纸设计		m2	17.5	3000	52500	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5.6.1.6	AB005	泵站配套井	泵站配套井3200*3200*3000,详见图纸		座	1	20357.66	20357.66	
6		退水闸						84172.42	
6.1		D90退水洞3座				1		39148.02	
6.1.1		D90退水洞				1		2521.33	
6.1.1.1	AB008	拆除原挡墙驳岸	拆除原挡墙驳岸,垃圾外运		座	3	400	1200	
6.1.1.2	500101004	沟、槽土方开挖				1		1321.33	
6.1.1.2.1	500101004004	沟、槽土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放		m3	78.93	4.23	333.87	
6.1.1.2.2	500103001014	一般土方填筑	1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实		m3	47.36	20.85	987.46	
6.1.2	500109	混凝土工程				1		36626.69	
6.1.2.1	500109001096	普通混凝土	1.部位及类型:砼垫层 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除		m3	0.7	678.9	475.23	
6.1.2.2	500109001097	普通混凝土	1.部位及类型:底板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除		m3	1.05	785.81	825.1	
6.1.2.3	500109001098	普通混凝土	1.部位及类型:洞身 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除		m3	0.88	5376.68	4731.48	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　第14页 共15页

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6.1.2.4	500109001099	普通混凝土	1.部位及类型:顶板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 4.级配、拌制要求:入仓 6.模板:钢模板制安并拆除		m3	0.38	1285.8	488.6	
6.1.2.5	5001140010555	D90预制节制闸	1、成品钢筋砼D90节制闸制安		座	3	10000	30000	
6.1.2.6	500111001017	钢筋加工及安装	2.型号、规格:HRB400普通热轧变形钢筋		t	0.018	5904.32	106.28	
6.2		D60节制闸3座				1		19407.57	
6.2.1		节制闸				1		1407.57	
6.2.1.1	500101004	沟、槽土方开挖				1		1407.57	
6.2.1.1.1	AB006	拆除原挡墙驳岸	拆除原挡墙驳岸,垃圾外运		座	3	400	1200	
6.2.1.1.2	500101004003	沟、槽土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放		m3	12.4	4.23	52.45	
6.2.1.1.3	500103001013	一般土方填筑	1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实		m3	7.44	20.85	155.12	
6.2.2	500109	混凝土工程				1		18000	
6.2.2.1	5001140010552	D60预制节制闸	1、成品钢筋砼D60节制闸制安		座	3	6000	18000	
6.3		D80节制闸3座				1		25616.83	
6.3.1		节制闸				1		1616.83	
6.3.1.1	500101004	沟、槽土方开挖				1		1616.83	
6.3.1.1.1	AB007	拆除原挡墙驳岸	拆除原挡墙驳岸,垃圾外运		座	3	400	1200	
6.3.1.1.2	500101004005	沟、槽土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:机械挖土90%、人工挖土10% 3.运距:就近堆放		m3	24.9	4.23	105.33	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6.3.1.1.3	500103001015	一般土方填筑	1.土质及含水量:就近取土、机械挖土回填，电动打夯机夯实		m3	14.94	20.85	311.5	
6.3.2	500109	混凝土工程				1		24000	
6.3.2.1	500114001054	D80预制节制闸	1、成品钢筋砼D80预制节制闸制安		座	3	8000	24000	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	新建箱涵一				1					134636.64	134636.64	
1.1	5002	水利安装工程				1					134636.64	134636.64	
1.1.1	500201	机电设备安装工程				1					134636.64	134636.64	
1.1.1.1	500202003001	卷扬式启闭机设备安装	1、型号、规格：QLD-8t螺杆启闭机（(包括启闭机罩、机架等配套构件)）		台	1		63866.7	63866.7		63866.7	63866.7	
1.1.1.2	500202005004	闸门设备安装	1、形式：2.5m×2.5m铸铁阀门（双向止水铸铁阀门）		扇	1		70769.94	70769.94		70769.94	70769.94	
2	50	新建箱涵二				1					134636.64	134636.64	
2.1	5002	水利安装工程				1					134636.64	134636.64	
2.1.1	500201	机电设备安装工程				1					134636.64	134636.64	
2.1.1.1	500202003002	卷扬式启闭机设备安装	1、型号、规格：QLD-8t螺杆启闭机（(包括启闭机罩、机架等配套构件)）		台	1		63866.7	63866.7		63866.7	63866.7	
2.1.1.2	500202005005	闸门设备安装	1、形式：2.5m×2.5m铸铁阀门（双向止水铸铁阀门）		扇	1		70769.94	70769.94		70769.94	70769.94	
3	50	排涝泵站				1				47804.92	155698.13	203503.05	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1	5002	水利安装工程				1				47804.92	155698.13	203503.05	
3.1.1	500201	机电设备安装工程				1				44387.56	155342.16	199729.72	
3.1.1.1	500201002001	水泵-水轮机设备安装	1、型号、规格：1*700ZLB-160型水泵（含基座、埋件、弯头、出水管、拍门、伸缩节、穿墙套管等）		套	1		71382.74	71382.74		71382.74	71382.74	
3.1.1.2	500201007003	大型泵站电动机设备采购及安装	1.型号、规格：110KW配套电机		台	1	37514.78	5839.29	43354.07	37514.78	5839.29	43354.07	
3.1.1.3	500201018	电缆采购及安装				1				6872.78	78120.13	84992.91	
3.1.1.3.1	500201018012	PE25预埋塑料管	1.型号、规格：PE25管		m	99		13.31	13.31		1317.69	1317.69	
3.1.1.3.2	500201018013	G100预埋钢管	1.型号、规格：G100管		m	50		96.46	96.46		4823	4823	
3.1.1.3.3	500201018014	低压电缆YJV22-4*120	1.型号、规格：低压电缆YJV22-4*120		m	92.4		606.99	606.99		56085.88	56085.88	
3.1.1.3.4	500201018015	低压电缆YJV4*95	1.型号、规格：低压电缆YJV4*95		m	20		544.57	544.57		10891.4	10891.4	
3.1.1.3.5	500201018018	低压电缆YJV-5*4	1.型号、规格：低压电缆YJV-5*4		m	30		47.77	47.77		1433.1	1433.1	
3.1.1.3.6	500201034006	控制柜	1.型号、规格：控制柜		台	1	6872.78	888.88	7761.66	6872.78	888.88	7761.66	
3.1.1.3.7	500201020001	接地装置安装	接地装置 接地母线敷设(10m),接地节2根		m	45.69		58.66	58.66		2680.18	2680.18	
3.1.2	500202	金属结构设备安装工程				1				3417.36	355.97	3773.33	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
3.1.2.1	500202006	拦污栅设备采购及安装				1				3417.36	355.97	3773.33	
3.1.2.1.1	5002020060002	拦污栅	1.材质：拦污栅栅体（含栅槽）制作及除锈防腐		t	0.404	8458.8	881.12	9339.92	3417.36	355.97	3773.33	
4		退水闸									21185.91	21185.91	
4.1		D90退水洞3座				1					8369.97	8369.97	
4.1.1	5002	水利安装工程				1					8369.97	8369.97	
4.1.1.1	500202003005	卷扬式启闭机设备安装	手动螺杆启闭机		台	3		374.14	374.14		1122.42	1122.42	
4.1.1.2	500202005009	闸门设备安装	预制钢筋砼闸门安装0.95*1.2m		扇	3		2415.85	2415.85		7247.55	7247.55	
4.2		D60节制闸3座				1					5753.97	5753.97	
4.2.1	5002	水利安装工程				1					5753.97	5753.97	
4.2.1.1	500202003003	卷扬式启闭机设备安装	手动螺杆启闭机		台	3		374.14	374.14		1122.42	1122.42	
4.2.1.2	500202005006	闸门设备安装	预制钢筋砼闸门安装0.65*0.9m		扇	3		1543.85	1543.85		4631.55	4631.55	
4.3		D80节制闸3座				1					7061.97	7061.97	
4.3.1	5002	水利安装工程				1					7061.97	7061.97	
4.3.1.1	500202003004	卷扬式启闭机设备安装	手动螺杆启闭机		台	3		374.14	374.14		1122.42	1122.42	
4.3.1.2	500202005008	闸门设备安装	预制钢筋砼闸门安装0.85*1.1m		扇	3		1979.85	1979.85		5939.55	5939.55	
		合计										493962.24	

措施项目清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护和水土保持措施费	16249.92
2	安全文明措施费（不可竞争费）	50000
3	临时工程、承包人生产生活及管理设施	32499.84
4	交通工程（含施工便道、进退场及现有道路的使用恢复等）	16249.92
5	保险费 (含建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险、工伤保险费，其中工伤保险费率按0.1%计算，为不可竞争费率)	14624.92
5.1	建筑安装工程一切险	3249.98
5.2	第三者责任险	1624.99
5.3	安全生产责任险	6499.97
5.4	工伤保险费(不可竞争费率）	3249.98
6	施工机械进退场费	23294.8
7	施工围堰筑拆及安全围护	22110.75
8	施工降排水	10000
9	其他措施项目（若有，请列详表）	
10	施工企业进退场费	
	合计	185030.15

其他项目清单计价表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	171750.7	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	水泥 P.C32.5级	密度3.1，堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	310	
2	水泥 42.5级	密度3.1，堆积密度1.2(不含进口水泥)	t	337	
3	黄砂	密度2.6，堆积密度1.5	t	169	
4	碎石	密度2.7，堆积密度1.5	t	152	
5	碎石		t	152	
6	C20 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比0.51(商品砼)(入仓)		m3	420	
7	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比0.42(商品砼)(入仓)		m3	429	
8	C25 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
9	C25 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
10	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
11	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
12	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
13	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
14	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)		m3	429	
15	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	
16	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	
17	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	
18	C30 混凝土 碎石最大粒径 20mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	
19	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	
20	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比0.45(商品砼)(入仓)		m3	438	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
21	原木	一等、桩木	m3	1951.87	
22	板枋材	三等、枕木	m3	2173.67	
23	板枋材	三等、枕木	m3	2173.67	
24	枕木	160×220×2500mm	根	102.74	
25	木材	综合	m3	1951.87	
26	木材	综合	m3	1951.87	
27	竹胶板		m2	48.89	
28	草袋子		只	0.86	
29	钢筋、缆风元钢		kg	3.225	
30	钢筋三级钢		kg	3.225	
31	三级钢	Φ12	kg	3.225	
32	三级钢	Φ14	kg	3.178	
33	三级钢	Φ16	kg	3.154	
34	三级钢	Φ16	kg	3.154	
35	三级钢	Φ12	kg	3.225	
36	三级钢	Φ6.5	kg	3.573	
37	三级钢	Φ6.5	kg	3.573	
38	三级钢	Φ20	kg	3.143	
39	三级钢	Φ10	kg	3.32	
40	三级钢	Φ18	kg	3.121	
41	钢板	δ3～30mm	kg	3.821	
42	镀锌铁丝	8#	kg	7.12	
43	镀锌铁丝	12#	kg	8.41	
44	镀锌铁丝	16#	kg	8.41	
45	镀锌铁丝	20#	kg	8.41	
46	镀锌铁丝20#		kg	8.41	
47	钢丝	Φ1.6mm	kg	8.58	
48	铁钉	综合	kg	7.27	
49	铁件、预埋铁件	经过加工的板、型钢	kg	4.042	
50	铁件、预埋铁件		kg	4.042	
51	镀锌铁件	经过加工的板、型钢	kg	4.17	
52	铜丝		kg	34.3	
53	组合钢模板		kg	4.35	
54	组合钢模板		kg	4.35	
55	零星卡具		kg	4.35	
56	钢模支撑		kg	4.08	
57	型钢	综合	kg	4.057	
58	钢垫板	综合	kg	4.97	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
59	钢管	搭脚手架用	kg	4.507	
60	扣件		只	6.83	
61	钢木组合脚手板		m2	186.7	
62	扣件螺丝	包括垫、帽	kg	5.83	
63	镀锌螺栓	综合，包括垫、帽	kg	11.15	
64	镀锌螺栓	M10×75	套	0.63	
65	镀锌管接头	7×50mm	个	3.34	
66	镀锌锁紧螺母	3×50mm	个	0.94	
67	钢锯条		根	0.64	
68	铁砂布		张	1.07	
69	钢丝网		m2	10.64	
70	合金钢切割锯片		片	68.6	
71	电焊条	Φ3.2mm	kg	6.88	
72	电焊条	Φ4mm	kg	6.88	
73	电焊条		kg	6.88	
74	电焊条	综合	kg	6.88	
75	塑料焊条	Φ2.5mm	kg	7.03	
76	氧气		m3	4.29	
77	乙炔气		m3	13.72	
78	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	0.31	
79	水泥	32.5级	kg	0.31	
80	中(粗)砂		t	169	
81	中砂		t	169	
82	紫铜片	密度8.9g/cm3	kg	130	
83	沥青		kg	4.52	
84	木柴		kg	0.94	
85	油漆	综合	kg	12.86	
86	调和漆		kg	13.99	
87	防锈漆		kg	15.08	
88	汽油	综合	kg	10.11	
89	柴油	综合	kg	8.72	
90	机油		kg	25.73	
91	黄油		kg	8.58	
92	煤油		kg	6.78	
93	烟煤		kg	0.69	
94	木柴		kg	0.53	
95	冲击钻头	Φ6～12mm	个	6.86	
96	文化石		m2	168.57	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
97	裸铜线	10mm2	m	3.86	
98	橡皮绝缘线	BLX-16mm2	m	2.83	
99	铜接线端子	DT-10mm2	个	4.29	
100	铜接线端子	DT-35mm2	个	5.23	
101	铜接线端子	DT-120mm2	个	15.69	
102	铜接线端子	DT-240mm2	个	35.5	
103	塑料膨胀管	综合	个	0.13	
104	橡胶板	综合	kg	6.86	
105	电缆吊挂		套	3.6	
106	终端头卡子	3×80mm	个	4.12	
107	铜绞线	25mm2	m	12.01	
108	电缆卡子	1.5×32mm	个	0.69	
109	电缆卡子	3×50mm	个	1.03	
110	电缆卡子	3×80mm	个	2.14	
111	塑料护口	(钢管用) Φ50mm	个	0.43	
112	水		m3	4.57	
113	电		kWh	0.8	
114	无纺土工布(250g/m2)		m2	6.8	
115	无纺土工布(250g/m2)		m2	6.8	
116	土工格栅		m2	7.2	
117	草袋		只	1.71	
118	生石灰		t	563	
119	聚乙烯泡沫板	δ20mm	m2	15.7	
120	聚乙烯低发泡板		m2	15.7	
121	棉纱头		kg	6.86	
122	塑料带	20×40m	卷	15.26	
123	塑料胶粘带	20×50m	卷	1.54	
124	封铅		kg	21.44	
125	标志牌		个	17.15	
126	破布		kg	5.57	
127	建筑油膏		kg	3	
128	柴油		t	7743.68	
129	肥料		kg	1.77	
130	药剂		kg	22.3	
131	百慕大+黑麦草草皮		m2	9.19	
132	水		m3	4.57	
133	棉纱头		kg	5.57	
134	水		m3	4.57	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
135	煤		t	943.3	
136	细(微)粒沥青混凝土		t	385.73	
137	稳定土混合料		m3	556	
138	框式挡墙砌块购置及安装		个	520	
139	石材栏杆购置及安装		m	600	
140	钢管栏杆购置及安装		m	220	
141	预制成品栏杆购置及安装		m	280	
142	铸铁铁皮沥青盒		个	130	
143	鱼纹钢板购置及安装		kg	7	
144	304不锈钢栏杆,高度不小于1.1m购置及安装		m	260	
145	施工降排水		项	10000	
146	水面水生植物清除中的材料费		m2	6	
147	包塑铁爬梯中的材料费		个	25	
148	泵房中的材料费		m2	3000	
149	拆除原挡墙驳岸,垃圾外运		座	400	
150	成品钢筋砼D60节制闸制安		座	6000	
151	成品钢筋砼D80预制节制闸制安		座	8000	
152	成品钢筋砼D90节制闸制安		座	10000	
153	拦污栅栅体（含栅槽）制作及除锈防腐		t	8000	
154	110KW配套电机		台	35480	
155	控制柜		台	6500	
156	混凝土管 150cm		m	1357.23	
157	低压电缆YJV-5*4		m	17.72	
158	低压电缆YJV4*95		m	397.61	
159	低压电缆YJV22-4*120		m	501.17	
160	镀锌扁钢（接地母线敷设）		m	15	
161	钢管 100mm		m	67.6	
162	PE25管		m	3.8	
163	QLD-8t螺杆启闭机		台	40560	
164	2.5m×2.5m铸铁阀门		扇	60480	
165	1*700ZLB-160型水泵（含基座、埋件、弯头、出水管、拍门、伸缩节、穿墙套管等）		台	55945	

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：-　　

工程名称：开发区诚盛科技园区周边环形河道综合治理项目

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
166	手动螺杆启闭机		台	300	
167	预制钢筋砼闸门安装0.65*0.9m		扇	1400	
168	预制钢筋砼闸门安装0.85*1.1m		扇	1800	
169	预制钢筋砼闸门安装0.95*1.2m		扇	2200	