

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原建筑隔墙 2、拆除高度：按现场实际，拆至梁底或板底 3、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	226.87	104.26	23653.47	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除原建筑隔墙内构造柱、门窗框柱 2、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	15.16	307.12	4655.94	
3	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除原建筑隔墙内圈梁、过梁 2、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	6.68	307.12	2051.56	
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有地砖地面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	164.21	42.13	6918.17	
5	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有墙砖墙面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	200	24.82	4964.00	
6	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：原有墙面涂料及腻子底层	m2	150	4.60	690.00	
7	011610002001	金属门拆除	1、按门分类编号，运至30米以内堆放整齐，垃圾清理归堆 2、单扇钢门	樘	26	42.13	1095.38	
8	011610002002	金属门拆除	1、按门分类编号，运至30米以内堆放整齐，垃圾清理归堆 2、双扇钢门	m2	17	50.55	859.35	
本页小计							44887.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m ²	1196.93	11.64	13932.27		
10	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：投标时综合考虑	m ³	404.23	41.11	16617.90		
分部小计								75438.04	
0104 砌筑工程									
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A5.0 B06 2、墙体类型：新建隔墙100厚隔墙（无水房间） 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m ³	6	582.76	3496.56		
12	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A5.0 B06 2、墙体类型：新建隔墙200厚隔墙（无水房间） 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m ³	20.95	550.59	11534.86		
13	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A5.0 B06 2、墙体类型：新建隔墙100厚隔墙（有水房间） 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m ³	11.77	584.34	6877.68		
14	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 A5.0 B06 2、墙体类型：新建隔墙200厚隔墙（有水房间） 3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M5	m ³	1.83	552.18	1010.49		
本页小计								53469.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砌筑蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	0.39	692.50	270.08		
分部小计								23189.67	
0105 混凝土及钢筋混凝土工程									
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.12	706.61	1498.01		
17	010502002002	门框柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.62	584.29	362.26		
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.61	577.50	929.78		
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.5	636.76	318.38		
20	010507007001	其他构件	1、蹲坑部位泡沫混凝土填充	m3	1.91	190.53	363.91		
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：详见图纸设计说明	t	0.496	4179.42	2072.99		
分部小计								5545.33	
0109 防水工程									
22	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	95.33	33.10	3155.42		
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	53.21	30.91	1644.72		
分部小计								4800.14	
0111 楼地面装饰工程									
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1、蹲坑部位10mmC25非泵送细石混凝土找平层	m2	11	7.94	87.34		
25	011101003002	细石混凝土楼地面	1、检验科C25细石混凝土找平	m2	115.62	23.67	2736.73		
本页小计								13439.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2544.00			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2231.58			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	312.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	1636.49			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	74.39			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(一层)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					4254.88			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(二层)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原建筑隔墙 2、拆除高度：按现场实际，拆至梁底或板底 3、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	12.09	104.26	1260.50	
2	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除原建筑隔墙内构造柱、门窗框柱 2、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	0.22	307.12	67.57	
3	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除原建筑隔墙内圈梁、过梁 2、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	0.41	307.12	125.92	
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有地砖地面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	18.13	42.13	763.82	
5	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有墙砖墙面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	10	24.82	248.20	
6	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：原有墙面涂料及腻子底层	m2	90	4.60	414.00	
7	011610002002	金属门拆除	1、按门分类编号，运至30米以内堆放整齐，垃圾清理归堆 2、单扇钢门	樘	1	42.13	42.13	
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m2	177.1	11.64	2061.44	
本页小计							4983.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(二层)

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：投标时综合考虑	m3	32.87	41.15	1352.60	
		分部小计					6336.18	
		0109 防水工程						
10	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	4.8	33.10	158.88	
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	2	30.91	61.82	
		分部小计					220.70	
		分部分项合计					6556.88	
1	011703001001	垂直运输	1、垂直运输	项	1	175.09	175.09	
		单价措施合计					175.09	
本页小计							1748.39	
合 计							6731.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(二层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	115.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	100.98			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	14.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(二层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	74.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	3.37			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(二层)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					192.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(三层)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0116 拆除工程								
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原建筑隔墙 2、拆除高度：按现场实际，拆至梁底或板底 3、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	4.94	104.26	515.04	
2	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除原建筑隔墙内圈梁、过梁 2、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m3	0.15	307.12	46.07	
3	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有地砖地面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	23.2	42.13	977.42	
4	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：原有墙砖墙面及粘结层 2、饰面材料种类：地砖地面，铲除底面，清理垃圾运至30米内	m2	10	24.82	248.20	
5	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：原有墙面涂料及腻子底层	m2	60	4.60	276.00	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、循序拆除，清理拆卸材料运至30米内，分类堆放整齐，垃圾清理归堆	m2	232	11.64	2700.48	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾 2、运距：投标时综合考虑	m3	30.32	41.07	1245.24	
分部小计							6008.45	
0109 防水工程								
8	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚	m2	9.6	33.10	317.76	
本页小计							6326.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(三层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	113.18			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	99.28			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	13.90			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(三层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.100	72.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	3.31			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-修缮工程
(三层)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					189.30			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
0108 门窗工程								
1	010802003001	钢质防火门	1、甲级钢质防火门 2、规格参数详见图纸设计，含五金、铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m2	19.8	713.74	14132.05	
2	010802003002	钢质防火门	1、乙级钢质防火门 2、规格参数详见图纸设计，含五金、铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m2	3.2	687.52	2200.06	
3	010802003003	钢质防火门	1、丙级钢质防火门 2、规格参数详见图纸设计，含五金、铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m2	2.2	626.75	1378.85	
4	010802001001	金属门	1、钢板金属门 2、规格参数详见图纸设计，含五金、铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m2	59.62	557.57	33242.32	
5	010805005001	室外玻璃门	1、新增室外玻璃门 2、规格参数详见图纸设计，含五金、拉手等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m2	2.64	510.92	1348.83	
6	010804007003	医用自动门	1、医用推拉式自动门，含五金、锁具、电动机组、安装等	m2	7.99	1250.00	9987.50	
本页小计							62289.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010804007004	医用自动门	1、医用推拉式自动防火门,含五金、锁具、电动机组、安装等	m ²	3.3	1400.00	4620.00	
8	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、防火卷帘安装,含启动装置等所需安装配件,耐火极限三小时 2、按洞口尺寸以面积计算 (卷帘上卷部分工程量投标时在综合单价内综合考虑)	m ²	16.24	583.23	9471.66	
9	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、防盗水晶卷帘安装,含启动装置等所有安装配件 2、按洞口尺寸以面积计算 (卷帘上卷部分工程量投标时在综合单价内综合考虑)	m ²	37.7	433.12	16328.62	
分部小计							92709.89	
0111 楼地面装饰工程								
10	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	38.21	148.78	5684.88	
11	011102003002	块料楼地面	1、800*800地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	96	147.19	14130.24	
12	011103004001	塑料卷材楼地面	1、自流平地面 复合砂浆 2、2mm厚地胶地面 (与原地胶地面同色)	m ²	30	172.53	5175.90	
13	011102001001	石材楼地面	1、石材门槛石,干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	0.5	282.46	141.23	
14	011105006001	金属踢脚线	1、铝合金踢脚线,高度做法详见图纸设计	m	647.65	28.44	18419.17	
15	011105003001	块料踢脚线	1、地砖踢脚线,高度做法详见图纸设计	m	10.56	31.17	329.16	
分部小计							43880.58	
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
16	011204003001	块料墙面	1、卫生间、污物间等加气块墙面300*600墙面砖水泥砂浆粘贴	m ²	152.7	170.62	26053.67	
17	011204003002	块料墙面	1、新建轻钢龙骨隔墙墙面300*600墙面砖专用粘结剂粘贴,刷背胶	m ²	55.54	195.73	10870.84	
本页小计							111225.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	011201003001	墙面美缝	1、墙砖美缝，与瓷砖同色	m	745.55	6.00	4473.30		
19	011207001005	消火栓暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2热镀锌方管 2、基层材料种类、规格：12厚玻镁板基层，防火涂料三遍，面饰涂料（批腻子二遍、抗菌无机涂料一底两面） 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5厚单层纸面石膏板 4、大弯铰链，开启角度》120°，反弹器等五金安装	m2	9.56	310.03	2963.89		
20	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚隔声纸面石膏板，内填50mm厚岩棉 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	573.67	269.77	154758.96		
21	011207001017	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：单面双层12mm厚纸面石膏板，单层10mm水泥压力纤维板，内填50mm厚岩棉（粘结层+墙砖另计） 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m2	36.55	235.86	8620.68		
本页小计								170816.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
22	011207001018	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：双层75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚纸面石膏板，内填双层50mm厚岩棉 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m ²	207.83	350.77	72900.53		
23	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面单层10mm水泥压力纤维板，内填50mm厚岩棉 (粘结层+墙砖另计)	m ²	16.38	201.96	3308.10		
24	011210005002	成品隔断	1、仿木纹抗倍特板隔断，含五金配件等配套设施	m ²	27.17	274.10	7447.30		
25	011210005003	成品隔断	1、木纹抗倍特板小便斗隔断	片	3	91.16	273.48		
分部小计								291670.75	
0113 天棚工程									
26	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨，50系列覆面轻钢龙骨，吊筋长度超1.5采用反支撑加强 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板，与矿棉板交界处18mm阻燃板基层，防火涂料3遍 4、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m ²	225	222.47	50055.75		
本页小计								133985.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨，50系列覆面轻钢龙骨，吊筋长度超1.5采用反支撑加强 3、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面防水石膏板 4、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机防水涂料一底两面	m ²	31.7	224.72	7123.62		
28	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨、三角龙骨及连接件，吊筋长度超1.5采用反支撑加强 3、面层材料品种、规格、：矿棉板天棚面层	m ²	719.43	106.62	76705.63		
29	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层，防火涂料3遍 2、9.5mm厚单层纸面石膏板 3、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m	8.8	90.67	797.90		
30	011302001009	幕墙边石膏板封边	1、幕墙边石膏板封边 2、18厚阻燃板基层，防火涂料三遍 3、9.5mm厚单层纸面石膏板 4、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m ²	6.16	196.45	1210.13		
本页小计								85837.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
31	011302001005	吊顶天棚 (图纸节点S21)	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨（复杂型），吊筋长度超1.5采用反支撑加强 3、20*40*2mm@400mm热镀锌方管骨架 4、12mm厚阻燃基层，防火涂料三遍 5、石膏板面层 6、金属线条MT01、MT02 7、白色无机涂料两遍 8、透光软膜 9、详见图纸节点S21	m ²	2.11	1205.20	2542.97		
32	011304001001	灯带（槽）	1、9mm阻燃板基层，防火涂料三遍 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子三遍、抗菌无机涂料三遍 PT01 4、成品石膏线条	m	81.94	86.92	7122.22		
33	011304002001	检修口	1、定制成品检修口（活动版），规格600*600	个	5	100.85	504.25		
		分部小计						146062.47	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程							
34	011406001002	抹灰面油漆	1、批腻子两遍、抗菌无机涂料·一底两面，墙面涂料，涂料颜色详见图纸设计要求	m ²	1846.93	33.05	61041.04		
35	011406001001	抹灰面油漆	1、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面，原建筑顶面涂料	m ²	17.23	36.61	630.79		
		分部小计						61671.83	
		0115 其他装饰工程							
本页小计								71841.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
36	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：卫生间镜子 2、框材质、断面尺寸：不锈钢（深灰色）线条边框 3、基层材料种类：12mm厚玻镁板基层，防火涂料3遍	m ²	3.93	312.72	1228.99		
37	011408001001	防窥膜	1、卫生间窗户贴防窥膜	m ²	6.65	40.00	266.00		
38	011505001001	洗漱台	1、卫生间石材洗手台：人造石挡水条+人造石台面，专用防护剂六面防护处理，倒角、磨边等费用投标时综合考虑 2、4#*3mm热镀锌角钢支架 3、12mm厚玻镁板基层，防火涂料3遍 4、清单工程量按挡水条+台面水平投影面积+下挂面积计算	m ²	4.84	611.01	2957.29		
39	011102001002	石材台面	1、窗口处石材台面（非吧台、服务台部位），专用防护剂六面防护处理 2、详见图纸节点S56	m ²	0.79	362.91	286.70		
40	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：病床处医疗拉帘轨道 2、防护材料种类：自行考虑	m	85.12	17.55	1493.86		
41	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：病床处医用拉帘 2、窗帘高度、宽度：高度2.6m 3、窗帘层数：单层	m	85.12	103.36	8798.00		
42	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：窗户处遮阳窗帘轨道 2、防护材料种类：自行考虑	m	8.8	17.55	154.44		
43	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：窗户处遮阳拉帘 2、窗帘高度、宽度：高度2.6m 3、窗帘层数：单层	m	8.8	80.81	711.13		
44	010810001004	成品卷帘	1、成品卷帘	m ²	4.1	58.94	241.65		
本页小计								16138.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
45	011207001014	收费窗口 (上部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理，3#热镀锌角钢 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层+9mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢饰面板 4、屏幕处不锈钢面板面积未扣除，施工时如现场饰面未做，需扣除 5、按窗口长度计算 6、详见图纸节点S52/S54	m	25.13	1374.57	34542.94		
46	011207001020	收费窗口 (下部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层+12mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm纸面石膏板+双层9mm厚纸面石膏板+人造石台面 (专用防护剂六面防护处理) 4、按窗口长度计算 5、详见图纸节点S52/S54	m	25.13	969.32	24359.01		
本页小计							58901.95		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
47	011207001015	收费窗口 (上部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理，3#热镀锌角钢 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层+9mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢饰面板 4、屏幕处不锈钢面板面积未扣除，施工时如现场饰面未做，需扣除 5、按窗口长度计算 6、详见图纸节点S53	m	3.08	1205.00	3711.40		
48	011207001021	收费窗口 (下部)	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层+12mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：双层9mm厚纸面石膏板+人造石台面+竖向人造石造型 (专用防护剂六面防护处理) 4、按窗口长度计算 5、详见图纸节点S53	m	3.08	1530.48	4713.88		
49	011207001010	窗口玻璃	1、6mm+1.52PVB胶+6mm夹胶玻璃窗口，含成品玻璃夹等配件	m ²	23.13	242.76	5615.04		
50	011207001009	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚玻镁板基层，防火涂料三遍 2、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢饰面板 3、窗口、门洞不锈钢包边	m ²	21.14	355.79	7521.40		
本页小计								21561.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*60*3mm热镀锌方管，焊接处防锈处理 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板基层+12mm玻镁板基层，防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚纸面石膏板 4、详见图纸节点S47	m ²	5.15	825.81	4252.92	
52	011502001001	金属装饰线	1、墙面金属收口线条	m	5.6	19.64	109.98	
53	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：304通体+表面树脂烤漆，L型，1500mm长 2、支架、配件品种、规格：配套，固定墙面	个	1	310.87	310.87	
54	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：304通体+表面树脂烤漆，7字型，700mm长 2、支架、配件品种、规格：配套，固定墙面	个	1	209.87	209.87	
分部小计							101485.37	
分部分项合计							737480.89	
1	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架	m ²	975.1	16.38	15972.14	
2	011701001001	成品保护	1、原有地面成品保护	m ²	1072.61	2.20	2359.74	
单价措施合计							18331.88	
本页小计							23215.52	
合 计							755812.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	14511.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	12848.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	1662.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(一层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	2267.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	226.74			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(二层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0108 门窗工程									
1	010802001001	金属门	1、钢板金属门 2、规格参数详见图纸设计，含五金铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m ²	12.32	556.51	6856.20		
分部小计							6856.20		
0111 楼地面装饰工程									
2	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	15.7	148.78	2335.85		
3	011102003002	块料楼地面	1、800*800地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	2	147.19	294.38		
4	011102001001	石材楼地面	1、石材门槛石，干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	0.2	282.46	56.49		
5	011105006001	金属踢脚线	1、铝合金踢脚线，高度做法详见图纸设计	m	36.25	28.44	1030.95		
分部小计							3717.67		
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
6	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚隔声纸面石膏板，内填50mm厚岩棉 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m ²	40.54	269.77	10936.48		
分部小计							10936.48		
0113 天棚工程									
7	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨、三角龙骨及连接件，吊筋长度超1.5需采用反支撑加强 3、面层材料品种、规格、：矿棉板天棚面层	m ²	174.77	107.26	18745.83		
本页小计								40256.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(二层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层，防火涂料3遍 2、9.5mm厚单层纸面石膏板 3、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m	6.9	90.67	625.62		
9	011302001009	幕墙边石膏板封边	1、幕墙边石膏板封边 2、18厚阻燃板基层，防火涂料三遍 3、9.5mm厚单层纸面石膏板 4、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m ²	4.83	196.45	948.85		
10	011304002001	检修口	1、定制成品检修口（活动版），规格600*600	个	1	100.85	100.85		
分部小计								20421.15	
0114 油漆、涂料、裱糊工程									
11	011406001002	抹灰面油漆	1、批腻子两遍、抗菌无机涂料·一底两面，墙面涂料，涂料颜色详见图纸设计要求	m ²	168.2	33.05	5559.01		
分部小计								5559.01	
0115 其他装饰工程									
12	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：病床处医疗拉帘轨道 2、防护材料种类：自行考虑	m	32.85	17.55	576.52		
13	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：病床处医用拉帘 2、窗帘高度、宽度：高度2.6m 3、窗帘层数：单层	m	32.85	103.36	3395.38		
14	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：窗户处遮阳窗帘轨道 2、防护材料种类：自行考虑	m	6.9	17.55	121.10		
本页小计								11327.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(二层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1079.83			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	956.10			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	123.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(二层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	168.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	16.87			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(二层)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1265.42			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(三层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		0108 门窗工程							
1	010802001001	金属门	1、钢板金属门 2、规格参数详见图纸设计，含五金铰链、执手锁等图纸范围内全部配件 3、门需专业厂家二次深化后，经甲方及设计师确认后，方可下单	m ²	21.12	556.39	11750.96		
2	010804007003	医用自动门	1、医用推拉式自动门，含五金、锁具、电动机组、安装等	m ²	6.6	1250.00	8250.00		
		分部小计					20000.96		
		0111 楼地面装饰工程							
3	011102003001	块料楼地面	1、600*600地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	11.6	148.78	1725.85		
4	011102003002	块料楼地面	1、800*800地砖干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	11.6	147.19	1707.40		
5	011102001001	石材楼地面	1、石材门槛石，干硬性水泥砂浆粘贴	m ²	0.1	282.46	28.25		
6	011105006001	金属踢脚线	1、铝合金踢脚线，高度做法详见图纸设计	m	10	28.44	284.40		
		分部小计					3745.90		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
7	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚隔声纸面石膏板，内填50mm厚岩棉 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m ²	51.08	269.76	13779.34		
8	011207001018	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：双层75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm厚纸面石膏板，内填双层50mm厚岩棉 3、石膏板面清油封底、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带	m ²	6.6	350.77	2315.08		
		本页小计					39841.28		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(三层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	011207001023	墙面装饰板	1、50mm厚中空玻镁彩钢板 (含地槽、连接件) 2、墙面阴角衔接处均采用R50圆弧过渡 3、中性硅酮密封胶勾缝	m ²	113.27	155.38	17599.89		
分部小计								33694.31	
0113 天棚工程									
10	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M10全牙镀锌吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列承载轻钢龙骨、三角龙骨及连接件，吊筋长度超1.5需采用反支撑加强 3、面层材料品种、规格、：矿棉板天棚面层	m ²	232	107.14	24856.48		
11	010810002001	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层，防火涂料3遍 2、9.5mm厚单层纸面石膏板 3、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m	7.42	90.67	672.77		
12	011302001009	幕墙边石膏板封边	1、幕墙边石膏板封边 2、18厚阻燃板基层，防火涂料三遍 3、9.5mm厚单层纸面石膏板 4、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m ²	5.19	196.45	1019.58		
13	011304002001	检修口	1、定制成品检修口(活动版)，规格600*600	个	1	100.85	100.85		
分部小计								26649.68	
0114 油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计								44249.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(三层)

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1844.11			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1632.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	211.30			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地窖）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(三层)

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	288.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	28.81			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-装饰工程
(三层)

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					2161.06			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101	医疗专项					
1	010804007001	医用气密单开门	1、医用气密单开门，含五金、锁具、安装等	m ²	15.4	650.00	10010.00	
2	010804007002	医用气密双开门	1、医用气密双开门，含五金、锁具、安装等	m ²	3.3	670.00	2211.00	
3	011103004002	塑料卷材楼地面	1、界面处理剂 2、自流平地面 复合砂浆 3、2mm厚同质透芯PVC卷材地板	m ²	115.62	180.07	20819.69	
4	011105004002	塑料板踢脚线	1、地胶踢脚线	m	80.98	14.46	1170.97	
5	011207001007	墙面装饰板	1、50mm厚中空玻镁彩钢板（含地槽、连接件） 2、墙面阴角衔接处均采用R50圆弧过渡 3、中性硅酮密封胶勾缝	m ²	165.58	155.38	25727.82	
6	011302001006	吊顶天棚	1、采用M8螺栓，下接钢筋吊杆，与钢筋混凝土板固定，中距@1150 2、Φ8花篮吊连接钢筋吊杆 3、T梁铝专用铝合金连接件 4、50mm厚中空玻镁彩钢板顶板，墙面阴角与吊顶板衔接处均采用R50圆弧过渡 5、中性硅酮密封胶勾缝	m ²	114.42	193.37	22125.40	
7	010810002003	木窗帘盒	1、18厚阻燃板基层，防火涂料3遍 2、9.5mm厚单层纸面石膏板 3、清油封底、板面钉眼封点防锈漆、天棚板缝贴自粘胶带、批腻子两遍、抗菌无机涂料一底两面	m	10.5	93.56	982.38	
8	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：窗户处遮阳窗帘轨道 2、防护材料种类：自行考虑	m	10.5	17.55	184.28	
本页小计							83231.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1656.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	1466.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	189.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.300	258.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	25.88			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1940.71			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7		消防报警桥架						
1	030411003001	桥架	1、名称：槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、接地方式：6mm ² 铜接地导线可靠接地	m	49.57	115.13	5706.99	
2	030411003002	桥架	1、名称：槽式桥架 2、规格：300*100 3、材质：镀锌钢板 4、接地方式：6mm ² 铜接地导线可靠接地	m	15.67	139.87	2191.76	
3	030413001002	铁构件	桥架支撑架制作、安装	kg	67.09	11.55	774.89	
4	031002001005	抗震支架	1、材质：成品型钢制作安装 2、管架形式：抗震支架 3、规格：侧向纵向综合考虑每套≤10Kg	套	5	322.87	1614.35	
		分部小计					10287.99	
		消防报警系统						
5	030411001011	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	1260.82	11.06	13944.67	
6	030411001012	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	170.9	9.44	1613.30	
7	030411001013	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25	m	18.89	12.48	235.75	
8	030411001014	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25	m	10	13.17	131.70	
9	030411001007	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	68.6	28.29	1940.69	
10	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	98	8.01	784.98	
11	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制	个	101	8.20	828.20	
12	030404034001	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	98	11.87	1163.26	
13	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZBN-RYJS-2×1.5	m	46.3	5.06	234.28	
		本页小计					31164.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZBN-RYJS-2×2.5	m	993.56	6.97	6925.11		
15	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZBN-KYJS-4×2.5	m	370.99	20.38	7560.78		
16	030411004005	配线	1、名称：桥架配线 2、型号：WDZAN-BYJ-2.5	m	62.74	3.80	238.41		
17	030411004006	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZAN-BYJ-2.5	m	745.02	4.26	3173.79		
18	030904015001	火灾报警层显	1.名称：火灾报警层显 2.安装高度：1.3m	台	2	1883.90	3767.80		
19	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2.安装高度：距地1.8m	个	14	145.35	2034.90		
20	030904001002	点型探测器	1、名称：光电感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装	个	84	136.23	11443.32		
21	030904003002	按钮	1、名称：带对讲插孔报警按钮 2.安装高度：距地1.5m	个	17	149.78	2546.26		
22	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警显示器 2.安装方式：吸顶安装	个	17	235.92	4010.64		
23	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2.安装方式：吸顶安装	个	17	80.77	1373.09		
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线隔离器	个（台）	12	238.30	2859.60		
25	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：600*500*300	个（台）	1	420.28	420.28		
26	030904008003	消防接线端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、规格：600*500*300	个（台）	2	500.38	1000.76		
27	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：控制模块	个（台）	20	289.04	5780.80		
28	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个（台）	20	180.60	3612.00		
29	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：防火门监视模块及防火卷帘门控制模块	个（台）	6	524.24	3145.44		
30	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块	个（台）	10	524.24	5242.40		
本页小计								65135.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试256点以下	系统	1	12977.40	12977.40		
32	030905003001	防火控制装置调试	1、火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个(部)	13	20.22	262.86		
33	030905003002	防火控制装置调试	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个(部)	29	60.16	1744.64		
分部小计								100997.11	
应急照明系统									
34	030404017002	应急疏散控制器	1、名称：消防应急照明集中电源控制箱 2、规格：01-DC-01、02 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	2	4917.48	9834.96		
35	030411001008	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	716.41	11.06	7923.49		
36	030411001009	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	352.7	9.44	3329.49		
37	030411004008	配线	1、名称：管内穿线 2、规格：WDZN-BYJ-4	m	2299.24	5.25	12071.01		
38	030412004001	装饰灯	1、名称：集电集控型疏散出口标志灯(中型标志灯) 2、规格：LED, DC36V, 1x1W 3、安装形式：壁装, 门上方0.2m	套	14	118.63	1660.82		
39	030412004002	装饰灯	1、名称：集电集控型疏散标志灯(中型标志灯) 2、规格：LED, DC36V, 1x1W 3、安装形式：嵌墙暗装, H:0.5m	套	34	118.63	4033.42		
本页小计								53838.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030412004003	装饰灯	1、名称：集电集控型嵌入式应急照明灯 2、规格：LED, DC36V, 1x5W 3、安装形式：嵌入式	套	45	192.45	8660.25	
41	030412004004	装饰灯	1、名称：集电集控型复合信息标志灯（中型标志灯） 2、规格：LED, DC36V, 1x1W 3、安装形式：吊装，门上方0.2m	套	15	126.61	1899.15	
42	030412005001	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯	套	2	155.53	311.06	
43	030404034002	照明开关	1、名称：扳式暗开关（单控）单联 2、安装高度：距地1.3m	个	2	22.22	44.44	
44	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	53	8.01	424.53	
45	030404034004	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	53	11.87	629.11	
46	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制	个	71	8.20	582.20	
47	030411001015	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	37.1	28.29	1049.56	
48	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：事故照明切换装置调试	系统	1	600.57	600.57	
分部小计							53054.06	
7	消火栓系统							
49	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽管件连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：清水冲洗，水压试验	m	12.95	106.24	1375.81	
本页小计							15576.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽管件连接 4. 钢管镀锌设计要求：热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：清水冲洗，水压试验	m	84.47	73.79	6233.04	
51	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：镀锌钢管DN65新旧管连接 2、连接形式：沟槽连接	处	9	84.99	764.91	
52	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器放置式 2、规格、型号：MFABC5	具(组)	4	109.68	438.72	
53	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消火栓 2、型号、规格：单栓 3、附件材质、规格：同现场	套	14	1013.64	14190.96	
54	031002003001	套管	1. :1. 过墙过楼板钢套管制作. 安装DN100 2. 打孔D150埋设	个	2	127.12	254.24	
55	031003003001	沟槽阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：沟槽连接	个	1	399.59	399.59	
56	031003003002	沟槽阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：沟槽连接	个	9	241.20	2170.80	
57	031002001002	管道支架	管道支架制作、安装	Kg	74.33	16.19	1203.40	
58	031201003003	金属结构刷油	设备支架除锈，红丹防锈漆、调和漆各一遍	kg	74.32	1.63	121.14	
59	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	1613.57	1613.57	
			分部小计				28766.18	
7			喷淋系统					
			本页小计				27390.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
60	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽管件连接 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	154.47	154.47		
61	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽管件连接 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	106.24	106.24		
62	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	91.65	91.65		
63	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	78.08	78.08		
64	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	65.36	65.36		
本页小计							495.80		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接) 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	1	58.09	58.09	
66	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接) 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	222.88	50.23	11195.26	
67	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接) 4. 钢管镀锌设计要求:热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:清水冲洗, 水压试验	m	536.29	44.03	23612.85	
68	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、材质、型号、规格:喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm 以内	个	303	39.14	11859.42	
69	030901008001	末端试水装置	1、规格:末端试水装置安装 公称直径 25mm以内	组	1	407.88	407.88	
70	031002001004	管道支架	管道支架制作、安装	Kg	139.07	16.19	2251.54	
71	031201003002	金属结构刷油	设备支架除锈, 红丹防锈漆、调和漆各一遍	kg	139.07	1.63	226.68	
分部小计							50107.52	
分部分项合计							243212.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3165.59	3165.59	
单价措施合计							3165.59	
本页小计							52777.31	
合 计							246378.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-消防

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100.000	3747.34			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3287.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	460.20			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	1314.86			
8	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
综合布线系统								
1	030411001001	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	808.78	11.06	8945.11	
2	030411001002	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	367.2	9.44	3466.37	
3	030411001015	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	10.5	28.29	297.05	
4	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	190	8.01	1521.90	
5	030404034001	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	190	11.87	2255.30	
6	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制	个	121	8.20	992.20	
7	030502005001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：6类非屏蔽双绞线	m	7189.92	5.54	39832.16	
8	030411004001	配线	1、名称：管内穿线多芯软导线 2、规格：RYY-2×1.0	m	256.67	3.86	990.75	
9	030411004002	配线	1、名称：管内穿线多芯软导线 2、规格：RYY-4×1.0	m	254.66	6.86	1746.97	
10	030411004003	配线	1、名称：管内穿线多芯软导线 2、规格：RYY-6×1.0	m	248.74	9.62	2392.88	
11	030502007001	光缆	1.名称：单模光纤 2.规格：12芯	m	1334.84	26.76	35720.32	
12	030502006001	大对数电缆	1、名称：电话线 2、线缆对数：50对	m	333.71	38.58	12874.53	
13	030502012001	电视、电话插座	1.名称：信息插座（单口） 2.配套含模块 3.安装高度：距地0.3m	个	2	55.20	110.40	
14	030502012002	电视、电话插座	1.名称：信息插座（双口） 2.配套含模块 3.安装高度：距地0.3m	个	104	95.35	9916.40	
本页小计							121062.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
15	030501009001	路由器	1、名称：室内放装AP 2、规格：室内放装AP，放装/吸顶AP；支持WiFi7模式；内置全向智能天线；采用DC 48V或802.3at供电；含AP接入授权许可licens；	台(套)	15	860.55	12908.25		
分部小计								133970.59	
7	弱电桥架（利旧，按实增补）								
16	030411003001	桥架	1、名称：槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌钢板 4、接地方式：6mm ² 铜接地导线可靠接地	m	1	115.13	115.13		
17	030413001001	铁构件	桥架支撑架制作、安装	kg	1	11.54	11.54		
18	031002001002	抗震支架	1、材质：成品型钢制作安装 2、管架形式：抗震支架 3、规格：侧向纵向综合考虑每套≤10 Kg	套	1	322.87	322.87		
分部小计								449.54	
一层弱电间及管井机柜设备									
19	030502010001	配线架	1、名称：配线架 2、规格：光纤配线架-12芯 3、容量：标准19"机架式，1U，可安装各类单工及双工耦合器，喷塑冷轧钢板≥1.0mm；含熔纤盘，线环，扎带等安装辅材；	个	4	511.56	2046.24		
20	030502010002	配线架	1、名称：配线架 2、规格：光纤配线架-24芯 3、容量：标准19"机架式，1U，可安装各类单工及双工耦合器，喷塑冷轧钢板≥1.0mm；含熔纤盘，线环，扎带等安装辅材；	个	2	673.26	1346.52		
本页小计								16750.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
21	030502010003	配线架	1、名称：配线架 2、规格：光纤配线架-60芯 3、容量：标准19"机架式，1U，可安装各类单工及双工耦合器，喷塑冷轧钢板≥1.0mm；含熔纤盘，线环，扎带等安装辅材；	个	2	2810.94	5621.88		
22	030502010004	配线架	1、名称：配线架 2、规格：光纤配线架-120芯 3、容量：标准19"机架式，1U，可安装各类单工及双工耦合器，喷塑冷轧钢板≥1.0mm；含熔纤盘，线环，扎带等安装辅材；	个	1	5194.94	5194.94		
23	030502010005	配线架	1、名称：网络配线架 2、规格：24口非屏蔽 3、容量：19"机架安装标准，1U，含满配R45网络模块； TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801, YD/T 926.3；铁架，喷塑，黑色；	个	9	961.45	8653.05		
24	030502011001	跳线架	1、名称：110配线架 2、规格：50对 3、容量：标准19"机架式1U，模块化设计；通用标准GB/T18233 (ISO/IEC11801), GB50311, TIA/EIA568-C.2等，含各类跳线；	个(块)	2	334.51	669.02		
本页小计								20138.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	030502011002	跳线架	1、名称：110配线架 2、规格：100对 3、容量：标准19"机架式1U，110配线架、模块化设计；通用标准GB/T18233（ISO/IEC11801），GB50311，TIA/EIA568-C.2等，含各类跳线	个(块)	3	555.53	1666.59		
26	030502009001	跳线	1、名称：单模光跳线 2、类别：单模双芯光跳线（LC-LC）3米；采用标准LC、SC、ST、FC连接器；插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥50dB； 3、规格：LC/LC-3米	根	30	80.99	2429.70		
27	030502009002	跳线	1、名称：网络跳线-3米 2、类别：六类非屏蔽跳线（RJ45-RJ45）-3米，性能满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA568-B.2标准；RJ45拔插次数≥1000次；	根	220	80.99	17817.80		
28	030502013001	光纤盒	1、名称：耦合器-LC双工 2、类别：耦合器，又称法兰盘/光纤适配器。可配置各类单芯/双芯接口；	个	120	31.06	3727.20		
29	030502016001	布放尾纤	1、名称：单模尾纤-LC≥0.5米单芯 2、规格：单模尾纤，插入损耗≤0.3dB；回波损耗≥50dB；重复性≤0.1dB；互换性≤0.1dB；拔插次数≥1000次；	根	240	89.95	21588.00		
30	030502014001	光纤连接	1、方法：光纤熔纤	芯	240	135.01	32402.40		
本页小计								79631.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	030501012001	交换机	1、名称：接入交换机接入≥24口千兆 2、功能：接入交换机，接入≥24个千兆电口，上行≥2个千兆光口，网管型；	台(套)	1	2305.31	2305.31		
32	030501012002	交换机	1、名称：接入交换机接入≥24口POE千兆 2、功能：接入POE交换机，接入≥24个千兆POE电口，上行≥2千兆光口，网管型；	台(套)	3	2305.31	6915.93		
33	030501012003	交换机	1、名称：接入交换机接入≥48口千兆 2、功能：接入交换机，接入≥48个千兆电口，上行≥2个千兆光口，网管型；	台(套)	5	4382.42	21912.10		
34	030501012004	交换机	1、名称：交换机汇聚-24口千兆全光 2、功能：汇聚，接入≥24个光口，上行≥1千兆光口，网管型；含双电源、双风扇。	台(套)	2	2542.99	5085.98		
35	030506004002	背景音乐系统设备	1、名称：无线网络控制器 2、安装方式：弱电机柜内安装	台	1	3151.69	3151.69		
36	030505011001	播控设备安装、调试	1、名称：时钟核心设备	台	1	1458.56	1458.56		
37	030502001001	机柜、机架	1、名称：弱电机柜 2、规格：600×600×42U	台	2	1805.14	3610.28		
38	030502001002	机柜、机架	1、名称：弱电机柜 2、规格：600×800×42U	台	2	1805.14	3610.28		
39	030404017001	配电箱	1、名称：楼层IDF配电箱 2、安装方式：挂墙安装	台	2	1125.53	2251.06		
本页小计							50301.19		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4001.81			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3510.36			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	491.45			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	1404.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-智能化

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	70.21			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					5476.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
通风、空调工程								
1	030703001001	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：160×120	个	11	209.12	2300.32	
2	030703001002	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：160×160	个	19	219.88	4177.72	
3	030703001003	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：200×120	个	3	167.68	503.04	
4	030703001048	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：200×160	个	4	171.28	685.12	
5	030703001049	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：200×200	个	1	179.48	179.48	
6	030703001005	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：250×160	个	3	214.48	643.44	
7	030703001006	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：320×160	个	1	182.08	182.08	
8	030703001007	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：630×250	个	1	380.38	380.38	
9	030703001008	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：800×250	个	3	404.98	1214.94	
10	030703001012	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节风阀安装 2、规格：1200×500	个	2	747.93	1495.86	
11	030703001047	碳钢阀门	1、名称：防火阀安装 2、规格：1000×250	个	1	605.68	605.68	
12	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：150×150	个	4	50.93	203.72	
13	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：1200×150	个	3	415.15	1245.45	
14	030703020001	消声器	1、名称：XZP100型消声器安装 2、规格：1250×250	个	1	1690.52	1690.52	
15	030605005001	气象环保检测仪表	1、名称：空气质量检测仪 2、规格：距地1.5米设置	套	3	999.84	2999.52	
本页小计							18507.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：侧送双层百叶风口 2、规格：150*150	个	1	55.91	55.91	
17	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧送防雨百叶风口 2、规格：200×200	个	1	58.42	58.42	
18	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧送防雨百叶风口 2、规格：500×200	个	1	109.19	109.19	
19	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧送防雨百叶风口 2、规格：500×300	个	2	113.19	226.38	
20	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：外墙侧送防雨百叶风口 2、规格：800*200	个	1	121.19	121.19	
21	030701004003	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：FP-85 3、减振器、支架形式、材质：弹簧减震器安装	台	1	1924.60	1924.60	
22	030701004004	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：FP-102 3、减振器、支架形式、材质：弹簧减震器安装	台	2	1968.60	3937.20	
23	030701004005	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：FP-136 3、减振器、支架形式、材质：弹簧减震器安装	台	1	2458.60	2458.60	
24	030701004006	风机盘管	1、名称：风机盘管 2、型号：FP-150 3、减振器、支架形式、材质：弹簧减震器安装	台	5	2599.60	12998.00	
25	030701003001	空调器	1、名称：挂式空调器 2、型号：SAC-3.5 3、规格：含外机安装所需的支架，铜管等 4、安装形式：壁挂式	台(组)	3	3292.14	9876.42	
26	030108006001	其他风机	1、名称：静音式排气扇(自带止回阀) 2、型号：PQ-200	台	10	304.35	3043.50	
27	030108006002	其他风机	1、名称：静音式排气扇(自带止回阀) 2、型号：PQ-150	台	17	236.59	4022.03	
本页小计							38831.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
28	030108001017	离心式通风机	1、名称：排风静音管道式离心风机 2、型号：PF-1F-1 3、规格：Q=1900m ³ /h P(全)=200PaN=0.75KW/3-380-50 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	1276.72	1276.72		
29	030108001018	离心式通风机	1、名称：排风静音管道式离心风机 2、型号：PF-1F-2 3、规格：Q=2600m ³ /h P(全)=350PaN=0.75KW/3-380-50 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	1423.72	1423.72		
30	030108001006	离心式通风机	1、名称：排风静音管道式离心风机 2、型号：PF-3F-1 3、规格：Q=1000m ³ /h P(全)=150PaN=0.23KW/220V 普通电源1450rpm 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	2342.95	2342.95		
31	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：120*120、160×120、160×160、200×120、200×160、250×120、200×200 3、板材厚度：0.5mm	m ²	159.37	175.97	28044.34		
32	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：250×160、250×200、320×120、320×160、320×200、320×250 3、板材厚度：0.5mm	m ²	61.99	132.09	8188.26		
本页小计								41275.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：400×160、400×200、400×250 3、板材厚度：0.6mm	m ²	33.3	135.91	4525.80	
34	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：500×120、500×160、500×200、500×250、630×200、630×250、800×200 3、板材厚度：0.75mm	m ²	56.19	141.09	7927.85	
35	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：800×250、900×320、900×400、900×500、1000*320 3、板材厚度：0.75mm	m ²	91.8	112.93	10366.97	
36	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：1200×500、1250×250 3、板材厚度：1.0mm	m ²	25.55	121.10	3094.11	
37	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：2000×500 3、板材厚度：1.2mm	m ²	80.05	143.21	11463.96	
38	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：帆布软接	m ²	27	86.51	2335.77	
39	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱安装 2、规格：2500×600×600H	个	2	963.75	1927.50	
40	031001006001	塑料管	PVC-U给水管(粘接) 20	m	62.07	23.72	1472.30	
41	031001006003	塑料管	PVC-U给水管(粘接) 32	m	33.35	30.84	1028.51	
42	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	m	122.63	42.29	5186.02	
本页小计							49328.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝扣连接	m	14.62	57.82	845.33	
44	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣连接	m	7.48	64.91	485.53	
45	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	m	13.2	73.59	971.39	
46	031001002001	钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：无缝钢管焊接	m	4.94	66.01	326.09	
47	031001002002	钢管	1、安装部位：空调水管 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：无缝钢管焊接	m	73.54	80.87	5947.18	
48	031208002001	管道绝热	橡塑保温管(板) 粘贴管道 $\Phi < 57\text{mm}$ 厚度15mm	m ³	0.33	2401.54	792.51	
49	031208002002	管道绝热	橡塑保温管(板) 粘贴管道 $\Phi < 57\text{mm}$ 厚度25mm	m ³	0.71	1831.32	1300.24	
50	031208002003	管道绝热	橡塑保温管道 $\Phi 133\text{mm}$ 以下 厚度32mm	m ³	1.02	1449.09	1478.07	
51	031201003001	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 一遍 3.一般钢结构 银粉漆 一遍	kg	2850	1.58	4503.00	
52	031201003002	金属结构刷油	风阀及风机设备支架制作、安装、刷漆 1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆、调和漆各一道	kg	396	16.01	6339.96	
本页小计							22989.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
53	031002001005	抗震支架	1、材质：成品型钢制作安装 2、管架形式：抗震支架 3、规格：侧向纵向综合考虑每套≤10 Kg	套	28	319.23	8938.44		
54	031002001002	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	kg	108.33	16.04	1737.61		
55	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：防锈漆 2、结构类型：管道支架 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	kg	108.33	1.10	119.16		
分部小计							181728.00		
防排烟工程									
56	030703001018	碳钢阀门	1、名称：排烟阀安装 2、规格：800×320	个	15	399.07	5986.05		
57	030703001019	碳钢阀门	1、名称：排烟阀安装 2、规格：1000×250	个	1	605.68	605.68		
58	030703001021	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀安装 2、规格：800×320	个	18	399.07	7183.26		
59	030703001022	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀安装 2、规格：800×630	个	1	533.47	533.47		
60	030703001023	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀安装 2、规格：1000×250	个	1	605.68	605.68		
61	030703001050	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀安装 2、规格：1000×500	个	2	619.07	1238.14		
62	030703001046	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀安装 2、规格：1250×400	个	1	656.53	656.53		
63	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800×320	个	5	171.91	859.55		
64	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：900×600	个	1	222.14	222.14		
65	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000×250	个	1	276.20	276.20		
本页小计							28961.91		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
66	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：900×600	个	5	210.84	1054.20		
67	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：1200×600	个	6	336.37	2018.22		
68	030108003001	轴流通风机	1、名称：排烟轴流风机 2、型号：参考型号：SCF-10D 3、规格：Q=36000m ³ /h P(全)=650Pa N=15kW/380V/1450rpm 消防电源 4、减振底座形式、数量：弹簧减震器安装	台	1	39489.46	39489.46		
69	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：800×320、800×630、1000×250 3、板材厚度：1.0mm	m ²	295.58	121.10	35794.74		
70	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：1250×400、1000×500 3、板材厚度：1.2mm	m ²	185.4	365.05	67680.27		
71	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：矩形风管制作安装 2、规格：2000*400 3、板材厚度：1.5mm	m ²	27.23	138.40	3768.63		
72	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：帆布软接	m ²	10	86.51	865.10		
73	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱安装 2、规格：1300×700×450H	个	2	473.75	947.50		
74	030703021005	静压箱	1、名称：静压箱安装 2、规格：1700×700×450H	个	1	473.75	473.75		
75	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：绝热硅酸铝毡 2、绝热厚度：40mm厚	m ³	15.77	2307.54	36389.91		
76	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：玻纤布贴面	m ²	327.07	8.05	2632.91		
本页小计								191114.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
77	031201003004	金属结构刷油	1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 一遍 3.一般钢结构 银粉漆 一遍	kg	2650	1.58	4187.00		
78	031201003005	金属结构刷油	设备支架制作、安装、刷漆 1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆、调和漆各一道	kg	55	16.01	880.55		
79	010803002002	固定式挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁	m2	3.12	409.97	1279.11		
80	030703019002	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁 2、材质：无机纤维织物(不燃) 3、配套含安装构件等所有配件	m2	14.7	366.66	5389.90		
81	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：电动挡烟垂壁 电动装置	个(部)	3	1920.32	5760.96		
82	010803002003	电动挡烟垂壁	电动挡烟垂壁	m2	6.82	409.97	2796.00		
83	031002001006	抗震支架	1、材质：成品型钢制作安装 2、管架形式：抗震支架 3、规格：侧向纵向综合考虑每套≤10 Kg	套	15	319.23	4788.45		
分部小计								234363.36	
分部分项合计								416091.36	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5254.78	5254.78		
单价措施合计								5254.78	
本页小计								30336.75	
合 计								421346.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5891.95			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5168.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	723.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	2067.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-通风空调

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	103.37			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					8062.67			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			电气照明					
1	030404017001	配电箱	1、名称：原配电箱拆除移位 2、型号：1AL1、1AL2、1AL3、1AL4 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 2.5/4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	4	620.77	2483.08	
2	030404017002	配电箱	1、名称：双电源配电箱安装 2、型号：1APT2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 2.5/4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	台	1	5457.59	5457.59	
3	030404017003	配电箱	1、名称：应急照明双切箱安装 2、型号：1ALEZb 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1	5104.47	5104.47	
4	030404017005	配电箱	1、名称：双电源公共照明电源箱安装 2、型号：1ALgZ、1ALgZb 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5m明装	台	2	5085.40	10170.80	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：矿物绝缘电缆估 2、规格：NG-A(BTLY)-5x16 3、安装方式：明配	m	200	176.69	35338.00	
6	030408006001	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆头 2、规格：NG-A(BTLY)-5x16	个	8	104.97	839.76	
7	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆估 2、规格：WDZB-YJY-5x16 3、安装方式：管内穿/桥架敷设	m	200	74.49	14898.00	
本页小计							74291.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：WDZB-YJY-5x16	个	8	131.58	1052.64	
9	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZB-BYJ-2.5 3、安装方式：管内穿	m	13776.15	4.23	58273.11	
10	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、规格：WDZB-BYJ-4 3、安装方式：管内穿	m	448.2	5.23	2344.09	
11	030411001001	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	2371.15	10.88	25798.11	
12	030411001002	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	2062.6	9.31	19202.81	
13	030411001003	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25	m	117.02	12.27	1435.84	
14	030411001004	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25	m	14.2	12.97	184.17	
15	030411001015	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	243.6	27.92	6801.31	
16	030412004001	装饰灯	1、名称：集成风口灯1.8米 2、规格：定制成品线性灯 (W=100/50/30mm)	套	18	290.77	5233.86	
17	030412004003	装饰灯	1、名称：集成风口灯3米 2、规格：定制成品线性灯 (W=100/50/30mm)	套	4	468.51	1874.04	
18	030412004004	装饰灯	1、名称：集成风口灯4.6米 2、规格：定制成品线性灯 (W=100/50/30mm)	套	10	669.44	6694.40	
19	030412004007	装饰灯	1、名称：集成风口灯13米 2、规格：定制成品线性灯 (W=100/50/30mm)	套	2	1805.45	3610.90	
本页小计							132505.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯(内嵌式)600*600 2、规格：LED(48W、4000K、Ra>90)	套	85	224.09	19047.65		
21	030412005002	荧光灯	1、名称：LED平板灯(内嵌式)300*600 2、规格：LED(36W、4000K、Ra>90)	套	129	153.39	19787.31		
22	030412004008	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：LED(6W、4000K、Ra>90)	套	27	88.20	2381.40		
23	030412004009	装饰灯	1、名称：防水筒灯 2、规格：LED(6W、4000K、Ra>90)	套	17	91.25	1551.25		
24	030412004010	装饰灯	1、名称：防水射灯 2、规格：LED(12W、4000K、Ra>90)	套	7	196.71	1376.97		
25	030412004011	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：详装修图 3、安装形式：吊顶内及墙面	m	222	38.19	8478.18		
26	030404034001	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控)单联 2.安装高度：距地1.3m	个	1	21.95	21.95		
27	030404034002	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控)双联 2.安装高度：距地1.3m	个	15	25.92	388.80		
28	030404034003	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控)三联 2.安装高度：距地1.3m	个	35	31.57	1104.95		
29	030404034004	照明开关	1、名称：板式暗开关(单控)四联 2.安装高度：距地1.3m	个	1	39.62	39.62		
30	030404034011	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	348	11.60	4036.80		
31	030404035001	插座	1、名称：安全型防水二、三联装暗插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：详装修	个	9	27.34	246.06		
本页小计							58460.94		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
32	030404035003	插座	1、名称：单相二、三孔暗装安全插座 2、规格：~220V, 10 A 3、安装方式：详装修	个	223	27.34	6096.82		
33	030404035012	插座	1、名称：三孔带开关空调插座 2、规格：~220V, 15 A 3、安装方式：详装修	个	3	32.17	96.51		
34	030404035004	插座	1、名称：暗装冰箱插座 2、规格：~220V, 10 A 3、安装方式：详装修	个	1	27.34	27.34		
35	030404036001	其他电器	1、名称：盘管风机三速开关 2、安装方式：详装修	个 (套、台)	37	222.54	8233.98		
36	030411006001	接线盒	接线盒	个	348	7.86	2735.28		
37	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒、防火卷帘按钮接线盒、预留电源接线盒	个	371	8.04	2982.84		
38	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	886.31	886.31		
分部小计								286317.00	
等电位系统									
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位联结箱	台	20	41.65	833.00		
40	030414002002	送配电装置系统	1、名称：接地装置调试	系统	1	961.16	961.16		
41	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-40*4	m	36	27.53	991.08		
42	030409002002	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：-25*4	m	20	25.10	502.00		
分部小计								3287.24	
桥架									
43	030411003001	桥架	1、名称：槽式桥架 2、规格：150*100 3、材质：镀锌钢板 4、接地方式：6mm ² 铜接地导线可靠接地	m	63.81	99.41	6343.35		
本页小计								30689.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	030411003003	桥架	1、名称：槽式桥架 2、规格：300*100 3、材质：镀锌钢板 4、接地方式：6mm ² 铜接地导线可靠接地	m	147.23	138.84	20441.41		
45	030413001001	铁构件	桥架支撑架制作、安装	kg	258.65	11.36	2938.26		
46	031002001002	抗震支架	1、材质：成品型钢制作安装 2、管架形式：抗震支架 3、规格：侧向纵向综合考虑每套≤10Kg	套	15	319.23	4788.45		
分部小计								34511.47	
给排水									
47	031001006001	塑料管	1.名称：排水管 2.规格：UPVC160 3.连接方式：柔性承插	m	62.12	95.53	5934.32		
48	031001006002	塑料管	1.名称：排水管 2.规格：UPVC110 3.连接方式：柔性承插	m	156.08	63.88	9970.39		
49	031001006003	塑料管	1.名称：排水管 2.规格：UPVC50 3.连接方式：柔性承插	m	97.16	32.85	3191.71		
50	031001006005	塑料管PP-R20冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	198.94	25.45	5063.02		
51	031001006006	塑料管PP-R25冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	16.13	27.15	437.93		
本页小计								52765.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	031001006007	塑料管PP-R32冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	18.67	29.85	557.30	
53	031001006008	塑料管PP-R40冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R40 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	20.14	35.07	706.31	
54	031001006009	塑料管PP-R50冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	1.84	64.88	119.38	
55	031001006010	塑料管PP-R63冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R63 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	10.73	72.85	781.68	
56	031001006011	塑料管PP-R75冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R75 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	72.73	74.08	5387.84	
57	031003001001	螺纹阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15	个	2	159.98	319.96	
58	031003001003	螺纹阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN25	个	2	238.02	476.04	
本页小计							8348.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
59	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 规格：DN32	个	2	261.17	522.34		
60	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 规格：DN50	个	2	503.28	1006.56		
61	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65	个	2	353.36	706.72		
62	031003013002	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN65	组(个)	1	369.48	369.48		
63	031004006001	大便器	1、材质：自闭式冲洗蹲便器安装 2、附件名称、数量：包含全部五金及上下水配件	组	6	939.33	5635.98		
64	031004006002	大便器	1、材质：坐式大便器连体水箱安装 2、附件名称、数量：包含全部五金及上下水配件	组	1	1475.87	1475.87		
65	031004007001	小便器	1. 名称：感应小便斗 2. 配套含角阀、感应器，不锈钢面板，冲水器、排水栓、配件等	组	3	1917.89	5753.67		
66	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50	个(组)	7	35.45	248.15		
67	031004003004	洗脸盆	1. 名称：医生办公室洗手池 2. 立式冷热水感应龙头、含下水、角阀、软管等	组	29	1552.01	45008.29		
68	031004003005	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆 2. 立式冷热水感应龙头、含下水、角阀、软管等	组	3	1539.95	4619.85		
69	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100	个(组)	15	27.63	414.45		
70	031004004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池 2. 配套含水龙头，下水等配件	组	2	724.50	1449.00		
71	031004004002	洗涤盆	清洗间不锈钢水池	组	1	5644.81	5644.81		
72	031004005001	化验盆	泡手池/刷手池	组	1	5628.27	5628.27		
73	031004004003	洗涤盆	1. 名称：倒污池、浸泡池、清洗槽 2. 材质：不锈钢 3. 配套含龙头、下水、角阀、软管等	组	3	744.79	2234.37		
本页小计							80717.81		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	7301.51			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6404.83			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	896.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	2561.93			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-
电气照明、给排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	128.10			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					9991.54			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-智能化 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
医疗专项弱电									
1	030411001007	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	178.06	11.06	1969.34		
2	030411001008	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	69.3	9.44	654.19		
3	030411001015	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	2.8	28.29	79.21		
4	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制	个	4	8.01	32.04		
5	030404034003	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	4	11.87	47.48		
6	030411006007	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制	个	57	8.20	467.40		
7	030502012003	电视、电话插座	1.名称：信息插座（单口） 2.配套含模块 3.安装高度：距地0.3m	个	3	55.20	165.60		
8	030502012004	电视、电话插座	1.名称：信息插座（双口） 2.配套含模块 3.安装高度：距地0.3m	个	20	95.35	1907.00		
9	030502005003	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：6类非屏蔽双绞线	m	1482.34	5.54	8212.16		
10	030411004004	配线	1、名称：管内穿线多芯软导线 2、规格：RVV-2×1.0	m	164.1	3.86	633.43		
11	030411004005	配线	1、名称：管内穿线多芯软导线 2、规格：HYV2×1.0mm2	m	104.77	3.86	404.41		
分部小计								14572.26	
分部分项合计								14572.26	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	146.14	146.14		
单价措施合计								146.14	
本页小计								14718.40	
合 计								14718.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-智能化 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	251.69			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	220.78			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	30.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	88.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-智能化 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	4.42			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					344.42			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-医用气体安装 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1		医用气体系统						
1	031008003001	二级稳压箱	1、型号、规格：氧气二级稳压箱（业主确认） 2、安装方式：双回路	台	1	5100.06	5100.06	
2	030607004001	信号报警装置	1、名称：数字压力报警装置 2、规格：业主确认	套	1	1418.78	1418.78	
3	030601002001	压力仪表	1、名称：传感器 2、规格：业主确认	台	2	771.28	1542.56	
4	030601002002	压力仪表	1、名称：流量传感器 2、规格：业主确认	台	1	771.28	771.28	
5	030601004001	流量仪表	1、名称：氧气流量计 2、规格：业主确认	台	1	5079.71	5079.71	
6	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1、名称：数据采集器 2、规格：业主确认	套	1	15173.30	15173.30	
7	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管 2、规格：D8×1.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	159.39	29.68	4730.70	
8	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管 2、规格：D10×1.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	187.45	32.63	6116.49	
9	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管 2、规格：D12×1.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	9.61	34.29	329.53	
本页小计							40262.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-医用气体安装 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管 2、规格：D18×2.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	93.07	50.16	4668.39	
11	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管 2、规格：D32×2.0 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道中和钝化	m	70.53	65.61	4627.47	
12	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢管件 2、规格：D8×1.0 3、焊接方法：氩弧焊	个	178	20.76	3695.28	
13	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢管件 2、规格：D10×1.0 3、焊接方法：氩弧焊	个	94	20.76	1951.44	
14	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢管件 2、规格：D18×2.0 3、焊接方法：氩弧焊	个	32	25.95	830.40	
15	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：不锈钢管件 2、规格：D32×2.0 3、焊接方法：氩弧焊	个	22	44.30	974.60	
16	030807002001	低压焊接阀门	1、名称：房间维修阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN8 4、连接形式：焊接	个	7	76.46	535.22	
17	030807002006	低压焊接阀门	1、名称：房间维修阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN10 4、连接形式：焊接	个	1	118.63	118.63	
本页小计							17401.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-医用气体安装 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030807002002	低压焊接阀门	1、名称：三片式球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN8 4、连接形式：焊接	个	5	76.46	382.30	
19	030807002003	低压焊接阀门	1、名称：三片式球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN10 4、连接形式：焊接	个	5	118.63	593.15	
20	030807002004	低压焊接阀门	1、名称：三片式球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN18 4、连接形式：焊接	个	3	179.25	537.75	
21	030807002005	低压焊接阀门	1、名称：三片式球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：焊接	个	1	243.43	243.43	
22	030601005001	物位检测仪表	1、名称：吸引终端、氧气终端、空气终端 2、型号：业主确定	台	20	180.57	3611.40	
23	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板塑料套管制作、安装 2、材质：PVC32	个	15	7.39	110.85	
24	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板塑料套管制作、安装 2、材质：PVC50	个	14	9.08	127.12	
25	030815001001	管架制作安装	1、材质：不锈钢 2、管架形式：一般管道支架制作安装	kg	216.61	29.34	6355.34	
分部小计							69625.18	
分部分项合计							69625.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	920.36	920.36	
单价措施合计							920.36	
本页小计							12881.70	
合 计							70545.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-医用气体安装 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100.000	795.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	697.55			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	97.66			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	279.02			
7	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-通风空调 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
医疗专项-通风、空调工程									
1	030701003003	空调器	1、名称：挂式空调器 2、型号：单相1P参数详设计图 3、规格：含外机安装所需的支架，铜管等 4、安装形式：壁挂式	台(组)	2	2797.06	5594.12		
2	030701003004	空调器	1、名称：挂式空调器 2、型号：单相1.5P参数详设计图 3、规格：含外机安装所需的支架，铜管等 4、安装形式：壁挂式	台(组)	2	3297.06	6594.12		
3	030701003005	空调器	1、名称：挂式空调器 2、型号：单相1.5P参数详设计图 3、规格：含外机安装所需的支架，铜管等 4、安装形式：壁挂式	台(组)	3	5825.85	17477.55		
分部小计								29665.79	
分部分项合计								29665.79	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	32.07	32.07		
单价措施合计								32.07	
本页小计								29697.86	
合 计								29697.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-通风空调
标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	507.84			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	445.47			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	62.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	178.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-通风空调
标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	8.91			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					694.94			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-
电气照明、给排水

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
医疗专项-电气照明									
1	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱安装 2、型号：1SS-AL1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 2.5/4mm ² 4、安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	台	1	1731.29	1731.29		
2	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×4 3.安装方式：管内穿/桥架敷设	m	23.74	24.46	580.68		
3	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5×16 3.安装方式：管内穿/桥架敷设	m	26.67	74.49	1986.65		
4	030408006004	电力电缆头	1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2、规格：ZR-YJV-5×16	个	2	131.58	263.16		
5	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5 3.安装方式：管内穿	m	347.7	4.23	1470.77		
6	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2.规格：WDZB-BYJ-4 3.安装方式：管内穿	m	1854.24	5.23	9697.68		
7	030411001008	配管	1、名称：吊顶内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	245.71	10.88	2673.32		
8	030411001013	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20	m	447	9.31	4161.57		
9	030411001009	配管	1、名称：墙内配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG32	m	21.66	14.82	321.00		
10	030411001015	配管	1、名称：金属软管敷设 2、规格：D15	m	12.6	27.92	351.79		
11	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯(内嵌式)600*600 2、规格：LED220V,48W	套	11	224.09	2464.99		
本页小计							25702.90		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-
电气照明、给排水

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
12	030412005005	荧光灯	1、名称：LED平板灯(内嵌式) 600*600带应急 2、规格：LED220V, 48W	套	7	224.14	1568.98		
13	030404034005	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控)单联 2. 安装高度：距地1.3m	个	6	21.95	131.70		
14	030404034013	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控)四联 2. 安装高度：距地1.3m	个	1	39.62	39.62		
15	030404034012	照明开关	1、名称：接线盒面板 2、材质：钢制	个	18	11.60	208.80		
16	030404034010	照明开关	1、名称：扳式暗开关(单控)四联 2. 安装高度：距地1..3m	个	1	39.62	39.62		
17	030404035006	插座	1、名称：边台防水暗插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：详装修	个	19	27.34	519.46		
18	030404035010	插座	1、名称：单相二、三孔暗装安全插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：详装修	个	33	27.34	902.22		
19	030404035011	插座	1、名称：空调插座 2、规格：~220V, 15A 3、安装方式：详装修	个	7	27.58	193.06		
20	030411006003	接线盒	接线盒	个	18	7.86	141.48		
21	030411006004	接线盒	开关盒	个	66	8.04	530.64		
		分部小计						29978.48	
		医疗专项-给排水							
22	031001006019	塑料管	1. 名称：排水管 2. 规格：UPVC110 3. 连接方式：柔性承插	m	12.16	27.31	332.09		
23	031001006020	塑料管	1. 名称：排水管 2. 规格：UPVC75 3. 连接方式：柔性承插	m	8.24	47.16	388.60		
		本页小计						4996.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-
电气照明、给排水

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	031001006021	塑料管	1.名称：排水管 2.规格：UPVC50 3.连接方式：柔性承插	m	10.6	32.85	348.21		
25	031001006022	塑料管PP-R20冷水管	1、安装部位：给水（含管件） 2、材质、规格：PP-R20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	25.08	25.45	638.29		
26	031001006026	塑料管PP-R32热水管	1、安装部位：热水（含管件） 2、材质、规格：PP-R32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及管道吹扫	m	7.81	28.61	223.44		
27	031003001007	螺纹阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN15	个	4	159.98	639.92		
28	031004003003	洗脸盆	1.名称：医生办公室洗手池 2.柜盆式冷热水感应龙头、含下水、角阀、软管等成套柜盆式	组	2	3640.74	7281.48		
29	030611001001	仪表阀门	角阀安装	个	1	79.02	79.02		
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：洗眼器安装	个(组)	1	347.60	347.60		
31	030413002003	凿（压）槽	地面及墙上管道刨沟 墙体刨沟DN20mm以内	m	13.46	10.88	146.44		
32	030413003005	打洞（孔）	1、名称：楼地面打孔 2、规格：DN100	个	2	47.47	94.94		
33	030413003006	打洞（孔）	1、名称：楼地面打孔 2、规格：DN150	个	1	64.17	64.17		
34	030413003007	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100	个	2	29.00	58.00		
		分部小计						10642.20	
		分部分项合计						40620.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	193.76	193.76		
		本页小计						10115.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-
电气照明、给排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	676.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	593.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	83.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.600	237.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜堰中医院住院楼改造项目-医疗专项-
电气照明、给排水

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	031302012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	11.88			
12	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	031302091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					926.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

