

投标报价表

项目名称	2025 年崇川区城建中心市政道路监控项目（第三批）
项目编号	JSZC-320613-TEGY-C2025-0009
投标报价	大写：壹佰零拾伍万玖仟叁佰陆拾元贰角柒分； 小写：1159360.27 元。

投标供应商：江苏移动信息系统集成有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2025 年 10 月 23 日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（含一切必须的辅助材料费用及相关服务等），应包含但不限于下列费用：包含所有设备费、线路（专线且需得到租赁单位授权）5 年租赁费、预存 5 年电费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金、相关服务费、招投标费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应采购文件采购要求的所有费用。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。

全费用清单报价表

全费用清单表

工程名称：永泰锅炉地块(任港路-外环西路)周边道路工程——交通监控

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价	综合合价
1	30507008001	电子警察 1、名称:900W 卡口抓拍单元 2、类别:包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等及其他辅助配件等。 3、参数、施工要求、主要功能等:具体参数及要求详图纸及招标文件 4、包含系统调试	台	2	13250	26500.00
2	30507008002	电子警察 1、名称:多合一补光灯（环保红外频闪一体灯） 2、类别:支持白天可见光、晚上红外光补光模式,最小闪光间隔不低于 65ms 3、参数、施工要求、主要功能等:具体参数及要求详图纸及招标文件	台	2	2450	4900.00
3	30507008003	监控摄像设备 1、名称:360° 全景球型摄像机 2、类别:含安装支架及其他辅助配件等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含系统调试	台	2	9450	18900.00



4	30507008004	监控摄像设备 1、名称:400W 像素违停摄像机 2、类别:含安装支架及其他辅助配件等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含系统调试	台	3	9450	28350.00
5	40205020001	监控摄像机 1、类型:枪球一体化抓拍单元 2、其他:枪球一体摄像机内置三个变焦镜头。 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含系统调试	套	4	14150	56600.00
6	30501012001	交换机 1、名称:工业级汇聚交换机 2、功能:配置 24 个千兆 SFP 口(满配模块与摄像机兼容、端口速率自适应)、不少于 4 个 Combo 口,4 个万兆 SFP+口,1 个网管口:整机交换容量 $\geq$ 144Gbps,包转发率 $\geq$ 102Mpps,MAC $\geq$ 16K: 3、具体参数及要求详施工图及招标文件 4、含系统调试	台	1	11000	11000.00
7	40205015001	设备控制机箱 1、名称:抱杆箱 2、材质、规格尺寸:箱体整体喷塑。箱体内外采用塑粉。尺寸:530*380*220。箱门彩色标志图案采用防紫外线涂层,防止褪色。 3、配置要求:含安装构件及其辅材等 4、具体参数及要求详图纸及招标文件	台	6	1600	9600.00



8	30504001001	服务器 1、名称:电警智能终端 2、含系统调试 3、具体参数及要求详 施工图及招标文件	套	1	8950	8950.00
9	30501017001	软件 1、名称:人脸识别引擎 授权 2、规格:软件授权、需 接入市局 3、具体参数及要求详 施工图及招标文件	套	6	1200	7200.00
10	40205015002	设备控制机箱 1、名称:落地智能机箱 2、类型:箱体使用材料 应具备防腐、防水等功 能,SUS201 板材,板材 厚度 2mm。防护等级≥ IP55。具体规格可根据 管理部门意见及设备 实际尺寸适当 调整 3、基础、垫层:材料 品种、厚度:C30 混凝 土,详施工图 4、配置要求:电源防雷 器*1、三芯插座*8、隔 离闸*2、熔断器 6 个、 4 芯融纤盘*1、16A 断 路器、市电检测模块 *1、电动操作附件*1、 运维节点主机*1、智能 锁*1、散热风扇、电源 配 电模块*1。 5、含基础及接地 6、具体参数及要求详 施工图及招标文件	台	1	10500	10500.00
11	30504001002	服务器 1、名称:设备安全管理 终端 2、含系统调试 3、具体参数及要求详 施工图及招标文件	套	1	160000	160000.00




12	30504001003	服务器 1、名称:存储扩容 2、规格:配置不少于160T 的数据接入硬盘,配置的硬盘可接入原有系统。配置接入授权,在扩容时,需保证已有业务不中断、数据不丢失。 3、详细参数见施工图设计	台	1	70000	70000.00
13	80505001001	线路费 从前端通过网络传输至交警支队机房光纤线路五年租赁费	条	1	12000	12000.00
14	30408001001	电力电缆 1、名称:智能落地机箱主电源线 2、规格:YJV-3*10 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、含电缆头制作安装	m	300	30	9000.00
15	30404017001	配电箱 1、名称:配电箱 2、型号:(含三相电表、机箱、基础、接地) 3、安装方式:挂墙明装	台	1	800	800.00
16	40205004001	标签 1、名称:标签 2、类型:110x150mm,贴于杆件、设备、机箱 3、材质、规格尺寸:PC材质,须满足室外防水、耐磨、耐刮、耐撞击、耐高温、符合UL969 标准 4、具体参数及要求详施工图及招标文件	项	1	2000	2000.00



17	40205004002	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板,四级反光膜 4、含安装构件及辅材 5、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	2	460	920.00
18	30502007001	抱杆箱光纤进线配置 1、名称:单模 6 芯光缆 2、敷设方式:管内穿线 3、满足设计及公安部门要求	m	1173	2.97	3483.81
19	30408001002	电力电缆 1、名称:抱杆箱到路口智能机柜取电电缆 2、规格:YJV-3*4 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、含电缆头制作安装	m	1173	12.57	14744.61
20	40803001001	电缆 1、名称:电源线 2、规格:RVV-3x2.5 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	110	7.7	847.00
21	40803001002	电缆 1、名称:网络线 2、规格:超五类网线 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	110	3	330.00
22	40803001003	电缆 1、名称:信号线 2、规格:RVVP2x0.75 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	50	5	250.00
23	40803001004	电缆 1、名称:其他线缆辅材 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	2000	2000.00



24	40205014001	电子警察杆件基础 1、类型:长挑臂臂式电子警察杆件 L=6m 2、灯架材质、规格:钢材全部采用 Q235B,钢材表面镀锌、喷塑处理 3、基础、垫层:碎石垫层+现浇 C30 钢筋砼基础+二次包封 4、含土方挖填、垫层、钢筋模板 5、接地装置等详见图纸 6、具体做法以施工图为准	套	6	7750	46500.00
25	40205001001	人(手)孔井 1、名称:接线井 2、材料品种:M10 水泥砂浆砌 Mu10 砖, 1:2.5 防水水泥砂浆抹灰, C30 钢筋混凝土压顶 3、规格尺寸:内径 350*450mm 4、盖板材质、规格:450*550 铸铁井盖及井座 5、基础、垫层:材料品种、厚度:砂石垫层+C25 砼基础 6、具体做法以施工图为准	座	14	1200	16800.00
26	40803002001	电缆保护管 1、名称:PE75 硬质塑料管 2、具体做法以施工图为准	m	634.8	20	12696.00
27	40803002002	电缆保护管 1、名称:SC100 热镀锌钢管 2、具体做法以施工图为准	m	184	65	11960.00
28	30404017002	供电接入 1、名称:供电接入	项	1	3000	3000.00



29	30404017003	现状监控迁改 1、名称:现状监控迁改 2、规格:原有监控杆件 迁改,含基础、迁移、 安装等。	项	1	2000	2000.00
30	30404017004	现状监控井拆除 1、名称:现状监控井拆 除	项	1	2000	2000.00
31	10101007001	管沟土方 1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法以施工图 为准	m3	196.49	65	12771.85
32	40103001001	回填方 1、填方材料品种:素土 夯实 2、具体做法以施工图 为准	m3	196.49	30	5894.70
		合计				572497.97



全费用清单表

工程名称：南通市应急医院(公共卫生临床医学中心)配套道路工程——交
通监控

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价	综合合价
1	030507008001	电子警察 1、名称:反向高清电 警（最大图像尺寸： 不低于 4096×2160 像素） 2、类别:包含摄像 机、高清镜头、室外 防护罩、防雷器、电 源适配器及其他辅 助配件等。 3、参数、施工要求、 主要功能等:具体参 数及要求详图纸及 招标文件 4、包含系统调试	台	2	13250	26500.00
2	030507008002	电子警察 1、名称:环保红外、 频闪一体灯（暖光） 2、类别:支持白天可 见光、晚上红外光补 光模式，最小闪光间 隔不低于 65ms 3、参数、施工要求、 主要功能等:具体参 数及要求详图纸及 招标文件	台	2	2450	4900.00



3	030507008003	电子警察 1、名称:正向高清电 警(最大图像尺寸: 不低于 4096×2160 像素) 2、类别:包含摄像 机、高清镜头、室外 防护罩、内置补光 灯、相机内置网络信 号防雷器、电源适配 器及其他辅助配件 等。 3、参数、施工要求、 主要功能等:具体参 数及要求详图纸及 招标文件 4、包含系统调试	台	2	11800	23600.00
4	030507008004	电子警察 1、名称:环保环境补 光灯 2、类别:LED 灯珠数 量: ≥16 颗, 最佳 补光距离: 16 米-25 米 3、参数、施工要求、 主要功能等:具体参 数及要求详图纸及 招标文件	台	2	1050	2100.00
5	030507008005	电子警察 1、名称:非机动车管 控摄像机(最大图像 尺寸: 4480*2688 像 素) 2、类别:包含高清一 体化嵌入式摄像机、 高清镜头、室外防护 罩、相机内置网络信 号防雷器、电源适配 器及其他辅助配件 等。 3、参数、施工要求、 主要功能等:具体参 数及要求详图纸及 招标文件	台	2	11250	22500.00



		4、包含系统调试				
6	030504001001	服务器 1、名称:配套非机动车管控智能终端 2、类别:至少支持 4 个 SATA 硬盘接口; 内置 1 块 8TB 硬盘 3、规格:网络接口: 16 个 1000M 以太网接口, 1 个内部和 1 个外部 10/100/1000M 自适应以太网接口, 1 个内部和 1 个外部千兆可光电切换光纤接口(满配光模块)。 其他接口: 2 个 RS-232 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 USB3.0 接口、2 路报警输入接口、2 路报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口; 4、具体参数及要求详施工图及招标文件 5、含系统调试	套	2	8950	17900.00



7	030507008006	监控摄像设备 1、名称:高清违停抓拍球机(最大图像尺寸:不低于2560x1440 像素;) 2、类别:含安装支架及其他辅助配件等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含系统调试	台	5	9450	47250.00
8	040205020001	监控摄像机 1、类型:出入口枪球一体摄像机(视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60 帧/秒) 2、其他:含枪球一体摄像机内置三个变焦镜头、安装支架及其他辅助配件等 3、具体参数及要求详图纸及招标文件 4、含系统调试	套	3	14150	42450.00
9	030501012001	交换机 1、名称:工业级汇聚交换机 2、功能:配置 24 个千兆 SFP 口(满配模块与摄像机兼容\端口速率自适应)、不少于 4 个 Combo 口、4 个万兆 SFP+口,1 个网管口;整机交换容量≥144Gbps, 包转发率≥102Mpps, MAC≥16K; 3、具体参数及要求详施工图及招标文件 4、含系统调试	台	2	11000	22000.00



10	040205015001	设备控制机箱 1、名称:抱杆箱 2、材质、规格尺寸: 尺寸: 530*380*220; 不锈钢 201 材质, 壁厚 2mm。箱体内外整体塑粉喷塑。箱门彩色标志图案采用防紫外线涂层, 防止褪色。 3、配置要求:含安装构件及其辅材等 4、具体参数及要求 详图纸及招标文件	台	10	1600	16000.00
11	030504001002	服务器 1、名称:电警智能终端 2、类别:至少 8 个 RJ45100M 网口、2 个 RJ451000M 网口; 2 个 1000M SFP 接口 (满配模块); 至少支持 4 个 SATA 硬盘接口, 内置 1 块 3.5 寸 8TB 硬盘; 至少 1 个 DC12V 输出接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 eSATA 接口, 2 个 RS232 接口、4 个 RS485 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、2 个 USB 接口; 3、具体参数及要求 详施工图及招标文件 4、含系统调试	套	2	8950	17900.00



12	030501017001	软件 1、名称:人脸识别引擎授权 2、规格:软件授权、需接入市局 3、具体参数及要求详施工图及招标文件	套	7	1200	8400.00
13	040205015002	设备控制机箱 1、名称:落地智能机箱 2、类型:箱体使用材料应具备防腐、防水等功能, SUS201 板材厚度板材厚度 2mm。防护等级≥ IP55。具体规格可根据管理部门意见适当调整。内外采用塑粉静电喷塑处理。箱门彩色标志图案采用防紫外线涂层, 防止褪色。 3、基础、垫层: 材料品种、厚度:C30 混凝土, 详施工图 4、配置要求:电源防雷器*1、三芯插座*8、隔离闸*2、熔断器 6 个、4 芯融纤盘*1, 16A 断路器、市电检测模块*1、电动操作附件*1、运维节点主机*1、智能锁*1、散热风扇、电源配电模块*1 5、含基础及接地 6、具体参数及要求详施工图及招标文件	台	2	10500	21000.00



14	030504001003	服务器 1、名称:数据接入单元 2、规格:单设备应配置两颗 64 位多核处理器;内存:≥32GB;电源:配置冗余电源; 3、具体参数及要求详施工图及招标文件	台	1	145000	145000.00
15	030501003001	控制设备 1、名称:台式图形工作站(含显示屏) 2、规格:英特尔酷睿 i9-13900K, 24 线程, 24 核 3.0 GHZ, 2*1TB 固态硬盘, NVIDIA RTX 5080 24GB GDDR6 3、Window 专业版正版授权, 128GB, 4800MHz DDR5, 配套塔式机箱 32 寸液晶显示屏, 屏幕比例: 16:9; 分辨率≥4k 4、具体参数及要求详施工图及招标文件	台	1	35000	35000.00
16	080505001001	线路费 从前端通过网络传输至交警支队机房光纤线路五年租赁费	条	2	12000	24000.00
17	030408001001	电力电缆 1、名称:智能落地机箱主电源线 2、规格:YJV-3*10 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、含电缆头制作安装	m	10	30	300.00



18	030408001002	电力电缆 1、名称:智能落地机 箱主电源线 2、规格:YJV-3*16 3、敷设方式、部位: 管道敷设 4、含电缆头制作安 装	m	1150	43	49450.00
19	030404017001	配电箱 1、名称:配电箱 2、型号:(含三相电 表、机箱、基础、接 地) 3、安装方式:挂墙明 装	台	2	800	1600.00
20	040205004001	标签 1、名称:标签 2、类型:110x150mm, 贴于杆件、设备、机 箱 3、材质、规格尺 寸:PC 材质,须满足 室外防水、耐磨、耐 刮、耐撞击、耐高温、 符合 UL969 标准 4、具体参数及要求 详施工图及招标文 件	项	1	2000	2000.00
21	040205004002	标志板 1、类型:附着式违法 抓拍提前告示标志 2、材质、规格尺 寸:800*1200mm 长 方形 3、板面反光膜等级: 铝合金板,四级反光 膜 4、含安装构件及辅 材 5、具体技术要求需 满足国家规范及交 管部门的规定	块	2	540	1080.00



22	040205004003	标志板 1、类型:附着式违法抓拍标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 长方形 3、板面反光膜等级:铝合金板,四级反光膜 4、含安装构件及辅材 5、具体技术要求需满足国家规范及交管部门的规定	块	12	460	5520.00
23	030502007001	抱杆箱光纤进线配置 1、名称:单模 6 芯光缆 2、敷设方式:管内穿线 3、满足设计及公安部门要求	m	2495	2.97	7410.15
24	030408001003	电力电缆 1、名称:抱杆箱到路口智能机柜取电电缆 2、规格:YJV-3*4 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、含电缆头制作安装	m	2495	12.57	31362.15
25	040803001001	电缆 1、名称:电源线 2、规格:RVV-3x2.5 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	200	7.7	1540.00
26	040803001002	电缆 1、名称:信号线 2、规格:RVSP2x0.75 3、其他:满足图纸设计及规范要求	m	20	5	100.00



27	040803001003	电缆 1、名称:其他线缆辅材 2、其他:满足图纸设计及规范要求	项	1	3000	3000.00
28	030404017002	供电接入 1、名称:供电接入	项	1	3000	3000.00
29	030404017003	现状监控迁改 1、名称:现状监控迁改 2、规格:原有监控杆件迁改,含基础、迁移、安装等。	项	1	2000	2000.00
30	030404017004	现状监控井拆除 1、名称:现状监控井拆除	项	1	2000	2000.00
		合计				586862.30

