

沭阳县新河镇沙河村2025年
度宜居宜业和美乡村建设亮
化工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 642,811.23

(大写) : 陆拾肆万贰仟捌佰壹拾壹元贰角叁分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : _____

复核时间 : _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		9米高月季花造型太阳能路灯					163829.87	
1	040805001001	灯杆及支架支臂	1、灯杆：高度9米，镀锌灯杆上口80mm、下口180mm，管壁厚3.0mm，法兰16mm，造型月季花，采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，热镀锌静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上；	套	52	1768.33	91953.16	
2	030405002001	太阳能电池板	1、120W高转换率多晶硅片，正品电池片，转换效率≥19.5%，寿命>15年。	组	52	198.62	10328.24	
3	040805001002	灯具	1、灯壳采用LED专用有样品灯具，灯壳采用电脑设计，线条流畅，压铸铝喷塑 2、灯头LED240W，寿命约八万小时，采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，热耗低、光衰小	套	52	314.24	16340.48	
4	030405002002	锂电池	1、100AH太阳能专用锂电池，电压等级DC-12V，寿命3年以上，在温度-35℃-70℃正常工作	组	52	350	18200	
本页小计							136821.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404022001	控制器	1. 智能控制，业内知名品牌，时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现365天不灭灯。每天工作12小时，连续阴雨天5天以上；	台	52	53.18	2765.36	
6	040804002001	电线	1. 特制太阳能路灯专用电缆线，加厚外套，耐冲击、耐寒、耐高温、耐腐蚀	套	52	6.68	347.36	
7	040303002001	混凝土基础	1. 路灯基础C25商砼 2. 灯杆基础:80cm×80cm×100cm 3. 含挖填土、道路拆除恢复及绿化拆除恢复等内容	m3	33.28	580.96	19334.35	
8	040901009001	地埋件	1. 路灯配套预埋件（法兰、螺栓等），采用优质地脚螺栓制作，牢固耐用；	套	52	87.71	4560.92	
		6米高太阳能路灯					209782.6	
本页小计							27007.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	040805001003	灯杆及支架支臂	1、灯杆：高度6米，镀锌灯杆上口60mm、下口150mm，管壁厚2.3mm，法兰10mm，采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，热镀锌静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上	套	147	603.43	88704.21	
10	030405002003	太阳能电池板	1、80W高转换率多晶硅片，正品电池片，转换效率≥19.5%，寿命>15年。	组	147	149.33	21951.51	
11	040805001004	灯具	1、灯壳采用LED专用有样品灯具，灯壳采用电脑设计，线条流畅，压铸铝喷塑 2、灯头LED160W，寿命约八万小时，采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，热耗低、光衰小	套	147	135.03	19849.41	
12	030405002004	锂电池	1、60AH太阳能专用锂电池，电压等级DC-12V，寿命3年以上，在温度-35℃-70℃正常工作	组	147	200	29400	
本页小计							159905.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404022002	控制器	1. 智能控制，业内知名品牌，时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现365天不灭灯。每天工作8小时，连续阴雨天5天以上；	台	147	46.24	6797.28	
14	040804002002	电线	1. 特制太阳能路灯专用电缆线，加厚外套，耐冲击、耐寒、耐高温、耐腐蚀	套	147	6.68	981.96	
15	040303002002	混凝土基础	1. 路灯基础C25商砼 2. 灯杆基础:60cm×60cm×95cm 3. 含挖填土、道路拆除恢复及绿化拆除恢复等内容	m3	50.27	580.96	29204.86	
16	040901009002	地埋件	1. 路灯配套预埋件（法兰、螺栓等），采用优质地脚螺栓制作，牢固耐用；	套	147	87.71	12893.37	
		9米高太阳能路灯					184183.02	
本页小计							49877.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	040805001005	灯杆及支架支臂	1、灯杆：高度9米，镀锌灯杆上口80mm、下口180mm，管壁厚3.0mm，法兰16mm，采用Q235钢板卷压制造，无环缝焊接，热镀锌静电喷塑，高温烘烤，防腐处理，产品设计寿命15年以上；	套	82	1167.96	95772.72	
18	030405002005	太阳能电池板	1、100W高转换率多晶硅片，正品电池片，转换效率≥19.5%，寿命>15年。	组	82	180.7	14817.4	
19	040805001006	灯具	1、灯壳采用LED专用有样品灯具，灯壳采用电脑设计，线条流畅，压铸铝喷塑 2、灯头LED160W，寿命约八万小时，采用限流、稳流多方面保护，可靠性高，热耗低、光衰小	套	82	135.03	11072.46	
20	030405002006	锂电池	1、80AH太阳能专用锂电池，电压等级DC-12V，寿命3年以上，在温度-35℃-70℃正常工作	组	82	250	20500	
本页小计							142162.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：沭阳县新河镇
沙河村2025年度宜
居宜业和美乡村建设
亮化工程

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030404022003	控制器	1. 智能控制，业内知名品牌，时控+光控，防过充电、过放电保护，在-30℃到50℃天气下能正常工作，具有温度补偿功能，轻松实现365天不灭灯。每天工作12小时，连续阴雨天5天以上；	台	82	46.24	3791.68	
22	040804002003	电线	1. 特制太阳能路灯专用电缆线，加厚外套，耐冲击、耐寒、耐高温、耐腐蚀	套	82	6.68	547.76	
23	040303002003	混凝土基础	1. 路灯基础C25商砼 2. 灯杆基础:80cm×80cm×100cm 3. 含挖填土、道路拆除恢复及绿化拆除恢复等内容	m3	52.48	580.96	30488.78	
24	040901009003	地埋件	1. 路灯配套预埋件（法兰、螺栓等），采用优质地脚螺栓制作，牢固耐用；	套	82	87.71	7192.22	
		分部分项合计					557795.49	
		措施项目					1070.05	
25	041106001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	1070.05	1070.05	
		单价措施合计					1070.05	
本页小计							43090.49	
合 计							558865.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

标段：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7265.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.2	6706.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	558.87			
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

标段：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.65	9221.28			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.03	167.66			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合 计					16654.2			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程	标段：沭阳县新河镇沙河村2025年度宜居宜业和美乡村建设亮化工程
------------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

