江苏第二师范学院
Jiangsu Second Normal University

北京西路77号建筑加固维修项目

施工合同

项目编号：JSSNU2024122604

项目名称：北京西路77号建筑加固维修项目

发包人：江苏第二师范学院

承包人：江苏江都古典园林建设有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江苏第二师范学院

承包人（全称）：江苏江都古典园林建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京西路77号建筑加固维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北京西路77号建筑加固维修项目。

2.工程地点：北京西路77号江苏第二师范学院校园内。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：北京西路77号建筑加固维修项目，包含项目范围内的群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

北京西路77号建筑加固维修项目,包含项目范围内的主要工作内容为拆除工程、加固工程、安装工程等。具体详见采购文件、图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025年 3 月10 日。

计划竣工日期：2025年 11 月 5日。

工期总日历天数： 240 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 玖佰柒拾伍万肆仟玖佰玖拾肆元伍角玖分 （¥ 9,754,994.59 元）；税率9%，遇国家税率调整执行新税率，差额部分从合同付款总额中作相应调。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 拾贰万捌仟贰佰伍拾肆元陆角捌分 （¥ 128,254.68 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 玖拾柒万零捌佰元整 （¥ 970,800.00 元）。

2.合同价格形式：固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：曹刚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在江苏南京市鼓楼区北京西路77号签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：12320000466005877R
地　址：南京市溧水区石湫街道新河西路6号
邮政编码：210023
法定代表人：
委托代理人：
电　话：
传　真：
电子信箱：
开户银行：工商银行草场门支行
账　号：4301016309001011179

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91321012141219508M
地址：扬州市江都区仙女镇校南路8号
邮政编码：225200
法定代表人：
委托代理人：
电　话：0514-80807070
传　真：0514-80807070
电子信箱：
开户银行：中国建设银行扬州江都支行
账　号：32001747736050492526

第二部分 通用合同条款

按照（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）通用条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、进一步明确双方权利、义务的纪要、补充协议等；2、有关工程的洽商（联系单）、变更、现场签证、图纸会审、技术核定单等书面文件、会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　　称：南京风景园林工程监理有限公司；

资质类别和等级：文物保护工程监理乙级资质；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：南京市建邺区汉中门大街151号5115-12号。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：南京工业大学建筑设计研究院有限公司；

资质类别和等级：文物保护工程勘探设计乙级资质；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：南京市中山北路200号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：红线范围内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等工程量计算规范。2、江苏省、南京市或鼓楼区关于建筑市场、质量安全监督、现场安全文明施工、竣工验收、资料备案等的有关规定或实施细则。3、中华人民共和国、江苏省、南京市颁发的有关建设工程方面的法律和行政法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业、江苏省和南京市的有关标准、规范、规定和条例、强制性标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；

发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件投标须知及修改澄清（含答疑）

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（含竣工图），承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后3日内提供用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证书、设备的合格证等；开工前提供具体的施工组织设计、施工总进度计划、材料进场总计划、及设备进场计划。分项工程的施工方案在施工前提供。 每月25日前按发包人及监理人要求提供已完工程量报表、下月施工进度计划、材料供应计划及设备进场计划、劳动力及用款计划等发包人需要的各种报表；每周四报周进度计划；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。

承包人提供的文件的期限为：根据承包人提供的文件类型，由发包人、监理单位等相关部门提出不同的期限要求。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：需要发包人批准的，收到资料后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为： 何磊 。

承包人接收文件的地点：项目指挥部；

承包人指定的接收人为： 曹刚 。

监理人接收文件的地点：项目指挥部 ；

监理人指定的接收人为： 黄惠忠 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

因实施本工程需要，承包人可以利用草场门校区内现有道路作为材料设备的运输道路，但必须遵守江苏第二师范学院有关规定，首先车辆必须按照发包人批准的线路行驶，其次必须遵守道路桥梁限速（≯20km/h）、限载（≯20吨）、限高（≯5m）的规定，同时施工单位运输散装材料（包括渣土）时，车辆密闭性要好、禁止抛洒，并派专人负责沿线道路的环境卫生，保障道路通行，必要时应沿途设立照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。承包人在上述道路出入，须遵守道路交通法，确保行车安全，不得损坏沿途设施，如有损坏，负责修复费用。

对进出工地的所有人员进行挂牌持证管理。只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，禁止与本工程无关人员、车辆进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：边界为江苏第二师范学院校门，场内交通须遵守本合同第1.10.1款约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方确认施工场地内及场地外道路已开通，但运输线路必须经发包人批准，且遵守本合同第1.10.1款约定。施工围挡内的道路由承包人自行开设,所需费用由承包人承担。施工期间承包人应保证场内道路车辆、行人的畅通和安全，费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整；交通设施由承包人自备费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人履行上述文件的保密义务，承包人未经发包人书面同意，不得将上述文件内容泄露给无关的第三方或将上述文件用于本工程以外的其他工程（具体方式包括但不限于：出卖、出借、复制等），也不得做除本工程承包工作以外的任何用途。工程质量保修期满后，除存档需要的上述文件外，承包人应将全部上述文件退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的事宜。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同10.3和11.1条执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按合同10.3和11.1条执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：何磊；

身份证号：/；

职　　务：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。包括工程量、设计变更等签证；工期顺延的签证；工程进度款的确定；工程竣工验收报告的确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

①发包人负责将施工所需水电线路接至现场，并安装总计量表计。计量表计之后管路由承包人自行负责。通讯线路由承包人自行解决。进入现场的交通条件见本合同第1.10约定；水、电价格按供电、供水部门确定的的价格交纳，承包人应充分考虑今后供水、供电价格上涨风险以及线路损耗；上述费用均包含在合同价中，结算时不调整。

②承包人在投标时已考虑了施工中因临时停电、停水以及供电、供水不足而增加的费用，结算时不调整。

③施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。

④由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人以不影响正常施工为原则进行办理。承包人应积极配合发包人及时办理相关证件，包括规划许可证、施工许可证、设计审查文件等等，如因承包人原因造成相关证件不能及时取得，承包人承担违约责任。

⑤开工前发包人、承包人及监理人三方按施工图进行现场交验，并提供书面报告交承包人。交验后，承包人应采取措施保护水准点和控制点，并对此负责。

⑥发包人开工前组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供

发包人是否提供支付担保：否　。

发包人提供支付担保的形式：不提供

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程竣工验收合格后 28 日内提供完整竣工资料（含竣工图纸肆套及竣工图电子档一份，承包人自身需要的不含在内）。否则，每延迟一天，承包人应向发包人支付 200 元的违约金。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 28 日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件及电子光盘 。

（2）承包人应履行的其他义务：

1)承包人应认真阅读设计文件，及时提出设计文件中的错、漏、碰、缺等问题，承包人未提前发现并提出上述错误的，由此导致的拆除、整改和返（误）工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

2)承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。

3)承包人必须遵守江苏省及南京市相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。

4)发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

5)承包人应负责其承包范围内的深化设计、施工方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

6)承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作，以及本工程全区域的卫生管理与检查。

7)承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。

8)承包人应当服从监理工程师、发包人代表的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

9)承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

10)所有临时设施由承包人自行承担建设和日常维护及安全文明管理等责任，相关费用由承包人自己承担。发包人不提供红线范围外的临时用地，也不允许承包人临时占用周边道路和空余场地。

11)承包人应根据自身编制的实施组织设计自主确定技术措施项目及其报价。在实施过程中包干使用，无论项目数量增减、设计变更等措施费结算时不调整。

12）实施过程中因发包人要求或设计变更等原因，而发生的材料品种、规格、型号，质量等级改变，除材料价格允许按采购人签证认可的单价计补材料差价，其余如人工、机械等不得变动。

13）本项目所用材料原则上均由承包人自购甲控（发包人有特别要求的除外），对于重要或采购人认为必要的材料、设备在采购前以书面方式报采购人、监理进行审核确认，得到书面确认回复后方可采购，若擅自采购导致的返工、损失的均由成交承包人自行承担，结算时一律不予调整。

14）本项目涉及的有关改造或钻孔、打洞等实施，必须取得采购人的同意后方可实施，承包人需综合考虑

由于在实施过程中造成的修复、恢复原状等发生的相关费用，计入报价进行包干，无论是否列项计入，一旦成交，采购人概不调整此类费用。

15）承包人在报价时须考虑政府有关部门要求暂停实施（如因中考、高考、大型活动、雾霾天气、季节性环境因素等）而发生的一切费用，并将其在总报价中考虑。

16）措施项目清单数量按现行清单计价规则，分为单价措施费和总价措施费，内容仅供参考，各报价方根据项目具体情况（或项目现场条件情况）及实施方案可以自行增添内容，自行报价（安全文明费除外）。为本项目服务的措施费(包括临设、样板区、检验试验费、脚手架、机械进退场、二次搬运费、)均为包干费用，竣工结算时不得调整增加。

17）报价时应充分考虑实际情况，在实施时所采取的项目质量、安全、文明工地、抢工、脚手架、吊篮、成品保护、垂直运输、二次搬运费和垃圾清运费、检测试验费、住宿费等措施。本项目不提供住宿，自行解决，费用请在报价中综合考虑。

18）砂浆、混凝土等本工程涉及的所有材料的质量必须满足规范要求，提供出厂检测报告，并由中标人提供样品经有资质的第三方检测机构检测，检测费用包含在投标报价中

19）投标报价中包括需要考虑与其他施工队伍进行衔接配合的费用。

20）承包人不得在校内搭建临时生活区，在校外自行解决，费用包含在投标报价中，结算不得另行增加费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：曹刚；

身份证号：321088197309160011；

建造师执业资格等级：文物保护责任工程师；

建造师注册证书号：ZRGC20210037；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：/；

联系电话：13852593858；

电子信箱：/；

通信地址：扬州市江都区仙女镇校南路8号；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交发包人/监理人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：自开工之日起到工程竣工之日止，项目经理每周至少5天，每天必须不少于8小时(上午8:00-下午16:00)在现场组织施工，且必须参加每周召开的工程例会，离开现场需征得监理及现场发包人代表同意。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：清退承包人出场，因此发生的所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人同意擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金200元整。如一周有二个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席

例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人认为项目经理不能胜任，有权利要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由不得拒绝，否则发包人有权解除合同，承包人负责赔偿由此给发包人带来的一切损失，并向发包人支付签约合同价2%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

（1）本工程要求进场的项目组成员必须为投标时所报的项目组成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目经理外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员、材料员、预算员等，其中技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员不得兼任且须长驻现场，专职质检员、施工员、专职安全员必须具有上岗证。投标文件中明确的技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员，必须是本企业的正式员工。技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员每周不少于6天，每天不少于8小时在岗处理事务，否则承包人按100元/人/天向发包人支付违约金，违约金在支付工程进度款时扣除。

(2)如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审核后，报发包人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工（须提供劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件。

(3)发包人有权要求承包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以下人员，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则向发包人每天每人次支付人民币100元违约金；同时，承包人应在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

A.发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

B.不能积极配合监理及发包人正常工作者；

C.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

E.与本合同规定名册不符者；

F.与本工程施工无关的人员。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如承包人主要施工管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开工地现场的，必须征得监理及现场发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/人/次的违约金，违约金直接从工程款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担100元/人/天的违约金，违约金直接从工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程严禁擅自转包或分包，若发现擅自转包或分包，发包人有权要求承包人退场，一切损失和后果均由承包人承担，并视情况向建设行政主管部门报告，同时由承包人向发包人支付分包合同价5%的违约金。

主体结构、关键性工作的范围：按有关规范执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、承包人须在中标后签订合同期前缴纳中标价的10%作为履约保证金或银行出具的同等额度的履约保函。

2、履约保证金以电汇、网银转账的方式在签订合同前从公司基本账户汇至发包人指定银行账户（发包人不接受现金）。务请在汇款时详细注明所投项目和投标人信息，如因未按要求填写信息导致无法退款的责任由承包人自负。中标单位的履约保证金或履约保函将在履约结束后无息退回。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程质量控制、进度控制、造价控制、安全控制、信息管理、合同管理、安全监督、现场协调，监督施工单位对工程施工进行科学管理、安全施工、文明施工，核定完成工作量，负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包人完成工程总体竣工验收，具体见本工程监理合同。

关于监理人的监理权限：下列职权需要取得发包人批准：（1）合同范围的调整；（2）建设标准的提高或降低（含主要材料或设备品牌、规格型号的更改）；（3）设计变更的签发；（4）现场签证的确认；（5）工期顺延的签证；（6）开工、停工或复工的批准；（7）工程竣工验收报告的确认；（8）其他可能对工程质量、进度或投资有较大影响的指令。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所（包括办公水电）由发包人提供，其余由监理人自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：黄惠忠；

职　　务：总监；

监理工程师执业资格证书号：32015009；

联系电话：13851420257；

电子信箱：/；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准按国家和地方现行施工及验收规范执行，必须达到合同约定的质量标准，同时还须做到以下要求：

①承包人应按照GB/T19002－IS09002质量管理体系标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

承包人应该严格按照施工规范、技术规程以及经总监和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，施工过程中，承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行施工验收规范。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有2次及以上不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合同。

②无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。

③无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的投标人供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

④承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供总监随时检查。

⑤承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控测量岗位，完成工程所有的测量工作，并积累完整的技术资料。

⑥不合格工程，总监及发包人不予验收，承包人须按合同规定修补合格。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（1）承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负全责，费用含在措施费中。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

（2）承包人随时接受当地政府安全、环境、劳动监察等管理部门的检查和监督。安全和职业健康实行月、季和年的定期的安全综合检查和例会制度，做好安全防护措施，减少或是消除安全隐患，加强整改制度，降低

事故风险，评估各项危险源的危险等级，辨识危险源，针对危险性较大工作制定出专项安全施工方案，编制综合应急预案，针对重大危险源编制专项应急预案，并做好各类应急响应的各项准备工作，安全施工防护费已含在合同价款内。

（3）承包人应严格按照国家《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律法规和国家标准配置足额的安全生产管理人员，发包人有权要求承包人按规定增加安全管理人员，并持续在岗工作，不得擅自离岗。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。并根据施工场地周边条件和环境采取相应措施，加强对相邻建筑、道路及人员的安全防护，确保安全施工。

（4）在施工场地内禁止使用明火。因施工特殊情况，确需使用明火时，应事先办理审批手续，经发包人及监理人同意后，按用火规定，采取严格防火措施，严禁在有火灾爆炸危险的场所使用明火。建筑工程中采用的电器产品、燃气用具等质量必须符合国家标准或行业标准，具体安装和线路管路的敷设必须符合国家有关消防安全技术规范，对需要安装大功率电器设备，应经发包人同意后方可安装使用。

（5）对现场临时消防设施的要求：施工现场消防安全监督管理应符合江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求。

现场临时消防设施产生的费用被认为包含在承包人的措施费中，如果承包人不能按照江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求设置临时消防系统，发包人将有权另行指派其他单位进行施工及维护，产生的费用在承包人的报价中扣除。

（6）承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和发包人的要求。与工程有关的大中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人和监理工程师。

（7）承包人必须服从发包人和监理单位的现场安全考核管理办法。发包人按照规定对承包人在施工过程中所产生的安全生产费用进行审核，并按照相关规定发放给承包人，承包人不得把安全生产费用转借、挪用。发包人有权扣除不规范使用的安全生产费用。

（8）发包人在施工检查当中发现现场施工人员存在违规操作、违章指挥或是存在事故安全隐患，有权责令承包人进行整改、教育甚至停工整顿，直至消除安全隐患，对于整改不力或是不彻底的，发包人有权对承包人进行罚款处罚，严重者驱逐施工。

发包人及监理有权对承包人现场不满足安全文明施工管理要求的做法或现象提出整改要求，承包人24小时内未采取相应措施整改的，每次处罚500元。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门和学校保卫处协商，以学校治安保卫的要求为主，并按照当地公安部门要求，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，并积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

一、扬尘防治：承包人应严格按照南京市扬尘污染防治管理的最新规定满足下列要求(1)建筑垃圾应当在48小时内及时清运。不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施；(2)施工工地应当按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；(3)拆除工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；

(4)脚手架外侧应当使用密目式安全网进行封闭，拆除时应当采取洒水等防尘措施；(5)设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀池。运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；(6)在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，不得高空抛撒、扬撒；(7)运输易产生扬尘污染物料的车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；(8)运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；(9)法律、法规、规章规定的其他要求。

二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和校内师生等的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，并承担相关费用。

三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。

四、垃圾处理：所有的生活垃圾、施工垃圾必须远离生活设施和施工场地，施工垃圾应按照发包人指定地点堆放并及时清运至校外，生活垃圾应清运至校内垃圾中转站，垃圾运输过程中掉落的垃圾及时清运，相关费用已含在报价内。施工期间，承包人收到发包人清运垃圾通知后（以通知送达时间为起始时间，电话通知、微信通知具有同等法律效力），三天内承包人不及时清理的，每次罚款5000元，上不封顶，从工程款中扣除相应罚款。质保期内，承包人收到发包人清运垃圾通知后（以通知送达时间为起始时间，电话通知、微信通知具有同等法律效力），三天内承包人不及时清理的，每次罚款5000元，上不封顶，从质保金中扣除相应罚款，质保金不足时，由施工单位补齐。

五、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对校内师生生活、教学等造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。

六、临时设施：临时设施应按照发包人批准的本工程现场平面布置图搭设。施工现场要保持场容场貌整洁，各种料具要按施工平面图位置存放、堆放整齐。承包人应及时清理施工现场的各种垃圾，竣工验收合格后一周内拆除所有临时设施，并按发包人要求将建筑垃圾清运出场，做到工完场清。否则由发包人指定相关单位清运垃圾，承包人无条件的承担垃圾清运所发生的各种费用。

各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。

发包人及监理有权对承包人现场不满足安全文明施工管理要求的做法或现象提出整改要求，承包人24小时内未采取相应措施整改的，每次处罚500元。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见本合同专用条款第12.4条。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；冬雨季施工、已有设施、管线的加固，保护等特殊情况下的施工措施；临时用水、用电方案和临时设施、临时道路的布置方案；监理和发包人要求的其他必要内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

发包人和监理人对施工组织设计的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除非施工图纸发生重大变更或是现场条件发生重大变化，否则承包人签订合同后提交的详细施工组织设计与投标施工组织设计不得有实质性变更。非发包人原因导致的施工方案的变更即使被发包人和监理人批准，也不能作为合同价款调整的依据。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

承包人不按时提交符合要求的施工进度计划，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况给予承包人100-500元的处罚，并可拒付相应部分工程进度款。发包人和监理人对施工进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1）因承包人原因，导致进场延迟，每延迟一天，需向发包人支付违约金10000元；因承包人原因，导致合同工期延误，每延迟一天，需向发包人支付违约金10000元。此违约金并不能免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

2）如因承包人原因，当累计完成工程量不足计划进度的70%或节点工期延误达30天以上，发包人有权单方面中止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的一切损失，同时承包人须向发包人支付合同价款5%的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2.5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方协商确定；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：发包人要求提前竣工的，具体的实施方案、增加的费用及提前竣工的奖励由双方另行协商。

8. 材料与设备

8.1 承包人采购材料与工程设备

（1）发包人推荐品牌的主要材料、设备，承包人必须采购技术参照或相当于发包人推荐品牌（投标品牌与推荐品牌须同等档次），实际采购的材料须是上述品牌中的中高档系列产品，且须是优等品。

（2）因客观原因需要更换材料品牌的，承包人须在材料采购前30天将拟更换的品牌、投标人、产品样本等资料报监理、设计和发包人批准。拟更换的材料品牌须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且质量标准和档次不低于其投标品牌或发包人推荐品牌（价格不予调整）。

（3）承包人采购的材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，承包人采购的材料应按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用。测试结果不合格的材料、设备凡未进场的应立即停止进场；已运至现场的应立即由承包人运出现场，由此造成的全部材料、设备采购费用及复测费用均由承包人承担，且由此延误的工期不予顺延。

（4）发包人、监理有权对材料设备投标人进行考察，并保留对不符合要求的材料设备投标人的否决权；发包人、监理有权对承包人的材料设备采购环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人、监理在监控过程和检验中发现该材料设备不符合规定的质量要求，对此承包人应督促投标人进行整改直至发包人、监理满意，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。

（5）承包人采购材料设备须按照监理工程师要求以及国家或地方的规定报送样品、厂家、品牌、质保书、出厂合格证书、复试抽验报告、环保检测证明、出厂证明等，经监理、发包人认可后才能用于本工程。如果发包人提出要求，承包人还应提供材料设备的出厂批号和发货清单。

（6）用于本项目的装饰面层材料（油漆涂料等）、开关面板、灯具、洁具、五金、栏杆，除满足设计及有关规范要求外，其外观、颜色、文理、光泽、花纹、外形尺寸等须经设计师及发包人认可。

（7）发包人和监理单位对承包人所采购材料的认可并不免除承包人对所采购材料的质量责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人按约定的计划提供材料设备，由承包人派人与发包人共同清点。承包人负责发包人供应材料、设备的卸货并承担下力费、保管费，此费用含在报价内，结算时不再另行收取费用。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：具体需要提供样品的材料种类、名称、规格和数量要求按照监理、发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

工程竣工验收后，承包人的施工人员、材料、机械、设备必须在15天内全部退出现场，临时设施30天之内无

条件拆除。如承包人违反以上条件，按每天200元向发包人支付违约金，并视为承包人放弃以上所有材料、设施的所有权；同时发包人将委托其他单位清理现场，因此产生的清理费用发包人有权直接从结算款项中扣除。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和投标文件承诺配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人按规定和投标文件承诺配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.2变更权

(1)发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。承包人拒绝执行的，发包人有权交由第三方承包商完成，并按第三方承包商报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。

(2)承包人不得随意更改设计、随意深化设计及随意施工，因承包人自身原因导致的工程变更等，承包人无权要求追加合同价款；造成发包人损失的，发包人有权要求其承担赔偿责任。

(3)设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。

（4）因变更或其他原因需要办理现场签证的，必须事先经监理工程师、发包人代表到现场确认，并在签证发生3天内完善签证手续（签证需由承包人、监理工程师、设计方、发包人四方共同确认，审计单位审核确认），否则发包人不予认可。隐蔽工程的现场签证要在隐蔽前办理完毕，逾期签证的发包人不予认可。

(5)承包人提出的工程变更和现场签证申请必须严格按照发包人规定的工程变更签证管理流程和造价过程控制管理流程执行。

10.3 变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:经发包人批准的变更、现场签证以及招标工程量清单缺项、工程量偏差或项目特征不符等事项需要估价的按以下原则估价：

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据现行计价表、投标时的材料价格（投标时没有的材料价格按照施工期信息价或市场价），以及投标时的管理费、利润、报价浮动率L（L=（1-中标价/招标控制价）*100%）等优惠条件编制变更项目单价，经监理单位审核后由发包人批准。如变更项目无适当的计价表条目套用，则按照合理的成本与利润构成的原则，由总监理工程师会同合同当事人确定变更工作的单价后

由发包人批准。

（4）如果已标价工程量清单中某项目的综合单价严重偏离市场价（存在不平衡报价），且该项目实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，发包人有权对该项目综合单价作有利于发包人的调整。调整方法同（3）款。

（5）所有的设计变更需经设计院、监理、发包人三方签字后方可执行，承包人应提交“变更、增项立项会签单”所需的估价文件，报监理、跟踪审计、发包人确认，但估价不作为结算编制的依据。

（6）变更签证原则上仅确认实际发生工程量，并附上“变更、增项立项会签单”、工程联系单、设计修改通知书、原始见证记录、影像资料照片等书面文件和电子文件。

10.4承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取本工程通用合同条款10.7.1第（2）种方式确定。

10.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取本工程通用合同条款10.7.2第（1）种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人同意后，由承包人自行实施。暂估价项目的价格按照本合同专用条款10.4.1 变更估价原则和10.4.2变更估价程序确定 。

10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出。

11、价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料

单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：1）承包人施工技术、管理、组织、措施的风险；2）招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险；3）合同约定的价格调整幅度范围内的市场风险；4）承包人投标报价偏离或遗漏的风险；5）有经验的承包商可以预见的其他风险。6）本项目涉及的所有常规和非常规检验、检测、监测、抽测等费用，包括但不限于桩基检测、基坑监测、沉降观测、原材料（构件）检测、幕墙四性检测、消防设备检测、外墙保温、室外环境等检测，以及验收过程中的检验、试验等，均由承包人或其委托的第三方检测单位负责并承担费用。承包人报价时应在相应清单项目综合单价（或材料价格）中考虑此项费用。

风险费用的计算方法：承包人投标时是在仔细阅读招标文件、设计图纸、地勘报告、有关规范以及现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。风险费用应包含在报价中，除本合同另有约定外结算不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）安全文明措施费根据实际考评情况按相关文件执行，其他总价措施项目费均为包干价，结算时不予调整。（2）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定的，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（3）因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期之后实施的项目的人工费不予调整。（4）施工期各类政策性调整，包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策的调整涉及费用增加的，承包人应在政策调整后28日内以书面形式提出并经监理、发包人批准，未在规定时间内提出的视为该政策调整不涉及费用调整或承包人自动放弃费用索赔权。（5）经发包人批准的变更、现场签证，以及招标工程量清单缺项、工程量偏差或项目特征不符等事项按照本合同第10条约定的原则和程序进行变更估价并调整合同价格，但因承包人原因导致的变更除外 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/ 。

风险费用的计算方法：/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

3、其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：详见本合同专用条款第12.4条。

预付款支付期限：详见本合同专用条款第12.4条。

预付款扣回的方式：详见本合同专用条款第12.4条。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无

预付款担保的形式为：无

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584-2013等九本计量规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

无

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订并进场后，支付合同价款（扣除甲供材、材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金额）的30%作为工程预付款；

（2）工程竣工验收合格后，提供竣工资料（含竣工图、结算资料）交发包人后，经建设单位、设计单位（若有）、监理单位（若有）、施工单位、文物主管部门五方相关部门竣工验收合格后，承包人上报工程款支付报审表经监理单位（若有）、发包人审核后付至合同价（扣除甲供材、材料暂估价、专业工程暂估价、暂列金额）的70%，付款时扣除由发包人代扣代缴的费用及当期“违约责任金”，同时无息退还合同履约保证金；

（3）承包方上报完整结算资料至建设单位，经建设单位、监理单位初步审核送审资料后送审至发包人审计部门开展审计工作，初审报告出具后，付至初审审定金额的80%，复审报告出具后付至复审审定金额的97%，付款时扣除由发包人代扣代缴的费用及当期“违约责任金”；

（4）余款作为质量保修金，待保修期满后无息返还。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择停止支付工程款，并由承包人支付该合同总价5%的违约金。

在下列情况下，发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：

1）承包人工程进度落后合同进度计划达十四天以上，发包人有权暂扣应付工程进度款的10-50%，在承包人采取措施赶回工期后，下期再补回暂扣的工程进度款。

2）承包人工程质量未达到合同约定标准；

3）承包人无正当理由故意拒绝或拖延执行发包人代表的指示；

4）发生与工人工资纠纷、拖欠农民工工资的有关事件。（承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则发包人有权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，并按500元/次进行处罚。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等群体性事件，发包人有权解除合同，并有权按工程最终决算审计价款的2%扣除承包人工程款作为承包人应付的违约金，合同解除并不免除承包人的上述违约责任。）

5）工程资料应与工程形象进度及其他约定资料同步提交，否则，发包人拒绝支付工程款。

其他：由发包人支付于承包人的任何款项，在付款前必须符合以下先决条件

1 承包人必须在每次付款的同时提供以发包人为抬头等额的国税部门开具的增值税发票，并按发包人工程款支付流程办理，否则付款时间顺延。

②发包人将只支付款项至合同协议书中约定的承包人账户。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：付70%进度款时，施工单位应编制进度款支付报审表并经监理、发包人审核确认后支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：实际进度达到付款的节点条件后，承包人应及时提交进度（结算）付款申请单，所有付款必须以批准的付款申请单为前提。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度（结算）付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报发包人批准。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人根据发包人签发的进度款支付证书开具符合要求的发票，发包人签发进度款支付证书且收到承包人提供的发票后14天内完成支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）发包人收到承包人竣工资料后20个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收期顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。

（2）承包人完成合同范围内全部工程量，完成五方竣工验收，以主管部门鉴定合格后作为验收通过的标准，并获得文物主管部门竣工备案。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为每延迟一天处以10000元/天的经济补偿。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书（即竣工验收合格并实际接收工程）后7天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在竣工验收合格后45天内提交完整的结算资料，否则造成发包人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担。

竣工结算申请单应包括的内容：除按照通用条款及发包人要求提供3套完整的结算资料（附电子版）外，还须按要求填报并签署《工程结算承诺书》。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：不执行通用条款，承包人提交的竣工结算经监理人核查后报送发包人，发包人应及时将收到的监理人审核后的竣工结算申请单报送审计，并经发包人委托审计单位审核后出具审计报告，承包人必须接受和积极配合委托审计单位对竣工结算的审核。竣工结算审核时间即使超过合同约定、法定和规定时限，承包人也不得主张竣工结算申请已被认可。

2、审计费的支付

（1）经审计，单项工程核减率10%（不含）以上的，其审计费用由承包人承担。

（2）经审计，单项工程核减率8%（不含）~10%(含)的，其审计费用由承包人承担80%。

（3）经审计，单项工程核减率5%（不含）~8%（含）的，其审计费用由承包人承担20%。

（4）经审计，单项工程核减率达5%及以下的，其审计费用由发包人承担。

（5）单项工程项目的竣工结算误差超过15%，在院内对承包人进行通报，且三年内不得在我院承接工程项目。

（6）审计费用计算方式按发包人与审计单位签订的审计合同办理。

（7）承包人承担的审计费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除。

发包人完成竣工付款的期限：详见本合同专用条款第12.4条。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式伍份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人最终结清申请后15天内 。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后15天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人将扣留结算审定价的3%作为质量保证金（质保金），质保金在保修期满并收到承包人提交的最终结清申请单后30天内付清（不计利息）。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）结算审定价的 3 %的工程款；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：如果承包人未履行缺陷责任期内的保修责任，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担，并从最终支付的质量保证金中扣除 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为详见附件《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为2小时，情况紧急时1小时内到达并修复。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：延误的工期相应顺延，费用不予补偿。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期支付工程款的（但根据本合同因承包人违约等原因而逾期的除外），应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责

任：按通用合同条款执行，无息。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更且影响工期的，工期顺延；发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，发包人应及时更换，影响工期的工期顺延，给承包人造成损失的应赔偿承包人损失。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：另行协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、承包人未按本合同约定的期限、数量或形式提交应当由其编制或提供的与工程施工有关的文件的，每延误一天，发包人有权对承包人处以10000元的罚款。2、承包人不及时支付工人工资而引起工人聚众闹事、信访或诉讼的，发包人可根据事件性质对承包人处以2000~50000元/次的罚款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付转包或违法分包合同价款5%的违约金。

(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付不合格材料和工程设备采购价款5%的违约金。

(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付不合格项目工程造价5%的违约金。

(4)承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按本合同相关条款执行，并向发包人支付1万元/次的违约金。

(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按本合同相关条款执行。

(6)承包人在质保期内，在收到发包人维修通知后三天内（以通知送达时间为起始时间，电话通知、微信通知具有同等法律效力）未到现场履行维修义务的视为违约，每违约一次承包人向发包人支付5000元违约金，并由发包人委托第三方维修，从质承包人保金中扣除双倍的维修费用。承包人违约三次及以上或明确拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权解除合同并扣除全部质保金，同时承包人应向发包人支付合同总价款5%的违约金。

(7)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务，单方面放弃质保期维修义务和质保金的：扣除质保金并向发包人支付合同总价款5%的违约金。

(8)承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：1）承包人未按照招标文件约定提供总承包管理、配合服务的，按本合同相关条款执行，并向发包人支付500元/次的违约金。2）承包人未按照合同约定履行其他义务的，须向发包人支付200元/次的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人应积极配合发包人接收工程和合同解除后的估价、清算工作，发包人将按最终清算报告结清全部款项。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家、省、市政府政策调整，或是发包人上级主管单位规划调整，发包人被动暂停或取消本工程的全部或部分工作内容。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理本项目的建筑（安装）工程一切险和第三者责任险，费用包含在投标报价内。

承包人必须按国家相关规定为职工办理意外伤害保险、第三方人身险以及其他依据国家、江苏省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、诉讼、成本、费用和支出。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。

发包人必要时有权要求承包人提供保单或其他证据。如果承包人不能提供、拒绝提供或提供了但是不符合要求的，发包人有权要求停工，由此造成的工期延误责任、损失均由承包人承担。如果承包人未按国家和地方法律法规要求办理保险和相关手续，产生的后果一律由承包人承担，发包人不承担因此造成的任何责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：　按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/　。

选定争议评审员的期限：/　。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/　。

其他事项的约定：20.3.1.1承包人在施工中造成对施工周边已完工程的破坏，一切修复费用将由承包人自负。

20.3.1.2承包人必须严格服从发包人、监理对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，承包人对此不得拒绝，也不得要求增加任何费用。

20.3.1.3发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

20.3.1.4凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。

20.3.1.5本次招标范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装、拆除及外运费用由承包人承担。

20.3.1.6本工程涂料油漆等材料大面积施工前，必须做好样板经发包人确认认可后方可大面积加工和施工，否则造成的损失由承包人承担。且样板的制作安装费含在投标报价内。

20.3.1.7室内空气、环境的检测按GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行，检测项目包括检测室内空气中的甲醛、苯、TVOC、氨、放射性氡等指标参数。检测由发包人委托第三方检测机构进行检测，检测费用由发包人支付。若检测不合格，由承包人负责整改，直至检测合格为止，再次发生的检测费用由承包人支付。

20.3.1.8发包人有权根据工程实际需要对本工程的工程量进行调整，且承包人不得因此进行索赔。发包人保留对所有材料选择甲供或甲控乙购的权利，如采用甲供或甲控乙购，承包人不得因此进行索赔。

20.3.1.9承包人材料进场前须提供小样报发包人、监理确认，经批准后方可进场。

20.3.1.10发包人有权变更材料品牌，承包人不得进行索赔。

20.3.1.11承包人须按照发包人要求，以及实际施工情况，如若需要对局部区域装修设计进行深化，深化方案须经发包人认可，设计及出图费包含在投标总价内。

20.3.1.12施工单位进校实施基建、维修工程需临时用水用电的，由施工单位到后勤处（节能办）办理申请手续并安装计量表，按规定进行收费。 其中：施工合同金额不高于10万元或不具备装表条件的，根据其施工合同总额的1%确定水电费用。相应费用在支付70%竣工验收款时扣除。

20.3.1.13其他未尽事宜由双方协商解决。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/ 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：不拖欠民工工资承诺书

附件4：安全生产责任承诺书

附件5：施工现场大气污染防治措施承诺书

附件6：响应服务承诺书

附件7：增值服务承诺书

附件8：暂估价一览表

工程设备暂估价表

专业工程暂估价表

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏第二师范学院

承包人（全称）：江苏江都古典园林建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就北京西路77号建筑加固维修项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承建范围内所有施工内容以及因承包人原因导致第三方设施设备损坏的，均由承包人负责维修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3. 装修工程为 2 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 其他项目保修期限约定如下：4年 ；

8. 建筑合理使用年限 30 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：12320000466006877R
地　址：南京市溧水区石湫街道新河西路6号
邮政编码：210023
法定代表人：
委托代理人：
电　话：
传　真：
电子信箱：
开户银行：工商银行草场门支行
账　号：4301016309001011179

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91321012141219508M
地址：扬州市江都区仙女镇校南路8号
邮政编码：225200
法定代表人：
委托代理人：
电　话：0514-80807070
传　真：0514-80807070
电子信箱：
开户银行：中国建设银行扬州江都支行
账　号：32001747736050492526

附件2：

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：北京西路77号建筑加固维修项目　项目编号：JG203225S60099

序号	姓名	性别	年龄	专业	学历	执业资格	证书号	技术职称	相关工作年限	备注
1	曹刚	男	52岁	建筑工程	大专	文物责任工程师	ZRGC20210037	工程师	20年	项目经理
2	季玉峰	男	54岁	建筑工程	本科	文物责任工程师/高级工程师	ZRGC20210062	高级工程师	28年	项目副经理
3	毛占东	男	54岁	建筑工程	大专	文物责任工程师/工程师	ZRGC20150982	工程师	25年	技术负责人
4	王飞	男	39岁	土建	大专	中级工程师/质量员证	32141061000094	工程师	13年	质量员
5	管叶琴	女	44岁	土建	大专	中级工程师/安全员证	苏建安C2(2019)3085895	工程师	18年	安全员
6	谢灵鹄	男	53岁	土建	大专	高级工程师/材料员证	32181111030222	高级工程师	28年	材料员
7	崔友林	男	37岁	建筑工程	大专	一级建造师/造价员证	建[造]1123320003118 7	工程师	12年	造价员
8	李正安	男	52岁	建筑工程	大专	一级建造师/施工员证	32181011030143	高级工程师	26年	施工员

供应商（盖章）：江苏江都古典园林建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：蔡岭志

附件3：

不拖欠民工工资承诺书

致：江苏第二师范学院

我公司在 北京西路77号建筑加固维修项目 实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件4：

安全生产责任承诺书

江苏第二师范学院：

我 江苏江都古典园林建设有限公司 现向贵公司承诺，我公司在 北京西路77号建筑加固维修项目 施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）王丽丽

日期：　　年　月　日

附件5：

施工现场大气污染防治措施承诺书

江苏第二师范学院：

在北京西路77号建筑加固维修项目的施工过程中，我公司郑重承诺：

1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。

2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺企业名称（盖章）

年 月 日

附件6：

响应服务承诺书

致：江苏第二师范学院

我公司郑重承诺，如我公司中标，作出以下承诺：

在工程所在地设置办公场所；

针对本工程后续维保阶段，我公司保证响应时间为2小时内，紧急情况1小时内到达现场组织服务。

承诺单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

时间：

附件7：

延长质保及新增服务

承诺书

我公司郑重作出以下承诺：

(1) 在招标文件及合同要求的工程质保期两年的基础上延长质保两年 ；

(2) 在本项目的装饰安装阶段，我方将实行BIM建模等新技术服务于本项目，所产生的费用由我方承担。

(3) 在本项目实施过程中，我方将安排专业的检测监测团队公司服务于本项目，所产生的费用由我方承担。

(4) 在本工程竣工交付使用阶段，我方将安排专业的监测单位对房屋进行沉降观测，所产生的费用由我方承担。

企业名称（盖章）：江苏江都古典园林建设有限公司

日 期：2025年3月1日

附件8：暂估价一览表

投 标 总 价

招　　标　　人：

工　程　名　称：　北京西路77号建筑加固维修工程

投标总价(小写)：　9754994.59

(大写)：　玖佰柒拾伍万肆仟玖佰玖拾肆元伍角玖分

投　　标　　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　　制　　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2025年01月25日

康-3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北京西路77号建筑加固维修工程-土建工程	7900803.21	0.00	103674.27	301945.75
2	北京西路77号建筑加固维修工程-安装工程	1854191.38	0.00	24580.41	48262.66
合　计		9754994.59	0.00	128254.68	350208.41

未来软件编制　　2025-02-13

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-土建工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）	956441.91	0.00	12762.74	38347.87
2	北京西路77号建筑加固维修工程（加固）	3826045.02	0.00	49455.02	138571.19
3	北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）	3118316.28	0.00	41456.51	125026.69
合　计		7900803.21	0.00	103674.27	301945.75

未来软件编制　　2025-02-13

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	726359.03	0.00
1.1	人工费	464759.92	
1.2	材料费	185468.52	
1.3	施工机具使用费	1489.96	
1.4	企业管理费	51307.63	
1.5	利润	23333.06	
2	措施项目	32762.74	0.00
2.1	单价措施项目费	20000.00	0.00
2.2	总价措施项目费	12762.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12762.74	
3	其他项目	80000.00	—
3.1	其中：暂列金额	80000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	38347.87	—
5	税金	78972.27	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		956441.91	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除			1	726359.03	726359.03	0.00
1	010101003001	挖沟槽土方	1、部位：加固基础挖基础土方 2、土壤类别：综合，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1938.5	60.52	117318.02	0.00
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土（压实系数不小于0.94） 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、基础回填土	m3	1272.15	40.63	51687.45	0.00
3	010103002001	余方弃置	1、部位：加固基础回填后多余土方 2、运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 3、报价含与弃置有关的所有费用	m3	666.35	130.00	86625.50	0.00
4	011602001004	基础加固范围内的室外地面、台阶等拆除、清运现有堆土、绿化移栽、移接强弱电线管等	1、拆除基础加固范围内的室外地面面层及基层、台阶、清运现有堆土等障碍物；移栽周边有影响的树木花草；移接周边有影响的强弱电线管等。满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。 6、绿化移栽前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	10000.00	10000.00	0.00
5	011605001001	平面块料拆除	1、拆除卫生间及加固周边的地砖面层及砂浆结合层，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	1690.56	28.38	47978.09	0.00
本页小计							313609.06	0.00
合　计							313609.06	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除砖砌体，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m3	19.27	297.48	5732.44	0.00
7	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻质木板墙面层及龙骨、拆除墙壁木制暗柜、书架、木质隔断等，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	135.44	11.53	1561.62	0.00
8	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨纸面石膏板隔墙，铝合金隔断等，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	107.96	25.36	2737.87	0.00
本页小计							10031.93	0.00
合　计							323640.99	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1、拆除玻璃隔断，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	62.16	12.90	801.86	0.00
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除卫生间和走道、房间吊顶面层及龙骨等，拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	2762.29	12.00	33147.48	0.00
11	011610002001	其余拆除	1、拆除防盗门、防盗窗、室内吊扇，拆除木门玻璃上的人为遮挡，拆除所有室内窗帘布及窗帘盒、教室内高出楼地面的讲台、黑板、宣传栏等；拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	10384.66	10384.66	0.00
本页小计							44334.00	0.00
合　计							367974.99	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011610002002	拆除空调外机残余支架	1、拆除空调外机残余支架，拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	1750.00	1750.00	0.00
13	011603001001	木构件拆除	1、拆除储藏间木板平台、其它部位木地板、防静电地板的面层及龙骨基层，拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	13965.94	13965.94	0.00
14	011603001002	木构件拆除	1、拆除走道墙裙原木条收边，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m	687.58	8.20	5638.16	0.00
本页小计							21354.10	0.00
合　计							389329.09	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） 第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011605002001	立面块料拆除	1、拆除内走道瓷砖墙裙破损部位及卫生间墙面瓷砖，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	759.04	26.06	19780.58	0.00
16	011605002002	立面块料拆除	1、拆除瓷砖踢脚线破损部位，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	31.04	33.86	1051.01	0.00
17	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除水泥踢脚线破损部位，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	294.89	25.36	7478.41	0.00
本页小计							28310.00	0.00
合　计							417639.09	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除内墙瓷砖墙裙以上部位及其它内墙加固部位的抹灰层及涂料层，铲除至砖基层，清理、清洗，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	8456.14	17.79	150434.73	0.00
19	011604002003	立面抹灰层拆除	1、部位：铲除梁面抹灰砂浆及涂料层， 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	1165.38	17.79	20732.11	0.00
20	011604002004	立面抹灰层拆除	1、拆除外墙面水泥砂浆抹灰破损部位，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	132.46	18.83	2494.22	0.00
本页小计							173661.06	0.00
合　计							591300.15	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、拆除天棚抹灰层及涂料层，铲除至基层，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	3488.16	15.35	53543.26	0.00
22	011608002002	铲除涂料面	1、铲除室外涂料及腻子，铲除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	350.2	10.32	3614.06	0.00
23	011603001003	木构件拆除	1、拆除屋架腐朽、损坏、变质的木构件，拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场，做好临时支撑 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m3	1.88	413.27	776.95	0.00
本页小计							57934.27	0.00
合　计							649234.42	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011607001001	屋面瓦拆除	1、拆除破损的瓦屋面及破损的走兽，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	200	27.16	5432.00	0.00
25	011607002001	防水层拆除	1、拆除平屋面现状防水层，拆除后满足后续施工要求 2、厚度详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	1302.32	43.93	57210.92	0.00
26	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除混凝土散水，拆除后满足后续施工要求 2、做法详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	3379.88	3379.88	0.00
27	011602001002	混凝土构件拆除	1、拆除混凝土明沟，拆除后满足后续施工要求 2、做法详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	3549.37	3549.37	0.00
本页小计							69572.17	0.00
合　计							718806.59	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） 第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011610001001	木门窗拆除	1、对腐朽的无法使用和与原风貌不相符的门窗要清理拆除 2、详见设计图纸并结合现场，做好临时支撑 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	m2	353.45	12.88	4552.44	0.00
29	011610002003	原卫生间厕隔、洗手台拆除	1、拆除原卫生间厕隔、洗手台等；拆除后满足后续施工要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值运出现场，运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	3000.00	3000.00	0.00
分部分项合计							726359.03	0.00
30	011701003001	拆除用脚手架	1、室内拆除用脚手架 2、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 3、实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价	项	1	10000.00	10000.00	0.00
本页小计							17552.44	0.00
合　计							736359.03	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011703001001	垂直运输	1、垂直运输采用运输方式、机械类型及相关费用自行考虑 2、垂直运输机械基础，根据施工方案自行考虑，投标人自行考虑报价，未尽事宜详见设计图纸、招标文件、行业规范等 3、投标人综合考虑报价结算不调整	项	1	5000.00	5000.00	0.00
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格、型号、数量等由投标人综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1	5000.00	5000.00	0.00
单价措施合计							20000.00	0.00
本页小计							10000.00	0.00
合　计							746359.03	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） 标段： 第1页 共17页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	1938.5
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	人工挖地槽、地沟三类干土槽深1.5m内	m3	1	52.17	0.00	0.00	5.74	2.61	52.17	0.00	0.00	5.74	2.61
综合人工工日		小 计							52.17	0.00	0.00	5.74	2.61
0.47 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									60.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	1272.15
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-54	夯填基(槽)坑回填土	m3	1	33.86	0.00	1.17	3.85	1.75	33.86	0.00	1.17	3.85	1.75
综合人工工日		小 计							33.86	0.00	1.17	3.85	1.75
0.305 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									40.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	666.35
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	余方弃置	m3	1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第2页 共17页

综合人工工日	小 计			0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
0 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				130.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	余方弃置	m3	1	130	130.00	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	130.00	—	0.00	

项目编码	011602001004	项目名称	基础加固范围内的室外地面、台阶等拆除、清运现有堆土、绿化移栽、移接强弱电线管等	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	基础加固范围内的室外地面、台阶等拆除、清运现有堆土、绿化移栽、移接强弱电线管等	项	1	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日	小 计								0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									10000.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基础加固范围内的室外地面、台阶等拆除、清运现有堆土、绿化移栽、移接强弱电线管等	项	1	10000	10000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10000.00	—	0.00

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	1690.56

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） **标段：** **第3页 共17页**

1-148	铲除地面地砖装饰面层	10m2	0.1	199.80	0.00	0.00	21.98	9.99	19.98	0.00	0.00	2.20	1.00
DLF99	垃圾外运	m3	0.04	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							19.98	5.20	0.00	2.20	1.00
0.18 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									28.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	垃圾外运			m3	0.04				130	5.20	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	5.20	—	0.00	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除					计量单位	m3	工程量	19.27
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除混合砂浆实砌墙、柱	m3	1	144.30	0.00	0.08	15.88	7.22	144.30	0.00	0.08	15.88	7.22
DLF99	垃圾外运	m3	1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							144.30	130.00	0.08	15.88	7.22
1.3 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									297.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	垃圾外运			m3	1				130	130.00	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	130.00	—	0.00	

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除					计量单位	m2	工程量	135.44
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第4页 共17页

1-99注1	拆除木龙骨、木板、纤维板、板条抹灰间壁(拆除双面间壁墙)	10m2	0.1	54.61	0.00	0.00	6.01	2.73	5.46	0.00	0.00	0.60	0.27
DLF99	垃圾外运	m3	0.039996	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							5.46	5.20	0.00	0.60	0.27
0.0492 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.039996	130	5.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.20	—	0.00

项目编码	011606002002	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	107.96

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	拆除金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁	10m2	0.1	106.56	0.00	0.00	11.72	5.33	10.66	0.00	0.00	1.17	0.53
DLF99	垃圾外运	m3	0.1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							10.66	13.00	0.00	1.17	0.53
0.096 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									25.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.1	130	13.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	13.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） **标段：** **第5页 共17页**

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2	工程量	62.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-102	拆除彩钢夹心板隔断	10m2	0.1	88.80	0.00	0.00	9.77	4.44	8.88	0.00	0.00	0.98	0.44
DLF99	垃圾外运	m3	0.019997	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							8.88	2.60	0.00	0.98	0.44
0.08 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									12.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.019997	130	2.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.60	—	0.00

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	2762.29

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-96	拆除石膏板(钙塑板)轻钢龙骨天棚	10m2	0.1	81.03	0.00	0.00	8.91	4.05	8.10	0.00	0.00	0.89	0.41
DLF99	垃圾外运	m3	0.02	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							8.10	2.60	0.00	0.89	0.41
0.073 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									12.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.02	130	2.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.60	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第6页 共17页

项目编码	011610002001	项目名称	其余拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	拆除塑钢、铝合金窗 3-4扇	10樘	25	214.23	0.00	0.00	23.57	10.71	5355.75	0.00	0.00	589.25	267.75
1-112	拆除单扇木框门	10樘	12	183.15	0.00	0.00	20.15	9.16	2197.80	0.00	0.00	241.80	109.92
1-125	拆除吊扇	10套	7	199.80	0.00	0.00	21.98	9.99	1398.60	0.00	0.00	153.86	69.93
综合人工工日		小　计							8952.15	0.00	0.00	984.91	447.60
80.65 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10384.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011610002002	项目名称	拆除空调外机残余支架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	拆除空调外机残余支架	间	35	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1750.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除空调外机残余支架	间	35	50	1750.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1750.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第7页 共17页

项目编码	011603001001	项目名称	木构件拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	拆除平口木地板	10m2	110.5512	95.46	0.00	0.00	10.50	4.77	10553.22	0.00	0.00	1160.79	527.33
DLF99	垃圾外运	m3	13.266144	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1724.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							10553.22	1724.60	0.00	1160.79	527.33
95.074 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									13965.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	13.266144	130	1724.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1724.60	—	0.00

项目编码	011603001002	项目名称	木构件拆除	计量单位	m	工程量	687.58

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	拆除木龙骨、木板、纤维板、板条抹灰间壁	10m2	0.12	45.51	0.00	0.00	5.01	2.28	5.46	0.00	0.00	0.60	0.27
DLF99	垃圾外运	m3	0.0144	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							5.46	1.87	0.00	0.60	0.27
0.0492 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第8页 共17页

材料费明细	垃圾外运	m3	0.0144	130	1.87	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.87	—	0.00

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	759.04

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	铲除墙、柱梁面砖面砖	10m2	0.1	179.82	0.00	0.00	19.78	8.99	17.98	0.00	0.00	1.98	0.90
DLF99	垃圾外运	m3	0.04	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							17.98	5.20	0.00	1.98	0.90
0.162 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									26.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.04	130	5.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.20	—	0.00

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	31.04

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	铲除墙、柱梁面砖面砖	10m2	0.1	179.82	0.00	0.00	19.78	8.99	17.98	0.00	0.00	1.98	0.90
DLF99	垃圾外运	m3	0.1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							17.98	13.00	0.00	1.98	0.90
0.162 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									33.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） **标段：** **第9页 共17页**

材料费明细	垃圾外运	m3	0.1	130	13.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	13.00	—	0.00

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除			计量单位	m2	工程量	294.89

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56	0.00	0.00	11.72	5.33	10.66	0.00	0.00	1.17	0.53
DLF99	垃圾外运	m3	0.1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							10.66	13.00	0.00	1.17	0.53
0.096 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									25.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.1	130	13.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	13.00	—	0.00

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除			计量单位	m2	工程量	8456.14

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56	0.00	0.00	11.72	5.33	10.66	0.00	0.00	1.17	0.53
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.30	0.00	0.00	3.66	1.67	3.33	0.00	0.00	0.37	0.17
DLF99	垃圾外运	m3	0.012	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							13.99	1.56	0.00	1.54	0.70
0.126 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									17.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第10页 共17页

材料费明细	垃圾外运	m3	0.012	130	1.56	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.56	—	0.00

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1165.38

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56	0.00	0.00	11.72	5.33	10.66	0.00	0.00	1.17	0.53
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.30	0.00	0.00	3.66	1.67	3.33	0.00	0.00	0.37	0.17
DLF99	垃圾外运	m3	0.012	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							13.99	1.56	0.00	1.54	0.70
0.126 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									17.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.012	130	1.56	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.56	—	0.00

项目编码	011604002004	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	132.46

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-155	铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面	10m2	0.1	106.56	0.00	0.00	11.72	5.33	10.66	0.00	0.00	1.17	0.53
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.30	0.00	0.00	3.66	1.67	3.33	0.00	0.00	0.37	0.17
DLF99	垃圾外运	m3	0.02	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							13.99	2.60	0.00	1.54	0.70
0.126 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									18.83				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第11页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.02	130	2.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.60	—	0.00

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	3488.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-150	铲除混凝土板底混合砂浆底纸筋灰面	10m2	0.1	76.59	0.00	0.00	8.42	3.83	7.66	0.00	0.00	0.84	0.38
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	33.30	0.00	0.00	3.66	1.67	3.33	0.00	0.00	0.37	0.17
DLF99	垃圾外运	m3	0.02	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							10.99	2.60	0.00	1.21	0.55
0.099 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									15.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.02	130	2.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.60	—	0.00

项目编码	011608002002	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	350.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除室外涂料及腻子	10m2	0.1	77.70	0.00	0.00	8.55	3.89	7.77	0.00	0.00	0.86	0.39
DLF99	垃圾外运	m3	0.01	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							7.77	1.30	0.00	0.86	0.39
0.07 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.32				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第12页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.01	130	1.30	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.30	—	0.00

项目编码	011603001003	项目名称	木构件拆除	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-71	拆除木梁、柱	m3	1	244.20	0.00	0.00	26.86	12.21	244.20	0.00	0.00	26.86	12.21
DLF99	垃圾外运	m3	1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							244.20	130.00	0.00	26.86	12.21
2.2 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									413.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	1	130	130.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	130.00	—	0.00

项目编码	011607001001	项目名称	屋面瓦拆除	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	拆除抹泥铺瓦蝴蝶瓦屋面	10m2	0.1	122.10	0.00	0.00	13.43	6.11	12.21	0.00	0.00	1.34	0.61
DLF99	垃圾外运	m3	0.1	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							12.21	13.00	0.00	1.34	0.61
0.11 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									27.16				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） **标段：** **第13页 共17页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.1	130	13.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	13.00	—	0.00

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除			计量单位	m2	工程量	1302.32
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-11	拆除平屋面刚性防水	10m2	0.1	244.20	0.00	0.00	26.86	12.21	24.42	0.00	0.00	2.69	1.22
DLF99	垃圾外运	m3	0.12	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							24.42	15.60	0.00	2.69	1.22
0.22 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	0.12	130	15.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	15.60	—	0.00

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除			计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-168	拆除混凝土散水	10m2	15.816	72.15	0.00	0.00	7.94	3.61	1141.12	0.00	0.00	125.58	57.10
DLF99	垃圾外运	m3	15.816	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.08	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							1141.12	2056.08	0.00	125.58	57.10
10.2804 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3379.88				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第14页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	15.816	130	2056.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2056.08	—	0.00

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除					计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-166	拆除混凝土明沟	10m	26.36	48.84	0.00	0.00	5.37	2.44	1287.42	0.00	0.00	141.55	64.32
BLF99	垃圾外运	m3	15.816	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2056.08	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							1287.42	2056.08	0.00	141.55	64.32
11.5984 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3549.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垃圾外运	m3	15.816	130	2056.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2056.08	—	0.00

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除					计量单位	m2	工程量	353.45
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-112	拆除单扇木板门	10m2	0.1	111.00	0.00	0.00	12.21	5.55	11.10	0.00	0.00	1.22	0.56
综合人工工日		小 计							11.10	0.00	0.00	1.22	0.56
0.1 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									12.88				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除） **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011610002003	项目名称	原卫生间厕隔、洗手台拆除	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	原卫生间厕隔、洗手台拆除	间	6	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3000.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原卫生间厕隔、洗手台拆除	间	6	500	3000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3000.00	—	0.00

项目编码	011701003001	项目名称	拆除用脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	拆除用脚手架	项	1	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10000.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第16页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拆除用脚手架	项	1	10000	10000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10000.00	—	0.00

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	垂直运输	项	1	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5000.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂直运输	项	1	5000	5000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5000.00	—	0.00

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	大型机械设备进出场及安拆	项	1	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5000.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第17页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大型机械设备进出场及安拆	项	1	5000	5000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5000.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	12762.74			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	11195.39			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1567.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1～2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					12762.74			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合 计		80000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	80000.00	
合　计			80000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	38347.87	100	38347.87
1.1	社会保险费		839121.77	3.8	31886.63
1.2	住房公积金		839121.77	0.67	5622.12
1.3	环境保护税		839121.77	0.1	839.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	877469.64	9	78972.27
合　计					117320.14

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	拆除用脚手架		项	1	10000	10000.00	
2	99	原卫生间厕隔、洗手台拆除		间	6	500	3000.00	
3	99	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5000	5000.00	
4	99	垂直运输		项	1	5000	5000.00	
5	99	基础加固范围内的室外地面、台阶等拆除、清运现有堆土、绿化移栽、移接强弱电线管等		项	1	10000	10000.00	
6	99	余方弃置		m3	666.35	130	86625.50	
7	99	拆除空调外机残余支架		间	35	50	1750.00	
8	99	垃圾外运		m3	646.877936	130	84094.13	
合　计							205469.63	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2842682.19	0.00
1.1	人工费	1161145.53	
1.2	材料费	1279804.51	
1.3	施工机具使用费	141278.85	
1.4	企业管理费	195301.15	
1.5	利润	65152.11	
2	措施项目	98879.67	0.00
2.1	单价措施项目费	49424.65	0.00
2.2	总价措施项目费	49455.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49455.02	
3	其他项目	430000.00	—
3.1	其中：暂列金额	430000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	138571.19	—
5	税金	315911.97	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3826045.02	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固			1	2842682.19	2842682.19	0.00
1	011802005002	地基压密注浆	1、采用袖阀管注浆加固地基，袖阀管采用钢管，管径Ø60，壁厚不小于4mm，袖阀间距500mm；袖阀管和注浆器及外部注浆管的耐压不小于5.0MPa； 2、注浆器，长度0.75~1.0m，镀锌管制作，外径小于袖阀管内径5~10mm(配套袖阀管内径) 3、采用普通硅酸盐水泥P042.5级，水灰比0.8~1.0； 4、地基加固注浆深度，暂定为5.0米，按设计注浆工艺流程进行三轮注浆，水泥浆用量估算为0.5m3/m(注浆深度) 5、具体做法详见图纸 6、注：工程量按注浆的体积计算，最终结算按照实际施工签证量执行。 7、场地清理等费用考虑到报价中	m3	922.45	305.61	281909.94	0.00
2	011803004001	钢筋网砂水泥砂浆	1、部位：墙体加固 2、材料种类、厚度：40mm厚聚合物砂浆（一级） 3、抹聚合物砂浆时，应先在墙面刷水泥浆一道再分层抹灰，且每层厚度不应超过15mm。	m2	6767.89	110.16	745550.76	0.00
3	010903001001	墙面卷材防水	1、部位：一层加固后的内墙面（除卫生间外） 2、刷界面剂一道，界面剂上贴4厚SBS改性沥青一层，防水高度1200，与原向上翻的防水层相接	m2	914.14	40.20	36748.43	0.00
4	011802002001	混凝土基础加大截面	1、加固材料品种：C30预拌砼 2、加固部位：基础	m3	522.11	697.97	364417.12	0.00
5	011802001001	混凝土基础垫层加大截面	1、加固材料品种：C20预拌砼 2、加固部位：垫层	m3	110.95	678.23	75249.62	0.00
6	011806001001	构件包钢加固	1、构件类型：混凝土梁 2、钢材品种、规格：Q355B钢板角L50*5、DQ355B钢板5厚U形钢板抱箍、M12@300对穿螺栓 3、加固的金属需要防火处理	t	22.888	11053.80	252999.37	0.00
本页小计							1756875.24	0.00
合　计							1756875.24	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011806001002	构件包钢加固	1、构件类型：屋架加固 2、钢材品种、规格：5mm钢板内外两片M12@300对穿螺栓；节点处M14对穿螺栓，节点夹钢5mm钢板，M14螺栓，详见图纸 3、对加固的金属构件进行除锈处理后，涂金属防锈漆，做法参见国标23J909-9-10-钢涂12。 4、加固的金属需要防火处理 5、投标人施工进场后需报加固详图及专项施工方案，经设计院确认后施工。	t	23.574	13028.40	307131.50	0.00
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、部位：基础加固钢筋 2、钢筋种类、规格：Φ12以内三级钢 3、按设计要求制作、安装加固钢筋	t	13.238	5746.27	76069.12	0.00
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、部位：墙体加固钢筋 2、钢筋种类、规格：Φ12以内三级钢 3、按设计要求制作、安装加固钢筋	t	42.479	5863.49	249075.19	0.00
10	010515001003	现浇构件钢筋	1、部位：墙体加固钢筋 2、钢筋种类、规格：Φ25以内三级钢 3、按设计要求制作、安装加固钢筋	t	20.526	5863.49	120354.00	0.00
11	011810001001	植筋	1、植筋孔径：Φ8 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：按设计要求 4、结构胶种类：孔内A级化学植筋胶 5、含墙面和楼板钻孔，含灌浆	根	7800	3.36	26208.00	0.00
12	011810001005	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：按设计要求 4、结构胶种类：孔内A级化学植筋胶 5、含墙面和楼板钻孔，含灌浆	根	3170	8.00	25360.00	0.00
13	011810001004	植筋	1、植筋孔径：Φ12 2、钻孔方向：竖直方向 3、钻孔深度：按设计要求 4、结构胶种类：孔内A级化学植筋胶 5、含墙面和楼板钻孔，含灌浆	根	17026	8.00	136208.00	0.00
本页小计							940405.81	0.00
合　计							2697281.05	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ14 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：按设计要求 4、结构胶种类：孔内A级化学植筋胶 5、含墙面和楼板钻孔，含灌浆	根	3120	11.72	36566.40	0.00
15	011810001003	植筋	1、植筋孔径：Φ14 2、钻孔方向：竖直方向 3、钻孔深度：按设计要求 4、结构胶种类：孔内A级化学植筋胶 5、含墙面和楼板钻孔，含灌浆	根	3547	11.72	41570.84	0.00
16	010607005001	梁面钢丝网加固	梁面钢丝网加固：GW1.0×15×40钢丝网	m2	1368.05	8.50	11628.43	0.00
17	011803003001	钢丝网(片)	墙面门窗阳角处（GW1.0×15×40钢丝网）加强	m2	302.32	8.50	2569.72	0.00
18	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、部位：部分混凝土强度足够的构件采用粘碳纤维布法加固 2、碳纤维布:300g Ⅰ级布	m2	150	308.17	46225.50	0.00
19	011801003001	混凝土梁表面进行修补处理、清理等	混凝土梁包钢施工要求：对混凝土表面进行修补处理，同时应清理干净并保持干燥	m2	1368.05	5.00	6840.25	0.00
分部分项合计							2842682.19	0.00
20	011702001001	基础	1、部位：基础加固C20砼垫层模板 2、包含支撑（支架）等费用	m2	110.95	79.67	8839.39	0.00
21	011702001002	基础	1、部位：基础加固C30砼套模板 2、包含支撑（支架）等费用	m2	386.36	53.28	20585.26	0.00
22	011703001001	垂直运输	1、垂直运输采用运输方式、机械类型及相关费用自行考虑 2、垂直运输机械基础，根据施工方案自行考虑，投标人自行考虑报价，未尽事宜详见设计图纸、招标文件、行业规范等 3、投标人综合考虑报价结算不调整	项	1	5000.00	5000.00	0.00
本页小计							179825.79	0.00
合　计							2877106.84	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011701003002	加固脚手架	1、含：所有加固部位用脚手架 2、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 3、实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价	项	1	15000.00	15000.00	0.00
单价措施合计							49424.65	0.00
本页小计							15000.00	0.00
合　计							2892106.84	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共14页

项目编码	011802005002	项目名称	地基压密注浆	计量单位	m3	工程量	922.45

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-14	地基压密 钻机钻孔及插管Φ150mm以内	100m	0.02	2869.35	2557.89	145.58	452.24	150.75	57.39	51.16	2.91	9.04	3.02
2-16	地基压密 注浆	100m	0.02	2811.85	4115.02	1345.78	623.64	207.88	56.24	82.30	26.92	12.47	4.16
综合人工工日		小 计							113.63	133.46	29.83	21.51	7.18
1.0236 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									305.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0002	1656.47	0.33	0	0.00
	水泥 42.5级	kg	165.0472	0.38	62.72	0	0.00
	钻头套筒（用于锚喷）	只	0.0034	97.76	0.33	0	0.00
	袖阀管 DN60	m	2.1	24.01	50.42	0	0.00
	增强塑料水管 Φ25	m	3.06	2.44	7.47	0	0.00
	水玻璃 1.38~1.48	kg	4.1264	2.86	11.80	0	0.00
	水	m3	0.046	4.57	0.21	0	0.00
	其他材料费	元	0.206	0.86	0.18	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	133.46	—	0.00

项目编码	011803004001	项目名称	钢筋网砂水泥砂浆	计量单位	m2	工程量	6767.89

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砌体钢筋网粉1:3水泥砂浆(单面)40mm厚	10m2	0.1	548.23	432.59	9.25	83.62	27.87	54.82	43.26	0.93	8.36	2.79
综合人工工日		小 计							54.82	43.26	0.93	8.36	2.79
0.4939 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									110.16				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第2页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物砂浆（一级）	m3	0.044	976.02	42.94	0	0.00
	水	m3	0.066	4.57	0.30	0	0.00
	其他材料费	元	0.014	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	43.26	—	0.00

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水		计量单位	m2	工程量	914.14
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-102	单层SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法	10m2	0.1	97.24	285.26	0.00	14.59	4.86
综合人工工日		小　计						
0.0876 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-102	单层SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法	10m2	0.1	9.72	28.53	0.00	1.46	0.49
综合人工工日		小　计		9.72	28.53	0.00	1.46	0.49
0.0876 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				40.20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22	0	0.00
	铁钉	kg	0.0031	6.99	0.02	0	0.00
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43	0	0.00
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41	0	0.00
	石油液化气	kg	0.0533	3.77	0.20	0	0.00
	SBS聚酯胎乙烯膜卷材 厚度4mm	m2	1.2813	20.41	26.15	0	0.00
	其他材料费	元	0.103	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	28.53	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第3页 共14页

项目编码	011802002001	项目名称	混凝土基础加大截面	计量单位	m3	工程量	522.11

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2注1	(C15砼40mm32.5坍落度35-50mm)基础垫层(采用非泵送预拌混凝土)	m3	1	249.75	396.92	1.13	37.63	12.54	249.75	396.92	1.13	37.63	12.54
综合人工工日		小　计							249.75	396.92	1.13	37.63	12.54
2.25 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									697.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0	0.35	0.00	0	0.00
	(C30非泵送商品砼)	m3	1.025	384.88	394.50	0	0.00
	碎石 5-40mm	t	0	139.42	0.00	0	0.00
	中砂	t	0	191.26	0.00	0	0.00
	水	m3	0.53	4.57	2.42	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	396.92	—	0.00

项目编码	011802001001	项目名称	混凝土基础垫层加大截面	计量单位	m3	工程量	110.95

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2注1	(C15砼40mm32.5坍落度35-50mm)基础垫层(采用非泵送预拌混凝土)	m3	1	249.75	377.18	1.13	37.63	12.54	249.75	377.18	1.13	37.63	12.54
综合人工工日		小　计							249.75	377.18	1.13	37.63	12.54
2.25 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									678.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0	0.35	0.00	0	0.00
	(C20非泵送商品砼)	m3	1.025	365.62	374.76	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第4页 共14页

材料费明细	碎石 5-40mm	t	0	139.42	0.00	0	0.00
	中砂	t	0	191.26	0.00	0	0.00
	水	m3	0.53	4.57	2.42	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	377.18	—	0.00

项目编码	011806001001	项目名称	构件包钢加固	计量单位	t	工程量	22.888

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-28	构件包钢加固	t	1	2553.00	4625.60	1923.21	671.43	223.81	2553.00	4625.60	1923.21	671.43	223.81
3-5注	墙体钻孔≤20mm（混凝土及钢筋混凝土墙钻孔）	10个	9.612024	84.59	0.26	6.81	13.71	4.57	813.08	2.50	65.46	131.78	43.93
综合人工工日		小　计							3366.08	4628.10	1988.67	803.21	267.74
30.3244 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11053.80				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢板（综合）	t	0.525	3372.56	1770.59	0	0.00
	角钢	kg	525	3.46	1816.50	0	0.00
	螺栓	kg	52.6	6.17	324.54	0	0.00
	电焊条	kg	55.5	6.29	349.10	0	0.00
	氧气	m3	46.2	2.36	109.03	0	0.00
	乙炔气	m3	17.85	13.66	243.83	0	0.00
	其他材料费	元	16.843607	0.86	14.49	0	0.00
	其他材料费			—	0.02	—	
	材料费小计			—	4628.10	—	0.00

项目编码	011806001002	项目名称	构件包钢加固	计量单位	t	工程量	23.574

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第5页 共14页

3-28	构件包钢加固	t	1	2553.00	4625.60	1923.21	671.43	223.81	2553.00	4625.60	1923.21	671.43	223.81
3-5注	墙体钻孔≤20mm（混凝土及钢筋混凝土墙钻孔）	10个	27.57275	84.59	0.26	6.81	13.71	4.57	2332.38	7.17	187.77	378.02	126.01
综合人工工日		小　计							4885.38	4632.77	2110.98	1049.45	349.82
44.0104 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									13028.40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板(综合)	t	0.525	3372.56	1770.59	0	0.00
	角钢	kg	525	3.46	1816.50	0	0.00
	螺栓	kg	52.6	6.17	324.54	0	0.00
	电焊条	kg	55.5	6.29	349.10	0	0.00
	氧气	m3	46.2	2.36	109.03	0	0.00
	乙炔气	m3	17.85	13.66	243.83	0	0.00
	其他材料费	元	22.231825	0.86	19.12	0	0.00
	其他材料费			—	0.06	—	
	材料费小计			—	4632.77	—	0.00

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.238

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-145	现浇混凝土构件钢筋Φ12mm内	t	1	1692.97	3574.13	117.14	271.52	90.51	1692.97	3574.13	117.14	271.52	90.51
综合人工工日		小　计							1692.97	3574.13	117.14	271.52	90.51
15.252 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5746.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.02	3445.32	3514.23	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	6.85	7.01	48.02	0	0.00
	电焊条	kg	1.86	6.29	11.70	0	0.00
	水	m3	0.04	4.57	0.18	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第6页 共14页

材料费明细	其他材料费	—	0.00	—	
	材料费小计	—	3574.13	—	0.00

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	42.479

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	制作、绑扎、安装钢筋网Φ10mm以内	t	1	1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42	1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42
综合人工工日		小　计							1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42
16.5792 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5863.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.03	3445.32	3548.68	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	10.39	7.01	72.83	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3621.51	—	0.00

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	20.526

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-3	制作、绑扎、安装钢筋网Φ10mm以内	t	1	1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42	1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42
综合人工工日		小　计							1840.29	3621.51	28.02	280.25	93.42
16.5792 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5863.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢(钢筋)	t	1.03	3445.32	3548.68	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	10.39	7.01	72.83	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第7页 共14页

材料费明细	其他材料费	—	0.00	—	
	材料费小计	—	3621.51	—	0.00

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	7800

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	钢筋植筋 Φ8mm以内	10根	0.1	22.38	6.35	0.32	3.41	1.14	2.24	0.64	0.03	0.34	0.11
综合人工工日		小 计							2.24	0.64	0.03	0.34	0.11
0.0202 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头 12mm	支	0.009	10.29	0.09	0	0.00
	结构胶(植筋胶)	kg	0.0137	25.73	0.35	0	0.00
	其他材料费	元	0.22	0.86	0.19	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	0.64	—	0.00

项目编码	011810001005	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	3170

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	钢筋植筋 Φ12mm以内	10根	0.1	50.55	15.88	2.80	8.00	2.67	5.06	1.59	0.28	0.80	0.27
综合人工工日		小 计							5.06	1.59	0.28	0.80	0.27
0.0455 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头 16mm	支	0.025	18.87	0.47	0	0.00
	结构胶(植筋胶)	kg	0.0287	25.73	0.74	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第8页 共14页

材料费明细	其他材料费	元	0.44	0.86	0.38	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.59	—	0.00

项目编码	011810001004	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	17026

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-45	钢筋植筋 Φ12mm以内	10根	0.1	50.55	15.88	2.80	8.00	2.67	5.06	1.59	0.28	0.80	0.27
综合人工工日		小 计							5.06	1.59	0.28	0.80	0.27
0.0455 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头 16mm	支	0.025	18.87	0.47	0	0.00
	结构胶(植筋胶)	kg	0.0287	25.73	0.74	0	0.00
	其他材料费	元	0.44	0.86	0.38	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.59	—	0.00

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	3120

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46	钢筋植筋 Φ14mm以内	10根	0.1	77.39	20.32	3.35	12.11	4.04	7.74	2.03	0.34	1.21	0.40
综合人工工日		小 计							7.74	2.03	0.34	1.21	0.40
0.0697 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电锤钻头 18mm	支	0.03	22.3	0.67	0	0.00
	结构胶(植筋胶)	kg	0.0383	25.73	0.99	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第9页 共14页

材料费明细	其他材料费	元	0.44	0.86	0.38	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.03	—	0.00

项目编码	011810001003	项目名称	植筋			计量单位	根	工程量	3547
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-46	钢筋植筋 Φ14mm以内	10根	0.1	77.39	20.32	3.35	12.11	4.04	7.74	2.03	0.34	1.21	0.40
综合人工工日		小 计							7.74	2.03	0.34	1.21	0.40
0.0697 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电锤钻头 18mm			支	0.03				22.3	0.67	0	0.00	
	结构胶(植筋胶)			kg	0.0383				25.73	0.99	0	0.00	
	其他材料费			元	0.44				0.86	0.38	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	2.03	—	0.00	

项目编码	010607005001	项目名称	梁面钢丝网加固			计量单位	m2	工程量	1368.05
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	GW1.0×15×40钢丝网	m2	1	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.50				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第10页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GW1.0×15×40钢丝网	m2	1	8.5	8.50	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	8.50	—	0.00

项目编码	011803003001	项目名称	钢丝网(片)			计量单位	m2	工程量	302.32
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
DLF99	GW1.0×15×40钢丝网	m2	1	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	
综合人工工日		小　计							
0 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	GW1.0×15×40钢丝网	m2	1	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计		0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				8.50				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GW1.0×15×40钢丝网	m2	1	8.5	8.50	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	8.50	—	0.00

项目编码	011808001001	项目名称	构件粘贴碳纤维布			计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-37	粘贴加固 单层碳纤维布	m2	1	109.89	176.31	0.00	16.48	5.49	
综合人工工日		小　计							
0.99 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	粘贴加固 单层碳纤维布	m2	1	109.89	176.31	0.00	16.48	5.49
综合人工工日		小　计		109.89	176.31	0.00	16.48	5.49
0.99 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				308.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	底涂树脂	kg	0.7	30.01	21.01	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第11页 共14页

材料费明细	修补树脂	kg	1.4	30.01	42.01	0	0.00
	粘浸树脂	kg	1.1	30.01	33.01	0	0.00
	丙酮	kg	1.2	6.86	8.23	0	0.00
	碳纤维布 300g	m2	1.1	53.24	58.56	0	0.00
	棉纱头	kg	0.5	5.15	2.58	0	0.00
	砂轮片 Φ150	片	0.4	10.72	4.29	0	0.00
	其他材料费	元	7.7	0.86	6.62	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	176.31	—	0.00

项目编码	011801003001	项目名称	混凝土梁表面进行修补处理、清理等		计量单位	m2	工程量	1368.05

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	混凝土梁表面进行修补处理、清理等	m2	1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小计							0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土梁表面进行修补处理、清理等	m2	1	5	5.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.00	—	0.00

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	110.95

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土基础垫层模板	10m2	0.1	556.78	111.34	14.26	85.66	28.55	55.68	11.13	1.43	8.57	2.86
综合人工工日		小计							55.68	11.13	1.43	8.57	2.86
0.5016 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									79.67				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固） **标段：** **第12页 共14页**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢支撑（钢管）	kg	0.156	3.83	0.60	0	0.00
	组合钢模板	kg	0.568	3.88	2.20	0	0.00
	零星卡具	kg	0.028	4.95	0.14	0	0.00
	周转木材	m3	0.0043	1656.47	7.12	0	0.00
	铁钉	kg	0.057	6.99	0.40	0	0.00
	其他材料费	元	0.525	0.86	0.45	0	0.00
	回库修理、保养费	元	0.221	1	0.22	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	11.13	—	0.00

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	386.36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1	310.36	151.11	7.73	47.71	15.90	31.04	15.11	0.77	4.77	1.59
综合人工工日		小 计							31.04	15.11	0.77	4.77	1.59
0.2796 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									53.28				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢支撑（钢管）	kg	0.156	3.83	0.60	0	0.00
	零星卡具	kg	0.015	4.95	0.07	0	0.00
	周转木材	m3	0.0024	1656.47	3.98	0	0.00
	复合木模板 18mm	m2	0.231	37.27	8.61	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.015	7.01	0.11	0	0.00
	铁钉	kg	0.17	6.99	1.19	0	0.00
	其他材料费	元	0.525	0.86	0.45	0	0.00
	回库修理、保养费	元	0.11	1	0.11	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	15.11	—	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第13页 共14页

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	垂直运输	项	1	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5000.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	垂直运输	项	1	5000	5000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5000.00	—	0.00

项目编码	011701003002	项目名称	加固脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	加固脚手架	项	1	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									15000.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第14页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加固脚手架	项	1	15000	15000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	15000.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	49455.02			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	43381.60			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	6073.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1~2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
合　计					49455.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	430000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		430000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	430000.00	
合 计			430000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	138571.19	100	138571.19
1.1	社会保险费		3371561.86	3.4	114633.10
1.2	住房公积金		3371561.86	0.61	20566.53
1.3	环境保护税		3371561.86	0.1	3371.56
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	3510133.05	9	315911.97
合 计					454483.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	混凝土梁表面进行修补处理、清理等		m2	1368.05	5	6840.25	
2	99	GW1.0×15×40钢丝网		m2	1670.37	8.5	14198.15	
3	99	加固脚手架		项	1	15000	15000.00	
4	99	垂直运输		项	1	5000	5000.00	
5	2359300	其他材料费		元	16240.34885	0.86	13966.70	
6	2359996	回库修理、保养费		元	67.01955	1	67.02	
7	0101020201	中砂		t	0	191.26	0.00	
8	0102010304	碎石	5-40mm	t	0	139.42	0.00	
9	0301010102	水泥	32.5级	kg	0	0.35	0.00	
10	0301010108	水泥	42.5级	kg	152247.78964	0.38	57854.16	
11	0303010203	(C20非泵送商品砼)		m3	113.72375	365.62	41579.68	
12	0303010205	(C30非泵送商品砼)		m3	535.16275	384.88	205973.44	
13	0306010202	聚合物砂浆（一级）		m3	297.78716	976.02	290646.22	
14	0403013606	复合木模板	18mm	m2	89.24916	37.27	3326.32	
15	0499000077	周转木材		m3	1.588839	1656.47	2631.86	
16	0501030001	角钢		kg	24392.55	3.46	84398.22	
17	0501040003	圆钢(钢筋)		t	78.39791	3445.32	270105.89	
18	0501060100	钢板(综合)		t	24.39255	3372.56	82265.34	
19	0501080606	袖阀管	DN60	m	1937.145	24.01	46510.85	
20	0507030101	电焊条		kg	2603.26368	6.29	16374.53	
21	0508010102	电锤钻头	12mm	支	70.2	10.29	722.36	
22	0508010301	电锤钻头	16mm	支	504.9	18.87	9527.46	
23	0508010302	电锤钻头	18mm	支	200.01	22.3	4460.22	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	0508030000	螺栓		kg	2443.9012	6.17	15078.87	
25	0508091502	铁钉		kg	74.839184	6.99	523.13	
26	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	751.09765	7.01	5265.19	
27	0508210104	砂轮片	Φ150	片	60	10.72	643.20	
28	0510010101	组合钢模板		kg	63.0196	3.88	244.52	
29	0510010202	零星卡具		kg	8.902	4.95	44.06	
30	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	77.58036	3.83	297.13	
31	0512010301	钢压条		kg	48.723662	4.13	201.23	
32	0599001102	钻头套筒	(用于锚喷)	只	3.13633	97.76	306.61	
33	0603080101	石油液化气		kg	48.723662	3.77	183.69	
34	0605030404	增强塑料水管	Φ25	m	2822.697	2.44	6887.38	
35	0608011103	碳纤维布	300g	m2	165	53.24	8784.60	
36	0608014301	棉纱头		kg	75	5.15	386.25	
37	0609050401	SBS封口油膏		kg	58.139304	6.43	373.84	
38	0609060902	结构胶(植筋胶)		kg	941.8313	25.73	24233.32	
39	0609091401	丙酮		kg	180	6.86	1234.80	
40	0610010102	APP及SBS基层处理剂		kg	332.655546	3.94	1310.66	
41	0610020502	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	厚度4mm	m2	1171.287582	20.41	23905.98	
42	0611010202	水玻璃	1.38～1.48	kg	3806.39768	2.86	10886.30	
43	0611040701	底涂树脂		kg	105	30.01	3151.05	
44	0611040801	修补树脂		kg	210	30.01	6302.10	
45	0611040901	粘浸树脂		kg	165	30.01	4951.65	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（加固）　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
46	0612020801	氧气		m3	2146.5444	2.36	5065.84	
47	0612021002	乙炔气		m3	829.3467	13.66	11328.88	
48	0612070102	水		m3	825.16476	4.57	3771.00	
合 计							1306809.95	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2266599.65	0.00
1.1	人工费	1128928.19	
1.2	材料费	889826.19	
1.3	施工机具使用费	18458.28	
1.4	企业管理费	172079.17	
1.5	利润	57307.81	
2	措施项目	199214.28	0.00
2.1	单价措施项目费	157757.77	0.00
2.2	总价措施项目费	41456.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41456.51	
3	其他项目	270000.00	—
3.1	其中：暂列金额	270000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	125026.69	—
5	税金	257475.66	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3118316.28	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 修缮恢复			1	2266599.65	2266599.65	0.00
1	010801001001	木质门	1、按现有木门的材质、样式、油漆品种，重新更换门框、门扇； 2、门框与墙体固定件（如防腐木砖、砼块等）如损坏，需要更换新固定件； 3、重做油漆（批腻子、刷一底两度调和漆，色彩同原貌。） 4、门锁、门吸、铰链、拉手等五金配件全部换新，具体样式由设计和业主选型； 5、对所有木构件均做防白蚁措施，所有木构件与墙和混凝土接触部位，均用调和漆二度进行木料防腐，做法参见国标23J909-9-14-内木7。	m2	129.2	798.38	103150.70	0.00
2	010806001001	木质窗	1、按现有木窗的材质、样式、油漆品种，重新更换窗框、窗扇； 2、窗框与墙体固定件（如防腐木砖、砼块等）如损坏，需要更换新固定件； 3、重做油漆（批腻子、刷一底两度调和漆，色彩同原貌。） 4、铰链、拉手等五金配件全部换新，具体样式由设计和业主选型； 5、对所有木构件均做防白蚁措施，所有木构件与墙和混凝土接触部位，均用调和漆二度进行木料防腐，做法参见国标23J909-9-14-内木7。	m2	224.25	690.84	154920.87	0.00
3	011610001001	木门、木窗维修	1、木门窗维修、清理、并按现有门窗油漆品种重做油漆重做油漆（批腻子、刷一底两度调和漆，色彩同原貌。） 2、门窗框与墙体固定件（如防腐木砖、砼块等）如损坏，需要更换新固定件； 3、门锁、门吸、铰链、拉手等五金配件全部换新，具体样式由设计和业主选型； 4、木门窗孔洞维修所用的修补材料、维修方法，与现有木门窗相配套，具体做法要在施工方案中详细说明，施工前报业主认可。 5、对所有木构件均做防白蚁措施，所有木构件与墙和混凝土接触部位，均用调和漆二度进行木料防腐，做法参见国标23J909-9-14-内木7。	m2	824.71	120.08	99031.18	0.00
本页小计							357102.75	0.00
合　计							357102.75	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010801004001	木质防火门	1、甲级木质防火门,专业厂家定制 2、含成品门及门框制作、运输、安装、刷漆，门边的防水、填缝、灌浆及所有配套门锁、门吸、门把手、顺序器、插销、闭门器、铰链等五金，按照业主需要、并满足设计及规范要求	m2	20	704.29	14085.80	0.00
5	010807003001	金属百叶窗	1、颜色和周边相近铝合金防雨百叶，通风系数50-60。	m2	1.26	326.36	411.21	0.00
6	010807003002	金属百叶窗	1、颜色和周边相近铝合金单层格栅百叶，通风系数50-60。	m2	0.48	326.36	156.65	0.00
7	011102003001	块料楼地面	1、部位：拆除地坪恢复 2、面层材料品种、规格、颜色:同现场原地砖 3、水泥砂浆结合层，厚度由投标人自行勘踏现场后综合考虑	m2	2014.69	117.46	236645.49	0.00
8	011102003002	块料楼地面	1、部位：卫生间楼面拆除地砖恢复 2、面层材料品种、规格、颜色:300*300*10防滑地砖，DTG砂浆擦缝。 3、结合层 ：界面剂+30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	172.16	123.62	21282.42	0.00
9	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、部位：卫生间楼面 2、地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角, 3、 1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙根上翻至建筑完成面以上300高	m2	236.06	30.60	7223.44	0.00
10	011801005001	表面清洁	1、部位：楼梯踏步地砖清洗出新。 2、满足设计及建设单位要求。	m2	314.35	6.00	1886.10	0.00
11	011502001001	金属装饰线	1、部位：楼梯踏步防滑条包角 2、银灰色成品铝合金防滑包角，规格尺寸均不小于（上口宽50mm，下口宽30mm，厚度2mm），用直径3.5塑料膨胀管固定,中距≤300。	m	444.24	21.79	9679.99	0.00
12	011801005002	表面清洁	1、部位：地砖楼地面,将其表面清理、清洗、出新 2、满足设计及建设单位要求。	m2	4526.15	6.00	27156.90	0.00
13	011801005003	表面清洁	1、部位：瓷砖踢脚:将其表面清理、清洗、出新 2、满足设计及建设单位要求。	m2	310.41	6.00	1862.46	0.00
14	011105003001	块料踢脚线	踢脚线：与室内地砖同色、同规格、同材质的瓷砖踢脚，水泥砂浆粘贴	m2	310.41	123.86	38447.38	0.00
本页小计							358837.84	0.00
合　计							715940.59	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011210002001	金属隔断	1、具体做法为：160厚轻钢龙骨耐火纸面石膏板隔墙:3×12mm+100mm(岩棉)+2×12mm; 2、耐火极限2.0h	m2	31.94	183.02	5845.66	0.00
16	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙面水泥砂浆墙面破损较为严重,无法修补的部位 2、刷界面剂一道,用12厚1:3水泥石灰砂浆打底,6厚1:2.5水泥石灰砂浆粉面	m2	132.46	37.47	4963.28	0.00
17	011801005004	外墙面表面清洁	1、部位：所有外墙墙面（抹灰面和清砖墙面、混凝土面），将其表面的污渍酸洗、用钢丝刷打磨等清洗、出新； 2、开裂处用青砖灰浆进行细心整修补平,恢复原风貌，修补的部位考虑到报价中 3、满足设计及建设单位要求。	m2	3491.66	30.64	106984.46	0.00
18	011801005005	表面清洁	1、部位：原内走道瓷砖墙裙,将其瓷砖表面清理、清洗、出新。 2、满足设计及建设单位要求。	m2	928.23	6.00	5569.38	0.00
19	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：瓷砖墙裙以上部分、钢筋网加固后的内墙面及其它内墙面破损需修复部位 2、做法：刷界面剂一道,12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底,5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉刷,2厚纸筋石灰粉面.	m2	8880.82	24.06	213672.53	0.00
20	011204003001	块料墙面	走道瓷砖墙裙：局部损坏的进行修补,更换同种材质、规格的瓷砖	m2	185.65	122.30	22705.00	0.00
21	011204003002	块料墙面	1、部位：卫生间内墙墙砖 2、做法：刷界面剂一道，10厚1:3水泥砂浆打底找平，5厚DTA砂浆，10厚陶瓷墙砖(规格300*600)贴至吊顶底，DTA砂浆勾缝。	m2	573.39	122.30	70125.60	0.00
22	011809001001	裂缝处理	1、部位：内外墙裂缝部位 2、做法：灌浆采用1:2水泥浆掺入灰砖砖粉；黏贴1000长100宽玻璃纤维布,间距500；表面挂网粉刷25厚聚合物砂浆	m	110	77.42	8516.20	0.00
23	011202001001	柱、梁面一般抹灰	梁面粉刷30厚1:2水泥砂浆	m2	1368.05	48.73	66665.08	0.00
24	010903002001	墙面涂膜防水	1、部位：一层卫生间经结构加固以后的内墙面 2、做法：1.5厚聚氨酯防水涂料(防水高度1200)	m2	95.2	30.60	2913.12	0.00
25	011502001002	金属装饰线	1、部位：内走道墙裙木收条上，哑光不锈钢收边 2、收边规格：20×120*1.2mm	m	687.58	23.61	16233.76	0.00
本页小计							524194.07	0.00
合　计							1240134.66	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011801005006	瓦屋面清理	1、部位：屋面瓦清理、出新 2、满足设计及建设单位要求。	m2	2043.4	30.88	63100.19	0.00
27	020603012001	走兽	局部破损的走兽按现有材质、规格进行更换，恢复原风貌	只	36	127.09	4575.24	0.00
28	020603001001	琉璃瓦屋面	局部破损的瓦片按现有材质、规格进行更换，恢复原风貌	m2	200	181.31	36262.00	0.00
29	011404003001	飞檐、出檐等木构件油漆	1、对屋面飞檐、出檐等木构件表面均清理、修补、批腻子，刷一底二度调和漆，颜色与原同，恢复原风貌； 2、对所有木构件均做防白蚁措施，所有木构件与墙和混凝土接触部位，均用调和漆二度进行木料防腐，做法参见国标23J909-9-14-内木7。	m2	396	60.62	24005.52	0.00
30	010701001001	木屋架	1、屋架腐朽、损坏、变质的木构件拆除后的更换 2、基于后期使用的考虑，需在加固维修前应对所有木结构梁架进行防腐检查，此项费用由投标人考虑到报价中。 3、进行白蚁防治处理，并委托专业防虫害公司对木构件是否遭受病虫害进行调查分析，定期进行木构安全检查。此项费用由投标人考虑到报价中。	m3	1.88	8639.33	16241.94	0.00
31	010902001001	屋面卷材防水	1、平屋面重新铺贴4厚SBS改性沥青防水卷材，在阴阳角、管道根部、屋面泛水、排水口、变形缝等部位做4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材附加层，沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300，报价含卷边封条等	m2	1302.32	40.20	52353.26	0.00
32	011301001001	天棚抹灰	天棚按原材料重新粉刷	m2	3488	32.86	114615.68	0.00
33	011302001001	吊顶天棚	1、部位：卫生间轻钢龙骨铝合金方板吊顶（一、二层） 2、做法：300*300*1.2mm铝合金方板面层与专用龙骨固定 3、吊筋等综合考虑到报价中 4、吊顶高度需向上超过卫生间门窗洞口高度	m2	113.5	127.00	14414.50	0.00
本页小计							325568.33	0.00
合　计							1565702.99	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011302001002	吊顶天棚	1、部位：卫生间轻钢龙骨铝合金方板吊顶（三层） 2、做法：在木屋架下弦钉50X70mm平顶筋（木龙骨），中距300mm；平顶筋与专用龙骨固定，300*300*1.2mm铝合金方板面层与专用龙骨固定 3、吊筋等综合考虑到报价中 4、吊顶高度需向上超过卫生间门窗洞口高度	m2	60	127.00	7620.00	0.00
35	011302001003	吊顶天棚	1、部位：三层木屋架下(6-7轴,10-11轴)房间吊顶 2、做法：在木屋架下弦钉50X70mm平顶筋（木龙骨），中距450mm，在平顶筋下钉双面纸面石膏板，规格900×3000×9.5mm，刷专用防潮涂料，批腻子两遍，白石灰浆饰面（一底一面）。 3、吊筋等综合考虑到报价中 4、吊顶高度详见设计要求	m2	194.54	108.46	21099.81	0.00
36	011302001004	吊顶天棚	1、部位：四层坡屋面下吊顶吊顶 2、做法：50X70mm木吊筋从檩条吊下，横向中距按檩条间距定，纵向中距按1200mm；木龙骨主龙骨断面50X70mm，木龙骨次龙骨断面50X50mm，中距450mm。在次龙骨下钉双面纸面石膏板，规格900×3000×9.5mm，刷专用防潮涂料，批腻子两遍，白石灰浆饰面（一底一面）。 3、吊筋等综合考虑到报价中 4、吊顶高度详见设计要求	m2	550.52	108.46	59709.40	0.00
37	011801005007	表面清洁	1、部位：所有房间(除卫生间外)混凝土板下及混凝土梁各面(含楼梯梯段板下)原粉平顶，将其表面清理干净 2、满足设计及建设单位要求。	m2	4856.21	6.00	29137.26	0.00
38	011403001001	木扶手油漆	1、对楼梯木扶手表面要进行清理，清洗、修补、批腻子、刷一底两度调和漆，色彩同原貌。 2、所有木构件与墙和混凝土接触部位，均用调和漆二度进行木料防腐，做法参见国标23J909-9-14-内木7。	m	98.51	31.78	3130.65	0.00
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1、内墙面用白石灰浆饰面， 2、做法：腻子两遍，白石灰浆一底一面，具体做法详见设计图纸	m2	8880.82	28.36	251860.06	0.00
40	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙面用乳胶漆涂料饰面， 2、做法：腻子两遍，乳胶漆涂料一底一面，具体做法详见设计图纸	m2	350.2	34.38	12039.88	0.00
本页小计							384597.06	0.00
合　计							1950300.05	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011407002001	天棚喷刷涂料	1、室内天棚及梁面用白石灰浆饰面， 2、做法：腻子两遍、白石灰浆一底一面，具体做法详见设计图纸	m2	5895.57	28.36	167198.37	0.00
42	010507001001	散水、坡道	建筑周边混凝土散水按原材料、原尺寸、原样式修复开裂、破损部位,恢复原风貌。	m2	75	96.65	7248.75	0.00
43	010507003001	明沟	建筑周边混凝土明沟按原材料、原尺寸、原样式修复开裂、破损部位,恢复原风貌。	m	50	111.02	5551.00	0.00
44	011602001001	室外平台及台阶修整恢复	1、原室外平台及台阶，将表面清理、清洗,按原材料修补开裂、破损部位、恢复原风貌 2、基础加固范围内的室外台阶，按原台阶面层及基层做法、厚度等，恢复原风貌	项	1	11540.90	11540.90	0.00
45	011602001002	基础加固部位的室外地面恢复	1、基础加固部位的室外地面,按原地面面层及基层做法、厚度等，恢复原风貌	项	1	24514.17	24514.17	0.00
46	011610002001	疏通建筑周边混凝土明沟	1、疏通、清理建筑周边混凝土明沟，满足后续使用要求 2、详见设计图纸并结合现场 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定	m	267.1	17.05	4554.06	0.00
47	010503004001	圈梁	1、部位：卫生间和弱电间砼止水坎 2、砼标号：C20商品砼	m3	0.36	560.68	201.84	0.00
48	010103002001	现场垃圾清运	1、施工前现场垃圾清运，包括但不限于破旧柜子、桌椅、沙发等废弃物品；由投标人查看现场，自行考虑报价。 2、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 3、运距投标人自行考虑，建筑垃圾外运须符合南京市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与建设单位及时沟通，建设单位同意的情况下方可施工。	项	1	10000.00	10000.00	0.00
49	011505001001	洗漱台	1、洗手盆台面：米白色成品人造石台面（含侧板、挡水条），厚度15mm 2、做法详见图集16J914-1-XT11，含衬板（或垫板）基层、 角钢支架制作、安装、台面开孔等所有工作内容。	m2	14.34	542.99	7786.48	0.00
50	011505010001	镜面玻璃	卫生间镜面玻璃品种、规格:5mm防雾银镜，含车边工艺等	m2	17.6	230.68	4059.97	0.00
本页小计							242655.54	0.00
合　计							2192955.59	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011210005001	成品隔断	卫生间成品复合板隔断 1、材料品种、规格、颜色:抗倍特板复合卫生间隔断12mm厚，做法详见图集16J914-1-X79 2、包含配件、连接五金、门把手等	m2	178.7	189.95	33944.07	0.00
52	010401003001	实心砖墙	1、部位：卫生间砖隔墙加高至顶板 2、按现有砖砌体的厚度，材质进行砌筑	m3	5.23	832.99	4356.54	0.00
53	011201001003	墙面一般抹灰	1、部位：卫生间砖隔墙加高至顶板 2、新砌墙面均抹灰，高度至顶板	m2	87.12	97.17	8465.45	0.00
54	011801005008	精保洁	1、本工程竣工交付需实施室内外全面精保洁； 2、具体需满足设计及建设单位要求； 3、注：本清单计算规则，工程量按照建筑面积计算。	m2	5375.6	5.00	26878.00	0.00
分部分项合计							2266599.65	0.00
55	011702008001	圈梁	1、部位：砼止水坎模板 2、包含支撑（支架）等费用	m2	3	54.41	163.23	0.00
56	011701002001	修缮脚手架	1、含：所有修缮部位用脚手架和整个外立面脚手架 2、由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 3、实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价 5、注：室外拆除用脚手架，由投标人考虑到报价中。	项	1	157594.54	157594.54	0.00
单价措施合计							157737.77	0.00
本页小计							231401.83	0.00
合　计							2424357.42	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第1页 共35页**

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	129.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-149	成品实木镶板装饰门安装	10m2门扇面积	0.1	439.56	7456.28	0.00	65.93	21.98	43.96	745.63	0.00	6.59	2.20
综合人工工日		小 计							43.96	745.63	0.00	6.59	2.20
0.396 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									798.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木门	m2	1.01	736.45	743.81	0	0.00
	其他材料费	元	2.108	0.86	1.81	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	745.63	—	0.00

项目编码	010806001001	项目名称	木质窗	计量单位	m2	工程量	224.25

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-149	成品实木镶板装饰门安装	10m2门扇面积	0.1	439.56	6380.93	0.00	65.93	21.98	43.96	638.09	0.00	6.59	2.20
综合人工工日		小 计							43.96	638.09	0.00	6.59	2.20
0.396 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									690.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木窗	m2	1.01	629.98	636.28	0	0.00
	其他材料费	元	2.108	0.86	1.81	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	638.09	—	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第2页 共35页

项目编码	011610001001	项目名称	木门、木窗维修	计量单位	m2	工程量	824.71

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-177	木门、木窗修整	m2	1	99.90	0.19	0.00	14.99	5.00	99.90	0.19	0.00	14.99	5.00
综合人工工日		小计							99.90	0.19	0.00	14.99	5.00
0.9 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									120.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.22	0.86	0.19	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.19	—	0.00

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-151	木制防火成品门安装	10m2门扇面积	0.1	439.56	6515.36	0.00	65.93	21.98	43.96	651.54	0.00	6.59	2.20
综合人工工日		小计							43.96	651.54	0.00	6.59	2.20
0.396 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									704.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门(成品)	m2	1.01	643.29	649.72	0	0.00
	其他材料费	元	2.108	0.86	1.81	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	651.54	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第3页 共35页**

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金百页窗安装	10m2	0.1	372.00	2793.37	19.81	58.77	19.59	37.20	279.34	1.98	5.88	1.96
综合人工工日		小 计							37.20	279.34	1.98	5.88	1.96
0.3 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									326.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39	0	0.00
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.40	0	0.00
	铝合金防雨百叶	m2	0.926	266.19	246.49	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95	0	0.00
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75	0	0.00
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	279.34	—	0.00

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金百页窗安装	10m2	0.1	372.00	2793.37	19.81	58.77	19.59	37.20	279.34	1.98	5.88	1.96
综合人工工日		小 计							37.20	279.34	1.98	5.88	1.96
0.3 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									326.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39	0	0.00
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.40	0	0.00
	铝合金单层格栅百叶	m2	0.926	266.19	246.49	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第4页 共35页

材料费明细	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75	0	0.00
	其它材料费	元	3.898	0.86	3.35	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	279.34	—	0.00

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	2014.69

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	300×300地砖楼地面干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	463.98	612.33	4.55	70.28	23.43	46.40	61.23	0.46	7.03	2.34
综合人工工日		小　计							46.40	61.23	0.46	7.03	2.34
0.418 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									117.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	16.0815	0.35	5.63	0	0.00
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05	0	0.00
	中砂	t	0.048813	191.26	9.34	0	0.00
	同质地砖 300×300	块	11.4	3.99	45.49	0	0.00
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16	0	0.00
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	水	m3	0.032753	4.57	0.15	0	0.00
	其他材料费	元	0.36	0.86	0.31	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	61.23	—	0.00

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	172.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	300×300地砖楼地面干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	463.98	673.89	4.55	70.28	23.43	46.40	67.39	0.46	7.03	2.34

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第5页 共35页

综合人工工日	小 计			46.40	67.39	0.46	7.03	2.34
0.418 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				123.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级	kg	16.0815	0.35	5.63	0	0.00	
	白水泥	kg	0.1	0.53	0.05	0	0.00	
	中砂	t	0.048813	191.26	9.34	0	0.00	
	防滑地砖 300×300	块	11.4	4.53	51.64	0	0.00	
	合金钢切割锯片	片	0.0031	52.95	0.16	0	0.00	
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05	0	0.00	
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00	
	水	m3	0.032753	4.57	0.15	0	0.00	
	其他材料费	元	0.36	0.86	0.31	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	67.39	—	0.00	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	236.06
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚	10m2	0.1	70.60	221.33	0.00	10.59	3.53	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚	10m2	0.1	7.06	22.13	0.00	1.06	0.35	
综合人工工日	小 计			7.06	22.13	0.00	1.06	0.35	
0.0636 工日	未计价材料费			0.00					
清单项目综合单价				30.60					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绿豆砂	t	0.0051	341.21	1.74	0	0.00		
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	7.1	7.68	0	0.00		
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	7.1	12.02	0	0.00		
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39	0	0.00		

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第6页 共35页

材料费明细	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	22.13	—	0.00

项目编码	011801005001	项目名称	表面清洁	计量单位	m2	工程量	314.35

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB13-226	面砖清洗清理	m2	1	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
综合人工工日		小 计							5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
0.045 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	444.24

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	踏步面上嵌(钉)铝合金防滑条	10m	0.1	91.91	104.58	2.50	14.16	4.72	9.19	10.46	0.25	1.42	0.47
综合人工工日		小 计							9.19	10.46	0.25	1.42	0.47
0.0828 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									21.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金防滑条 3×40	m	1.071	8.96	9.60	0	0.00
	合金钢钻头 一字型	支	0.0053	16.29	0.09	0	0.00
	塑料胀管铜螺丝	百套	0.0441	17.6	0.78	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第7页 共35页**

料费明	材料费小计	—	10.46	—	0.00

项目编码	011801005002	项目名称	表面清洁	计量单位	m2	工程量	4526.15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB13-226	面砖清洗清理	m2	1	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
综合人工工日		小 计							5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
0.045 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011801005003	项目名称	表面清洁	计量单位	m2	工程量	310.41

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB13-226	面砖清洗清理	m2	1	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
综合人工工日		小 计							5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
0.045 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第8页 共35页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	310.41

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	地砖踢脚线水泥砂浆	10m	0.526316	120.99	88.46	1.41	18.36	6.12	63.68	46.56	0.74	9.66	3.22
综合人工工日		小计							63.68	46.56	0.74	9.66	3.22
0.5737 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									123.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	11.981053	0.35	4.19	0	0.00
	白水泥	kg	0.105263	0.53	0.06	0	0.00
	中砂	t	0.031601	191.26	6.04	0	0.00
	同质地砖 300×300	块	8.947368	3.99	35.70	0	0.00
	合金钢切割锯片	片	0.002105	52.95	0.11	0	0.00
	801胶	kg	0.022105	1.72	0.04	0	0.00
	棉纱头	kg	0.007895	5.15	0.04	0	0.00
	水	m3	0.028147	4.57	0.13	0	0.00
	其他材料费	元	0.284211	0.86	0.24	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	46.56	—	0.00

项目编码	011210002001	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	31.94

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-300	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.20	259.20	14.12	21.50	7.17	12.92	25.92	1.41	2.15	0.72
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	190.48	398.34	0.00	28.57	9.52	19.05	39.83	0.00	2.86	0.95
6-350	纸面石膏板隔墙面层	10m2	0.1	190.48	267.66	0.00	28.57	9.52	19.05	26.77	0.00	2.86	0.95
14-216	岩棉	10m2	0.1	90.52	167.16	0.00	13.58	4.53	9.05	16.72	0.00	1.36	0.45
综合人工工日		小计							60.07	109.24	1.41	9.23	3.07
0.5326 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									183.02				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第9页 共35页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝拉铆钉 LD-1	百个	0.018	2.86	0.05	0	0.00
	射钉	百个	0.015	16.29	0.24	0	0.00
	铁钉 70mm	kg	0.006	6.99	0.04	0	0.00
	膨胀螺栓 M8	百套	0.025	51.45	1.29	0	0.00
	自攻螺丝 M4×12mm	百只	0.69	1.89	1.30	0	0.00
	橡皮垫圈	百个	0.025	21.44	0.54	0	0.00
	轻钢龙骨 75×50mm	m	1.8	8.96	16.13	0	0.00
	轻钢龙骨 75×40mm	m	1.047	7.33	7.67	0	0.00
	纸面石膏板 3*12	m2	1.1	35.62	39.18	0	0.00
	纸面石膏板 2*12	m2	1.1	23.74	26.11	0	0.00
	岩棉 厚100mm	m2	1.05	15.88	16.67	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	109.24	—	0.00

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	132.46

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-13	混凝土及砖外墙面抹水泥砂浆底、面	10m2	0.1	218.56	103.30	7.57	33.92	11.31	21.86	10.33	0.76	3.39	1.13
综合人工工日		小　计							21.86	10.33	0.76	3.39	1.13
0.1969 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									37.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	普通成材	m3	0.0002	2253.57	0.45	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	9.3628	0.35	3.28	0	0.00
	中砂	t	0.034314	191.26	6.56	0	0.00
	水	m3	0.00849	4.57	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.33	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第10页 共35页

项目编码	011801005004	项目名称	外墙面表面清洁	计量单位	m2	工程量	3491.66

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB13-226	外墙面清洗清理	m2	1	25.53	0.00	0.00	3.83	1.28	25.53	0.00	0.00	3.83	1.28
综合人工工日		小计							25.53	0.00	0.00	3.83	1.28
0.23 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									30.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011801005005	项目名称	表面清洁	计量单位	m2	工程量	928.23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
SB13-226	面砖清洗清理	m2	1	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
综合人工工日		小计							5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
0.045 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8880.82

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第11页 共35页**

9-19	混凝土及砖表面抹1:1:6混合砂浆底纸筋石灰浆面	10m2	0.1	150.18	54.79	4.71	23.23	7.74	15.02	5.48	0.47	2.32	0.77
综合人工工日		小 计							15.02	5.48	0.47	2.32	0.77
0.1353 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									24.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	2.0604	0.35	0.72	0	0.00
	中砂	t	0.016463	191.26	3.15	0	0.00
	石灰膏	m3	0.004747	279.51	1.33	0	0.00
	水	m3	0.00603	4.57	0.03	0	0.00
	纸筋	kg	0.1458	1.74	0.25	0	0.00
	其他材料费(调整)	元	0.000101	1	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.48	—	0.00

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	185.65

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴内墙面、墙裙	10m2	0.1	595.85	497.74	8.47	90.65	30.22	59.59	49.77	0.85	9.07	3.02
综合人工工日		小 计							59.59	49.77	0.85	9.07	3.02
0.5368 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									122.30				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	8.7356	0.35	3.06	0	0.00
	白水泥	kg	0.158	0.53	0.08	0	0.00
	中砂	t	0.031343	191.26	5.99	0	0.00
	瓷砖 200×300mm	百块	0.172	235.13	40.44	0	0.00
	石灰膏	m3	0.000244	279.51	0.07	0	0.00
	801胶	kg	0.0042	1.72	0.01	0	0.00
	棉纱头	kg	0.0105	5.15	0.05	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第12页 共35页

材料费明细	水	m3	0.014544	4.57	0.07	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	49.77	—	0.00

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面			计量单位	m2	工程量	573.39
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴内墙面、墙裙	10m2	0.1	595.85	497.74	8.47	90.65	30.22	59.59	49.77	0.85	9.07	3.02
综合人工工日		小 计							59.59	49.77	0.85	9.07	3.02
0.5368 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									122.30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级			kg	8.7356				0.35	3.06	0	0.00	
	白水泥			kg	0.158				0.53	0.08	0	0.00	
	中砂			t	0.031343				191.26	5.99	0	0.00	
	瓷砖 200×300mm			百块	0.172				235.13	40.44	0	0.00	
	石灰膏			m3	0.000244				279.51	0.07	0	0.00	
	801胶			kg	0.0042				1.72	0.01	0	0.00	
	棉纱头			kg	0.0105				5.15	0.05	0	0.00	
	水			m3	0.014544				4.57	0.07	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	49.77	—	0.00	

项目编码	011809001001	项目名称	裂缝处理			计量单位	m	工程量	110
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-41	构件裂缝处理 <0.2mm裂缝封闭	m	1	29.30	6.61	0.00	4.40	1.47	29.30	6.61	0.00	4.40	1.47
14-28	墙面耐碱玻纤网格布 1层	10m2	0.02	17.36	18.92	0.00	2.60	0.87	0.35	0.38	0.00	0.05	0.02
8-122	防水砂浆面层修补	10m2	0.1	122.10	199.92	1.58	18.55	6.18	12.21	19.99	0.16	1.86	0.62

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第13页 共35页

综合人工工日	小　计			41.86	26.98	0.16	6.31	2.11
0.3768 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				77.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级	kg	0.1	0.35	0.04	0	0.00	
	聚合物砂浆	m3	0.0204	976.02	19.91	0	0.00	
	胶泥	kg	0.35	5.62	1.97	0	0.00	
	玻璃纤维网格布	m2	0.22	1.72	0.38	0	0.00	
	水	m3	0.01	4.57	0.05	0	0.00	
	其他材料费	元	5.39	0.86	4.64	0	0.00	
	其他材料费			—	0.01	—		
	材料费小计			—	26.98	—	0.00	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	1368.05
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-35	梁、柱底、面抹水泥砂浆	10m2	0.1	269.84	154.43	7.57	41.61	13.87	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-35	梁、柱底、面抹水泥砂浆	10m2	0.1	26.98	15.44	0.76	4.16	1.39	
综合人工工日	小　计			26.98	15.44	0.76	4.16	1.39	
0.2431 工日	未计价材料费			0.00					
清单项目综合单价				48.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水泥 32.5级	kg	18.0468	0.35	6.32	0	0.00		
	中砂	t	0.047434	191.26	9.07	0	0.00		
	水	m3	0.01182	4.57	0.05	0	0.00		
	其他材料费			—	0.00	—			
	材料费小计			—	15.44	—	0.00		

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第14页 共35页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	95.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚	10m2	0.1	70.60	221.33	0.00	10.59	3.53	7.06	22.13	0.00	1.06	0.35
综合人工工日		小　计							7.06	22.13	0.00	1.06	0.35
0.0636 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									30.60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绿豆砂	t	0.0051	341.21	1.74	0	0.00
	聚氨脂甲料	kg	1.0814	7.1	7.68	0	0.00
	聚氨脂乙料	kg	1.6923	7.1	12.02	0	0.00
	二甲苯	kg	0.1333	2.93	0.39	0	0.00
	化纤无纺布	m2	0.2511	1.23	0.31	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	22.13	—	0.00

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	687.58

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-227+14-228*-1.6	单层彩板 包角、包边、窗台泛水、内衬 展开宽140mm	10m	0.1	42.16	185.45	0.00	6.32	2.11	4.22	18.55	0.00	0.63	0.21
综合人工工日		小　计							4.22	18.55	0.00	0.63	0.21
0.034 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									23.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉 LD-1	十个	0.78	0.26	0.20	0	0.00
	不锈钢板 δ1.2	m2	0.1484	97.6	14.48	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第15页 共35页**

材料费明细	玻璃胶	L	0.1125	34.3	3.86	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	18.55	—	0.00

项目编码	011801005006	项目名称	瓦屋面清理	计量单位	m2	工程量	2043.4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-53 说2.1 说2.4	琉璃瓦屋面查补面积在60%以内3#(沿高超过3.6m)(四层楼房)	10m2	0.1	223.08	40.99	0.00	33.46	11.15	22.31	4.10	0.00	3.35	1.12
综合人工工日		小 计							22.31	4.10	0.00	3.35	1.12
0.201 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									30.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	0.0161	191.26	3.08	0	0.00
	石灰膏	m3	0.0036	279.51	1.01	0	0.00
	水	m3	0.003	4.57	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.10	—	0.00

项目编码	020603012001	项目名称	走兽	计量单位	只	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-335	琉璃走兽高30cm	只	1	24.60	97.57	0.00	3.69	1.23	24.60	97.57	0.00	3.69	1.23
综合人工工日		小 计							24.60	97.57	0.00	3.69	1.23
0.2 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									127.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30cm高走兽	座	1	97.14	97.14	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第16页 共35页

材料费明细	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	97.57	—	0.00

项目编码	020603001001	项目名称	琉璃瓦屋面			计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-55 说2.1 说2.4	玻璃瓦屋面揭瓦1#（沿高超过3.6m）（四层楼房）	10m2	0.1	1174.87	403.27	0.00	176.23	58.74	117.49	40.33	0.00	17.62	5.87
综合人工工日		小计							117.49	40.33	0.00	17.62	5.87
1.0584 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									181.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中砂	t	0.127673	191.26	24.42	0	0.00
	石灰膏	m3	0.028548	279.51	7.98	0	0.00
	1#琉璃瓦盖瓦 30×18cm	块	1.15	3.4	3.91	0	0.00
	1#琉璃瓦底瓦 35×28cm	块	1.15	3.4	3.91	0	0.00
	水	m3	0.02379	4.57	0.11	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	40.33	—	0.00

项目编码	011404003001	项目名称	飞檐、出檐等木构件油漆			计量单位	m2	工程量	396
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-95+9-99*1说9	其他木材面调和漆（需重新油漆）	10m2	0.1	402.20	63.55	0.00	60.33	20.11	40.22	6.36	0.00	6.03	2.01
DLF99	白蚁防治	m2	1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小计							40.22	12.36	0.00	6.03	2.01
0.3623 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									60.62				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第17页 共35页**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	白蚁防治	m2	1	6	6.00	0	0.00
	调和漆	kg	0.27379	12.55	3.44	0	0.00
	酚醛调和漆（底漆）无光	kg	0.14553	13.93	2.03	0	0.00
	酚醛清漆	kg	0.0099	13.93	0.14	0	0.00
	石膏粉 325目	kg	0.0286	0.4	0.01	0	0.00
	油漆溶剂油	kg	0.07128	6.92	0.49	0	0.00
	白布	m2	0.0022	3.43	0.01	0	0.00
	砂纸	张	0.2783	0.87	0.24	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	12.36	—	0.00

项目编码	010701001001	项目名称	木屋架	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-127 说2.4	立贴式圆柱Φ22cm以内(四层楼房)	m3	1	4485.49	3250.29	5.38	673.63	224.54	4485.49	3250.29	5.38	673.63	224.54
综合人工工日		小 计							4485.49	3250.29	5.38	673.63	224.54
40.4098 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8639.33				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木	m3	1.282	2426.72	3111.06	0	0.00
	圆木(支撑用)	m3	0.052	2426.72	126.19	0	0.00
	铁钉	kg	0.7	6.99	4.89	0	0.00
	防腐油	kg	0.5	5.15	2.58	0	0.00
	其他材料费	元	6.48	0.86	5.57	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3250.29	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第18页 共35页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1302.32

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-102	单层SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法	10m2	0.1	97.24	285.26	0.00	14.59	4.86	9.72	28.53	0.00	1.46	0.49
综合人工工日		小　计							9.72	28.53	0.00	1.46	0.49
0.0876 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									40.20				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢压条	kg	0.0533	4.13	0.22	0	0.00
	铁钉	kg	0.0031	6.99	0.02	0	0.00
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.3639	3.94	1.43	0	0.00
	SBS封口油膏	kg	0.0636	6.43	0.41	0	0.00
	石油液化气	kg	0.0533	3.77	0.20	0	0.00
	SBS聚酯胎乙烯膜卷材 厚度4mm	m2	1.2813	20.41	26.15	0	0.00
	其他材料费	元	0.103	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	28.53	—	0.00

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	3488

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	混凝土板底、面抹灰1:0.3:3混合砂浆底、面	10m2	0.1	212.01	68.14	5.04	32.56	10.85	21.20	6.81	0.50	3.26	1.09
综合人工工日		小　计							21.20	6.81	0.50	3.26	1.09
0.191 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									32.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	6.7564	0.35	2.36	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第19页 共35页

材料费明细	中砂	t	0.020904	191.26	4.00	0	0.00
	石灰膏	m3	0.00134	279.51	0.37	0	0.00
	801胶	kg	0.0276	1.72	0.05	0	0.00
	水	m3	0.00644	4.57	0.03	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.81	—	0.00

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	113.5
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	559.02	0.00	16.00	5.33
15-27	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格500×500mm	10m2	0.1	257.92	232.81	2.28	39.03	13.01
15-33+15-33注*-3.5	天棚吊筋H=400mmΦ6	10m2	0.1	0.00	26.81	9.42	1.41	0.47
综合人工工日		小 计						
0.294 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	10.66	55.90	0.00	1.60	0.53
15-27	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格500×500mm	10m2	0.1	25.79	23.28	0.23	3.90	1.30
15-33+15-33注*-3.5	天棚吊筋H=400mmΦ6	10m2	0.1	0.00	2.68	0.94	0.14	0.05
综合人工工日		小 计		36.45	81.86	1.17	5.64	1.88
0.294 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				127.00				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	等边角钢 L40×4	kg	0.16	3.46	0.55	0	0.00
	圆钢	kg	0.1171	3.32	0.39	0	0.00
	膨胀螺栓 M8×80	套	1.326	0.51	0.68	0	0.00
	螺杆 L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34	0	0.00
	双螺母双垫片 Φ6	副	1.326	0.5	0.66	0	0.00
	铝合金方板 300×300×1.2	m2	1.05	53.24	55.90	0	0.00
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19	0	0.00
	铝合金T型龙骨挂件	个	5.5	0.51	2.81	0	0.00
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.7	0.43	0.30	0	0.00
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56	0	0.00
	铝合金T型主龙骨	m	2.303	4.72	10.87	0	0.00
	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	1.6	0.43	0.69	0	0.00
	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	1.338	5.57	7.45	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第20页 共35页

材料费明细	其它材料费	元	0.539	0.86	0.46	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	81.86	—	0.00

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	106.64	559.02	0.00	16.00	5.33	10.66	55.90	0.00	1.60	0.53
15-27	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型)面层规格500×500mm	10m2	0.1	257.92	232.81	2.28	39.03	13.01	25.79	23.28	0.23	3.90	1.30
15-33+15-33注*-3.5	天棚吊筋H=400mmΦ6	10m2	0.1	0.00	26.81	9.42	1.41	0.47	0.00	2.68	0.94	0.14	0.05
综合人工工日		小 计							36.45	81.86	1.17	5.64	1.88
0.294 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									127.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢 L.40×4	kg	0.16	3.46	0.55	0	0.00
	圆钢	kg	0.1171	3.32	0.39	0	0.00
	膨胀螺栓 M8×80	套	1.326	0.51	0.68	0	0.00
	螺杆 L=250 Φ6	根	1.326	0.26	0.34	0	0.00
	双螺母双垫片 Φ6	副	1.326	0.5	0.66	0	0.00
	铝合金方板 300×300×1.2	m2	1.05	53.24	55.90	0	0.00
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19	0	0.00
	铝合金T型龙骨挂件	个	5.5	0.51	2.81	0	0.00
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.7	0.43	0.30	0	0.00
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56	0	0.00
	铝合金T型主龙骨	m	2.303	4.72	10.87	0	0.00
	大龙骨垂直吊件(轻钢) 45	只	1.6	0.43	0.69	0	0.00
	轻钢龙骨(大) 50×15×1.2	m	1.338	5.57	7.45	0	0.00
	其它材料费	元	0.539	0.86	0.46	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　**第21页 共35页**

料费明	材料费小计	—	81.86	—	0.00

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	194.54

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-4	方木龙骨吊在混凝土楼板上 面层规格400×400mm	10m2	0.1	212.04	375.09	1.43	32.02	10.67	21.20	37.51	0.14	3.20	1.07
15-45	双面纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	155.38	0.00	20.83	6.94	13.89	15.54	0.00	2.08	0.69
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面2遍	10m2	0.1	84.32	10.00	0.00	12.65	4.22	8.43	1.00	0.00	1.27	0.42
17-228	抹灰面 喷刷石灰浆二遍	10m2	0.1	16.12	0.94	0.00	2.42	0.81	1.61	0.09	0.00	0.24	0.08
综合人工工日		小 计							45.13	54.14	0.14	6.79	2.26
0.364 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									108.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0163	2253.57	36.73	0	0.00
	白水泥	kg	0.529	0.53	0.28	0	0.00
	生石灰	t	0.0002	469.71	0.09	0	0.00
	铁钉 70mm	kg	0.046	6.99	0.32	0	0.00
	自攻螺钉 M4×15	十个	3.45	0.26	0.90	0	0.00
	双面纸面石膏板 900×3000×9.5	m2	1.1	13.31	14.64	0	0.00
	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05	0	0.00
	石膏粉 325目	kg	0.064	0.4	0.03	0	0.00
	大白粉	kg	0.064	0.73	0.05	0	0.00
	901胶	kg	0.255	2.14	0.55	0	0.00
	其它材料费	元	0.591	0.86	0.51	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	54.14	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第22页 共35页

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	550.52

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-4	方木龙骨吊在混凝土楼板上 面层规格400×400mm	10m2	0.1	212.04	375.09	1.43	32.02	10.67	21.20	37.51	0.14	3.20	1.07
15-45	双面纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	138.88	155.38	0.00	20.83	6.94	13.89	15.54	0.00	2.08	0.69
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面2遍	10m2	0.1	84.32	10.00	0.00	12.65	4.22	8.43	1.00	0.00	1.27	0.42
17-228	抹灰面 喷刷石灰浆二遍	10m2	0.1	16.12	0.94	0.00	2.42	0.81	1.61	0.09	0.00	0.24	0.08
综合人工工日		小 计							45.13	54.14	0.14	6.79	2.26
0.364 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									108.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0163	2253.57	36.73	0	0.00
	白水泥	kg	0.529	0.53	0.28	0	0.00
	生石灰	t	0.0002	469.71	0.09	0	0.00
	铁钉 70mm	kg	0.046	6.99	0.32	0	0.00
	自攻螺钉 M4×15	十个	3.45	0.26	0.90	0	0.00
	双面纸面石膏板 900×3000×9.5	m2	1.1	13.31	14.64	0	0.00
	防腐油	kg	0.009	5.15	0.05	0	0.00
	石膏粉 325目	kg	0.064	0.4	0.03	0	0.00
	大白粉	kg	0.064	0.73	0.05	0	0.00
	901胶	kg	0.255	2.14	0.55	0	0.00
	其它材料费	元	0.591	0.86	0.51	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	54.14	—	0.00

项目编码	011801005007	项目名称	表面清洁	计量单位	m2	工程量	4856.21

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：**

SB13-226	混凝土清洗清理	m2	1	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25	5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
综合人工工日		小 计							5.00	0.00	0.00	0.75	0.25
0.045 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	011403001001	项目名称	木扶手油漆			计量单位		m		工程量	98.51
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-95+9-99*1说9	其他木材面调和漆(需重新油漆)	10m2	0.058173	402.20	63.55	0.00	60.33	20.11	23.40	3.70	0.00	3.51	1.17
综合人工工日		小 计							23.40	3.70	0.00	3.51	1.17
0.2108 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									31.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	调和漆			kg		0.159271			12.55	2.00	0	0.00	
	酚醛调和漆（底漆)无光			kg		0.084659			13.93	1.18	0	0.00	
	酚醛清漆			kg		0.005759			13.93	0.08	0	0.00	
	石膏粉 325目			kg		0.016637			0.4	0.01	0	0.00	
	油漆溶剂油			kg		0.041466			6.92	0.29	0	0.00	
	白布			m2		0.00128			3.43	0.00	0	0.00	
	砂纸			张		0.161895			0.87	0.14	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	3.70	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第24页 共35页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	8880.82

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-89	白水泥满批腻子每±1遍	10m2	0.1	21.98	3.04	0.00	3.30	1.10	2.20	0.30	0.00	0.33	0.11
9-38	梁、柱抹水泥纸筋石灰浆底纸筋石灰浆面	10m2	0.1	151.40	66.14	5.38	23.52	7.84	15.14	6.61	0.54	2.35	0.78
综合人工工日		小　计							17.34	6.91	0.54	2.68	0.89
0.1562 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									28.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	2.688	0.35	0.94	0	0.00
	白水泥	kg	0.1666	0.53	0.09	0	0.00
	中砂	t	0.01416	191.26	2.71	0	0.00
	石灰膏	m3	0.00747	279.51	2.09	0	0.00
	801胶	kg	0.0803	1.72	0.14	0	0.00
	滑石粉	kg	0.0202	0.39	0.01	0	0.00
	砂纸	张	0.0803	0.87	0.07	0	0.00
	水	m3	0.0145	4.57	0.07	0	0.00
	纸筋	kg	0.46536	1.74	0.81	0	0.00
	其他材料费(调整)	元	0	1	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	6.91	—	0.00

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	350.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-77	光面外墙乳胶漆涂料	10m2	0.1	214.23	57.44	0.00	32.13	10.71	21.42	5.74	0.00	3.21	1.07
9-89	白水泥满批腻子每±1遍	10m2	0.1	21.98	3.04	0.00	3.30	1.10	2.20	0.30	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小　计							23.62	6.04	0.00	3.54	1.18
0.2128 工日		未计价材料费							0.00				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第25页 共35页**

清单项目综合单价				34.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白水泥	kg	0.4666	0.53	0.25	0	0.00
	801胶	kg	0.2803	1.72	0.48	0	0.00
	封闭乳胶底漆 8806-1	kg	0.112	18.87	2.11	0	0.00
	滑石粉	kg	0.0202	0.39	0.01	0	0.00
	外墙乳胶漆 (8303-1)	kg	0.2377	12.87	3.06	0	0.00
	砂纸	张	0.0803	0.87	0.07	0	0.00
	其他材料费	元	0.08	0.86	0.07	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	6.04	—	0.00

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	5895.57

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-89	白水泥满批腻子每±1遍	10m2	0.1	21.98	3.04	0.00	3.30	1.10	2.20	0.30	0.00	0.33	0.11
9-38	梁、柱抹水泥纸筋石灰浆底纸筋石灰浆面	10m2	0.1	151.40	66.14	5.38	23.52	7.84	15.14	6.61	0.54	2.35	0.78
综合人工工日		小 计							17.34	6.91	0.54	2.68	0.89
0.1562 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									28.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	2.688	0.35	0.94	0	0.00
	白水泥	kg	0.1666	0.53	0.09	0	0.00
	中砂	t	0.01416	191.26	2.71	0	0.00
	石灰膏	m3	0.00747	279.51	2.09	0	0.00
	801胶	kg	0.0803	1.72	0.14	0	0.00
	滑石粉	kg	0.0202	0.39	0.01	0	0.00
	砂纸	张	0.0803	0.87	0.07	0	0.00
	水	m3	0.0145	4.57	0.07	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第26页 共35页

材料费明细	纸筋	kg	0.46536	1.74	0.81	0	0.00
	其他材料费(调整)	元	0	1	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	6.91	—	0.00

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	(C15砼20mm32.5坍落度35-50mm)混凝土散水	10m2水平投影面积	0.1	326.34	555.72	16.00	51.35	17.12	32.63	55.57	1.60	5.14	1.71
综合人工工日		小 计							32.63	55.57	1.60	5.14	1.71
0.294 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									96.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	30.5791	0.35	10.70	0	0.00
	碎石 5-20mm	t	0.079398	138.35	10.98	0	0.00
	中砂	t	0.086677	191.26	16.58	0	0.00
	道碴 40-80mm	t	0.1187	141.83	16.84	0	0.00
	水	m3	0.10329	4.57	0.47	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	55.57	—	0.00

项目编码	010507003001	项目名称	明沟	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-78	(C20砼)明沟	10m	0.1	344.99	260.94	15.58	54.09	18.03	34.50	26.09	1.56	5.41	1.80
7-5	干铺道碴垫层	m3	0.105	110.56	262.90	0.99	16.73	5.58	11.61	27.60	0.10	1.76	0.59
综合人工工日		小 计							46.11	53.69	1.66	7.17	2.39
0.4154 工日		未计价材料费							0.00				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第27页 共35页

清单项目综合单价				111.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	20.2301	0.35	7.08	0	0.00
	碎石 5-20mm	t	0.055579	138.35	7.69	0	0.00
	碎石 5-16mm	t	0.01323	135.76	1.80	0	0.00
	中砂	t	0.057585	191.26	11.01	0	0.00
	道碴 40-80mm	t	0.181965	141.83	25.81	0	0.00
	草袋子 1×0.7m	m2	0.1271	1.23	0.16	0	0.00
	水	m3	0.03387	4.57	0.15	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	53.69	—	0.00

项目编码	011602001001	项目名称	室外平台及台阶修整恢复	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-139	(C20非泵送商品砼)台阶	10m2水平投影面积	6.27202	201.13	614.27	3.59	30.71	10.24	1261.49	3852.71	22.52	192.61	64.23
7-23	水泥砂浆粉台阶	10m2水平投影面积	6.27202	374.29	162.59	11.43	57.86	19.29	2347.55	1019.77	71.69	362.90	120.99
12-58	台阶模板	10m2水平投影面积	6.27202	231.77	67.67	7.39	35.87	11.96	1453.67	424.43	46.35	224.98	75.01
综合人工工日		小　计							5062.71	5296.91	140.56	780.49	260.23
45.6101 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11540.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢支撑（钢管）	kg	5.832979	3.83	22.34	0	0.00
	组合钢模板	kg	21.387588	3.88	82.98	0	0.00
	零星卡具	kg	1.066243	4.95	5.28	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第28页 共35页

材料费明细	周转木材	m3	0.163073	1656.47	270.13	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1138.885936	0.35	398.61	0	0.00
	(C20非泵送商品砼)	m3	10.273569	365.62	3756.22	0	0.00
	中砂	t	2.993409	191.26	572.52	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.501762	7.01	3.52	0	0.00
	铁钉	kg	2.132487	6.99	14.91	0	0.00
	塑料薄膜	m2	40.83085	0.74	30.21	0	0.00
	草袋子 1×0.7m	m2	23.576523	1.23	29.00	0	0.00
	水	m3	18.789718	4.57	85.87	0	0.00
	其他材料费	元	19.756863	0.86	16.99	0	0.00
	回库修理、保养费	元	8.279066	1	8.28	0	0.00
	其他材料费			—	0.05	—	
	材料费小计			—	5296.91	—	0.00

项目编码	011602001002	项目名称	基础加固部位的室外地面恢复	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-5	干铺道碴垫层	m3	21.088	110.56	262.90	0.99	16.73	5.58	2331.49	5544.04	20.88	352.80	117.67
7-14+7-15*12	现浇(C20细石砼)找平层厚100mm	10m2	21.088	245.14	454.86	13.90	38.86	12.95	5169.51	9592.09	293.12	819.48	273.09
综合人工工日		小 计							7501.00	15136.13	314.00	1172.28	390.76
67.566 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									24514.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥 32.5级	kg	8672.903936	0.35	3035.52	0	0.00
	碎石 5-16mm	t	28.84754	135.76	3916.34	0	0.00
	中砂	t	15.177582	191.26	2902.86	0	0.00
	道碴 40-80mm	t	36.545504	141.83	5183.25	0	0.00
	水	m3	21.462945	4.57	98.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.07	—	
	材料费小计			—	15136.13	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第29页 共35页

项目编码	011610002001	项目名称	疏通建筑周边混凝土明沟	计量单位	m	工程量	267.1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-20	疏通砖砌排水道(130×240mm)	10m	0.1	122.10	23.95	0.00	18.32	6.11	12.21	2.40	0.00	1.83	0.61
综合人工工日		小　计							12.21	2.40	0.00	1.83	0.61
0.11 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									17.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖 240×115×53mm	百块	0.032	74.85	2.40	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.40	—	0.00

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-112	(C20非泵送商品砼)圈梁	m3	1	155.84	372.02	1.38	23.58	7.86	155.84	372.02	1.38	23.58	7.86
综合人工工日		小　计							155.84	372.02	1.38	23.58	7.86
1.404 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									560.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.99	365.62	361.96	0	0.00
	塑料薄膜	m2	2.31	0.74	1.71	0	0.00
	水	m3	1.827	4.57	8.35	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	372.02	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第30页 共35页

项目编码	010103002001	项目名称	现场垃圾清运	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	现场垃圾清运	项	1	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10000.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场垃圾清运	项	1	10000	10000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10000.00	—	0.00

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	14.34

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	石材洗漱台	10m2	0.1	1395.00	2869.30	174.37	235.41	78.47	139.50	286.93	17.44	23.54	7.85
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	102.92	546.10	6.38	16.40	5.47	10.29	54.61	0.64	1.64	0.55
综合人工工日		小 计							149.79	341.54	18.08	25.18	8.40
1.208 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									542.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	0.324	3.48	1.13	0	0.00
	角钢	kg	23.4	3.46	80.96	0	0.00
	射钉	百个	0.015	16.29	0.24	0	0.00
	铝拉铆钉 LD-1	十个	0.18	0.26	0.05	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第31页 共35页**

材料费明细	石材块料面板	m2	1.05	185.96	195.26	0	0.00
	膨胀螺栓 M8×80	套	11.216	0.51	5.72	0	0.00
	橡皮垫圈	百个	0.025	21.44	0.54	0	0.00
	U型轻钢龙骨 50×20	m	3.776	9.43	35.61	0	0.00
	卡式轻钢龙骨 25×20	m	1.788	7.72	13.80	0	0.00
	边龙骨 30×20	m	0.255	7.72	1.97	0	0.00
	电焊条 J422	kg	0.631	6.29	3.97	0	0.00
	防锈漆	kg	0.098	13.93	1.37	0	0.00
	油漆溶剂油	kg	0.01	6.92	0.07	0	0.00
	其它材料费	元	1	0.86	0.86	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	341.54	—	0.00

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	17.6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	731.60	1421.50	6.09	110.65	36.88	73.16	142.15	0.61	11.07	3.69
综合人工工日		小 计							73.16	142.15	0.61	11.07	3.69
0.59 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									230.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	普通木成材	m3	0.0071	2253.57	16.00	0	0.00
	5mm防雾银镜 5mm	m2	1.05	79.86	83.85	0	0.00
	细木工板 δ18mm	m2	1.05	36.48	38.30	0	0.00
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	142.15	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第32页 共35页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	178.7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-87	浴厕隔断 木骨架三夹板面层	10m2	0.1	638.60	1133.04	0.24	95.83	31.94	63.86	113.30	0.02	9.58	3.19
综合人工工日		小 计							63.86	113.30	0.02	9.58	3.19
0.515 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									189.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢	kg	1.666	3.46	5.76	0	0.00
	普通木成材	m3	0.013	2253.57	29.30	0	0.00
	插销 100mm	套	0.283	4.29	1.21	0	0.00
	拉手	套	0.283	2.57	0.73	0	0.00
	铁钉 70mm	kg	0.013	6.99	0.09	0	0.00
	弹簧合页 75mm	只	0.57	10.29	5.87	0	0.00
	木螺钉 M4×30	十个	0.79	0.26	0.21	0	0.00
	抗倍特板复合卫生间隔断 12厚	m2	1.05	66.55	69.88	0	0.00
	环氧树脂 618	kg	0.002	27.44	0.05	0	0.00
	防腐油	kg	0.013	5.15	0.07	0	0.00
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02	4.29	0.09	0	0.00
	其它材料费	元	0.065	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	113.30	—	0.00

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-18	(M5水泥砂浆)小型砌体	m3	1	270.84	499.10	7.40	41.74	13.91	270.84	499.10	7.40	41.74	13.91
综合人工工日		小 计							270.84	499.10	7.40	41.74	13.91
2.44 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									832.99				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮） **标段：** **第33页 共35页**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥 32.5级	kg	46.004	0.35	16.10	0	0.00
	中砂	t	0.34132	191.26	65.28	0	0.00
	标准砖 240×115×53mm	百块	5.57	74.85	416.91	0	0.00
	水	m3	0.1776	4.57	0.81	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	499.10	—	0.00

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m2	工程量	87.12
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	小型项目抹灰	10m2	0.1	705.74	114.45	8.58	107.15	35.72	70.57	11.45	0.86	10.72	3.57
综合人工工日		小 计							70.57	11.45	0.86	10.72	3.57
0.6358 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									97.17				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	水泥 32.5级	kg	12.3454	0.35	4.32	0	0.00
	中砂	t	0.036842	191.26	7.05	0	0.00
	水	m3	0.01714	4.57	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	11.45	—	0.00

项目编码	011801005008	项目名称	精保洁				计量单位	m2	工程量	5375.6
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	精保洁	m2	1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第34页 共35页

0 工日	未计价材料费			0.00			
清单项目综合单价				5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	擦保洁	m2	1	5	5.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.00	—	0.00

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁			计量单位	m2	工程量	3
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-37	现浇圈梁复合木模板	10m2	0.1	327.67	137.55	11.06	50.81	16.94	32.77	13.76	1.11	5.08	1.69
综合人工工日		小 计							32.77	13.76	1.11	5.08	1.69
0.2952 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									54.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢支撑（钢管）			kg	0.177				3.83	0.68	0	0.00	
	零星卡具			kg	0.061				4.95	0.30	0	0.00	
	周转木材			m3	0.0017				1656.47	2.82	0	0.00	
	复合木模板 18mm			m2	0.231				37.27	8.61	0	0.00	
	镀锌铁丝 22#			kg	0.004				7.01	0.03	0	0.00	
	铁钉			kg	0.049				6.99	0.34	0	0.00	
	其他材料费			元	1.008				0.86	0.87	0	0.00	
	回库修理、保养费			元	0.112				1	0.11	0	0.00	
	其他材料费								—	0.01	—		
	材料费小计								—	13.76	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第35页 共35页

项目编码	011701002001	项目名称	修缮脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-4	砌墙脚手架双排外架子高20m内	10m2	614.4516	133.76	76.78	15.99	22.46	7.49	82189.05	47177.59	9825.08	13800.58	4602.24
综合人工工日		小　计							82189.05	47177.59	9825.08	13800.58	4602.24
740.4142 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									157594.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	5425.607628	3.27	17741.74	0	0.00
	周转木材	m3	3.072258	1656.47	5089.10	0	0.00
	镀锌铁丝 8#	kg	1130.590944	5.63	6365.23	0	0.00
	扣件	个	915.532884	5.13	4696.68	0	0.00
	底座	个	18.433548	5.66	104.33	0	0.00
	毛竹	根	184.33548	9.32	1718.01	0	0.00
	其他材料费	元	13333.59972	0.86	11466.90	0	0.00
	其他材料费			—	-4.40	—	
	材料费小计			—	47177.59	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工		100	41456.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	36365.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			不取费时将“费率”置0；
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	5091.15			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.20%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1.1~2.1%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05%
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
13	011703001001	垂直运输	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			
合　计					41456.51			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	270000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		270000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	270000.00	
合 计			270000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125026.69	100	125026.69
1.1	社会保险费		2735813.93	3.8	103960.93
1.2	住房公积金		2735813.93	0.67	18329.95
1.3	环境保护税		2735813.93	0.1	2735.81
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	2860840.62	9	257475.66
合 计					382502.35

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	精保洁		m2	5375.6	5	26878.00	
2	99	现场垃圾清运		项	1	10000	10000.00	
3	99	白蚁防治		m2	396	6	2376.00	
4	901167	其他材料费		元	18	0.86	15.48	
5	2359300	其他材料费		元	15967.774532	0.86	13732.29	
6	2359996	回库修理、保养费		元	8.615066	1	8.62	
7	2359999	其他材料费(调整)		元	0.896963	1	0.90	
8	01090101	圆钢		kg	20.31685	3.32	67.45	
9	01210101	角钢		kg	633.2702	3.46	2191.11	
10	01210315	等边角钢	L 40×4	kg	27.76	3.46	96.05	
11	01270101	型钢		kg	4.64616	3.48	16.17	
12	01291510	不锈钢板	δ1.2	m2	102.036872	97.6	9958.80	
13	02070261	橡皮垫圈		百个	0.3585	21.44	7.69	
14	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	538.8936	0.26	140.11	
15	03030115	木螺钉	M4×30	十个	141.173	0.26	36.70	
16	03031206	自攻螺钉	M4×15	十个	2570.457	0.26	668.32	
17	03032113	塑料胀管螺钉		套	27.144	0.09	2.44	
18	03070114	膨胀螺栓	M8×80	套	390.89844	0.51	199.36	
19	03110105	螺杆	L=250 Φ6	根	230.061	0.26	59.82	
20	03410205	电焊条	J422	kg	9.04854	6.29	56.92	
21	03510705	铁钉	70mm	kg	36.7875	6.99	257.14	
22	03512000	射钉		百个	0.2151	16.29	3.50	
23	04010701	白水泥		kg	394.13674	0.53	208.89	
24	04090100	生石灰		t	0.149012	469.71	69.99	
25	04090801	石膏粉	325目	kg	47.68384	0.4	19.07	
26	05030600	普通木成材		m3	14.592538	2253.57	32885.31	
27	05050119	抗倍特板复合卫生间隔断	12厚	m2	187.635	66.55	12487.11	
28	05092103	细木工板	δ18mm	m2	18.48	36.48	674.15	
29	06250723	5mm防雾银镜	5mm	m2	18.48	79.86	1475.81	
30	07112130	石材块料面板		m2	15.057	185.96	2800.00	
31	08010211	双面纸面石膏板	900×3000×9.5	m2	819.566	13.31	10908.42	
32	08050501	铝合金方板	300×300×1.2	m2	182.175	53.24	9699.00	
33	08230105	玻璃纤维网格布		m2	24.2	1.72	41.62	
34	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	232.143	5.57	1293.04	
35	08310142	U型轻钢龙骨	50×20	m	54.14784	9.43	510.61	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	08310151	卡式轻钢龙骨	25×20	m	25.63992	7.72	197.94	
37	08310155	边龙骨	30×20	m	3.6567	7.72	28.23	
38	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	277.6	0.43	119.37	
39	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	52.05	0.64	33.31	
40	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	104.1	0.94	97.85	
41	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	121.45	0.43	52.22	
42	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	954.25	0.51	486.67	
43	08350201	铝合金T型主龙骨		m	399.5705	4.72	1885.97	
44	09271119	铝合金单层格栅百叶		m2	0.44448	266.19	118.32	
45	09271119	铝合金防雨百叶		m2	1.16676	266.19	310.58	
46	09492325	弹簧合页	75mm	只	101.859	10.29	1048.13	
47	09492505	插销	100mm	套	50.5721	4.29	216.95	
48	09492703	拉手		套	50.5721	2.57	129.97	
49	09493560	镀锌铁脚		个	13.572	1.46	19.82	
50	11030303	防锈漆		kg	1.40532	13.93	19.58	
51	11410304	环氧树脂	618	kg	0.3574	27.44	9.81	
52	11430327	大白粉		kg	47.68384	0.73	34.81	
53	11590914	硅酮密封胶		L	0.2523	68.6	17.31	
54	11591102	玻璃胶		L	79.40139	34.3	2723.47	
55	12030107	油漆溶剂油		kg	0.1434	6.92	0.99	
56	12060334	防腐油		kg	9.02864	5.15	46.50	
57	12333551	PU发泡剂		L	0.45675	25.73	11.75	
58	12413518	901胶		kg	189.9903	2.14	406.58	
59	12413544	聚醋酸乙烯乳液		kg	3.574	4.29	15.33	
60	13070105	岩棉	厚100mm	m2	33.537	15.88	532.57	
61	17310705	双螺母双垫片	Φ6	副	230.061	0.5	115.03	
62	31130106	其它材料费		元	566.58498	0.86	487.26	
63	207022502	30cm高走兽		座	36	97.14	3497.04	
64	0101020201	中砂		t	729.114778	191.26	139450.49	
65	0102010301	碎石	5-16mm	t	29.50904	135.76	4006.15	
66	0102010302	碎石	5-20mm	t	8.73378	138.35	1208.32	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	0102040301	绿豆砂		t	1.689426	341.21	576.45	
68	0103020101	道碴	40-80mm	t	54.546254	141.83	7736.30	
69	0105010201	石灰膏		m3	170.461852	279.51	47645.79	
70	0105050201	滑石粉		kg	305.557118	0.39	119.17	
71	0105060402	纸筋		kg	8171.164406	1.74	14217.83	
72	0201010101	标准砖	240×115×53mm	百块	37.6783	74.85	2820.22	
73	0205020304	瓷砖	200×300mm	百块	130.55488	235.13	30697.37	
74	0207010103	1#琉璃瓦盖瓦	30×18cm	块	230	3.4	782.00	
75	0207010109	1#琉璃瓦底瓦	35×28cm	块	230	3.4	782.00	
76	0299000241	防滑地砖	300×300	块	1962.624	4.53	8890.69	
77	0299000241	同质地砖	300×300	块	25744.818631	3.99	102721.83	
78	0301010102	水泥	32.5级	kg	167473.818462	0.35	58615.84	
79	0301030100	白水泥		kg	2996.437951	0.53	1588.11	
80	0303010203	(C20非泵送商品砼)		m3	10.629969	365.62	3886.53	
81	0306010202	聚合物砂浆		m3	2.244	976.02	2190.19	
82	0401040501	圆木(支撑用)		m3	0.09776	2426.72	237.24	
83	0402010806	普通成材		m3	0.026492	2253.57	59.70	
84	0403013606	复合木模板	18mm	m2	0.693	37.27	25.83	
85	0405010105	毛竹		根	184.33548	9.32	1718.01	
86	0406010101	锯(木)屑		m3	13.1211	8.96	117.57	
87	0499000013	圆木		m3	2.41016	2426.72	5848.78	
88	0499000077	周转木材		m3	3.240431	1656.47	5367.68	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	0501081801	脚手钢管		kg	5425.607628	3.27	17741.74	
90	0508010503	合金钢钻头	一字型	支	2.354472	16.29	38.35	
91	0508042402	膨胀螺栓	M8	百套	0.7985	51.45	41.08	
92	0508061401	射钉		百个	0.4791	16.29	7.80	
93	0508070207	铝拉铆钉	LD-1	百个	0.57492	2.86	1.64	
94	0508091502	铁钉		kg	7.632679	6.99	53.35	
95	0508100401	自攻螺丝	M4×12mm	百只	22.0386	1.89	41.65	
96	0508110402	铝合金防滑条	3×40	m	475.78104	8.96	4263.00	
97	0508130201	镀锌铁丝	8#	kg	1130.590944	5.63	6365.23	
98	0508130204	镀锌铁丝	22#	kg	0.513762	7.01	3.60	
99	0508200301	合金钢切割锯片		片	7.43273	52.95	393.56	
100	0509010109	轻钢龙骨	75×40mm	m	33.44118	7.33	245.12	
101	0509010110	轻钢龙骨	75×50mm	m	57.492	8.96	515.13	
102	0510010101	组合钢模板		kg	21.387588	3.88	82.98	
103	0510010202	零星卡具		kg	1.249243	4.95	6.18	
104	0510020302	底座		个	18.433548	5.66	104.33	
105	0510020402	扣件		个	915.532884	5.13	4696.68	
106	0510030201	钢支撑	(钢管)	kg	6.363979	3.83	24.37	
107	0512010301	钢压条		kg	69.413656	4.13	286.68	
108	0599000417	塑料胀管铜螺丝		百套	19.590984	17.6	344.80	
109	0601090901	酚醛清漆		kg	4.487729	13.93	62.51	
110	0601091101	酚醛调和漆	(底漆)无光	kg	65.969622	13.93	918.96	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
111	0601131401	调和漆		kg	124.11065	12.55	1557.59	
112	0602040501	外墙乳胶漆	(8303-1)	kg	83.24254	12.87	1071.33	
113	0602041101	封闭乳胶底漆	8806-1	kg	39.2224	18.87	740.13	
114	0603050201	油漆溶剂油		kg	32.311652	6.92	223.60	
115	0603080101	石油液化气		kg	69.413656	3.77	261.69	
116	0605110301	聚氨脂甲料		kg	358.224564	7.1	2543.39	
117	0605110501	聚氨脂乙料		kg	560.591298	7.1	3980.20	
118	0605120102	塑料薄膜		m2	41.66245	0.74	30.83	
119	0607030402	纸面石膏板	3*12	m2	35.134	35.62	1251.47	
120	0607030402	纸面石膏板	2*12	m2	35.134	23.74	834.08	
121	0607050101	石膏粉	325目	kg	12.964552	0.4	5.19	
122	0608010302	白布		m2	0.997273	3.43	3.42	
123	0608011401	草袋子	1×0.7m	m2	29.931523	1.23	36.82	
124	0608012501	化纤无纺布		m2	83.179386	1.23	102.31	
125	0608014301	棉纱头		kg	32.289025	5.15	166.29	
126	0608022700	砂纸		张	1340.820237	0.87	1166.51	
127	0609050401	SBS封口油膏		kg	82.827552	6.43	532.58	
128	0609061201	801胶		kg	1391.02364	1.72	2392.56	
129	0609062303	胶泥		kg	38.5	5.62	216.37	
130	0609100602	二甲苯		kg	44.156958	2.93	129.38	
131	0610010102	APP及SBS基层处理剂		kg	473.914248	3.94	1867.22	
132	0610020502	SBS聚脂胎乙烯膜卷材	厚度4mm	m2	1668.662616	20.41	34057.40	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程（修缮）　　标段：　　第6页 共6页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	0611010101	防腐油		kg	0.94	5.15	4.84	
134	0612070102	水		m3	463.730173	4.57	2119.25	
135	0699000202	橡皮垫圈		百个	0.7985	21.44	17.12	
136	0906060202	木窗		m2	226.4925	629.98	142685.75	
137	0906060202	木门		m2	130.492	736.45	96100.83	
138	0907010300	防火门(成品)		m2	20.2	643.29	12994.46	
合　计							937150.69	

未来软件编制　　2025-02-13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-安装工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程	808418.65	0.00	10602.41	21042.29
2	北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程	171289.19	0.00	2289.66	4458.48
3	北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程	25950.61	0.00	355.29	675.47
4	北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程	153765.56	0.00	2052.25	4002.36
5	北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程	132710.45	0.00	1736.71	3454.31
6	北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程	52618.43	0.00	738.14	1369.60
7	北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网	229592.95	0.00	3188.66	5976.06
8	北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程	45148.36	0.00	580.80	1175.17
9	北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程	21192.35	0.00	283.97	551.61
10	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气	121320.17	0.00	1616.44	3157.84
11	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水	14397.32	0.00	192.23	374.74
12	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通	3316.40	0.00	41.29	86.33
13	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防	14796.58	0.00	196.54	385.14
14	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电	58503.30	0.00	691.83	1522.78
15	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网	568.99	0.00	6.85	14.81
16	北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房	602.07	0.00	7.34	15.67
合　计		1854191.38	0.00	24580.41	48262.66

未来软件编制　　2025-02-13

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	613607.96	0.00
1.1	人工费	152655.94	
1.2	材料费	427410.97	
1.3	施工机具使用费	2930.14	
1.4	企业管理费	22952.79	
1.5	利润	7658.20	
2	措施项目	17018.24	0.00
2.1	单价措施项目费	6415.83	0.00
2.2	总价措施项目费	10602.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10602.41	
3	其他项目	90000.00	—
3.1	其中：暂列金额	90000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	21042.29	—
5	税金	66750.16	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		808418.65	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 电气工程			1	571311.81	571311.81	0.00
1	030404017003	配电箱	1.名称：ZAP1动力总配电箱 2.型号、规格：GXL-1，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：落地安装，基础槽钢10# 4.端子接线	台	1	9884.57	9884.57	0.00
2	030404017006	配电箱	1.名称：ZAP2动力总配电箱 2.型号、规格：GXL-1，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：落地安装，基础槽钢10# 4.端子接线	台	1	9834.36	9834.36	0.00
3	030404017007	配电箱	1.名称：ZAP3动力总配电箱 2.型号、规格：GXL-1，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：落地安装，基础槽钢10# 4.端子接线	台	1	9673.93	9673.93	0.00
4	030404017004	配电箱	1.名称：1A#照明总配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1200mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	4613.07	4613.07	0.00
5	030404017005	配电箱	1.名称：2A#照明总配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1200mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	4619.31	4619.31	0.00
本页小计							38625.24	0.00
合　计							38625.24	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017008	配电箱	1.名称：3AW照明总配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1200mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	3869.15	3869.15	0.00
7	030404017009	配电箱	1.名称：4AW照明总配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1200mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	2281.14	2281.14	0.00
8	030404017010	配电箱	1.名称：1ALG照明配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1500mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	7298.92	7298.92	0.00
9	030404017011	配电箱	1.名称：2ALG照明配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1500mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	4676.92	4676.92	0.00
本页小计							18126.13	0.00
合　计							56751.37	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017012	配电箱	1.名称：3ALG照明配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1500mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	4687.80	4687.80	0.00
11	030404017013	配电箱	1.名称：2ARD配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1500mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	3697.57	3697.57	0.00
12	030404017014	配电箱	1.名称：3ARD配电箱 2.型号、规格：XL-20，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1500mm明装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	3697.57	3697.57	0.00
13	030404017015	配电箱	1.名称：AJS1教室配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	23	814.06	18723.38	0.00
本页小计							30806.32	0.00
合　计							87557.69	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017016	配电箱	1.名称：AJS2教室配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	840.22	840.22	0.00
15	030404017042	配电箱	1.名称：1ARS茶水区配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	7	663.67	4645.69	0.00
16	030404017017	配电箱	1.名称：2ALZ配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	2600.47	2600.47	0.00
17	030404017018	配电箱	1.名称：1AL1配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	755.08	755.08	0.00
本页小计							8841.46	0.00
合　计							96399.15	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017020	配电箱	1.名称：1AL2配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
19	030404017023	配电箱	1.名称：1AL3配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
20	030404017021	配电箱	1.名称：1AL4配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
21	030404017019	配电箱	1.名称：1AL5配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	755.08	755.08	0.00
本页小计							2675.57	0.00
合　计							99074.72	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017024	配电箱	1.名称：1AL6配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	756.61	756.61	0.00
23	030404017022	配电箱	1.名称：1AL7配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
24	030404017025	配电箱	1.名称：1AL8配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	913.49	913.49	0.00
25	030404017026	配电箱	1.名称：2AL1配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
本页小计							3002.44	0.00
合　计							102077.16	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017027	配电箱	1.名称：2AL2配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
27	030404017031	配电箱	1.名称：2AL3配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
28	030404017030	配电箱	1.名称：2AL4配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	988.80	988.80	0.00
29	030404017028	配电箱	1.名称：2AL5配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
本页小计							3065.33	0.00
合　计							105142.49	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017032	配电箱	1.名称：2AL6配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
31	030404017029	配电箱	1.名称：2AL7配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	913.49	913.49	0.00
32	030404017033	配电箱	1.名称：3AL1配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
33	030404017035	配电箱	1.名称：3AL2配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
本页小计							2833.98	0.00
合　计							107976.47	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017036	配电箱	1.名称：3AL3配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
35	030404017034	配电箱	1.名称：3AL4配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	744.19	744.19	0.00
36	030404017037	配电箱	1.名称：4AL1配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	588.15	588.15	0.00
37	030404017038	配电箱	1.名称：4AL2配电箱 2.型号、规格：LB-30改，配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1800mm暗装 4.端子接线 5.包含内部元器件详见图纸 6.补刷（喷）油漆 7.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 8.满足设计及规范验收要求	台	1	755.08	755.08	0.00
本页小计							2675.57	0.00
合　计							110652.04	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017040	配电箱	1.名称：1PD-A型应急照明配电箱 2.型号：配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1600mm明装 4.规格：A型灯具自带蓄电池非集中控制型IP4X，所有灯具自带蓄电池供电时间>=60min 5.端子接线 6.包含内部元器件详见图纸 7.补刷（喷）油漆 8.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 9.满足设计及规范验收要求 注:消防设备的断路器均为过载只报警不跳闸，设消防明显标志；	台	1	3843.00	3843.00	0.00
39	030404017041	配电箱	1.名称：2PD-A型应急照明配电箱 2.型号：配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板 3.安装方式：下口距地1600mm明装 4.规格：A型灯具自带蓄电池非集中控制型IP4X，所有灯具自带蓄电池供电时间>=60min 5.端子接线 6.包含内部元器件详见图纸 7.补刷（喷）油漆 8.包含开箱、检查、安装、查校线、接地等 9.满足设计及规范验收要求 注:消防设备的断路器均为过载只报警不跳闸，设消防明显标志；	台	1	3857.52	3857.52	0.00
40	030411003004	桥架	1.名称：梯形强电金属桥架（电井内垂直部分） 2.规格：300x150 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	15.15	121.25	1836.94	0.00
41	030411003001	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：300x150 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	40.94	136.11	5572.34	0.00
42	030411003002	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：300x100 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	214.95	103.44	22234.43	0.00
本页小计							37344.23	0.00
合　计							147996.27	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411003003	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：200x100 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	73.55	85.97	6323.09	0.00
44	030413001003	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作、安装 2.除锈后刷红丹(或防锈漆)两道防腐 3.详见图纸及技术要求	kg	283.3	19.04	5394.03	0.00
45	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	41.05	103.19	4235.95	0.00
46	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	1.99	35.90	71.44	0.00
47	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	41.73	13.89	579.63	0.00
48	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	18.64	12.08	225.17	0.00
49	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	286.45	14.00	4010.30	0.00
本页小计							20839.61	0.00
合　计							168835.88	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	2687.94	12.28	33007.90	0.00
51	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	5115.16	8.18	41842.01	0.00
52	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	0.6	77.46	46.48	0.00
53	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	3	63.62	190.86	0.00
54	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	37.2	50.05	1861.86	0.00
55	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	7.2	44.43	319.90	0.00
56	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	19.22	47.19	906.99	0.00
本页小计							78176.00	0.00
合　计							247011.88	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	164.12	33.09	5430.73	0.00
58	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	2357.15	22.11	52116.59	0.00
59	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	322.34	15.74	5073.63	0.00
60	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	12.11	369.60	4475.86	0.00
61	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	10.07	298.55	3006.40	0.00
62	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	15.95	178.32	2844.20	0.00
63	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	24.92	90.91	2265.48	0.00
64	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	21.86	70.96	1551.19	0.00
本页小计							76764.08	0.00
合　计							323775.96	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：240mm2及以下	个	2	278.82	557.64	0.00
66	030408006002	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：120mm2及以下	套	4	197.45	789.80	0.00
67	030408006003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格：35mm2及以下	套	6	117.47	704.82	0.00
68	030404036001	其他电器	1.名称：压铜端子接线 2.规格：16mm2及以下	个	700	8.25	5775.00	0.00
69	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-6mm2 3.敷设方式：桥架或配管 4.详见图纸及技术要求	m	220	5.23	1150.60	0.00
70	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3.敷设方式：桥架或配管 4.详见图纸及技术要求	m	9124.17	3.81	34763.09	0.00
71	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式：桥架或配管 4.详见图纸及技术要求	m	12218.66	2.68	32746.01	0.00
72	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 3.敷设方式：桥架或配管 4.详见图纸及技术要求	m	2761.59	2.68	7401.06	0.00
73	030404034001	照明开关	1.名称：单联单控开关 2.规格：10A，250V	个	8	18.34	146.72	0.00
74	030404034002	照明开关	1.名称：双联单控开关 2.规格：10A，250V	个	90	21.65	1948.50	0.00
75	030404034003	照明开关	1.名称：三联单控开关 2.规格：10A，250V	个	29	25.28	733.12	0.00
76	030404031001	小电器	1.名称：应急照明手动控制按钮 2.规格：需设置防误操作装置，消防明显标识，距地1.5m安装； 3.详见图纸及技术要求	个	1	70.49	70.49	0.00
77	030412001006	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:配LED光源 1*30W，吸顶安装； 3.详见图纸及技术要求	套	12	68.04	816.48	0.00
78	030412001007	普通灯具	1.名称:防水型吸顶灯 2.型号:配LED光源 1*30W，吸顶安装，外壳防护等级IP65； 3.详见图纸及技术要求	套	6	72.52	435.12	0.00
79	030412001001	普通灯具	1.名称:300*300平板灯 2.型号:配LED光源1*30w，吊顶安装,外壳防护等级IP65； 3.详见图纸及技术要求	套	54	117.20	6328.80	0.00
本页小计							94367.25	0.00
合　计							418143.21	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030412001002	普通灯具	1.名称:600*600平板灯 2.型号:配LED光源1*36w，吊顶安装,外壳防护等级IP41; 3.详见图纸及技术要求	套	136	125.68	17092.48	0.00
81	030412001003	普通灯具	1.名称:150*1200平板灯 2.型号:配LED光源 1*36W，据地2.8米吊装,外壳防护等级IP41; 3.详见图纸及技术要求	套	97	131.21	12727.37	0.00
82	030412001004	普通灯具	1.名称:300*1200平板灯 2.型号:配LED光源 1*48W，据地2.8米吊装,外壳防护等级IP41; 3.详见图纸及技术要求	套	399	142.98	57049.02	0.00
83	030412005001	荧光灯	1.名称:LED双管灯 2.型号:配LED光源 2*36W，吸顶,外壳防护等级IP41; 3.详见图纸及技术要求	套	10	123.69	1236.90	0.00
84	030412001005	普通灯具	1.名称:300*1200平板灯 2.型号:配LED光源 1*60W，据地2.8米吊装,外壳防护等级IP41; 3.详见图纸及技术要求	套	33	146.08	4820.64	0.00
85	030412004001	装饰灯	1.名称：LED应急吸顶灯-E 2.规格：A型灯具,8W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：吸顶,外壳防护等级IP41;	套	60	116.34	6980.40	0.00
86	030412004002	装饰灯	1.名称：LED应急吸顶灯-EF 2.规格：A型灯具,8W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：吸顶,外壳防护等级IP65;	套	6	116.34	698.04	0.00
87	030412004009	装饰灯	1.名称：LED双头应急照明灯 2.规格：A型灯具,8W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：距地2.5m	套	70	115.43	8080.10	0.00
88	030412004003	装饰灯	1.名称：LED应急疏散指示灯-单箭头 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：未标注壁装,盒底距地600mm;	套	36	111.90	4028.40	0.00
89	030412004004	装饰灯	1.名称：LED应急疏散指示灯-双箭头 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：未标注壁装,盒底距地600mm;	套	4	111.90	447.60	0.00
本页小计							113160.95	0.00
合　计							531304.16	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030412004005	装饰灯	1.名称：LED人员安全出口标志灯-S 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：未标注门头150mm安装；	套	6	65.94	395.64	0.00
91	030412004006	装饰灯	1.名称：LED人员疏散出口标志灯-E 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：未标注门头150mm安装；	套	14	65.94	923.16	0.00
92	030412004007	装饰灯	1.名称：LED双面多信息复合标志灯-F 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：距地2500mm吊装；	套	13	118.97	1546.61	0.00
93	030412004008	装饰灯	1.名称：LED楼层显示标志灯-F 2.规格：A型灯具,1W,DC36V(配蓄电池),T>60min 3.安装形式：未标注门头150mm安装；	套	7	97.76	684.32	0.00
94	030404035001	插座	1.名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：盒底距地300mm	个	629	20.91	13152.39	0.00
95	030404035002	插座	1.名称：单相五孔插座T(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：盒底距地2000mm	个	66	20.91	1380.06	0.00
96	030404035003	插座	1.名称：单相五孔插座R(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：多媒体箱内安装	个	33	20.91	690.03	0.00
97	030404035004	插座	1.名称：单相五孔插座P(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：盒底距地2500mm(屏蔽器插座)	个	33	20.91	690.03	0.00
98	030404035009	插座	1.名称：单相五孔插座D(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：盒底距地3000mm	个	33	20.91	690.03	0.00
99	030404035010	插座	1.名称：单相五孔顶面插座(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：吸顶	个	33	20.91	690.03	0.00
本页小计							20842.30	0.00
合　计							552146.46	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030404035011	插座	1.名称：单相五孔讲台插座(三孔+两孔) 2.规格：安全型,250V 10A 3.安装方式：讲台桌插	个	33	20.91	690.03	0.00
101	030404035005	插座	1.名称：单相五孔防水型插座 2.规格：安全型,防水型,250V,16A 3.安装方式：盒底距地350mm	个	12	47.64	571.68	0.00
102	030404035006	插座	1.名称：分体空调K单相专用插座 2.规格：安全型,220V,16A 3.安装方式：嵌墙,底边距地2.0M	个	9	30.36	273.24	0.00
103	030404035007	插座	1.名称：分体空调G单相专用插座 2.规格：安全型,220V,16A 3.安装方式：嵌墙,底边距地0.3M	个	89	30.36	2702.04	0.00
104	030404035008	插座	1.名称：分体空调K三相专用插座 2.规格：安全型,380V,20A 3.安装方式：嵌墙,底边距地0.3M	个	2	32.58	65.16	0.00
105	030411006003	接线盒	1.名称：洁具感应器电源接线盒 2.规格：安装高度由洁具定 3.详见图纸说明及技术要求	个	30	7.76	232.80	0.00
106	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.材质：金属	个	965	7.14	6890.10	0.00
107	030411006002	接线盒	1.名称：开关盒 2.规格：86型 3.材质：金属	个	975	7.22	7039.50	0.00
108	030414002001	送配电装置系统	1.名称：送配电装置系统调试 2.满足图纸及规范要求	系统	1	700.80	700.80	0.00
		C 防雷接地工程			1	42296.15	42296.15	0.00
109	030409002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：室内	m	177.8	21.59	3838.70	0.00
110	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线 2.规格：利用两根-25x4热镀锌扁钢做专用引下线,引下线间距不大于18米,数量不少于10处。《防雷平面》中示出位置接地装置焊接，引下线上端与接闪带焊接,下端与基础接地装置焊接；	m	318.15	19.32	6146.66	0.00
本页小计							29150.71	0.00
合　计							581297.17	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030409005001	避雷网	1.名称：避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.接闪器:沿屋顶四周外墙外表面等处敷设%C10热镀锌圆钢做接闪带,支架高150mm,支架间距直线段为1.0m,转弯段为0.5m。接闪带在屋面组成不大于10mx10m或12mx8m的接闪网格。在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面接闪带相连。接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。接闪杆、接闪线或接闪网的支柱、接闪带、接闪网上,严禁悬挂电源线、通信线、广播线、电视接收天线等。易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。 可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。	m	738.98	35.99	26595.89	0.00
112	030409004001	均压环	1.名称：基础接地装置 注：利用建筑物四周设置一圈-40x4热镀锌扁钢形成基础接地装置,建筑物四周适当位置设若干供测量、连接人工接地体和作等电位联结的连接板(连接板须与引下线连接)；	m	342.45	11.64	3986.12	0.00
113	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：分等电位箱LEB 2.规格：详见图纸及技术要求	台	7	30.32	212.24	0.00
114	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱MEB 2.规格：详见图纸及技术要求	台	1	330.98	330.98	0.00
115	030411001012	配管	1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PVC25 4.敷设方式：暗敷	m	15.15	13.68	207.25	0.00
116	030411004004	配线	1.名称：电气配线 2.规格：BV-1x25mm2 3.敷设方式：管内配线	m	15.15	14.11	213.77	0.00
117	030414011001	接地装置	1.名称：接地网系统装置调试	系统	1	764.54	764.54	0.00
分部分项合计							613607.96	0.00
118	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6415.83	6415.83	0.00
单价措施合计							6415.83	0.00
本页小计							38726.62	0.00
合　计							620023.79	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　第1页 共94页
工程　　标段：

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	落地式配电箱安装	台	1	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87
4-421	焊铜接线端子导线截面120mm2	10个	0.5	60.99	249.61	0.00	9.15	3.05	30.50	124.81	0.00	4.58	1.53
4-419	焊铜接线端子导线截面35mm2	10个	0.5	33.17	94.29	0.00	4.98	1.66	16.59	47.15	0.00	2.49	0.83
4-418	焊铜接线端子导线截面16mm2	10个	1.5	24.61	70.86	0.00	3.69	1.23	36.92	106.29	0.00	5.54	1.85
综合人工工日		小　计							381.47	309.99	66.44	57.23	19.08
3.565 工日		未计价材料费							9050.36				
清单项目综合单价									9884.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZAP1动力总配电箱	台	1	9050.36	9050.36	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13	0	0.00
	钢锯条	根	0.25	0.21	0.05	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71	0	0.00
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73	0	0.00
	塑料软管 dn9	m	15	2.36	35.40	0	0.00
	塑料软管 dn12	m	5	2.7	13.50	0	0.00
	塑料软管 dn25	m	5	5.96	29.80	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.81	42.88	34.73	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.065	51.45	3.34	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.095	17.15	1.63	0	0.00
	黑胶布	卷	0.44	1.72	0.76	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	15.225	3.33	50.70	0	0.00
	铜接线端子 DT-25mm2	个	2.54	4.23	10.74	0	0.00
	铜接线端子 DT-35mm2	个	2.54	4.78	12.14	0	0.00
	铜接线端子 DT-95mm2	个	2.54	11.56	29.36	0	0.00
	铜接线端子 DT-120mm2	个	2.54	15.02	38.15	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.22	17.15	3.77	0	0.00
	破布	kg	0.9	6	5.40	0	0.00
	铁砂布 2#	张	3.75	0.86	3.23	0	0.00
	汽油	kg	1.55	9.21	14.28	0	0.00
	其他材料费			—	0.02	—	
	材料费小计			—	9360.35	—	0.00

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	落地式配电箱安装	台	1	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87
4-421	焊铜接线端子导线截面120mm2	10个	0.5	60.99	249.61	0.00	9.15	3.05	30.50	124.81	0.00	4.58	1.53
4-419	焊铜接线端子导线截面35mm2	10个	0.5	33.17	94.29	0.00	4.98	1.66	16.59	47.15	0.00	2.49	0.83
4-418	焊铜接线端子导线截面16mm2	10个	1	24.61	70.86	0.00	3.69	1.23	24.61	70.86	0.00	3.69	1.23
综合人工工日		小 计							369.16	274.56	66.44	55.38	18.46
3.45 工日		未计价材料费							9050.36				
清单项目综合单价									9834.36				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	ZAP2动力总配电箱	台	1	9050.36	9050.36	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13	0	0.00
	钢锯条	根	0.25	0.21	0.05	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71	0	0.00
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73	0	0.00
	塑料软管 dn9	m	10	2.36	23.60	0	0.00
	塑料软管 dn12	m	5	2.7	13.50	0	0.00
	塑料软管 dn25	m	5	5.96	29.80	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.76	42.88	32.59	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	51.45	3.09	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　标段：　　第3页 共94页

材料费明细	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.09	17.15	1.54	0	0.00
	黑胶布	卷	0.385	1.72	0.66	0	0.00
	钢接线端子 DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.80	0	0.00
	钢接线端子 DT-25mm2	个	2.54	4.23	10.74	0	0.00
	钢接线端子 DT-35mm2	个	2.54	4.78	12.14	0	0.00
	钢接线端子 DT-95mm2	个	2.54	11.56	29.36	0	0.00
	钢接线端子 DT-120mm2	个	2.54	15.02	38.15	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.19	17.15	3.26	0	0.00
	破布	kg	0.75	6	4.50	0	0.00
	铁砂布 2#	张	3.25	0.86	2.80	0	0.00
	汽油	kg	1.3	9.21	11.97	0	0.00
	其他材料费			—	0.02	—	
	材料费小计			—	9324.92	—	0.00

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	落地式配电箱安装	台	1	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87
4-420	焊钢接线端子导线截面70mm2	10个	0.5	40.66	153.96	0.00	6.10	2.03	20.33	76.98	0.00	3.05	1.02
4-419	焊钢接线端子导线截面35mm2	10个	0.5	33.17	94.29	0.00	4.98	1.66	16.59	47.15	0.00	2.49	0.83
综合人工工日		小　计							334.38	155.87	66.44	50.16	16.72
3.125 工日		未计价材料费							9050.36				
清单项目综合单价									9673.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZAP3动力总配电箱	台	1	9050.36	9050.36	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13	0	0.00
	钢锯条	根	0.225	0.21	0.05	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73	0	0.00
	塑料软管 dn12	m	5	2.7	13.50	0	0.00
	塑料软管 dn16	m	5	4.07	20.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.485	42.88	20.80	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.075	17.15	1.29	0	0.00
	黑胶布	卷	0.225	1.72	0.39	0	0.00
	铜接线端子 DT-25mm2	个	2.54	4.23	10.74	0	0.00
	铜接线端子 DT-35mm2	个	2.54	4.78	12.14	0	0.00
	铜接线端子 DT-50mm2	个	2.54	6.34	16.10	0	0.00
	铜接线端子 DT-70mm2	个	2.54	8.99	22.83	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.12	17.15	2.06	0	0.00
	破布	kg	0.45	6	2.70	0	0.00
	铁砂布 2#	张	2.25	0.86	1.94	0	0.00
	汽油	kg	0.7	9.21	6.45	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	9206.23	—	0.00

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长2.5m	台	1	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45
4-413	无端子外部接线6	10个	11	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	270.71	158.84	0.00	40.59	13.53
综合人工工日		小 计							499.69	189.34	4.34	74.94	24.98
4.67 工日		未计价材料费							3819.78				
清单项目综合单价									4613.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第5页 共94页

材料费明细	1AW照明总配电箱	台	1	3819.781	3819.78	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	11	1.89	20.79	0	0.00
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	2.75	1.17	3.22	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	6.93	17.15	118.85	0	0.00
	破布	kg	1.22	6	7.32	0	0.00
	铁砂布 2#	张	12.2	0.86	10.49	0	0.00
	其他材料费			—	-0.07	—	
	材料费小计			—	4009.12	—	0.00

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长2.5m	台	1	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45
4-413	无端子外部接线6	10个	10	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	246.10	144.40	0.00	36.90	12.30
4-418	焊铜接线端子导线截面16mm2	10个	0.5	24.61	70.86	0.00	3.69	1.23	12.31	35.43	0.00	1.85	0.62
综合人工工日		小 计							487.39	210.33	4.34	73.10	24.37
4.555 工日		未计价材料费							3819.78				
清单项目综合单价									4619.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2AW照明总配电箱	台	1	3819.781	3819.78	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　标段：　　第6页 共94页

材料费明细	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	10	1.89	18.90	0	0.00
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95	0	0.00
	塑料软管 dn9	m	5	2.36	11.80	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	2.5	1.17	2.93	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.415	17.15	7.12	0	0.00
	黑胶布	卷	0.055	1.72	0.09	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.90	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	6.33	17.15	108.56	0	0.00
	破布	kg	1.27	6	7.62	0	0.00
	铁砂布 2#	张	11.7	0.86	10.06	0	0.00
	汽油	kg	0.25	9.21	2.30	0	0.00
	其他材料费			—	-0.06	—	
	材料费小计			—	4030.11	—	0.00

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长2.5m	台	1	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45
4-413	无端子外部接线6	10个	7.5	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	184.58	108.30	0.00	27.68	9.23
综合人工工日		小　计							413.56	138.80	4.34	62.03	20.68
3.865 工日		未计价材料费							3229.74				
清单项目综合单价									3869.15				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第7页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	3AW照明总配电箱	台	1	3229.737	3229.74	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	7.5	1.89	14.18	0	0.00
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	1.875	1.17	2.19	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	4.725	17.15	81.03	0	0.00
	破布	kg	0.87	6	5.22	0	0.00
	铁砂布 2#	张	8.7	0.86	7.48	0	0.00
	其他材料费			—	-0.04	—	
	材料费小计			—	3368.54	—	0.00

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-413	无端子外部接线6	10个	3.5	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	86.14	50.54	0.00	12.92	4.31
综合人工工日		小 计							274.46	88.47	0.00	41.17	13.73
2.565 工日		未计价材料费							1863.31				
清单项目综合单价									2281.14				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第8页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	4AW照明总配电箱	台	1	1863.309	1863.31	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	3.5	1.89	6.62	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.875	1.17	1.02	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	2.205	17.15	37.82	0	0.00
	破布	kg	0.45	6	2.70	0	0.00
	铁砂布 2#	张	4.5	0.86	3.87	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	1951.78	—	0.00

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-270	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长2.5m	台	1	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45	228.98	30.50	4.34	34.35	11.45
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	27.07	15.88	0.00	4.06	1.35
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	54.57	43.32	0.00	8.19	2.73
综合人工工日		小 计							310.62	89.70	4.34	46.60	15.53
2.903 工日		未计价材料费							6832.13				
清单项目综合单价									7298.92				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第9页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1ALG照明配电箱	台	1	6832.133	6832.13	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	4.1	1.89	7.75	0	0.00
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	1.025	1.17	1.20	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	2.583	17.15	44.30	0	0.00
	破布	kg	0.53	6	3.18	0	0.00
	铁砂布 2#	张	5.3	0.86	4.56	0	0.00
	其他材料费			—	-0.03	—	
	材料费小计			—	6921.83	—	0.00

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	32.74	25.99	0.00	4.91	1.64
综合人工工日		小 计							221.06	63.92	0.00	33.16	11.06
2.066 工日		未计价材料费							4347.72				
清单项目综合单价									4676.92				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：** **第10页 共94页**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2ALG照明配电箱	台	1	4347.721	4347.72	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.8	1.89	3.40	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45	0	0.00
	破布	kg	0.28	6	1.68	0	0.00
	铁砂布 2#	张	2.8	0.86	2.41	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	4411.64	—	0.00

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	38.20	30.32	0.00	5.73	1.91
综合人工工日		小 计							226.52	68.25	0.00	33.98	11.33
2.117 工日		未计价材料费							4347.72				
清单项目综合单价									4687.80				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第11页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	3ALG照明配电箱	台	1	4347.721	4347.72	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	2.1	1.89	3.97	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69	0	0.00
	破布	kg	0.31	6	1.86	0	0.00
	铁砂布 2#	张	3.1	0.86	2.67	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	4415.97	—	0.00

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	9.84	5.78	0.00	1.48	0.49
综合人工工日		小　计							198.16	43.71	0.00	29.73	9.91
1.852 工日		未计价材料费							3416.06				
清单项目综合单价									3697.57				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第12页 共94页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2ARD配电箱	台	1	3416.063	3416.06	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.4	1.89	0.76	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32	0	0.00
	破布	kg	0.14	6	0.84	0	0.00
	铁砂布 2#	张	1.4	0.86	1.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3459.77	—	0.00

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	9.84	5.78	0.00	1.48	0.49
综合人工工日		小　计							198.16	43.71	0.00	29.73	9.91
1.852 工日		未计价材料费							3416.06				
清单项目综合单价									3697.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第13页 共94页

材料费明细	3ARD配电箱	台	1	3416.063	3416.06	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.4	1.89	0.76	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32	0	0.00
	破布	kg	0.14	6	0.84	0	0.00
	铁砂布 2#	张	1.4	0.86	1.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3459.77	—	0.00

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	1.2	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	29.53	17.33	0.00	4.43	1.48
综合人工工日		小 计							188.10	60.39	0.00	28.22	9.41
1.758 工日		未计价材料费							527.94				
清单项目综合单价									814.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AJS1教室配电箱	台	1	527.94	527.94	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.8	1.89	3.40	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.45	1.17	0.53	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45	0	0.00
	破布	kg	0.28	6	1.68	0	0.00
	铁砂布 2#	张	2.6	0.86	2.24	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	588.33	—	0.00

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	21.83	17.33	0.00	3.28	1.09
4-413	无端子外部接线6	10个	1.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	31.99	18.77	0.00	4.80	1.60
综合人工工日		小 计							201.48	70.50	0.00	30.23	10.07
1.883 工日		未计价材料费							527.94				
清单项目综合单价									840.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	AJS2教室配电箱	台	1	527.94	527.94	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	2.5	1.89	4.73	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第15页 共94页

材料费明细	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.625	1.17	0.73	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01	0	0.00
	破布	kg	0.35	6	2.10	0	0.00
	铁砂布 2#	张	3.3	0.86	2.84	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	598.44	—	0.00

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-413	无端子外部接线6	10个	1.1	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	27.07	15.88	0.00	4.06	1.35
综合人工工日		小　计							174.73	50.28	0.00	26.21	8.73
1.633 工日		未计价材料费							403.72				
清单项目综合单价									663.67				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1ARS茶水区配电箱	台	1	403.718	403.72	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.1	1.89	2.08	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.275	1.17	0.32	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第16页 共94页

材料费明细	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88	0	0.00
	破布	kg	0.21	6	1.26	0	0.00
	铁砂布 2#	张	1.9	0.86	1.63	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	454.00	—	0.00

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.5m	台	1	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42	188.32	37.93	0.00	28.25	9.42
4-413	无端子外部接线6	10个	3.7	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	91.06	53.43	0.00	13.65	4.55
综合人工工日		小　计							279.38	91.36	0.00	41.90	13.97
2.611 工日		未计价材料费							2173.86				
清单项目综合单价									2600.47				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2ALZ配电箱	台	1	2173.857	2173.86	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	3.7	1.89	6.99	0	0.00
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.925	1.17	1.08	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.01	13.93	0.14	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56.42	12.98	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	2.331	17.15	39.98	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第17页 共94页

材料费明细	破布	kg	0.47	6	2.82	0	0.00
	铁砂布 2#	张	4.7	0.86	4.04	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	2265.22	—	0.00

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	16.37	13.00	0.00	2.46	0.82
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小　计							178.80	56.06	0.00	26.82	8.94
1.671 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									755.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL1配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.5	1.89	2.84	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21	0	0.00
	破布	kg	0.25	6	1.50	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2.3	0.86	1.98	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	540.52	—	0.00

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小 计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL2配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　标段：　　第19页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小　计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL3配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小 计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL4配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第21页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	16.37	13.00	0.00	2.46	0.82
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							178.80	56.06	0.00	26.82	8.94
1.671 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									755.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL5配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.5	1.89	2.84	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21	0	0.00
	破布	kg	0.25	6	1.50	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2.3	0.86	1.98	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	540.52	—	0.00

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							496.88				
清单项目综合单价									756.61				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL6配电箱	台	1	496.881	496.88	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　标段：　　第23页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	548.60	—	0.00

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小　计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	1AL7配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	27.29	21.66	0.00	4.10	1.37
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							189.72	64.72	0.00	28.46	9.49
1.773 工日		未计价材料费							621.10				
清单项目综合单价									913.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AL8配电箱	台	1	621.103	621.10	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	2.1	1.89	3.97	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.525	1.17	0.61	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69	0	0.00
	破布	kg	0.31	6	1.86	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第25页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	2.9	0.86	2.49	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	685.82	—	0.00

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2ALI配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL2配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第27页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小　计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL3配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	27.29	21.66	0.00	4.10	1.37
4-413	无端子外部接线6	10个	0.9	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	22.15	13.00	0.00	3.32	1.11
综合人工工日		小 计							197.10	69.06	0.00	29.57	9.86
1.842 工日		未计价材料费							683.21				
清单项目综合单价									988.80				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL4配电箱	台	1	683.214	683.21	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	2.4	1.89	4.54	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.70	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93	0	0.00
	破布	kg	0.34	6	2.04	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	3.2	0.86	2.75	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	752.27	—	0.00

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL5配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小 计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL6配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第31页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	27.29	21.66	0.00	4.10	1.37
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小　计							189.72	64.72	0.00	28.46	9.49
1.773 工日		未计价材料费							621.10				
清单项目综合单价									913.49				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2AL7配电箱	台	1	621.103	621.10	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	2.1	1.89	3.97	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69	0	0.00
	破布	kg	0.31	6	1.86	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气

工程　　标段：　　第32页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	2.9	0.86	2.49	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	685.82	—	0.00

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小　计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AL1配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第33页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小　计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	3AL2配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小 计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	3AL3配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：** **第35页 共94页**

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小 计							173.34	51.72	0.00	26.00	8.67
1.62 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									744.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3AL4配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	硫布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	536.18	—	0.00

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	10.91	8.66	0.00	1.64	0.55
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	7.38	4.33	0.00	1.11	0.37
综合人工工日		小 计							165.95	47.39	0.00	24.90	8.30
1.551 工日		未计价材料费							341.61				
清单项目综合单价									588.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4AL1配电箱	台	1	341.607	341.61	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.9	1.89	1.70	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.225	1.17	0.26	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72	0	0.00
	破布	kg	0.19	6	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第37页 共94页

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.7	0.86	1.46	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	389.00	—	0.00

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	16.37	13.00	0.00	2.46	0.82
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.61	14.44	0.00	3.69	1.23	14.77	8.66	0.00	2.21	0.74
综合人工工日		小　计							178.80	56.06	0.00	26.82	8.94
1.671 工日		未计价材料费							484.46				
清单项目综合单价									755.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	4AL2配电箱	台	1	484.463	484.46	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.5	1.89	2.84	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21	0	0.00
	破布	kg	0.25	6	1.50	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2.3	0.86	1.98	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	540.52	—	0.00

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	14.55	11.55	0.00	2.18	0.73
综合人工工日		小计							162.21	45.95	0.00	24.33	8.11
1.516 工日		未计价材料费							3602.40				
清单项目综合单价									3843.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1PD-A型应急照明配电箱	台	1	3602.396	3602.40	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	0.8	1.89	1.51	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.2	1.17	0.23	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64	0	0.00
	破布	kg	0.18	6	1.08	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	1.6	0.86	1.38	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3648.35	—	0.00

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	悬挂嵌入式配电箱安装，半周长1.0m	台	1	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38	147.66	34.40	0.00	22.15	7.38
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.19	14.44	0.00	2.73	0.91	21.83	17.33	0.00	3.28	1.09
综合人工工日		小 计							169.49	51.73	0.00	25.43	8.47
1.584 工日		未计价材料费							3602.40				
清单项目综合单价									3857.52				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	2PD-A型应急照明配电箱	台	1	3602.396	3602.40	0	0.00
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31	0	0.00
	塑料软管 dn6	m	1.2	1.89	2.27	0	0.00
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.3	1.17	0.35	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3.00	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.03	12.55	0.38	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03	0	0.00
	裸铜线 10mm2	kg	0.2	56.42	11.28	0	0.00
	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97	0	0.00
	破布	kg	0.22	6	1.32	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	2	0.86	1.72	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3654.13	—	0.00

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1313	钢制梯式桥架安装 (宽+高)500mm	10m	0.1	298.53	65.80	9.41	44.78	14.93	29.85	6.58	0.94	4.48	1.49
综合人工工日		小 计							29.85	6.58	0.94	4.48	1.49
0.279 工日		未计价材料费							77.91				
清单项目综合单价									121.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制梯式桥架 300x150	m	1.005	77.525	77.91	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.016	6.29	0.10	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.008	5.15	0.04	0	0.00
	其它材料费	元	0.269	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	84.49	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40.94

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1	417.30	67.19	13.96	62.60	20.87	41.73	6.72	1.40	6.26	2.09
综合人工工日		小 计							41.73	6.72	1.40	6.26	2.09
0.39 工日		未计价材料费							77.91				
清单项目综合单价									136.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制槽式桥架 300x150	m	1.005	77.525	77.91	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.01	6.29	0.06	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.015	13.93	0.21	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.002	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.002	11.58	0.02	0	0.00
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13	0	0.00
	汽油	kg	0.02	9.21	0.18	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	其它材料费	元	0.274	0.86	0.24	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	84.63	—	0.00

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	214.95

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	260.01	64.52	8.43	39.00	13.00	26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
综合人工工日		小 计							26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
0.243 工日		未计价材料费							64.95				
清单项目综合单价									103.44				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第42页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢制槽式桥架 300x100	m	1.005	64.624	64.95	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.005	5.15	0.03	0	0.00
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	71.40	—	0.00

项目编码	030411003003	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	73.55
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	260.01	64.52	8.43	39.00	13.00	26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
综合人工工日		小　计							26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
0.243 工日		未计价材料费							47.48				
清单项目综合单价									85.97				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢制槽式桥架 200x100	m	1.005	47.243	47.48	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第43页 共94页

材料费明细	电	kW·h	0.14	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.005	5.15	0.03	0	0.00
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	53.93	—	0.00

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	283.3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	636.65	101.03	40.93	95.50	31.83	6.37	1.01	0.41	0.96	0.32
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	414.09	19.14	23.91	62.11	20.70	4.14	0.19	0.24	0.62	0.21
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.40	2.76	8.10	3.21	1.07	0.21	0.03	0.08	0.03	0.01
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.33	2.39	8.10	3.05	1.02	0.20	0.02	0.08	0.03	0.01
综合人工工日		小　计							10.92	1.26	0.81	1.64	0.55
0.1021 工日		未计价材料费							3.86				
清单项目综合单价									19.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆钢 Φ10~14	kg	0.08	3.32	0.27	0	0.00
	角钢	kg	0.75	3.46	2.60	0	0.00
	扁钢 -30×4~50×5	kg	0.22	3.64	0.80	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	9.751	0.21	0	0.00
	钢锯条	根	0.0216	0.21	0.00	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02304	6.29	0.14	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0149	13.93	0.21	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.01152	12.55	0.14	0	0.00
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06	0	0.00
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	破布	kg	0.00288	6	0.02	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.036	0.86	0.03	0	0.00
	汽油	kg	0.0056	9.21	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.12	—	0.00

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.05

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	砖、混凝土结构暗配钢管DN150	100m	0.01	4097.03	652.74	143.89	614.55	204.85	40.97	6.53	1.44	6.15	2.05
综合人工工日		小 计							40.97	6.53	1.44	6.15	2.05
0.3829 工日		未计价材料费							46.05				
清单项目综合单价									103.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	焊接钢管 SC150	m	1.03	44.709	46.05	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0431	3.32	0.14	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	2.2264	0.35	0.78	0	0.00
	中砂	t	0.014168	191.26	2.71	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24	0	0.00
	镀锌电线管接头 Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.29	0.09	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0736	13.93	1.03	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15	0	0.00
	水	m3	0.00264	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0896	0.86	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	52.58	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第45页 共94页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.99

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1531.17	398.75	31.62	229.68	76.56	15.31	3.99	0.32	2.30	0.77
综合人工工日		小　计							15.31	3.99	0.32	2.30	0.77
0.1431 工日		未计价材料费							13.21				
清单项目综合单价									35.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 SC50	m	1.03	12.824	13.21	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0278	3.32	0.09	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.5433	0.35	0.54	0	0.00
	中砂	t	0.009821	191.26	1.88	0	0.00
	锯条	根	0.03	0.19	0.01	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 3×50	个	0.1545	0.93	0.14	0	0.00
	镀锌电线管接头 Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.1545	0.37	0.06	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0113	6.29	0.07	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.025	13.93	0.35	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05	0	0.00
	水	m3	0.00183	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	17.20	—	0.00

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.73

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	砖、混凝土结构暗配钢管DN20	100m	0.01	693.36	127.68	15.10	104.00	34.67	6.93	1.28	0.15	1.04	0.35

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

综合人工工日	小 计			6.93	1.27	0.15	1.04	0.35
0.0648 工日	未计价材料费			4.15				
清单项目综合单价				13.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管 SC20	m	1.03	4.025	4.15	0	0.00	
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0073	3.32	0.02	0	0.00	
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.35	0.16	0	0.00	
	中砂	t	0.002898	191.26	0.55	0	0.00	
	锯条	根	0.03	0.19	0.01	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00	
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11	0	0.00	
	镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.1545	0.13	0.02	0	0.00	
	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14	0	0.00	
	塑料护口(钢管用) dn20	个	0.1545	0.1	0.02	0	0.00	
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0069	6.29	0.04	0	0.00	
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0094	13.93	0.13	0	0.00	
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02	0	0.00	
	水	m3	0.00054	4.57	0.00	0	0.00	
	其它材料费	元	0.0152	0.86	0.01	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	5.42	—	0.00	

项目编码	030411001007	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	18.64
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	338.12	131.07	0.00	50.72	16.91
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
综合人工工日	小 计			3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
0.0316 工日	未计价材料费			6.71				
清单项目综合单价				12.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第47页 共94页

材料费明细	紧定式镀锌电线管(JDG) JDG40	m	1.03	6.517	6.71	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.35	0.16	0	0.00
	中砂	t	0.002898	191.26	0.55	0	0.00
	锯条	根	0.025	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0028	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ20	个	0.1751	1.54	0.27	0	0.00
	紧定式锁母 Φ20	个	0.1854	0.9	0.17	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00054	4.57	0.00	0	0.00
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	8.02	—	0.00

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	286.45

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	526.44	266.26	0.00	78.97	26.32	5.26	2.66	0.00	0.79	0.26
综合人工工日		小 计							5.26	2.66	0.00	0.79	0.26
0.0492 工日		未计价材料费							5.03				
清单项目综合单价									14.00				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管(JDG) DN32	m	1.03	4.879	5.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0035	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ32	个	0.1532	2.96	0.45	0	0.00
	紧定式弯管接头 Φ32	个	0.0235	4.36	0.10	0	0.00
	紧定式锁母 Φ32	个	0.1545	1.82	0.28	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0125	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	7.69	—	0.00

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2687.94

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	493.27	233.02	0.00	73.99	24.66	4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
综合人工工日		小 计							4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
0.0461 工日		未计价材料费							4.03				
清单项目综合单价									12.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG) DN25	m	1.03	3.913	4.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ25	个	0.1532	2.06	0.32	0	0.00
	紧定式锁母 Φ25	个	0.1545	1.29	0.20	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.36	—	0.00

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5115.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第49页 共94页

4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	338.12	131.07	0.00	50.72	16.91	3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
综合人工工日		小　计							3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
0.0316 工日		未计价材料费							2.81				
清单项目综合单价									8.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG) DN20	m	1.03	2.73	2.81	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.35	0.16	0	0.00
	中砂	t	0.002898	191.26	0.55	0	0.00
	锯条	根	0.025	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0028	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ20	个	0.1751	1.54	0.27	0	0.00
	紧定式锁母 Φ20	个	0.1854	0.9	0.17	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00054	4.57	0.00	0	0.00
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.12	—	0.00

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1298	金属软管敷设DN50管长1000mm	10m	0.1	385.20	222.67	0.00	57.78	19.26	38.52	22.27	0.00	5.78	1.93
综合人工工日		小　计							38.52	22.27	0.00	5.78	1.93
0.36 工日		未计价材料费							8.96				
清单项目综合单价									77.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN50(管长＜1000mm)	m	1.03	8.701	8.96	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M50	个	2.912	0.77	2.24	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN50	个	1.472	1.76	2.59	0	0.00
	镀锌管卡 DN50	个	2.944	3.88	11.42	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn50	个	1.472	3.86	5.68	0	0.00
	其它材料费	元	0.296	0.86	0.25	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	31.23	—	0.00

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1297	金属软管敷设DN40 管长1000mm	10m	0.1	338.12	150.19	0.00	50.72	16.91	33.81	15.02	0.00	5.07	1.69
综合人工工日		小 计							33.81	15.02	0.00	5.07	1.69
0.316 工日		未计价材料费							8.03				
清单项目综合单价									63.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	金属软管 DN40(管长<1000mm)	m	1.03	7.798	8.03	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M5~12×12~50	十个	0.5712	0.13	0.07	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M40	个	2.912	0.69	2.01	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN40	个	1.472	1.65	2.43	0	0.00
	镀锌管卡 DN40	个	2.944	2.51	7.39	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn40	个	1.472	1.97	2.90	0	0.00
	其它材料费	元	0.253	0.86	0.22	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	23.05	—	0.00

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第51页 共94页

4-1292	金属软管敷设DN32 管长1000mm	10m	0.1	291.04	97.69	0.00	43.66	14.55	29.10	9.77	0.00	4.37	1.46
综合人工工日		小　计							29.10	9.77	0.00	4.37	1.46
0.272 工日		未计价材料费							5.35				
清单项目综合单价									50.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN32(管长＜1000mm)	m	1.03	5.194	5.35	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M32	个	2.912	0.51	1.49	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN32	个	1.472	0.88	1.30	0	0.00
	镀锌管卡 DN32	个	2.944	1.59	4.68	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn32	个	1.472	1.29	1.90	0	0.00
	其它材料费	元	0.389	0.86	0.33	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	15.12	—	0.00

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1291	金属软管敷设DN25 管长1000mm	10m	0.1	274.99	83.02	0.00	41.25	13.75	27.50	8.30	0.00	4.13	1.38
综合人工工日		小　计							27.50	8.30	0.00	4.13	1.38
0.257 工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									44.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN25(管长＜1000mm)	m	1.03	3.024	3.11	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	0.5712	0.13	0.07	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M25	个	2.912	0.51	1.49	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN25	个	1.472	0.72	1.06	0	0.00
	镀锌管卡 DN25	个	2.944	1.39	4.09	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn25	个	1.472	0.86	1.27	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	其它材料费	元	0.378	0.86	0.33	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	11.42	—	0.00

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.22

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 16mm2(五芯)	100m	0.01	448.33	48.59	12.15	67.25	22.42	4.48	0.49	0.12	0.67	0.22
综合人工工日		小 计							4.48	0.49	0.12	0.67	0.22
0.0419 工日		未计价材料费							41.21				
清单项目综合单价									47.19				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-5*16mm2 (截面16mm2以下)	m	1.01	40.803	41.21	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	5.63	0.13	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02	0	0.00
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0003	10.29	0.00	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	41.70	—	0.00

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	164.12

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 10mm2(五芯)	100m	0.01	437.63	46.00	12.15	65.64	21.88	4.38	0.46	0.12	0.66	0.22

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第53页 共94页

综合人工工日	小　计			4.38	0.46	0.12	0.66	0.22
0.0409 工日	未计价材料费			27.25				
清单项目综合单价				33.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZB1-YJY-5*10mm2（截面10mm2以下）	m	1.01	26.985	27.25	0	0.00	
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0231	5.63	0.13	0	0.00	
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05	0	0.00	
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06	0	0.00	
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02	0	0.00	
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01	0	0.00	
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08	0	0.00	
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29	0.00	0	0.00	
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	27.71	—	0.00	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	2357.15
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 6mm2(五芯)	100m	0.01	341.33	46.00	12.15	51.20	17.07
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 6mm2(五芯)	100m	0.01	3.41	0.46	0.12	0.51	0.17
综合人工工日	小　计			3.41	0.46	0.12	0.51	0.17
0.0319 工日	未计价材料费			17.44				
清单项目综合单价				22.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZB1-YJY-5*6mm2（截面6mm2以下）	m	1.01	17.269	17.44	0	0.00	
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0231	5.63	0.13	0	0.00	
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05	0	0.00	
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06	0	0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02	0	0.00
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0002	10.29	0.00	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	17.90	—	0.00

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	322.34

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 4mm2(五芯)	100m	0.01	265.36	44.86	12.15	39.80	13.27	2.65	0.45	0.12	0.40	0.13
综合人工工日		小 计							2.65	0.45	0.12	0.40	0.13
0.0248 工日		未计价材料费							11.99				
清单项目综合单价									15.74				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-5*4mm2 (截面4mm2以下)	m	1.01	11.872	11.99	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0231	5.63	0.13	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.0402	1.46	0.06	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0012	14.58	0.02	0	0.00
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0001	10.29	0.00	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	12.44	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 标段：

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.11

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 240mm2(五芯)	100m	0.01	1900.32	464.37	361.69	285.05	95.02	19.00	4.64	3.62	2.85	0.95
综合人工工日		小 计							19.00	4.65	3.62	2.85	0.95
0.1776 工日		未计价材料费							338.53				
清单项目综合单价									369.60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1-YJY-4*150+1*70mm2 (截面240mm2以下)	m	1.01	335.181	338.53	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0062	5.63	0.03	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0013	10.29	0.01	0	0.00
	镀锌电缆卡子 3×100	个	0.2782	9.3	2.59	0	0.00
	电缆吊挂 3×100	套	0.0807	9.86	0.80	0	0.00
	破布	kg	0.0104	6	0.06	0	0.00
	汽油	kg	0.0135	9.21	0.12	0	0.00
	其它材料费	元	0.1422	0.86	0.12	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	343.18	—	0.00

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.07

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 120mm2(五芯)	100m	0.01	1348.20	341.19	70.90	202.23	67.41	13.48	3.41	0.71	2.02	0.67
综合人工工日		小 计							13.48	3.41	0.71	2.02	0.67
0.126 工日		未计价材料费							278.26				
清单项目综合单价									298.55				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-4*120+1*70mm2 (截面120mm2以下)	m	1.01	275.506	278.26	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0059	5.63	0.03	0	0.00
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.182	0.69	0.13	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.001	10.29	0.01	0	0.00
	镀锌电缆卡子 3×35	个	0.2899	5.77	1.67	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0871	8.45	0.74	0	0.00
	破布	kg	0.0078	6	0.05	0	0.00
	汽油	kg	0.0124	9.21	0.11	0	0.00
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	281.67	—	0.00

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.95

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 120mm2(五芯)	100m	0.01	1348.20	341.19	70.90	202.23	67.41	13.48	3.41	0.71	2.02	0.67
综合人工工日		小 计							13.48	3.41	0.71	2.02	0.67
0.126 工日		未计价材料费							158.03				
清单项目综合单价									178.32				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 (截面120mm2以下)	m	1.01	156.464	158.03	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0059	5.63	0.03	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第57页 共94页

材料费明细	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.182	0.69	0.13	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.001	10.29	0.01	0	0.00
	镀锌电缆卡子 3×35	个	0.2899	5.77	1.67	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0871	8.45	0.74	0	0.00
	破布	kg	0.0078	6	0.05	0	0.00
	汽油	kg	0.0124	9.21	0.11	0	0.00
	其它材料费	元	0.1031	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	161.44	—	0.00

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	24.92
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 35mm2(五芯)	100m	0.01	747.93	210.00	11.14	112.19	37.40
综合人工工日		小 计						
0.0699 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 35mm2(五芯)	100m	0.01	7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
综合人工工日		小 计		7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
0.0699 工日		未计价材料费		79.73				
清单项目综合单价				90.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-4*35+1*35mm2 (截面35mm2以下)	m	1.01	78.939	79.73	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0042	5.63	0.02	0	0.00
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.2106	0.69	0.15	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.3042	1.46	0.44	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0007	10.29	0.01	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0924	8.45	0.78	0	0.00
	破布	kg	0.0065	6	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	81.83	—	0.00

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.86

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 35mm2(五芯)	100m	0.01	747.93	210.00	11.14	112.19	37.40	7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
综合人工工日		小 计							7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
0.0699 工日		未计价材料费							59.78				
清单项目综合单价									70.96				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 (截面35mm2以下)	m	1.01	59.185	59.78	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0042	5.63	0.02	0	0.00
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.2106	0.69	0.15	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.3042	1.46	0.44	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0007	10.29	0.01	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0924	8.45	0.78	0	0.00
	破布	kg	0.0065	6	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第59页 共94页

材料费明细	其他材料费	—	0.00	—	
	材料费小计	—	61.88	—	0.00

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	1kV以下户内干包电缆终端头制安 240mm2	个	1	96.30	163.25	0.00	14.45	4.82	96.30	163.25	0.00	14.45	4.82
综合人工工日		小 计							96.30	163.25	0.00	14.45	4.82
0.9 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									278.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.40	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19	0	0.00
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.49	5.13	0	0.00
	塑料带 20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.50	0	0.00
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.20	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	1	12.43	12.43	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37	0	0.00
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	58.91	20.62	0	0.00
	铝接线端子 185mm2	个	3.76	4.72	17.75	0	0.00
	钢铝过渡接线端子 DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05	0	0.00
	铜接线端子 DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31	0	0.00
	破布	kg	0.8	6	4.80	0	0.00
	汽油	kg	0.4	9.21	3.68	0	0.00
	其它材料费	元	3.7	0.86	3.18	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	163.25	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安 120mm2	个	1	73.83	108.86	0.00	11.07	3.69	73.83	108.86	0.00	11.07	3.69
综合人工工日		小 计							73.83	108.86	0.00	11.07	3.69
0.69 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									197.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.40	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M12×100内2平1弹垫	套	5	1.17	5.85	0	0.00
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.49	5.13	0	0.00
	塑料带 20mm×40m	kg	0.45	2.14	0.96	0	0.00
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.20	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.8	12.43	9.94	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86	0	0.00
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.25	58.91	14.73	0	0.00
	铝接线端子 95mm2	个	3.76	2.57	9.66	0	0.00
	钢铝过渡接线端子 DTL-95mm2	个	3.76	8.58	32.26	0	0.00
	铜接线端子 DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31	0	0.00
	破布	kg	0.5	6	3.00	0	0.00
	汽油	kg	0.35	9.21	3.22	0	0.00
	其它材料费	元	2.35	0.86	2.02	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	108.86	—	0.00

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第61页 共94页

4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.94	63.54	0.00	6.74	2.25	44.94	63.54	0.00	6.74	2.25
综合人工工日		小　计							44.94	63.54	0.00	6.74	2.25
0.42 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									117.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.90	0	0.00
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.49	5.13	0	0.00
	塑料带 20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.30	0	0.00
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.20	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51	0	0.00
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	58.91	11.78	0	0.00
	钢铝过渡接线端子 DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05	0	0.00
	钢接线端子 DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31	0	0.00
	破布	kg	0.3	6	1.80	0	0.00
	汽油	kg	0.3	9.21	2.76	0	0.00
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	63.54	—	0.00

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	700

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压钢接线端子导线截面16mm2	10个	0.1	36.38	38.77	0.00	5.46	1.82	3.64	3.88	0.00	0.55	0.18
综合人工工日		小　计							3.64	3.88	0.00	0.55	0.18
0.034 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.25				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第62页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	电力复合脂	kg	0.002	17.15	0.03	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.015	3.33	3.38	0	0.00
	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.006	17.15	0.10	0	0.00
	破布	kg	0.015	6	0.09	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.1	0.86	0.09	0	0.00
	汽油	kg	0.02	9.21	0.18	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3.88	—	0.00

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿动力线路(铜芯)6mm2	100m单线	0.01	65.27	14.75	0.00	9.79	3.26	0.65	0.15	0.00	0.10	0.03
综合人工工日		小 计							0.65	0.14	0.00	0.10	0.03
0.0051 工日		未计价材料费							4.31				
清单项目综合单价									5.23				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZB1-BYJ-6mm2 <6mm2	m	1.05	4.102	4.31	0	0.00
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01	0	0.00
	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01	0	0.00
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.006	9.21	0.06	0	0.00
	棉纱头	kg	0.003	5.15	0.02	0	0.00
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.45	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第63页 共94页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9124.17

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿动力线路(铜芯)4mm2	100m单线	0.01	60.99	14.55	0.00	9.15	3.05	0.61	0.15	0.00	0.09	0.03
综合人工工日		小　计							0.61	0.15	0.00	0.09	0.03
0.0057 工日		未计价材料费							2.93				
清单项目综合单价									3.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1-BYJ-4mm2 ＜4mm2	m	1.05	2.793	2.93	0	0.00
	钢丝 Φ1.6	kg	0.001	6	0.01	0	0.00
	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01	0	0.00
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.006	9.21	0.06	0	0.00
	棉纱头	kg	0.003	5.15	0.02	0	0.00
	其它材料费	元	0.0058	0.86	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3.08	—	0.00

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12218.66

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2	100m单线	0.01	57.78	12.45	0.00	8.67	2.89	0.58	0.12	0.00	0.09	0.03
综合人工工日		小　计							0.58	0.13	0.00	0.09	0.03
0.0054 工日		未计价材料费							1.85				
清单项目综合单价									2.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB1-BYJ-2.5mm2 ＜2.5mm2	m	1.05	1.764	1.85	0	0.00
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01	0	0.00
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.005	9.21	0.05	0	0.00
	棉纱头	kg	0.002	5.15	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0051	0.86	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.98	—	0.00

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	2761.59
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿动力线路(铜芯)2.5mm2	100m单线	0.01	57.78	12.45	0.00	8.67	2.89
综合人工工日		小 计						
0.0054 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZNB1-BYJ-2.5mm2 <2.5mm2	m	1.05	1.764	1.85	0	0.00
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01	0	0.00
	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01	0	0.00
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.005	9.21	0.05	0	0.00
	棉纱头	kg	0.002	5.15	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0051	0.86	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.98	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第65页 共94页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	单联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	69.55	4.29	0.00	10.43	3.48	6.96	0.43	0.00	1.04	0.35
综合人工工日		小　计							6.96	0.43	0.00	1.04	0.35
0.065 工日		未计价材料费							9.56				
清单项目综合单价									18.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	9.373	9.56	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.30	0	0.00
	其它材料费	元	0.013	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	9.99	—	0.00

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	双联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	72.76	5.81	0.00	10.91	3.64	7.28	0.58	0.00	1.09	0.36
综合人工工日		小　计							7.28	0.58	0.00	1.09	0.36
0.068 工日		未计价材料费							12.34				
清单项目综合单价									21.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.096	12.34	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	其它材料费	元	0.018	0.86	0.02	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	12.92	—	0.00

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	三联扳式暗开关安装(单控)	10套	0.1	75.97	7.35	0.00	11.40	3.80	7.60	0.74	0.00	1.14	0.38
综合人工工日		小 计							7.60	0.74	0.00	1.14	0.38
0.071 工日		未计价材料费							15.42				
清单项目综合单价									25.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联板式暗开关(单控)	只	1.02	15.12	15.42	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59	0	0.00
	其它材料费	元	0.023	0.86	0.02	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	16.16	—	0.00

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	普通型按钮安装	个	1	24.61	12.56	0.45	3.69	1.23	24.61	12.56	0.45	3.69	1.23
综合人工工日		小 计							24.61	12.56	0.45	3.69	1.23
0.23 工日		未计价材料费							27.95				
清单项目综合单价									70.49				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第67页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	应急照明手动控制按钮	台	1	27.951	27.95	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61	0	0.00
	橡皮护套圈 Φ6~32	只	1	0.69	0.69	0	0.00
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.04	6.29	0.25	0	0.00
	裸铜线 6mm2	kg	0.02	56.42	1.13	0	0.00
	铜接线端子 DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49	0	0.00
	破布	kg	0.1	6	0.60	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	40.51	—	0.00

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯安装 Φ250mm	10套	0.1	176.55	14.09	0.00	26.48	8.83	17.66	1.41	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小 计							17.66	1.41	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							45.44				
清单项目综合单价									68.04				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 150~250	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	吸顶灯（LED光源） 1*30W	套	1.01	44.36	44.80	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.52	0.25	0.13	0	0.00
	伞形螺栓 M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.30	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 标段：

材料费明细	其它材料费	元	0.336	0.86	0.29	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	46.85	—	0.00

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1555	圆球吸顶灯安装 Φ250mm	10套	0.1	176.55	14.09	0.00	26.48	8.83	17.66	1.41	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小 计							17.66	1.41	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							49.92				
清单项目综合单价									72.52				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 150~250	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	防水型吸顶灯（LED光源） 1*30W	套	1.01	48.8	49.29	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.52	0.25	0.13	0	0.00
	伞形螺栓 M6~8×150	套	2.04	0.34	0.69	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.30	0	0.00
	其它材料费	元	0.336	0.86	0.29	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	51.33	—	0.00

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	矩形罩方形吸顶灯安装	10套	0.1	176.55	20.59	0.00	26.48	8.83	17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小 计							17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							93.95				
清单项目综合单价									117.20				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第69页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	方木台 200×350	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	300*300平板灯（LED光源） 1*30w	套	1.01	92.393	93.32	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.014	2.57	0.04	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.416	0.25	0.10	0	0.00
	膨胀螺栓 M6	套	2.04	0.43	0.88	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.12	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	96.01	—	0.00

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	136

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	矩形罩方形吸顶灯安装	10套	0.1	176.55	20.59	0.00	26.48	8.83	17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小 计							17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							102.43				
清单项目综合单价									125.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	方木台 200×350	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	600*600平板灯（LED光源） 1*36w	套	1.01	100.793	101.80	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.014	2.57	0.04	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.416	0.25	0.10	0	0.00
	膨胀螺栓 M6	套	2.04	0.43	0.88	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气

工程　　标段：　　第70页 共94页

材料费明细	其它材料费		元	0.12	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费				—	0.00	—	
	材料费小计				—	104.49	—	0.00

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	97
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	矩形罩方形吸顶灯安装	10套	0.1	176.55	20.59	0.00	26.48	8.83	17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小　计							17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							107.96				
清单项目综合单价									131.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	方木台 200×350			块		1.05			0.602	0.63	0	0.00	
	150*1200平板灯（LED光源） 1*36w			套		1.01			106.267	107.33	0	0.00	
	冲击钻头 Φ6～12			根		0.014			2.57	0.04	0	0.00	
	自攻螺钉 M4×40			十个		0.416			0.25	0.10	0	0.00	
	膨胀螺栓 M6			套		2.04			0.43	0.88	0	0.00	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m		0.713			0.97	0.69	0	0.00	
	瓷接头 双路			个		1.03			0.24	0.25	0	0.00	
	其它材料费			元		0.12			0.86	0.10	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	110.02	—	0.00	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	399
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	矩形罩方形吸顶灯安装	10套	0.1	176.55	20.59	0.00	26.48	8.83	17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小　计							17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							119.73				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第71页 共94页

清单项目综合单价				142.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方木台 200×350	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	300*1200平板灯（LED光源） 1*48w	套	1.01	117.922	119.10	0	0.00
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.014	2.57	0.04	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.416	0.25	0.10	0	0.00
	膨胀螺栓 M6	套	2.04	0.43	0.88	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.12	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	121.79	—	0.00

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	成套型吸顶式双管荧光灯安装	10套	0.1	223.63	15.04	0.00	33.54	11.18
综合人工工日		小 计						
0.209 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	成套型吸顶式双管荧光灯安装	10套	0.1	22.36	1.50	0.00	3.35	1.12
综合人工工日		小 计		22.36	1.50	0.00	3.35	1.12
0.209 工日		未计价材料费		95.36				
清单项目综合单价				123.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63～138×22	块	2.1	0.602	1.26	0	0.00
	吸顶式双管成套型灯具	套	1.01	93.163	94.09	0	0.00
	伞形螺栓 M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	其它材料费	元	0.137	0.86	0.12	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	96.86	—	0.00

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1560	矩形罩方形吸顶灯安装	10套	0.1	176.55	20.59	0.00	26.48	8.83	17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
综合人工工日		小 计							17.66	2.06	0.00	2.65	0.88
0.165 工日		未计价材料费							122.83				
清单项目综合单价									146.08				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	方木台 200×350	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	300*1200平板灯（LED光源） 1*60w	套	1.01	120.988	122.20	0	0.00
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.014	2.57	0.04	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.416	0.25	0.10	0	0.00
	膨胀螺栓 M6	套	2.04	0.43	0.88	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.12	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	124.89	—	0.00

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	40.77	0.00	29.85	9.95	19.90	4.08	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小 计							19.90	4.07	0.00	2.99	1.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第73页 共94页

0.186 工日	未计价材料费			88.38			
清单项目综合单价				116.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED应急吸顶灯-E	套	1.01	87.5	88.38	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.051	2.57	0.13	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	2.04	0.69	1.41	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	92.45	—	0.00

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装〔示意图号〕171、172、173、174	10套	0.1	199.02	40.77	0.00	29.85	9.95	
综合人工工日		小 计							
0.186 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量						
	LED应急吸顶灯-EF	套	1.01						
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.051						
	膨胀螺栓 M10	套	2.04						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509						
	瓷接头 双路	个	1.03						
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015						

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	吸顶式标志、诱导装饰灯具安装〔示意图号〕171、172、173、174	10套	0.1	19.90	4.08	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小 计		19.90	4.07	0.00	2.99	1.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气
工程　　标段：　　第74页 共94页

材料费明细	其它材料费	元	0.165	0.86	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	92.45	—	0.00

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小　计							19.90	3.16	0.00	2.99	1.00
0.186 工日		未计价材料费							88.38				
清单项目综合单价									115.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED双头应急照明灯	套	1.01	87.5	88.38	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	91.54	—	0.00

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第75页 共94页

综合人工工日	小　计			19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
0.186 工日	未计价材料费			84.84				
清单项目综合单价				111.90				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED应急疏散指示灯-单箭头	套	1.01	84	84.84	0	0.00	
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00	
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00	
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00	
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00	
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00	
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	88.01	—	0.00	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95
合价								
人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
19.90	3.17	0.00	2.99	1.00				
综合人工工日	小　计			19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
0.186 工日	未计价材料费			84.84				
清单项目综合单价				111.90				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	LED应急疏散指示灯-双箭头	套	1.01	84	84.84	0	0.00	
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00	
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00	
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00	
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：** **第76页 共94页**

材料费明细	钢接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	88.01	—	0.00

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小 计							19.90	3.16	0.00	2.99	1.00
0.186 工日		未计价材料费							38.89				
清单项目综合单价									65.94				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	LED人员安全出口标志灯-S	套	1.01	38.5	38.89	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	浪接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	钢接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	42.05	—	0.00

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第77页 共94页

4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小　计							19.90	3.16	0.00	2.99	1.00
0.186 工日		未计价材料费							38.89				
清单项目综合单价									65.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED人员疏散出口标志灯-E	套	1.01	38.5	38.89	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	42.05	—	0.00

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小　计							19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
0.186 工日		未计价材料费							91.91				
清单项目综合单价									118.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED双面多信息复合标志灯-F	套	1.01	91	91.91	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	95.08	—	0.00

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	墙壁式标志、诱导装饰灯具安装［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	199.02	31.69	0.00	29.85	9.95	19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
综合人工工日		小 计							19.90	3.17	0.00	2.99	1.00
0.186 工日		未计价材料费							70.70				
清单项目综合单价									97.76				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	LED楼层显示标志灯-F	套	1.01	70	70.70	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.102	2.57	0.26	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.408	0.25	0.10	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	铜接线端子 DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	73.87	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第79页 共94页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	629

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔插座T(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔插座R(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035004	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第81页 共94页

4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小　计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔插座P(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小　计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔插座D(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：**

材料费明细	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔顶面插座(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									20.91				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第83页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔讲台插座(三孔+两孔) 10A	套	1.02	7.952	8.11	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	10.12	—	0.00

项目编码	030404035005	项目名称	插座			计量单位	个		工程量	12
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-358	5孔单相明插座15A安装	10套	0.1	89.88	13.79	0.00	13.48	4.49	8.99	1.38	0.00	1.35	0.45
综合人工工日		小 计							8.99	1.37	0.00	1.35	0.45
0.084 工日		未计价材料费							35.48				
清单项目综合单价									47.64				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	单相五孔防水型插座 16A	套	1.02	34.16	34.84	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：** **第84页 共94页**

材料费明细	其它材料费	元	0.067	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	36.85	—	0.00

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-356	3孔单相明插座15A安装	10套	0.1	74.90	9.12	0.00	11.24	3.75	7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
综合人工工日		小 计							7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
0.07 工日		未计价材料费							20.46				
清单项目综合单价									30.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆木台 63～138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	分体空调K单相专用插座 16A	套	1.02	19.439	19.83	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69	0	0.00
	其它材料费	元	0.057	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	21.37	—	0.00

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-356	3孔单相明插座15A安装	10套	0.1	74.90	9.12	0.00	11.24	3.75	7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
综合人工工日		小 计							7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
0.07 工日		未计价材料费							20.46				
清单项目综合单价									30.36				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第85页 共94页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	分体空调G单相专用插座 16A	套	1.02	19.439	19.83	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69	0	0.00
	其它材料费	元	0.057	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	21.37	—	0.00

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-356	3孔单相明插座15A安装	10套	0.1	74.90	9.12	0.00	11.24	3.75	7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
综合人工工日		小 计							7.49	0.91	0.00	1.12	0.38
0.07 工日		未计价材料费							22.68				
清单项目综合单价									32.58				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	圆木台 63~138×22	块	1.05	0.602	0.63	0	0.00
	分体空调K三相专用插座 20A	套	1.02	21.616	22.05	0	0.00
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	7.01	0.07	0	0.00
	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.458	1.5	0.69	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气

工程　　标段：　　第86页 共94页

材料费明细	其它材料费	元	0.057	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	23.59	—	0.00

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.38	5.44	0.00	5.46	1.82	3.64	0.54	0.00	0.55	0.18
综合人工工日		小　计							3.64	0.54	0.00	0.55	0.18
0.034 工日		未计价材料费							2.85				
清单项目综合单价									7.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洁具感应器电源接线盒	只	1.02	2.793	2.85	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22	0	0.00
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3.39	—	0.00

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	965

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.38	5.44	0.00	5.46	1.82	3.64	0.54	0.00	0.55	0.18
综合人工工日		小　计							3.64	0.55	0.00	0.55	0.18
0.034 工日		未计价材料费							2.22				
清单项目综合单价									7.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装接线盒 86型	只	1.02	2.177	2.22	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 标段：

材料费明细	镀锌锁紧螺母 M15~20×3	个	2.225	0.12	0.27	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22	0	0.00
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	2.77	—	0.00

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	975

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	开关盒暗装	10个	0.1	39.59	2.52	0.00	5.94	1.98	3.96	0.25	0.00	0.59	0.20
综合人工工日		小 计							3.96	0.25	0.00	0.59	0.20
0.037 工日		未计价材料费							2.22				
清单项目综合单价									7.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	暗装开关盒 86型	只	1.02	2.177	2.22	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3	个	1.03	0.12	0.12	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn15	个	1.03	0.1	0.10	0	0.00
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.47	—	0.00

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	537.60	3.99	51.69	80.64	26.88	537.60	3.99	51.69	80.64	26.88
综合人工工日		小 计							537.60	3.99	51.69	80.64	26.88
4.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									700.80				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第88页 共94页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3.99	—	0.00

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线			计量单位	m	工程量	177.8
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	124.12	17.12	4.79	18.62	6.21	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	12.41	1.71	0.48	1.86	0.62	
综合人工工日		小　计				12.41	1.71	0.48	1.86	0.62
0.116 工日		未计价材料费				4.51				
清单项目综合单价						21.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢 40*4	m	1	4.508	4.51	0	0.00
	镀锌扁钢 -60×6	kg	0.071	4.05	0.29	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23	0	0.00
	钢管保护管 Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.021	6.29	0.13	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.02	12.55	0.25	0	0.00
	棉纱头	kg	0.001	5.15	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.033	0.86	0.03	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.22	—	0.00

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线			计量单位	m	工程量	318.15
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第89页 共94页

4-914	避雷沿建筑物、构筑物引下敷设	10m	0.1	117.70	13.12	10.82	17.66	5.89	11.77	1.31	1.08	1.77	0.59
综合人工工日		小　计							11.77	1.32	1.08	1.77	0.59
0.11 工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									19.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢 25*4	m	1	2.793	2.79	0	0.00
	焊接钢管 DN25	kg	0.103	3.46	0.36	0	0.00
	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.052	6.17	0.32	0	0.00
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.05	6.29	0.31	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.014	13.93	0.20	0	0.00
	清油	kg	0.003	13.72	0.04	0	0.00
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06	0	0.00
	其它材料费	元	0.028	0.86	0.02	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.11	—	0.00

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	738.98

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装沿折板支架敷设	10m	0.1	249.31	26.85	11.21	37.40	12.47	24.93	2.69	1.12	3.74	1.25
综合人工工日		小　计							24.93	2.68	1.12	3.74	1.25
0.233 工日		未计价材料费							2.27				
清单项目综合单价									35.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢 Φ10	m	1	2.268	2.27	0	0.00
	镀锌扁钢支架 -40×3	kg	0.28	4.72	1.32	0	0.00
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04	0	0.00
	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.05	6.17	0.31	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.1	6.29	0.63	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.016	13.93	0.22	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程 **标段：** **第90页 共94页**

材料费明细	清油	kg	0.004	13.72	0.05	0	0.00
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08	0	0.00
	其它材料费	元	0.032	0.86	0.03	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.95	—	0.00

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	342.45

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	10m	0.1	51.36	2.04	7.55	7.70	2.57	5.14	0.20	0.76	0.77	0.26
综合人工工日		小 计							5.14	0.20	0.76	0.77	0.26
0.048 工日		未计价材料费							4.51				
清单项目综合单价									11.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢 40*4	m	1	4.508	4.51	0	0.00
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.0325	6.29	0.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.71	—	0.00

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	分等电位联结端子箱	10个	0.1	93.09	47.03	0.00	13.96	4.65	9.31	4.70	0.00	1.40	0.47
综合人工工日		小 计							9.31	4.70	0.00	1.40	0.47
0.087 工日		未计价材料费							14.44				
清单项目综合单价									30.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	14.154	14.44	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气　　标段：　　第91页 共94页

材料费明细	镀锌扁钢 -25×4	kg	0.252	4.05	1.02	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35	0	0.00
	其它材料费	元	0.196	0.86	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	19.14	—	0.00

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	总等电位联结端子箱	个	1	150.87	40.71	5.63	22.63	7.54	150.87	40.71	5.63	22.63	7.54
综合人工工日		小 计							150.87	40.71	5.63	22.63	7.54
1.41 工日		未计价材料费							103.60				
清单项目综合单价									330.98				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	总等电位联结端子箱	个	1	103.6	103.60	0	0.00
	角钢	kg	2	3.46	6.92	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢锯条	根	1	0.21	0.21	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M10×100	十个	0.41	0.34	0.14	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.5	6.29	3.15	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	0	0.00
	破布	kg	0.2	6	1.20	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.5	0.86	0.43	0	0.00
	其它材料费	元	0.93	0.86	0.80	0	0.00
	其他材料费			—	0.02	—	
	材料费小计			—	144.31	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第92页 共94页

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1059	砖、混凝土结构暗配电线管DN25	100m	0.01	818.55	227.60	20.07	122.78	40.93	8.19	2.28	0.20	1.23	0.41
综合人工工日		小　计							8.19	2.28	0.20	1.23	0.41
0.0765 工日		未计价材料费							1.37				
清单项目综合单价									13.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC25 DN25mm	m	1.03	1.33	1.37	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0083	3.32	0.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.018	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0025	5.63	0.01	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 1.5×25	个	0.1545	0.18	0.03	0	0.00
	镀锌电线管接头 Φ25×1.5	个	0.2575	1.15	0.30	0	0.00
	塑料护口(电线管用) dn25	个	0.1545	0.25	0.04	0	0.00
	电焊条 J422	kg	0.0077	6.29	0.05	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03	0	0.00
	厚漆	kg	0.0009	8.58	0.01	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0169	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	3.65	—	0.00

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿动力线路(铜芯)1.5mm2	100m单线	0.01	56.71	11.96	0.00	8.51	2.84	0.57	0.12	0.00	0.09	0.03
综合人工工日		小　计							0.57	0.12	0.00	0.09	0.03

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第93页 共94页

0.0053 工日		未计价材料费			13.30			
清单项目综合单价					14.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	BV-1x25mm2 <1.5mm2	m	1.05	12.67	13.30	0	0.00	
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01	0	0.00	
	塑料胶布带 20mm×10m	卷	0.0065	1.8	0.01	0	0.00	
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01	0	0.00	
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04	0	0.00	
	汽油	kg	0.005	9.21	0.05	0	0.00	
	棉纱头	kg	0.002	5.15	0.01	0	0.00	
	其它材料费	元	0.0048	0.86	0.00	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	13.42	—	0.00	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置			计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1	537.60	3.99	115.43	80.64	26.88	
综合人工工日		小 计							
4.8 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	校验材料费	元	4.64	0.86	3.99	0	0.00		
	其他材料费			—	0.00	—			
	材料费小计			—	3.99	—	0.00		

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地网系统装置调试	系统	1	537.60	3.99	115.43	80.64	26.88
综合人工工日		小 计		537.60	3.99	115.43	80.64	26.88
4.8 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				784.54				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第94页 共94页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1525.28	4575.57	0.00	228.79	76.26	1525.28	4575.57	0.00	228.79	76.26
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	2.36	7.10	0.00	0.35	0.12	2.36	7.10	0.00	0.35	0.12
综合人工工日		小　计							1527.64	4582.67	0.00	229.14	76.38
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6415.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	4582.677117	1	4582.68	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	4582.67	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	10602.41			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	9300.36			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1302.05			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合 计					10602.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	90000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		90000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	90000.00	
合 计			90000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额土(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21042.29	100	21042.29
1.1	社会保险费		720626.20	2.4	17295.03
1.2	住房公积金		720626.20	0.42	3026.63
1.3	环境保护税		720626.20	0.1	720.63
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	741668.49	9	66750.16
合　计					87792.45

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第1页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	4582.677117	1	4582.68	
2	99	1ALG照明配电箱		台	1	6832.133	6832.13	
3	99	4AW照明总配电箱		台	1	1863.309	1863.31	
4	99	2AL3配电箱		台	1	341.607	341.61	
5	99	2ALG照明配电箱		台	1	4347.721	4347.72	
6	99	3ARD配电箱		台	1	3416.063	3416.06	
7	99	2ARD配电箱		台	1	3416.063	3416.06	
8	99	3ALG照明配电箱		台	1	4347.721	4347.72	
9	99	2AL6配电箱		台	1	341.607	341.61	
10	99	1AW照明总配电箱		台	1	3819.781	3819.78	
11	99	2AL7配电箱		台	1	621.103	621.10	
12	99	2AL5配电箱		台	1	484.463	484.46	
13	99	2AL4配电箱		台	1	683.214	683.21	
14	99	3AW照明总配电箱		台	1	3229.737	3229.74	
15	99	2AW照明总配电箱		台	1	3819.781	3819.78	
16	99	1AL6配电箱		台	1	496.881	496.88	
17	99	1AL5配电箱		台	1	484.463	484.46	
18	99	1AL4配电箱		台	1	341.607	341.61	
19	99	1AL7配电箱		台	1	341.607	341.61	
20	99	2AL2配电箱		台	1	484.463	484.46	
21	99	2AL1配电箱		台	1	484.463	484.46	
22	99	1AL8配电箱		台	1	621.103	621.10	
23	99	1ARS茶水区配电箱		台	7	403.718	2826.03	
24	99	AJS2教室配电箱		台	1	527.94	527.94	
25	99	AJS1教室配电箱		台	23	527.94	12142.62	
26	99	2ALZ配电箱		台	1	2173.857	2173.86	
27	99	1AL3配电箱		台	1	484.463	484.46	
28	99	1AL2配电箱		台	1	341.607	341.61	
29	99	1AL1配电箱		台	1	484.463	484.46	
30	99	3AL1配电箱		台	1	484.463	484.46	
31	99	应急照明手动控制按钮		台	1	27.951	27.95	
32	99	2PD-A型应急照明配电箱		台	1	3602.396	3602.40	
33	99	1PD-A型应急照明配电箱		台	1	3602.396	3602.40	
34	99	镀锌圆钢	Φ10	m	738.98	2.268	1676.01	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第2页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	99	镀锌扁钢	25*4	m	318.15	2.793	888.59	
36	99	镀锌扁钢	40*4	m	520.25	4.508	2345.29	
37	99	ZAP1动力总配电箱		台	1	9050.36	9050.36	
38	99	ZAP2动力总配电箱		台	1	9050.36	9050.36	
39	99	ZAP3动力总配电箱		台	1	9050.36	9050.36	
40	99	3AL2配电箱		台	1	341.607	341.61	
41	99	3AL3配电箱		台	1	341.607	341.61	
42	99	4AL2配电箱		台	1	484.463	484.46	
43	99	4AL1配电箱		台	1	341.607	341.61	
44	99	3AL4配电箱		台	1	484.463	484.46	
45	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	22.84003	6	137.04	
46	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.254951	3.32	7.49	
47	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	22.664	3.32	75.24	
48	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	62.326	3.64	226.87	
49	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	13.764	4.05	55.74	
50	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	12.6238	4.05	51.13	
51	01210101	角钢		kg	2	3.46	6.92	
52	01210101	角钢		kg	212.475	3.46	735.16	
53	01293501	钢垫板		kg	10.7	3.77	40.34	
54	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	7.71971	8.58	66.24	
55	02051002	橡皮护套圈	Φ6～32	只	1	0.69	0.69	
56	02070226	橡胶垫	δ2	m2	3.511815	14.58	51.20	
57	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	4.04	2.14	8.65	
58	02270131	破布		kg	38.858874	6	233.15	
59	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10×100	十个	3.28	0.34	1.12	
60	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	27.4176	0.13	3.56	
61	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	598.256	0.25	149.56	
62	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	202.176	0.26	52.57	
63	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	361.8195	0.58	209.86	
64	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	227.881268	0.69	157.24	
65	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	28.95984	0.86	24.91	
66	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	386.973492	1.1	425.67	
67	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	34	1.17	39.78	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第3页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	17.78	2.32	41.25	
69	03057113	伞形螺栓	M6~8×150	套	57.12	0.34	19.42	
70	03070107	膨胀螺栓	M6	套	1466.76	0.43	630.71	
71	03070117	膨胀螺栓	M10	套	149.227508	0.69	102.97	
72	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	61.2	0.86	52.63	
73	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.38553	1.29	0.50	
74	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.38553	11.58	4.46	
75	03270104	铁砂布	2#	张	269.2488	0.86	231.55	
76	03410205	电焊条	J422	kg	0.116655	6.29	0.73	
77	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	87.269536	6.29	548.93	
78	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	27.037125	6.29	170.06	
79	03411302	焊锡		kg	27.706429	36.87	1021.54	
80	03430900	焊锡丝		kg	7.865	42.88	337.25	
81	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.813957	51.45	144.78	
82	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	90.594841	5.63	510.05	
83	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	10.99	7.01	77.04	
84	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	28.732	2.57	73.84	
85	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.145594	6.86	1.00	
86	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	59.182891	17.15	1014.99	
87	03652421	锯条		根	195.36588	0.19	37.12	
88	03652422	钢锯条		根	174.12028	0.21	36.57	
89	04010611	水泥	32.5级	kg	5552.451091	0.35	1943.36	
90	04030107	中砂		t	35.33378	191.26	6757.94	
91	05230111	方木台	200×350	块	754.95	0.602	454.48	
92	05230133	圆木台	150~250	块	18.9	0.602	11.38	
93	05230136	圆木台	63~138×22	块	1041.6	0.602	627.04	
94	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	23.962242	13.93	333.79	
95	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.97763	9.751	58.29	
96	11030306	酚醛防锈漆		kg	4.2579	13.93	59.31	
97	11030704	沥青清漆		kg	0.851695	6	5.11	
98	11030904	沥青绝缘漆		kg	14.172207	15.44	218.82	
99	11111703	酚醛磁漆		kg	0.2	13.93	2.79	
100	11112504	无光调和漆		kg	8.969616	12.55	112.57	
101	11112524	厚漆		kg	8.891505	8.58	76.29	
102	11452114	松香水		kg	1.01988	4.72	4.81	
103	12010103	汽油		kg	187.284111	9.21	1724.89	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第4页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	12030106	溶剂汽油		kg	1.969847	7.89	15.54	
105	12060317	清油		kg	5.134226	13.72	70.44	
106	12070109	电力复合脂		kg	37.176713	17.15	637.58	
107	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.616763	10.29	6.35	
108	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	16.5	12.43	205.10	
109	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	179.933585	1.8	323.88	
110	14010305	焊接钢管	SC20	m	42.9819	4.025	173.00	
111	14010305	焊接钢管	SC150	m	42.2815	44.709	1890.36	
112	14010305	焊接钢管	SC50	m	2.0497	12.824	26.29	
113	14010313	焊接钢管	DN25	kg	32.76945	3.46	113.38	
114	14210103	金属软管	DN32(管长<1000mm)	m	38.316	5.194	199.01	
115	14210103	金属软管	DN40(管长<1000mm)	m	3.09	7.798	24.10	
116	14210103	金属软管	DN25(管长<1000mm)	m	7.416	3.024	22.43	
117	14210103	金属软管	DN50(管长<1000mm)	m	0.618	8.701	5.38	
118	14312502	塑料软管		kg	11.13	15.78	175.63	
119	14312509	塑料软管	dn6	m	124.8	1.89	235.87	
120	14312512	塑料软管	dn9	m	30	2.36	70.80	
121	14312514	塑料软管	dn12	m	15	2.7	40.50	
122	14312516	塑料软管	dn16	m	5	4.07	20.35	
123	14312518	塑料软管	dn25	m	10	5.96	59.60	
124	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	31.2	1.17	36.50	
125	15023123	镀锌锁紧螺母	1.5×25	个	2.340675	0.18	0.42	
126	15023127	镀锌锁紧螺母	3×20	个	6.447285	0.13	0.84	
127	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	0.307455	0.93	0.29	
128	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	3218.125	0.12	386.18	
129	15023163	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M25	个	20.9664	0.51	10.69	
130	15023164	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M32	个	108.3264	0.51	55.25	
131	15023165	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M40	个	8.736	0.69	6.03	
132	15023166	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M50	个	1.7472	0.77	1.35	
133	15171907	金属软管尼龙接头	dn25	个	10.5984	0.86	9.11	
134	15171908	金属软管尼龙接头	dn32	个	54.7584	1.29	70.64	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第5页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	15171909	金属软管尼龙接头	dn40	个	4.416	1.97	8.70	
136	15171910	金属软管尼龙接头	dn50	个	0.8832	3.86	3.41	
137	15370310	镀锌管卡	DN25	个	21.1968	1.39	29.46	
138	15370312	镀锌管卡	DN32	个	109.5168	1.59	174.13	
139	15370314	镀锌管卡	DN40	个	8.832	2.51	22.17	
140	15370315	镀锌管卡	DN50	个	1.7664	3.88	6.85	
141	15371521	镀锌扁钢卡子	-25×4	kg	53.4928	6.17	330.05	
142	22470111	LED双面多信息复合标志灯-F		套	13.13	91	1194.83	
143	22470111	150*1200平板灯（LED光源）	1*36w	套	97.97	106.267	10410.98	
144	22470111	600*600平板灯（LED光源）	1*36w	套	137.36	100.793	13844.93	
145	22470111	LED人员疏散出口标志灯-E		套	14.14	38.5	544.39	
146	22470111	防水型吸顶灯（LED光源）	1*30W	套	6.06	48.8	295.73	
147	22470111	吸顶灯（LED光源）	1*30W	套	12.12	44.36	537.64	
148	22470111	LED楼层显示标志灯-F		套	7.07	70	494.90	
149	22470111	300*300平板灯（LED光源）	1*30w	套	54.54	92.393	5039.11	
150	22470111	LED双头应急照明灯		套	70.7	87.5	6186.25	
151	22470111	吸顶式双管成套型灯具		套	10.1	93.163	940.95	
152	22470111	300*1200平板灯（LED光源）	1*60w	套	33.33	120.988	4032.53	
153	22470111	LED应急吸顶灯-EF		套	6.06	87.5	530.25	
154	22470111	LED应急吸顶灯-E		套	60.6	87.5	5302.50	
155	22470111	LED应急疏散指示灯-单箭头		套	36.36	84	3054.24	
156	22470111	LED应急疏散指示灯-双箭头		套	4.04	84	339.36	
157	22470111	300*1200平板灯（LED光源）	1*48w	套	402.99	117.922	47521.39	
158	22470111	LED人员安全出口标志灯-S		套	6.06	38.5	233.31	
159	23230131	双联板式暗开关(单控)		只	91.8	12.096	1110.41	
160	23230131	三联板式暗开关(单控)		只	29.58	15.12	447.25	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第6页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
161	23230131	单联板式暗开关(单控)		只	8.16	9.373	76.48	
162	23412504	单相五孔防水型插座	16A	套	12.24	34.16	418.12	
163	23412504	分体空调K三相专用插座	20A	套	2.04	21.616	44.10	
164	23412504	分体空调G单相专用插座	16A	套	90.78	19.439	1764.67	
165	23412504	分体空调K单相专用插座	16A	套	9.18	19.439	178.45	
166	23412504	单相五孔插座R(三孔+两孔)	10A	套	33.66	7.952	267.66	
167	23412504	单相五孔插座P(三孔+两孔)	10A	套	33.66	7.952	267.66	
168	23412504	单相五孔插座(三孔+两孔)	10A	套	641.58	7.952	5101.84	
169	23412504	单相五孔插座T(三孔+两孔)	10A	套	67.32	7.952	535.33	
170	23412504	单相五孔讲台插座(三孔+两孔)	10A	套	33.66	7.952	267.66	
171	23412504	单相五孔顶面插座(三孔+两孔)	10A	套	33.66	7.952	267.66	
172	23412504	单相五孔插座D(三孔+两孔)	10A	套	33.66	7.952	267.66	
173	24150703	瓷接头	双路	个	963.05	0.24	231.13	
174	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	83.384	17.15	1430.04	
175	24170104	黑胶布		卷	1.105	1.72	1.90	
176	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.02	56.42	1.13	
177	25010309	裸铜线	10mm2	kg	12.18	56.42	687.20	
178	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	2.9	58.91	170.84	
179	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	586.646	0.97	569.05	
180	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	711.136	1.5	1066.70	
181	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	109.944	1.65	181.41	
182	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	5.25	4.47	23.47	
183	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	77.53275	7.62	590.80	
184	25030512	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第7页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
185	25110000	WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2	(截面35mm2以下)	m	22.0786	59.185	1306.72	
186	25110000	WDZB1-YJY-5*4mm2	(截面4mm2以下)	m	325.5634	11.872	3865.09	
187	25110000	WDZB1-YJY-4*35+1*35mm2	(截面35mm2以下)	m	25.1692	78.939	1986.83	
188	25110000	WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2	(截面120mm2以下)	m	16.1095	156.464	2520.56	
189	25110000	WDZB1-YJY-4*120+1*70mm2	(截面120mm2以下)	m	10.1707	275.506	2802.09	
190	25110000	WDZB1-YJY-5*6mm2	(截面6mm2以下)	m	2380.7215	17.269	41112.68	
191	25110000	WDZB1-YJY-5*16mm2	(截面16mm2以下)	m	19.4122	40.803	792.08	
192	25110000	WDZB1-YJY-4*150+1*70mm2	(截面240mm2以下)	m	12.2311	335.181	4099.63	
193	25110000	WDZB1-YJY-5*10mm2	(截面10mm2以下)	m	165.7612	26.985	4473.07	
194	25430315	BV-1x25mm2	<1.5mm2	m	15.9075	12.67	201.55	
195	25430315	WDZB1-BYJ-6mm2	<6mm2	m	231	4.102	947.56	
196	25430315	WDZNB1-BYJ-2.5mm2	<2.5mm2	m	2899.6695	1.764	5115.02	
197	25430315	WDZB1-BYJ-2.5mm2	<2.5mm2	m	12829.593	1.764	22631.40	
198	25430315	WDZB1-BYJ-4mm2	<4mm2	m	9580.3785	2.793	26758.00	
199	26012501	钢制槽式桥架	300x100	m	216.02475	64.624	13960.38	
200	26012501	钢制梯式桥架	300x150	m	15.22575	77.525	1180.38	
201	26012501	钢制槽式桥架	300x150	m	41.1447	77.525	3189.74	
202	26012501	钢制槽式桥架	200x100	m	73.91775	47.243	3492.10	
203	26060101	PVC25	DN25mm	m	15.6045	1.33	20.75	
204	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	JDG40	m	19.1992	6.517	125.12	
205	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN32	m	295.0435	4.879	1439.52	
206	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	5268.6148	2.73	14383.32	
207	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN25	m	2768.5782	3.913	10833.45	
208	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	3218.125	0.1	321.81	
209	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	6.447285	0.1	0.64	
210	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	0.307455	0.37	0.11	
211	26064128	塑料护口(电线管用)	dn25	个	2.340675	0.25	0.59	
212	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	898.92838	1.54	1384.35	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第8页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	411.792408	2.06	848.29	
214	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	43.88414	2.96	129.90	
215	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	6.731575	4.36	29.35	
216	26065123	镀锌电线管接头	Φ25×1.5	个	3.901125	1.15	4.49	
217	26065131	镀锌电线管接头	Φ20×5	个	6.877104	0.83	5.71	
218	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	0.327952	3.1	1.02	
219	26065140	镀锌电线管接头	Φ150×10	个	3.38252	14.11	47.73	
220	26065153	镀锌管接头(金属软管用)	DN25	个	10.5984	0.72	7.63	
221	26065154	镀锌管接头(金属软管用)	DN32	个	54.7584	0.88	48.19	
222	26065155	镀锌管接头(金属软管用)	DN40	个	4.416	1.65	7.29	
223	26065156	镀锌管接头(金属软管用)	DN50	个	0.8832	1.76	1.55	
224	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	951.80652	0.9	856.63	
225	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	415.28673	1.29	535.72	
226	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	44.256525	1.82	80.55	
227	26066513	钢管保护管	Φ40×400	根	17.78	7.55	134.24	
228	26090309	铝接线端子	95mm2	个	15.04	2.57	38.65	
229	26090312	铝接线端子	185mm2	个	7.52	4.72	35.49	
230	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	219.24	1.29	282.82	
231	26090506	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49	
232	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	121.8	2.43	295.97	
233	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	1102.7695	3.33	3672.22	
234	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	19.86	4.23	84.01	
235	26090510	铜接线端子	DT-35mm2	个	7.62	4.78	36.42	
236	26090511	铜接线端子	DT-50mm2	个	2.54	6.34	16.10	
237	26090512	铜接线端子	DT-70mm2	个	2.54	8.99	22.83	
238	26090513	铜接线端子	DT-95mm2	个	5.08	11.56	58.72	
239	26090514	铜接线端子	DT-120mm2	个	5.08	15.02	76.30	
240	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	22.56	2.14	48.28	
241	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	15.04	8.58	129.04	
242	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm2	个	7.52	15.44	116.11	
243	26093511	分等电位联结端子箱		个	7.14	14.154	101.06	
244	26093512	总等电位联结端子箱		个	1	103.6	103.60	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-电气工程　　标段：　　第9页 共9页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	26110101	洁具感应器电源接线盒		只	30.6	2.793	85.47	
246	26110101	暗装开关盒	86型	只	994.5	2.177	2165.03	
247	26110101	暗装接线盒	86型	只	984.3	2.177	2142.82	
248	26230107	镀锌扁钢支架	-40×3	kg	206.9144	4.72	976.64	
249	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	129.316242	1.46	188.80	
250	26250312	镀锌电缆卡子	3×35	个	7.543198	5.77	43.52	
251	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	3.369002	9.3	31.33	
252	26250343	固定卡子	3×80	个	24.72	2.49	61.55	
253	26250703	电缆吊挂	3×50	套	6.588814	8.45	55.68	
254	26250704	电缆吊挂	3×100	套	0.977277	9.86	9.64	
255	31110301	棉纱头		kg	60.17421	5.15	309.90	
256	31110307	塑料手套		副	25.2	3.43	86.44	
257	31130106	其它材料费		元	645.081669	0.86	554.77	
258	31130108	校验材料费		元	9.28	0.86	7.98	
259	31150101	水		m3	6.583934	4.57	30.09	
260	31150301	电		kW·h	49.58136	0.76	37.68	
261	31170103	标志牌		个	203.871967	0.16	32.62	
合　计							431943.54	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	128086.01	0.00
1.1	人工费	31247.54	
1.2	材料费	89461.81	
1.3	施工机具使用费	1125.05	
1.4	企业管理费	4686.62	
1.5	利润	1565.00	
2	措施项目	8101.56	0.00
2.1	单价措施项目费	5811.90	0.00
2.2	总价措施项目费	2289.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2289.66	
3	其他项目	16500.00	—
3.1	其中：暂列金额	16500.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	4458.48	—
5	税金	14143.14	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		171289.19	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 给水系统			1	30978.19	30978.19	0.00
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格，压力等级:PSP钢塑复合压力管DN65（含管件） 4.连接形式:扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	24.3	79.37	1928.69	0.00
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格，压力等级:PSP钢塑复合压力管DN50（含管件） 4.连接形式:扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	7.6	69.81	530.56	0.00
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质，规格:S5级-PPR管DN50（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	7.84	28.50	223.44	0.00
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质，规格:S5级-PPR管DN40（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	33.08	25.52	844.20	0.00
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质，规格:S5级-PPR管DN32（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	18.9	21.04	397.66	0.00
本页小计							3924.55	0.00
合　计							3924.55	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5级-PPR管DN25（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	101.98	19.35	1973.31	0.00
7	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5级-PPR管DN20（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	8.44	17.14	144.66	0.00
8	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5级-PPR管DN15（含管件） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范设计要求 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识	m	166.46	16.96	2823.16	0.00
9	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架制作安装 2.管架形式:综合考虑 3.含除锈	kg	107.31	14.66	1573.16	0.00
10	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度喷砂除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:焊接钢管及管道支吊架除锈后刷红丹(或防锈漆)两道防腐 3.含支吊架刷油	m2	107.31	21.00	2253.51	0.00
11	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级的硬质聚氨脂泡沫塑料 2.绝热厚度:40mm 3.保温层外:外包玻璃布两道,夹筋铝箔一道 4.详见图纸及技术要求	m3	2.99	2414.33	7218.85	0.00
12	031003009001	补偿器	1.名称：管道补偿器DN15 2.连接方式：丝扣连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	4	55.02	220.08	0.00
13	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称：开水炉用水龙头DN15 2.详见图纸说明及技术要求	个	7	31.79	222.53	0.00
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型：铜芯闸阀DN65 2.材质：铜芯 3.连接形式：螺纹连接	个	2	237.07	474.14	0.00
本页小计							16903.40	0.00
合　计							20827.95	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001002	螺纹阀门	1.类型：铜芯闸阀DN50 2.材质：铜芯 3.连接形式：螺纹连接	个	6	169.64	1017.84	0.00
16	031003001003	螺纹阀门	1.类型：自带压力表和过滤器的可调式减压阀DN50 2.压力：阀后压力0.15MPa 3.连接形式：螺纹连接	个	2	248.72	497.44	0.00
17	031003001006	螺纹阀门	1.类型：自动排气阀DN25（含配套截止阀） 2.连接形式：螺纹连接 3.详见图纸说明及技术要求	组	2	79.31	158.62	0.00
18	031003001004	螺纹阀门	1.类型：截止阀DN15（开水炉） 2.连接形式：螺纹连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	7	28.96	202.72	0.00
19	031003001005	螺纹阀门	1.类型：Y型过滤器DN15（开水炉） 2.连接形式：螺纹连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	7	33.71	235.97	0.00
20	031003013001	水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN65 3.连接形式：丝接（水表井内闸阀另计） 4.注：(1)应具有检测和计量累计流量功能 (2)应具有数据远传功能，具有符合行业标准的物理接口 (3)应采用Modbus协议或相关行业标准协议 (4)精度等级应不低于2.5级 (5)应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》(GB/T778)的规定 (6)各单体市政给水总管道及各卫生间厨房等用水点处进水管道上均设置水表，水表位于室外埋地、管道井及吊顶内	组	2	468.31	936.62	0.00
本页小计							3049.21	0.00
合　计							22877.16	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003013002	水表	1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:丝接（阀阀另计） 4.注：(1)应具有检测和计量累计流量功能 (2)应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口 (3)应采用Modbus协议或相关行业标准协议 (4)精度等级应不低于2.5级 (5)应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》(GB/T778)的规定 (6)各单体市政给水总管道及各卫生间厨房等用水点处进水管道上均设置水表,水表位于室外埋地、管道井及吊顶内	组	6	278.62	1671.72	0.00
22	040504001001	砌筑井	1.名称:砌筑矩形水表井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚C20素混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土，二级钢筋HRB335 6.盖板材质、规格:C25混凝土，二级钢筋HRB335/钢筋HPB235（Φ） 7.其他:详见国标05S502-42~43页：阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座	座	2	1800.00	3600.00	0.00
23	031002003001	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN100 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	47.74	95.48	0.00
24	031002003002	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN80 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	37.72	75.44	0.00
25	031002003003	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN25 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	27.90	55.80	0.00
26	031002003004	套管	1.名称、类型：穿墙钢套管 2.规格：DN65 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	12	31.85	382.20	0.00
27	031002003005	套管	1.名称、类型：穿墙钢套管 2.规格：DN32 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	8	27.90	223.20	0.00
本页小计							6103.84	0.00
合　计							29981.00	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031002003006	套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：DN100 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	70.16	140.32	0.00
29	010501001001	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上，如遇基底土质松软或为岩石，管道下需铺设200mm厚毛来砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降； 3.详见图纸及技术要求	m3	0.59	364.71	215.18	0.00
30	010501001002	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa，管道应铺设在未经扰动的原状土上，管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%； 3.详见图纸及技术要求	m3	0.59	338.25	199.57	0.00
31	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	3.14	59.94	188.21	0.00
32	010103001004	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖，回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	0.49	403.14	197.54	0.00
33	010103001005	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	1.47	38.35	56.37	0.00
		C 排水系统			1	94034.75	94034.75	0.00
34	031001006007	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：PVC排水管De110（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	175.02	48.24	8442.96	0.00
本页小计							9440.15	0.00
合　计							39421.15	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031001006008	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：PVC排水管De75（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	15.5	36.73	569.32	0.00
36	031001006009	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：PVC排水管De50（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	45.84	27.59	1264.73	0.00
37	031001006010	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：耐高温PVC排水管De50（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	27.24	28.79	784.24	0.00
38	031004003001	洗脸盆	1.材质：4"单柄水嘴台下式洗脸盆 2.参考：安装图(一)09S304,P45：感应水嘴安装图09S304,P57 2.附件名称、数量：含金属软管、角阀、感应水嘴等全套附件	组	18	432.22	7779.96	0.00
39	031004004001	洗涤盆	1.材质：污水盆（含水龙头） 2.参考：污水池安装图(乙型)09S304,P20 3.附件名称、数量：含排水栓、水嘴等全套附件	组	6	202.91	1217.46	0.00
40	031004007001	小便器	1.规格、类型:自闭冲洗阀小便器 2.参考：感应式冲洗阀壁挂式小便器安装图09S304,P105 3.附件名称、数量:含角阀等所有配件	组	30	915.67	27470.10	0.00
41	031004006001	蹲便器	1.规格、类型:自闭式成人蹲便器（自带存水弯） 2.参考：蹲便器09S304-P87 3.附件名称、数量:感应式+按压式，含感应式冲洗阀、角阀、软管等所有配件	组	36	988.38	35581.68	0.00
42	031004014002	地漏	1.材质：直通式地漏（S型存水弯） 2.型号、规格：DN50 3.详见图纸说明及技术要求	个	17	31.68	538.56	0.00
43	031004014003	给、排水附（配）件	1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	10	20.00	200.00	0.00
44	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:阻火圈 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100	个	10	21.06	210.60	0.00
45	031002003007	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN150 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	6	68.27	409.62	0.00
46	031002003009	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN100 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	4	47.74	190.96	0.00
本页小计							76217.23	0.00
合　计							115638.38	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031002003008	套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：DN150 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	10	90.83	908.30	0.00
48	010501001003	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上，如遇基底土质松软或为岩石，管道下需铺设200mm厚毛浆砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降； 3.详见图纸及技术要求	m3	5.84	364.71	2129.91	0.00
49	010501001004	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa，管道应铺设在未经扰动的原状土上，管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%； 3.详见图纸及技术要求	m3	5.84	338.25	1975.38	0.00
50	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别：详见地质勘察报告 2.挖土深度：管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	31.07	59.94	1862.34	0.00
51	010103001006	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物，以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用，回填土时沟槽须排水，不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	4.81	403.14	1939.10	0.00
52	010103001007	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物，以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用，回填土时沟槽须排水，不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	14.59	38.35	559.53	0.00
		C 废水系统			1	3073.07	3073.07	0.00
53	031001006011	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：PVC排水管De75（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	10.74	36.73	394.48	0.00
本页小计							9769.04	0.00
合　计							125407.42	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031001006012	塑料管	1.介质：排水 2.材质、规格：PVC排水管De50（含管配件） 3.连接形式：胶水粘接	m	3	27.59	82.77	0.00
55	031004014004	地漏	1.材质：直通式地漏（S型存水弯） 2.型号、规格：DN50 3.详见图纸说明及技术要求	个	2	31.68	63.36	0.00
56	031002003010	套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：DN125 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	74.62	149.24	0.00
57	010501001005	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上，如遇基底土质松软或为岩石，管道下需铺设200mm厚毛米砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降； 3.详见图纸及技术要求	m3	1.64	364.71	598.12	0.00
58	010501001006	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa。管道应铺设在未经扰动的原状土上，管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%； 3.详见图纸及技术要求	m3	1.64	338.25	554.73	0.00
59	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率.支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	8.75	59.94	524.48	0.00
60	010103001008	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物，以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用，回填土时沟槽须排水，不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	1.36	403.14	548.27	0.00
61	010103001009	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物，以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用，回填土时沟槽须排水，不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	4.11	38.35	157.62	0.00
本页小计							2678.59	0.00
合　计							128086.01	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
分部分项合计							128086.01	0.00
62	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2070.54	2070.54	0.00
63	03B001	超高费		项	1	3741.36	3741.36	0.00
单价措施合计							5811.90	0.00
本页小计							5811.90	0.00
合　计							133897.91	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：** **第1页 共35页**

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN65	10m	0.1	306.02	106.08	9.27	45.90	15.30	30.60	10.61	0.93	4.59	1.53
综合人工工日		小 计							30.60	10.61	0.93	4.59	1.53
0.286 工日		未计价材料费							31.11				
清单项目综合单价									79.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管 DN65	m	1.02	30.499	31.11	0	0.00
	型钢	kg	0.2	3.48	0.70	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.53	0.69	0.37	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.016	6.29	0.10	0	0.00
	防锈漆	kg	0.008	13.93	0.11	0	0.00
	水	m3	0.018	4.57	0.08	0	0.00
	汽油	kg	0.002	9.21	0.02	0	0.00
	其它材料费	元	0.401	0.86	0.34	0	0.00
	其他材料费			—	8.89	—	
	材料费小计			—	41.72	—	0.00

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖镀锌钢塑复合管(螺纹连接)DN50	10m	0.1	299.60	96.42	5.98	44.94	14.98	29.96	9.64	0.60	4.49	1.50
综合人工工日		小 计							29.96	9.64	0.60	4.49	1.50
0.28 工日		未计价材料费							23.62				
清单项目综合单价									69.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第2页 共35页

材料费明细	钢塑复合管 DN50	m	1.02	23.156	23.62	0	0.00
	型钢	kg	0.125	3.48	0.44	0	0.00
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.525	0.69	0.36	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.01	6.29	0.06	0	0.00
	防锈漆	kg	0.005	13.93	0.07	0	0.00
	水	m3	0.016	4.57	0.07	0	0.00
	汽油	kg	0.002	9.21	0.02	0	0.00
	其它材料费	元	0.321	0.86	0.28	0	0.00
	其他材料费			—	8.32	—	
	材料费小计			—	33.26	—	0.00

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	7.84

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 50/63	10m	0.1	149.80	16.30	1.47	22.47	7.49	14.98	1.63	0.15	2.25	0.75
综合人工工日		小 计							14.98	1.63	0.15	2.25	0.75
0.14 工日		未计价材料费							8.74				
清单项目综合单价									28.50				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	PP-R给水管 50	m	1.02	8.568	8.74	0	0.00
	其它材料费	元	0.185	0.86	0.16	0	0.00
	其他材料费			—	1.47	—	
	材料费小计			—	10.37	—	0.00

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	33.08

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

10-237	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)40/50	10m	0.1	149.80	15.78	0.94	22.47	7.49	14.98	1.58	0.09	2.25	0.75
综合人工工日		小 计							14.98	1.58	0.09	2.25	0.75
0.14 工日		未计价材料费							5.87				
清单项目综合单价									25.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 40	m	1.02	5.754	5.87	0	0.00
	其它材料费	元	0.158	0.86	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	1.45	—	
	材料费小计			—	7.45	—	0.00

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.9

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)32/40	10m	0.1	126.26	14.06	0.94	18.94	6.31	12.63	1.41	0.09	1.89	0.63
综合人工工日		小 计							12.63	1.40	0.09	1.89	0.63
0.118 工日		未计价材料费							4.40				
清单项目综合单价									21.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 32	m	1.02	4.312	4.40	0	0.00
	其它材料费	元	0.1461	0.86	0.13	0	0.00
	其他材料费			—	1.28	—	
	材料费小计			—	5.80	—	0.00

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	101.98

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第4页 共35页

10-235	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 25/32	10m	0.1	126.26	13.16	0.54	18.94	6.31	12.63	1.32	0.05	1.89	0.63
综合人工工日		小　计							12.63	1.31	0.05	1.89	0.63
0.118 工日		未计价材料费							2.84				
清单项目综合单价									19.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 25	m	1.02	2.779	2.83	0	0.00
	其它材料费	元	0.1205	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	1.21	—	
	材料费小计			—	4.15	—	0.00

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	8.44
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 20/25	10m	0.1	111.28	14.01	0.54	16.69	5.56	11.13	1.40	0.05	1.67	0.56
综合人工工日		小　计							11.13	1.40	0.05	1.67	0.56
0.104 工日		未计价材料费							2.33				
清单项目综合单价									17.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 20	m	1.02	2.282	2.33	0	0.00
	其它材料费	元	0.116	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	1.30	—	
	材料费小计			—	3.73	—	0.00

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	166.46
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

10-233	室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 15/20	10m	0.1	111.28	14.04	0.54	16.69	5.56	11.13	1.40	0.05	1.67	0.56
综合人工工日		小 计							11.13	1.41	0.05	1.67	0.56
0.104 工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									16.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管 15	m	1.02	2.1	2.14	0	0.00
	其它材料费	元	0.105	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	1.32	—	
	材料费小计			—	3.55	—	0.00

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	107.31

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	80.41	199.57	38.36	12.79	2.56	0.80	2.00	0.38	0.13
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.10	28.52	59.45	52.97	17.66	3.53	0.29	0.59	0.53	0.18
综合人工工日		小 计							6.09	1.09	2.59	0.91	0.31
0.0569 工日		未计价材料费							3.67				
清单项目综合单价									14.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.46	3.67	0	0.00
	普通木成材	m3	0.00011	2253.57	0.25	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.35	0.06	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.29	0.19	0	0.00
	清油	kg	0.00006	13.72	0.00	0	0.00
	厚漆	kg	0.00017	8.58	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09	0	0.00
	破布	kg	0.00006	6	0.00	0	0.00
	水	m3	0.00011	4.57	0.00	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01339	5.15	0.07	0	0.00
	其他材料费			—	0.43	—	

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第6页 共35页

费	材料费小计	—	4.76	—	0.00

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	m2	工程量	107.31

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-13	手工除锈 H型钢制钢结构轻锈	10m2	0.1	39.59	3.36	17.45	5.94	1.98	3.96	0.34	1.75	0.59	0.20
11-171	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	27.82	4.05	17.45	4.17	1.39	2.78	0.41	1.75	0.42	0.14
11-172	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	27.82	3.68	17.45	4.17	1.39	2.78	0.37	1.75	0.42	0.14
综合人工工日		小 计							9.52	1.11	5.25	1.43	0.48
0.089 工日		未计价材料费							3.21				
清单项目综合单价									21.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.329	9.751	3.21	0	0.00
	破布	kg	0.024	6	0.14	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.18	0.86	0.15	0	0.00
	汽油	kg	0.084	9.21	0.77	0	0.00
	其他材料费			—	0.04	—	
	材料费小计			—	4.32	—	0.00

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.99

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1755	泡沫玻璃瓦块(管道)安装管道Φ57mm厚度40mm	m3	1	929.83	488.54	17.01	139.47	46.49	929.83	488.54	17.01	139.47	46.49
综合人工工日		小 计							929.83	488.54	17.01	139.47	46.49
8.69 工日		未计价材料费							792.99				
清单项目综合单价									2414.33				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：** **第7页 共35页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级的硬质聚氨脂泡沫塑料	m3	1.15	689.556	792.99	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	4.5	5.63	25.34	0	0.00
	其他材料费			—	463.21	—	
	材料费小计			—	1281.53	—	0.00

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器			计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-542	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装DN25	个	1	31.03	0.38	0.00	4.65	1.55	31.03	0.38	0.00	4.65	1.55
综合人工工日		小 计						31.03	0.38	0.00	4.65	1.55
0.29 工日		未计价材料费						17.41				
清单项目综合单价								55.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道补偿器DN15 DN15	个	1	17.409	17.41	0	0.00
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02	0	0.00
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.28	—	
	材料费小计			—	17.79	—	0.00

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件			计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装DN15	10个	0.1	28.89	0.96	0.00	4.33	1.44	2.89	0.10	0.00	0.43	0.14
综合人工工日		小 计						2.89	0.10	0.00	0.43	0.14
0.027 工日		未计价材料费						28.23				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第8页 共35页

清单项目综合单价				31.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水炉用水龙头DN15 DN15	个	1.01	27.951	28.23	0	0.00
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	28.33	—	0.00

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-424	螺纹阀门安装DN65	个	1	37.45	30.70	0.00	5.62	1.87	37.45	30.70	0.00	5.62	1.87
综合人工工日		小 计							37.45	30.70	0.00	5.62	1.87
0.35 工日		未计价材料费							161.43				
清单项目综合单价									237.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	螺纹阀门铜芯闸阀 DN65			个		1.01			159.831	161.43	0	0.00	
	钢锯条			根		0.42			0.21	0.09	0	0.00	
	厚漆			kg		0.024			8.58	0.21	0	0.00	
	棉纱头			kg		0.037			5.15	0.19	0	0.00	
	其他材料费								—	30.22	—		
	材料费小计								—	192.13	—	0.00	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹阀门安装DN50	个	1	25.68	19.68	0.00	3.85	1.28	25.68	19.68	0.00	3.85	1.28
综合人工工日		小 计							25.68	19.68	0.00	3.85	1.28

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　

0.24 工日	未计价材料费			119.15			
清单项目综合单价				169.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门铜芯闸阀 DN50	个	1.01	117.971	119.15	0	0.00
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07	0	0.00
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17	0	0.00
	棉纱头	kg	0.03	5.15	0.15	0	0.00
	其他材料费			—	19.29	—	
	材料费小计			—	138.83	—	0.00

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	螺纹阀门安装DN50	个	1	25.68	19.68	0.00	3.85	1.28	25.68	19.68	0.00	3.85	1.28
综合人工工日		小 计							25.68	19.68	0.00	3.85	1.28
0.24 工日		未计价材料费							198.23				
清单项目综合单价									248.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
	螺纹阀门自带压力表和过滤器的可调式减压阀 DN50			个		1.01			196.266	198.23	0		0.00
	钢锯条			根		0.32			0.21	0.07	0		0.00
	厚漆			kg		0.02			8.58	0.17	0		0.00
	棉纱头			kg		0.03			5.15	0.15	0		0.00
	其他材料费								—	19.29	—		
	材料费小计								—	217.91	—		0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第10页 共35页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装DN25	个	1	11.77	7.97	0.00	1.77	0.59	11.77	7.97	0.00	1.77	0.59
综合人工工日		小 计							11.77	7.97	0.00	1.77	0.59
0.11 工日		未计价材料费							57.21				
清单项目综合单价									79.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门自动排气阀 DN25	个	1.01	56.644	57.21	0	0.00
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03	0	0.00
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.10	0	0.00
	棉纱头	kg	0.015	5.15	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	7.76	—	
	材料费小计			—	65.18	—	0.00

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹阀门安装DN15	个	1	10.70	4.27	0.00	1.61	0.54	10.70	4.27	0.00	1.61	0.54
综合人工工日		小 计							10.70	4.27	0.00	1.61	0.54
0.1 工日		未计价材料费							11.84				
清单项目综合单价									28.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门截止阀 DN15	个	1.01	11.718	11.84	0	0.00
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01	0	0.00
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	4.14	—	
	材料费小计			—	16.11	—	0.00

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	螺纹阀门安装DN15	个	1	10.70	4.27	0.00	1.61	0.54	10.70	4.27	0.00	1.61	0.54
综合人工工日		小 计							10.70	4.27	0.00	1.61	0.54
0.1 工日		未计价材料费							16.59				
清单项目综合单价									33.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹阀门Y型过滤器 DN15	个	1.01	16.422	16.59	0	0.00
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01	0	0.00
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	4.14	—	
	材料费小计			—	20.86	—	0.00

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表安装DN80	组	1	107.00	153.58	0.00	16.05	5.35	107.00	153.58	0.00	16.05	5.35
综合人工工日		小 计							107.00	153.58	0.00	16.05	5.35
1 工日		未计价材料费							186.33				
清单项目综合单价									468.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表 DN65	只	1	186.333	186.33	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第12页 共35页

材料费明细	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09	0	0.00
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43	0	0.00
	其他材料费			—	153.06	—	
	材料费小计			—	339.91	—	0.00

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表安装DN50	组	1	81.32	67.07	0.00	12.20	4.07	81.32	67.07	0.00	12.20	4.07
综合人工工日		小 计							81.32	67.07	0.00	12.20	4.07
0.76 工日		未计价材料费							113.96				
清单项目综合单价									278.62				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	螺纹水表 DN50	只	1	113.96	113.96	0	0.00
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07	0	0.00
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26	0	0.00
	其他材料费			—	66.74	—	
	材料费小计			—	181.03	—	0.00

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	砌筑井	座	1	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1800.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	1800.00	—	
	材料费小计			—	1800.00	—	0.00

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	10个	0.1	268.57	137.16	17.85	40.29	13.43	26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
综合人工工日		小 计							26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
0.251 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									47.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.667	0.35	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	13.49	—	
	材料费小计			—	13.72	—	0.00

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装DN80	10个	0.1	196.88	123.10	17.85	29.53	9.84	19.69	12.31	1.79	2.95	0.98
综合人工工日		小 计							19.69	12.31	1.79	2.95	0.98
0.184 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									37.72				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第14页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.445	0.35	0.16	0	0.00
	焊接钢管 DN80	m	0.305	35.85	10.93	0	0.00
	其他材料费			—	1.22	—	
	材料费小计			—	12.31	—	0.00

项目编码	031002003003	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	10个	0.1	177.62	47.96	17.85	25.64	8.88
综合人工工日		小　计						
0.166 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	10个	0.1	17.76	4.80	1.79	2.66	0.89
综合人工工日		小　计		17.76	4.80	1.79	2.66	0.89
0.166 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				27.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.41	0.35	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	4.66	—	
	材料费小计			—	4.80	—	0.00

项目编码	031002003004	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	10个	0.1	177.62	87.52	17.85	25.64	8.88
综合人工工日		小　计						
0.166 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	10个	0.1	17.76	8.75	1.79	2.66	0.89
综合人工工日		小　计		17.76	8.75	1.79	2.66	0.89
0.166 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				31.85				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.41	0.35	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	8.61	—	
	材料费小计			—	8.75	—	0.00

项目编码	031002003005	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	10个	0.1	177.62	47.95	17.85	26.64	8.88	17.76	4.80	1.79	2.66	0.89
综合人工工日		小 计							17.76	4.80	1.79	2.66	0.89
0.166 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									27.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.41	0.35	0.14	0	0.00
	其他材料费			—	4.66	—	
	材料费小计			—	4.80	—	0.00

项目编码	031002003006	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作安装DN100	10个	0.1	420.51	179.10	17.85	63.08	21.03	42.05	17.91	1.79	6.31	2.10
综合人工工日		小 计							42.05	17.91	1.79	6.31	2.10
0.393 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									70.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.667	0.35	0.23	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第16页 共35页

材料费明细	其他材料费	—	17.68	—	
	材料费小计	—	17.91	—	0.00

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.59

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(米砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小 计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									384.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.59

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：** **第17页 共35页**

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	3.14
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	0.49
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小 计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	中砂			t	1.854				191.26	354.60	0	0.00	
	水			m3	0.3				4.57	1.37	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	355.97	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第18页 共35页

项目编码	010103001005	项目名称	回填方				计量单位	m3		工程量	1.47
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小　计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管				计量单位	m		工程量	175.02
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内承插塑料排水管(零件粘接) DN110	10m	0.1	235.40	34.43	1.59	35.31	11.77	23.54	3.44	0.16	3.53	1.18
综合人工工日		小　计							23.54	3.44	0.16	3.53	1.18
0.22 工日		未计价材料费							16.39				
清单项目综合单价									48.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管PVC排水管 dn110			m	0.852				11.935	10.17	0	0.00	
	承插塑料排水管件 dn110			个	1.138				5.467	6.22	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.008				5.63	0.05	0	0.00	
	钢锯条			根	0.438				0.21	0.09	0	0.00	
	电焊条 J422 Φ3.2			kg	0.003				6.29	0.02	0	0.00	
	铁砂布 2#			张	0.09				0.86	0.08	0	0.00	
	水			m3	0.031				4.57	0.14	0	0.00	
	电			kW·h	0.224				0.76	0.17	0	0.00	
	棉纱头			kg	0.03				5.15	0.15	0	0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	2.57	—	
	材料费小计			—	19.83	—	0.00

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	211.86	25.41	1.59	31.78	10.59	21.19	2.54	0.16	3.18	1.06
综合人工工日		小 计							21.19	2.54	0.16	3.18	1.06
0.198 工日		未计价材料费							8.60				
清单项目综合单价									36.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管PVC排水管 dn75	m	0.963	5.194	5.00	0	0.00
	承插塑料排水管件 dn75	个	1.076	3.339	3.59	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.008	5.63	0.05	0	0.00
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.29	0.01	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.07	0.86	0.06	0	0.00
	水	m3	0.022	4.57	0.10	0	0.00
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13	0	0.00
	棉纱头	kg	0.029	5.15	0.15	0	0.00
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13	0	0.00
	其他材料费			—	1.88	—	
	材料费小计			—	11.14	—	0.00

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45.84

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	23.27	7.76	15.52	2.00	0.16	2.33	0.78

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第20页 共35页

综合人工工日	小　计			15.52	2.00	0.16	2.33	0.78
0.145 工日	未计价材料费			6.80				
清单项目综合单价				27.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管PVC排水管 dn50	m	0.967	4.046	3.91	0	0.00	
	承插塑料排水管件 dn50	个	0.902	3.199	2.89	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.63	0.03	0	0.00	
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01	0	0.00	
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.29	0.01	0	0.00	
	铁砂布 2#	张	0.07	0.86	0.06	0	0.00	
	水	m3	0.016	4.57	0.07	0	0.00	
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11	0	0.00	
	棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11	0	0.00	
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13	0	0.00	
	其他材料费			—	1.47	—		
	材料费小计			—	8.80	—	0.00	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	27.24
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	23.27	7.76	15.52	2.00	0.16	2.33	0.78
综合人工工日		小　计							15.52	2.00	0.16	2.33	0.78
0.145 工日		未计价材料费							8.00				
清单项目综合单价									28.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	承插塑料排水管耐高温PVC排水管 dn50	m	0.967	5.285	5.11	0	0.00						
	承插塑料排水管件 dn50	个	0.902	3.199	2.89	0	0.00						
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.005	5.63	0.03	0	0.00						
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01	0	0.00						
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.29	0.01	0	0.00						

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	铁砂布 2#	张	0.07	0.86	0.06	0	0.00
	水	m3	0.016	4.57	0.07	0	0.00
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11	0	0.00
	棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11	0	0.00
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13	0	0.00
	其他材料费			—	1.47	—	
	材料费小计			—	10.00	—	0.00

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	18
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台下式洗脸盆安装	10组	0.1	1294.70	93.08	0.00	194.21	64.74
综合人工工日		小 计						
1.21 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台下式洗脸盆安装	10组	0.1	129.47	9.31	0.00	19.42	6.47
综合人工工日		小 计		129.47	9.31	0.00	19.42	6.47
1.21 工日		未计价材料费		267.55				
清单项目综合单价				432.22				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	金属软管	个	2.02	1.232	2.49	0	0.00
	角阀	个	2.02	16.758	33.85	0	0.00
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	9.674	9.77	0	0.00
	洗面盆	套	1.01	185.087	186.94	0	0.00
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	34.16	34.50	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86	0	0.00
	棉纱头	kg	0.0187	5.15	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	2.33	—	
	材料费小计			—	276.86	—	0.00

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第22页 共35页

10-681	洗涤盆安装(单嘴)	10组	0.1	393.76	77.26	0.00	59.06	19.69	39.38	7.73	0.00	5.91	1.97
综合人工工日		小 计							39.38	7.73	0.00	5.91	1.97
0.368 工日		未计价材料费							147.92				
清单项目综合单价									202.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水栓	套	1.01	3.507	3.54	0	0.00
	水嘴	个	1.01	19.971	20.17	0	0.00
	洗涤盆	只	1.01	122.976	124.21	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86	0	0.00
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24	0	0.00
	其他材料费			—	0.61	—	
	材料费小计			—	155.65	—	0.00

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-715	小便器带感应器明装	10组	0.1	749.00	141.72	0.00	112.35	37.45	74.90	14.17	0.00	11.24	3.75
综合人工工日		小 计							74.90	14.18	0.00	11.24	3.75
0.7 工日		未计价材料费							811.60				
清单项目综合单价									915.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水栓	套	1.01	3.507	3.54	0	0.00
	挂式小便器	套	1.01	332.773	336.10	0	0.00
	感应式冲水器	组	1	439.25	439.25	0	0.00
	冲水器配件	套	1	32.711	32.71	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.828	0.26	0.22	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

材料费明细	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29	0	0.00
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	1.37	—	
	材料费小计			—	825.78	—	0.00

项目编码	031004006001	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-701	感应式明装式蹲便器安装	10组	0.1	967.28	364.94	0.00	145.09	48.36	96.73	36.49	0.00	14.51	4.84
综合人工工日		小 计							96.73	36.50	0.00	14.51	4.84
0.904 工日		未计价材料费							835.80				
清单项目综合单价									988.38				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	360.241	363.84	0	0.00
	感应式冲水器	组	1	439.25	439.25	0	0.00
	冲水器配件	套	1	32.711	32.71	0	0.00
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02	0	0.00
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.412	0.26	0.11	0	0.00
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.1	1.17	0.12	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51	0	0.00
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86	0	0.00
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	27.25	—	
	材料费小计			—	872.30	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第24页 共35页

项目编码	031004014002	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	162.64	21.28	0.00	24.40	8.13	16.26	2.13	0.00	2.44	0.81
综合人工工日		小 计							16.26	2.12	0.00	2.44	0.81
0.152 工日		未计价材料费							10.05				
清单项目综合单价									31.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式地漏（S型存水弯） DN50	个	1	10.045	10.05	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.6	0.35	0.21	0	0.00
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	1.83	—	
	材料费小计			—	12.17	—	0.00

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 DN100	10个	0.1	98.44	1.75	0.00	14.77	4.92	9.84	0.18	0.00	1.48	0.49
综合人工工日		小 计							9.84	0.17	0.00	1.48	0.49
0.092 工日		未计价材料费							8.02				
清单项目综合单价									20.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口 DN100	个	1	8.015	8.02	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.35	0.18	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	8.19	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：** **第25页 共35页**

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 DN100	10个	0.1	98.44	1.75	0.00	14.77	4.92	9.84	0.18	0.00	1.48	0.49
综合人工工日		小 计							9.84	0.18	0.00	1.48	0.49
0.092 工日		未计价材料费							9.07				
清单项目综合单价									21.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈 铸铁 DN100	个	1	9.072	9.07	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.5	0.35	0.18	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	9.25	—	0.00

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装DN150	10个	0.1	365.94	225.69	17.85	54.89	18.30	36.59	22.57	1.79	5.49	1.83
综合人工工日		小 计							36.59	22.57	1.79	5.49	1.83
0.342 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									68.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	1	0.35	0.35	0	0.00
	其他材料费			—	22.22	—	
	材料费小计			—	22.57	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第26页 共35页

项目编码	031002003009	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	10个	0.1	268.57	137.16	17.85	40.29	13.43	26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
综合人工工日		小计							26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
0.251 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									47.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级			kg	0.667				0.35	0.23	0	0.00	
	其他材料费								—	13.49	—		
	材料费小计								—	13.72	—	0.00	

项目编码	031002003008	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作安装DN150	10个	0.1	518.95	267.63	17.85	77.84	25.95	51.90	26.76	1.79	7.78	2.60
综合人工工日		小计							51.90	26.76	1.79	7.78	2.60
0.485 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									90.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级			kg	1				0.35	0.35	0	0.00	
	其他材料费								—	26.41	—		
	材料费小计								—	26.76	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：** **第27页 共35页**

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(米砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小 计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									364.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.84

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第28页 共35页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	31.07

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.81

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小 计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	191.26	354.60	0	0.00
	水	m3	0.3	4.57	1.37	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	355.97	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14.59

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小 计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.74

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75	10m	0.1	211.86	25.41	1.59	31.78	10.59	21.19	2.54	0.16	3.18	1.06
综合人工工日		小 计							21.19	2.54	0.16	3.18	1.06
0.198 工日		未计价材料费							8.60				
清单项目综合单价									36.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管PVC排水管 dn75	m	0.963	5.194	5.00	0	0.00
	承插塑料排水管件 dn75	个	1.076	3.339	3.59	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.008	5.63	0.05	0	0.00
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.29	0.01	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.07	0.86	0.06	0	0.00
	水	m3	0.022	4.57	0.10	0	0.00
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13	0	0.00
	棉纱头	kg	0.029	5.15	0.15	0	0.00
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第30页 共35页

材料费明细	其他材料费	—	1.88	—	
	材料费小计	—	11.14	—	0.00

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50	10m	0.1	155.15	19.99	1.59	23.27	7.76	15.52	2.00	0.16	2.33	0.78
综合人工工日		小计							15.52	2.00	0.16	2.33	0.78
0.145 工日		未计价材料费							6.80				
清单项目综合单价									27.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管PVC排水管 dn50	m	0.967	4.046	3.91	0	0.00
	承插塑料排水管件 dn50	个	0.902	3.199	2.89	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.005	5.63	0.03	0	0.00
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.29	0.01	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.07	0.86	0.06	0	0.00
	水	m3	0.016	4.57	0.07	0	0.00
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11	0	0.00
	棉纱头	kg	0.021	5.15	0.11	0	0.00
	其它材料费	元	0.15	0.86	0.13	0	0.00
	其他材料费			—	1.47	—	
	材料费小计			—	8.80	—	0.00

项目编码	031004014004	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装DN50	10个	0.1	162.64	21.28	0.00	24.40	8.13	16.26	2.13	0.00	2.44	0.81
综合人工工日		小计							16.26	2.12	0.00	2.44	0.81
0.152 工日		未计价材料费							10.05				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 **标段：**

清单项目综合单价				31.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式地漏（S型存水弯） DN50	个	1	10.045	10.05	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.6	0.35	0.21	0	0.00
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	1.83	—	
	材料费小计			—	12.17	—	0.00

项目编码	031002003010	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作安装DN125	10个	0.1	420.51	223.66	17.85	63.08	21.03	42.05	22.37	1.79	6.31	2.10
综合人工工日		小 计							42.05	22.37	1.79	6.31	2.10
0.393 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									74.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)
	水泥 32.5级			kg		0.667			0.35	0.23	0		0.00
	其他材料费								—	22.14	—		
	材料费小计								—	22.37	—		0.00

项目编码	010501001005	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	1.64
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(米砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小 计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									364.71				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第32页 共35页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-96	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	8.75

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程 标段：

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小 计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	191.26	354.60	0	0.00
	水	m3	0.3	4.57	1.37	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	355.97	—	0.00

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.11

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小 计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第34页 共35页

费	材料费小计	—	0.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	312.28	936.81	0.00	46.84	15.61	312.28	936.81	0.00	46.84	15.61
11-9302	第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	180.71	542.14	0.00	27.11	9.04	180.71	542.14	0.00	27.11	9.04
综合人工工日		小 计							492.99	1478.95	0.00	73.95	24.65
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2070.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	1478.948482	1	1478.95	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1478.95	—	0.00

项目编码	03B001	项目名称	超高费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-8001	第10册超高费3.6-8m增加人工费10%	项	1	2271.03	0.00	0.00	340.65	113.55	2271.03	0.00	0.00	340.65	113.55
11-8001	第11册超高费高度<20m安装高度±6m增加人工费30%机械费30%	项	1	834.06	0.00	15.26	125.11	41.70	834.06	0.00	15.26	125.11	41.70
综合人工工日		小 计							3105.09	0.00	15.26	465.76	155.25
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3741.36				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第35页 共35页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2289.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2008.47			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	281.19			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0—0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合　计					2289.66			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16500.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		16500.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	16500.00	
合 计			16500.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4458.48	100	4458.48
1.1	社会保险费		152687.57	2.4	3664.50
1.2	住房公积金		152687.57	0.42	641.29
1.3	环境保护税		152687.57	0.1	152.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	157146.05	9	14143.14
合　计					18601.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0	1	0.00	
2	30	材料费		元	1478.948482	1	1478.95	
3	99	砌筑井		座	2	1800	3600.00	
4	01130141	扁钢	<-59	kg	34.56224	3.66	126.50	
5	01210332	等边角钢	L60×5	kg	4.842	3.46	16.75	
6	01270101	型钢		kg	113.7486	3.46	393.57	
7	01270101	型钢		kg	5.81	3.48	20.22	
8	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	5.6	3.58	20.05	
9	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	3.80598	7.72	29.38	
10	02270131	破布		kg	2.581879	6	15.49	
11	02290103	线麻		kg	1.31372	10.29	13.52	
12	02290507	油浸麻丝		kg	6.61	8.4	55.52	
13	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	39.672	0.26	10.31	
14	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6～12×12～50	套	176.2452	0.33	58.16	
15	03050911	精制六角螺栓		kg	0.728635	4.82	3.51	
16	03070110	膨胀螺栓	M8	套	37.08	0.3	11.12	
17	03070117	膨胀螺栓	M10	套	16.869	0.69	11.64	
18	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	29.13776	3	87.41	
19	03070141	膨胀螺栓	M16×200	套	75.60864	2.74	207.17	
20	03070803	塑料膨胀管	Φ6～8	十个	27.192	0.51	13.87	
21	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	39.672	0.69	27.37	
22	03090103	螺母		kg	1.524875	6.17	9.41	
23	03130304	钢垫圈		kg	0.602009	4.97	2.99	
24	03130705	镀锌平垫圈	M6	十个	27.192	0.11	2.99	
25	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.862772	11.58	9.99	
26	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.04829	3.26	0.16	
27	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.6729	8.66	5.83	
28	03270104	铁砂布	2#	张	42.23	0.86	36.32	
29	03270202	砂纸		张	4.84	0.94	4.55	
30	03410200	电焊条		kg	1.4	6.29	8.81	
31	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.44492	6.29	27.96	
32	03430900	焊锡丝		kg	1.98	42.88	84.90	
33	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.66	51.45	33.96	
34	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	15.44548	5.63	86.96	
35	03652422	钢锯条		根	103.25652	0.21	21.68	
36	03652906	钢丝刷子		把	2.57544	1.54	3.97	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	04010611	水泥	32.5级	kg	71.622837	0.35	25.07	
38	04030102	黄砂		m3	0.030047	250.63	7.53	
39	04030105	吹填砂		t	7.824672	148.47	1161.73	
40	04030107	中砂		t	12.34764	191.26	2361.61	
41	04034103	石屑(米砂)		t	13.3155	161.27	2147.39	
42	04050203	碎石	5～16mm	t	0.9684	146.37	141.74	
43	04050206	碎石	5～32mm	m3	0.030047	209.95	6.31	
44	04090900	粉煤灰		t	3.586308	190.77	684.16	
45	04135500	标准砖	240×115×53	百块	5.76	74.85	431.14	
46	05030600	普通木成材		m3	0.011804	2253.57	26.60	
47	11030303	防锈漆		kg	0.2324	13.93	3.24	
48	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	35.30499	9.751	344.26	
49	11112503	调和漆		kg	0.1443	12.55	1.81	
50	11112524	厚漆		kg	2.490243	8.58	21.37	
51	11112525	铅油		kg	0.758	14.58	11.05	
52	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	5.18588	10.72	55.59	
53	11590914	硅酮密封胶		L	10.5	68.6	720.30	
54	11593504	油灰		kg	24.6	1.29	31.73	
55	12010103	汽油		kg	9.07784	9.21	83.61	
56	12050311	机油		kg	2.4114	7.72	18.62	
57	12050313	机油	6～7#	kg	0.271494	10.72	2.91	
58	12060317	清油		kg	0.006439	13.72	0.09	
59	12070109	电力复合脂		kg	0.66	17.15	11.32	
60	12310308	丙酮		kg	7.80374	5.15	40.19	
61	12370305	氧气		m3	5.367079	2.36	12.67	
62	12370335	乙炔气		kg	2.175573	13.66	29.72	
63	12410101	粘结剂		kg	89.7	15.44	1384.97	
64	13010939	石棉松绳	Φ13～19	kg	0.04	9.43	0.38	
65	13013509	石棉绒		kg	13.824	2.4	33.18	
66	13130311	B1级的硬质聚氨脂泡沫塑料		m3	3.4385	689.556	2371.04	
67	14010317	焊接钢管	DN32	m	3.05	11.65	35.53	
68	14010323	焊接钢管	DN50	m	1.9	18.32	34.81	
69	14010323	焊接钢管	DN65	m	3.66	24.62	90.11	
70	14010332	焊接钢管	DN80	m	0.61	35.85	21.87	
71	14010335	焊接钢管	DN125	m	0.61	52.83	32.23	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	14010335	焊接钢管	DN100	m	2.44	38.22	93.26	
73	14010341	焊接钢管	DN150	m	4.88	63.87	311.69	
74	14210102	金属软管		个	36.36	1.232	44.80	
75	14310377	承插塑料排水管耐高温PVC排水管	dn50	m	26.34108	5.285	139.21	
76	14310377	承插塑料排水管PVC排水管	dn50	m	47.22828	4.046	191.09	
77	14310378	承插塑料排水管PVC排水管	dn75	m	25.26912	5.194	131.25	
78	14310379	承插塑料排水管PVC排水管	dn110	m	149.11704	11.935	1779.71	
79	14311503	PP-R给水管	20	m	8.6088	2.282	19.65	
80	14311503	PP-R给水管	25	m	104.0196	2.779	289.07	
81	14311503	PP-R给水管	32	m	19.278	4.312	83.13	
82	14311503	PP-R给水管	15	m	169.7892	2.1	356.56	
83	14311503	PP-R给水管	50	m	7.9968	8.568	68.52	
84	14311503	PP-R给水管	40	m	33.7416	5.754	194.15	
85	14350105	异型塑料管	dn2.5~5	m	6.6	1.17	7.72	
86	14550901	钢塑复合管	DN65	m	24.786	30.499	755.95	
87	14550901	钢塑复合管	DN50	m	7.752	23.156	179.51	
88	15021105	镀锌活接头	DN15	个	14.14	3.89	55.00	
89	15021107	镀锌活接头	DN25	个	2.02	7.42	14.99	
90	15021110	镀锌活接头	DN50	个	8.08	18.6	150.29	
91	15021111	镀锌活接头	DN65	个	2.02	29.27	59.13	
92	15150521	管道补偿器DN15	DN15	个	4	17.409	69.64	
93	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	68.62416	3.199	219.53	
94	15230308	承插塑料排水管件	dn75	个	28.23424	3.339	94.27	
95	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	199.17276	5.467	1088.88	
96	15250336	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN50	个	4.9476	11.89	58.83	
97	15250337	室内镀锌钢塑复合管接头零件	DN65	个	10.3275	19.13	197.57	
98	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	1.97808	1.66	3.28	
99	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	1.312	2.38	3.12	
100	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	8.751	3.27	28.62	
101	16030508	螺纹闸阀	Z15T-10K DN50	个	6.06	64.73	392.26	
102	16030509	螺纹闸阀	Z15T-10K DN80	个	2.02	149.92	302.84	
103	16310103	螺纹阀门Y型过滤器	DN15	个	7.07	16.422	116.10	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	16310103	螺纹阀门截止阀	DN15	个	7.07	11.718	82.85	
105	16310105	螺纹阀门自动排气阀	DN25	个	2.02	56.644	114.42	
106	16310108	螺纹阀门自带压力表和过滤器的可调式减压阀	DN50	个	2.02	196.266	396.46	
107	16310108	螺纹阀门铜芯闸阀	DN50	个	6.06	117.971	714.90	
108	16310109	螺纹阀门铜芯闸阀	DN65	个	2.02	159.831	322.86	
109	16413540	角阀		个	36.36	16.758	609.32	
110	18090101	洗面盆		套	18.18	185.087	3364.88	
111	18130101	洗涤盆		只	6.06	122.976	745.23	
112	18150101	蹲式陶瓷大便器		套	36.36	360.241	13098.36	
113	18170111	挂式小便器		套	30.3	332.773	10083.02	
114	18410301	水嘴		个	6.06	19.971	121.02	
115	18410301	开水炉用水龙头DN15	DN15	个	7.07	27.951	197.61	
116	18411104	感应式冲水器		组	66	439.25	28990.50	
117	18413513	扳把式脸盆水嘴		套	18.18	34.16	621.03	
118	18430101	排水栓		套	36.36	3.507	127.51	
119	18430305	直通式地漏（S型存水弯）	DN50	个	19	10.045	190.86	
120	18470108	阻火圈 铸铁	DN100	个	10	9.072	90.72	
121	18470108	扫除口	DN100	个	10	8.015	80.15	
122	18470308	洗脸盆下水口(铜)		个	18.18	9.674	175.87	
123	18550572	冲水器配件		套	66	32.711	2158.93	
124	18553507	大便器密封圈		个	39.6	12.43	492.23	
125	19110103	管子托钩	DN15	个	216.56446	1.01	218.73	
126	19110104	管子托钩	DN20	个	9.63004	1.14	10.98	
127	19110105	管子托钩	DN25	个	94.3315	1.31	123.57	
128	19110106	管子托钩	DN32	个	15.7059	1.54	24.19	
129	19110107	管子托钩	DN40	个	25.24004	1.89	47.70	
130	19110108	管子托钩	DN50	个	5.44096	2.12	11.53	
131	21010308	螺纹水表	DN50	只	6	113.96	683.76	
132	21010309	螺纹水表	DN65	只	2	186.333	372.67	
133	31110301	棉纱头		kg	9.866721	5.15	50.81	
134	31130106	其它材料费		元	102.72016	0.86	88.34	
135	31150101	水		m3	13.033124	4.57	59.56	
136	31150301	电		kW·h	55.23472	0.76	41.98	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-给排水工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	20534.52	0.00
1.1	人工费	8213.10	
1.2	材料费	9260.62	
1.3	施工机具使用费	1418.27	
1.4	企业管理费	1231.89	
1.5	利润	410.64	
2	措施项目	597.91	0.00
2.1	单价措施项目费	242.62	0.00
2.2	总价措施项目费	355.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	355.29	
3	其他项目	2000.00	—
3.1	其中：暂列金额	2000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	675.47	—
5	税金	2142.71	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		25950.61	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 通风系统			1	20534.52	20534.52	0.00
1	030404033001	风扇	1.名称：吸顶式通风器BLD-200 2.型号：L=200m3/h P=160Pa N=0.032kW 自带止回阀 接管%%C150 噪声39dB(A) 排气扇与风管软接 风机能效等级为2级 3.详见图纸及技术要求	台	2	160.12	320.24	0.00
2	030404033002	风扇	1.名称：吸顶式通风器BLD-300 2.型号：L=300m3/h P=185Pa N=0.050kW 自带止回阀 接管%%C150 噪声43dB(A) 排气扇与风管软接 风机能效等级为2级 3.详见图纸及技术要求	台	28	184.92	5177.76	0.00
3	030404033003	风扇	1.名称：吸顶式通风器BLD-500 2.型号：L=500m3/h P=260Pa N=0.090kW 自带止回阀 接管%%C150 噪声45dB(A) 排气扇与风管软接 风机能效等级为2级 3.详见图纸及技术要求	台	2	226.07	452.14	0.00
4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：2000mm以下 5.板材厚度：0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰及吊架 7.接口形式：咬口	m2	60.47	109.60	6627.51	0.00
5	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：2000mm以下 5.板材厚度：0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型钢法兰及吊架 7.接口形式：咬口	m2	27.03	116.18	3140.35	0.00
6	030703001005	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀HFN400*200 2.规格：详见图纸说明及技术要求	个	3	126.89	380.67	0.00
7	030703001001	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀HFN320*160 2.规格：详见图纸说明及技术要求	个	1	105.12	105.12	0.00
8	030703001003	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀HFN250*200 2.规格：详见图纸说明及技术要求	个	1	98.73	98.73	0.00
9	030703001004	碳钢阀门	1.名称：70℃防火阀HFN200*200 2.规格：详见图纸说明及技术要求	个	3	95.15	285.45	0.00
10	030702007001	复合型风管	1.名称：风管软接头 2.材质：绿色维纶防火帆布[不燃] 3.满足设计要求	m2	7.68	72.10	553.73	0.00
本页小计							17141.70	0.00
合　计							17141.70	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅百叶 2.规格：410*240(h)，内设不锈钢防虫网 3.材质：铝合金	个	3	92.87	278.61	0.00
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：单层格栅百叶 2.规格：385*185(h)，内设不锈钢防虫网 3.材质：铝合金	个	1	70.59	70.59	0.00
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度喷砂除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:焊接钢管及管道支吊架除锈后刷红丹(或防锈漆)两道防腐 3.含支吊架刷油	m2	109.95	21.00	2308.95	0.00
14	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试 2.含风管漏光试验、漏风试验	系统	1	734.67	734.67	0.00
分部分项合计							20534.52	0.00
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	242.62	242.62	0.00
单价措施合计							242.62	0.00
本页小计							3635.44	0.00
合　计							20777.14	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共9页

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
综合人工工日		小　计							50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
0.47 工日		未计价材料费							98.02				
清单项目综合单价									160.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-200	台	1	98.021	98.02	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.03	2.57	0.08	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.12	—	
	材料费小计			—	99.78	—	0.00

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
综合人工工日		小　计							50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
0.47 工日		未计价材料费							122.82				
清单项目综合单价									184.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-300	台	1	122.822	122.82	0	0.00
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.03	2.57	0.08	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程 **标段：** **第2页 共9页**

材料费明细	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.11	—	
	材料费小计			—	124.58	—	0.00

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51	50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
综合人工工日		小 计							50.29	1.76	0.00	7.54	2.51
0.47 工日		未计价材料费							163.97				
清单项目综合单价									226.07				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-500	台	1	163.968	163.97	0	0.00
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08	0	0.00
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36	0	0.00
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92	0	0.00
	瓷接头 双路	个	1.03	0.24	0.25	0	0.00
	其它材料费	元	0.05	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.12	—	
	材料费小计			—	165.73	—	0.00

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	60.47

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000δ1.2咬口	10m2	0.1	328.49	204.54	87.97	49.27	16.42	32.85	20.45	8.80	4.93	1.64
7-83	镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000δ1.2咬口	10m2	0.1	218.28	10.77	4.87	32.74	10.91	21.83	1.08	0.49	3.27	1.09
综合人工工日		小 计							54.68	21.53	9.29	8.20	2.73

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第3页 共9页

0.511 工日		未计价材料费			13.17			
清单项目综合单价					109.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	11.571	13.17	0	0.00	
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.1931	3.32	0.64	0	0.00	
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.106	6.29	0.67	0	0.00	
	其他材料费			—	20.22	—		
	材料费小计			—	34.70	—	0.00	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	27.03
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000 δ1.2咬口	10m2	0.1	328.49	204.54	87.97	49.27	16.42
7-83	镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000 δ1.2咬口	10m2	0.1	218.28	10.77	4.87	32.74	10.91
综合人工工日		小 计						
0.511 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000 δ1.2咬口	10m2	0.1	32.85	20.45	8.80	4.93	1.64
7-83	镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000 δ1.2咬口	10m2	0.1	21.83	1.08	0.49	3.27	1.09
综合人工工日		小 计		54.68	21.53	9.29	8.20	2.73
0.511 工日		未计价材料费		19.75				
清单项目综合单价				116.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	17.353	19.75	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.1931	3.32	0.64	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.106	6.29	0.67	0	0.00
	其他材料费			—	20.22	—	
	材料费小计			—	41.28	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程 **标段：** **第4页 共9页**

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	圆、方形风管止回阀周长1200安装	个	1	23.54	7.96	0.00	3.53	1.18	23.54	7.96	0.00	3.53	1.18
综合人工工日		小 计							23.54	7.96	0.00	3.53	1.18
0.22 工日		未计价材料费							90.68				
清单项目综合单价									126.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀HFN400*200	个	1	90.678	90.68	0	0.00
	其他材料费			—	7.96	—	
	材料费小计			—	98.64	—	0.00

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	圆、方形风管止回阀周长1200安装	个	1	23.54	7.96	0.00	3.53	1.18	23.54	7.96	0.00	3.53	1.18
综合人工工日		小 计							23.54	7.96	0.00	3.53	1.18
0.22 工日		未计价材料费							68.91				
清单项目综合单价									105.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀HFN320*160	个	1	68.908	68.91	0	0.00
	其他材料费			—	7.96	—	
	材料费小计			—	76.87	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第5页 共9页

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	圆、方形风管止回阀周长800安装	个	1	20.33	7.57	0.00	3.05	1.02	20.33	7.57	0.00	3.05	1.02
综合人工工日		小计							20.33	7.57	0.00	3.05	1.02
0.19 工日		未计价材料费							66.76				
清单项目综合单价									98.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀HFN250*200	个	1	66.759	66.76	0	0.00
	其他材料费			—	7.57	—	
	材料费小计			—	74.33	—	0.00

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-309	圆、方形风管止回阀周长800安装	个	1	20.33	7.57	0.00	3.05	1.02	20.33	7.57	0.00	3.05	1.02
综合人工工日		小计							20.33	7.57	0.00	3.05	1.02
0.19 工日		未计价材料费							63.18				
清单项目综合单价									95.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀HFN200*200	个	1	63.175	63.18	0	0.00
	其他材料费			—	7.58	—	
	材料费小计			—	70.75	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程 标段：

项目编码	030702007001	项目名称	复合型风管	计量单位	m2	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.94	16.38	1.79	6.74	2.25	44.94	16.38	1.79	6.74	2.25
综合人工工日		小 计							44.94	16.38	1.79	6.74	2.25
0.42 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									72.10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	16.38	—	
	材料费小计			—	16.38	—	0.00

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	百叶风口周长1280mm以内	个	1	19.26	4.25	3.60	2.89	0.96	19.26	4.25	3.60	2.89	0.96
综合人工工日		小 计							19.26	4.25	3.60	2.89	0.96
0.18 工日		未计价材料费							61.91				
清单项目综合单价									92.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅百叶 410*240(h)，内设不锈钢防虫网	个	1	61.908	61.91	0	0.00
	其他材料费			—	4.25	—	
	材料费小计			—	66.16	—	0.00

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第7页 共9页

7-379	百叶风口周长1280mm以内	个	1	19.26	4.25	3.60	2.89	0.96	19.26	4.25	3.60	2.89	0.96
综合人工工日		小　计							19.26	4.25	3.60	2.89	0.96
0.18 工日		未计价材料费							39.63				
清单项目综合单价									70.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单层格栅百叶 385*185(h)，内设不锈钢防虫网			个		1			39.627	39.63	0	0.00	
	其他材料费								—	4.25	—		
	材料费小计								—	43.88	—	0.00	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油					计量单位	m2	工程量	109.95
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单　价					合　价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-13	手工除锈 H型钢制钢结构轻锈	10m2	0.1	39.59	3.36	17.45	5.94	1.98	3.96	0.34	1.75	0.59	0.20
11-171	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	27.82	4.05	17.45	4.17	1.39	2.78	0.41	1.75	0.42	0.14
11-172	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	27.82	3.68	17.45	4.17	1.39	2.78	0.37	1.75	0.42	0.14
综合人工工日		小　计							9.52	1.11	5.25	1.43	0.48
0.089 工日		未计价材料费							3.21				
清单项目综合单价									21.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	醇酸防锈漆 C53-1			kg		0.329			9.751	3.21	0	0.00	
	破布			kg		0.024			6	0.14	0	0.00	
	铁砂布 2#			张		0.18			0.86	0.15	0	0.00	
	汽油			kg		0.084			9.21	0.77	0	0.00	
	其他材料费								—	0.04	—		
	材料费小计								—	4.32	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程 **标段：**

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1000	第7册通风工程检测调试费增加人工费13%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	174.94	524.74	0.00	26.24	8.75	174.94	524.74	0.00	26.24	8.75
综合人工工日		小 计							174.94	524.74	0.00	26.24	8.75
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									734.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	524.734928	1	524.73	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	524.74	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	16.10	48.28	0.00	2.42	0.81	16.10	48.28	0.00	2.42	0.81
7-9300	第7册脚手架搭拆费增加人工费3%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	41.66	125.02	0.00	6.25	2.08	41.66	125.02	0.00	6.25	2.08
综合人工工日		小 计							57.76	173.30	0.00	8.67	2.89
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									242.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第9页 共9页

材料费明细	材料费		元	173.307226	1	173.31	0	0.00
	其他材料费				—	-0.01	—	
	材料费小计				—	173.30	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	355.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	311.66			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	43.63			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					355.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		2000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	2000.00	
合 计			2000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	675.47	100	675.47
1.1	社会保险费		23132.43	2.4	555.18
1.2	住房公积金		23132.43	0.42	97.16
1.3	环境保护税		23132.43	0.1	23.13
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	23807.90	9	2142.71
合计					2818.18

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	698.042154	1	698.04	
2	50	70℃防火阀HFN400*200		个	3	90.678	272.03	
3	50	单层格栅百叶	385*185(h)，内设不锈钢防虫网	个	1	39.627	39.63	
4	50	单层格栅百叶	410*240(h)，内设不锈钢防虫网	个	3	61.908	185.72	
5	50	70℃防火阀HFN200*200		个	3	63.175	189.53	
6	50	70℃防火阀HFN250*200		个	1	66.759	66.76	
7	50	70℃防火阀HFN320*160		个	1	68.908	68.91	
8	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	16.89625	3.32	56.10	
9	01130141	扁钢	<-59	kg	14.84625	3.66	54.34	
10	01210332	等边角钢	∟60×5	kg	312.025	3.46	1079.61	
11	01290108	钢板	δ1.0～1.5 Q235	kg	1.3824	3.58	4.95	
12	01290453	热镀锌钢板	δ0.5	m2	68.81486	11.571	796.26	
13	01290453	热镀锌钢板	δ0.75	m2	30.76014	17.353	533.78	
14	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	19.9046	7.72	153.66	
15	02270112	帆布	绿色维纶防火帆布[不燃]	m2	8.832	6.86	60.59	
16	02270131	破布		kg	2.6388	6	15.83	
17	03011002	铁铆钉		kg	2.6376	5.15	13.58	
18	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	13.44	0.27	3.63	
19	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6×75	套	96	0.56	53.76	
20	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2～5×4～20	套	24	0.22	5.28	
21	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	791.875	0.64	506.80	
22	03070126	膨胀螺栓	M12	套	13.125	1.03	13.52	
23	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	13.44	0.86	11.56	
24	03270104	铁砂布	2#	张	19.791	0.86	17.02	
25	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	9.275	6.29	58.34	
26	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	0.96	2.57	2.47	
27	03652906	钢丝刷子		把	2.6388	1.54	4.06	
28	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	36.17355	9.751	352.73	
29	12010103	汽油		kg	9.2358	9.21	85.06	
30	12370305	氧气		m3	3.94625	2.36	9.31	
31	12370335	乙炔气		kg	1.4	13.66	19.12	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-暖通工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	24150703	瓷接头	双路	个	32.96	0.24	7.91	
33	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	19.52	1.5	29.28	
34	31130106	其它材料费		元	1.6	0.86	1.38	
35	50350103	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-200		台	2	98.021	196.04	
36	50350103	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-500		台	2	163.968	327.94	
37	50350103	轴流排气扇吸顶式通风器BLD-300		台	28	122.822	3439.02	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	117977.71	0.00
1.1	人工费	39059.09	
1.2	材料费	65345.62	
1.3	施工机具使用费	5756.20	
1.4	企业管理费	5859.42	
1.5	利润	1957.44	
2	措施项目	4089.25	0.00
2.1	单价措施项目费	2037.00	0.00
2.2	总价措施项目费	2052.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2052.25	
3	其他项目	15000.00	—
3.1	其中：暂列金额	15000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	4002.36	—
5	税金	12696.24	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		153765.56	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 消防电气系统			1	11696.88	11696.88	0.00
1	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	265.8	22.00	5847.60	0.00
2	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB2-RYJS-4*1.5mm2 3.敷设方式：管内穿线 4.详见图纸及技术要求	m	268.8	7.66	2059.01	0.00
3	030904003001	按钮	1.名称：消火栓启泵按钮 2.安装方式：安装于消火栓箱内 3.注：此处仅计入安装费，主材费包含在消火栓箱设备内。	个	23	110.41	2539.43	0.00
4	030905002002	水灭火控制装置调试	1.消火栓启泵按钮调试	系统	1	1250.84	1250.84	0.00
		C 消火栓系统			1	106280.83	106280.83	0.00
5	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	365.2	104.40	38126.88	0.00
6	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外热浸热镀锌钢管DN65（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	74.49	46.32	3450.38	0.00
7	031003009002	补偿器	1.名称：管道补偿器DN150 2.连接方式：法兰连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	6	520.70	3124.20	0.00
8	031201001001	管道刷油	1.名称：消火栓管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，加色标：	m2	202.91	7.98	1619.22	0.00
9	031201001002	管道刷油	1.名称：埋地镀锌管刷沥青漆防腐 2.涂刷遍数：刷两道：	m2	4.1	11.57	47.44	0.00
10	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级的硬质聚氨酯泡沫塑料 2.绝热厚度:40mm 3.保温层外:外包玻璃布两道，夹筋铝箔一道 4.详见图纸及技术要求	m3	2.07	2414.33	4997.66	0.00
本页小计							63062.66	0.00
合　计							63062.66	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架制作安装 2.材质：角钢 3.管架形式：支吊架	kg	514.5	14.66	7542.57	0.00
12	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度喷砂除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:焊接钢管及管道支吊架除锈后刷红丹(或防锈漆)两道防腐 3.含支吊架刷油	m2	514.5	21.00	10804.50	0.00
13	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：薄型单出口单栓自带消防软管卷盘和灭火器组合式消防柜(1800X700X180mm) 2.附件材质、规格：箱内设置口径衬胶水带一根,DN65XDN19水枪一支,消防按钮一支,手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具,指示灯一支，消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,长度30m; 4.嵌入防火墙上的消火栓其背后采用200厚实墙砌筑封堵,保证耐火极限时间为3小时 5.消火栓栓口动压不应小于0.25MPa.且消防水枪充实水柱不小于10m; 注：室内消火栓及阀门的设置地点设置永久性固定标识	套	22	513.37	11294.14	0.00
14	030901010002	室内消火栓	1.安装方式：兼试验消火栓-薄型单出口单栓自带消防软管卷盘和灭火器组合式消防柜(1800X700X180mm) 2.附件材质、规格：箱内设置口径衬胶水带一根,DN65XDN19水枪一支,消防按钮一支,手提式磷酸铵盐干粉灭火器2具,指示灯一支，消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,长度30m; 4.嵌入防火墙上的消火栓其背后采用200厚实墙砌筑封堵,保证耐火极限时间为3小时 5.消火栓栓口动压不应小于0.25MPa.且消防水枪充实水柱不小于10m; 注：室内消火栓及阀门的设置地点设置永久性固定标识	套	1	513.37	513.37	0.00
15	030601002001	压力仪表	1.名称：压力表（含表弯） 2.详见图纸说明及技术要求	个	1	212.68	212.68	0.00
本页小计							30367.26	0.00
合　计							93429.92	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901013001	灭火器	1.名称：放置式灭火器箱 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC4灭火器 3.在变配电间(所)等带电区域设置“带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救”的现场使用标识,灭火器应定期维护、维修和报废。具体要求应符合GB55036-2022消防设施通用规范中第10.0.7和10.0.8条相关要求;	组	4	84.93	339.72	0.00
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型：D71J-16型手动对夹式蝶阀 2.规格、压力等级：DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.阀门为常开的,并应有明显的启闭标志,只有当管道检修时才允许关闭。所有闸阀的压力等级与系统压力相匹配;	个	26	707.79	18402.54	0.00
18	031003001003	螺纹阀门	1.类型：自动排气阀DN25（含配套截止阀） 2.连接形式：螺纹连接 3.详见图纸说明及技术要求	组	1	79.31	79.31	0.00
19	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型：暗杆球墨铸铁闸阀DN150 2.材质：球墨铸铁 3.连接形式：沟槽连接	个	2	559.61	1119.22	0.00
20	031002003003	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN250 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	11	108.61	1194.71	0.00
21	031002003001	套管	1.名称、类型：一般过楼层套管 2.规格：DN100 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	3	47.74	143.22	0.00
22	031002003002	套管	1.名称、类型：刚性防水套管 2.规格：DN250 3.填料材质：柔性防火材料封堵	个	2	131.15	262.30	0.00
23	010501001001	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上,如遇基底土质松软或为岩石,管道下需铺设200mm厚毛米砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降; 3.详见图纸及技术要求	m3	1.21	364.71	441.30	0.00
24	010501001002	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa。管道应铺设在未经扰动的原状土上,管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%; 3.详见图纸及技术要求	m3	1.21	338.25	409.28	0.00
本页小计							22391.60	0.00
合　计							115821.52	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率,支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	6.44	59.94	386.01	0.00
26	010103001002	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	1	403.14	403.14	0.00
27	010103001003	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	3.03	38.35	116.20	0.00
28	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓系统调试	系统	1	1250.84	1250.84	0.00
分部分项合计							117977.71	0.00
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2037.00	2037.00	0.00
单价措施合计							2037.00	0.00
本页小计							4193.19	0.00
合　计							120014.71	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共17页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	265.8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	砖、混凝土结构暗配钢管DN32	100m	0.01	894.52	263.12	23.11	134.18	44.73	8.95	2.63	0.23	1.34	0.45
综合人工工日		小 计							8.95	2.63	0.23	1.34	0.45
0.0836 工日		未计价材料费							8.40				
清单项目综合单价									22.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 DN32	m	1.03	8.155	8.40	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.009	3.32	0.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.02	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.009	6.29	0.06	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0162	13.93	0.23	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0269	0.86	0.02	0	0.00
	其他材料费			—	0.42	—	
	材料费小计			—	11.03	—	0.00

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	268.8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿四芯软导线1.5mm2	100m/束	0.01	81.32	18.39	0.00	12.20	4.07	0.81	0.18	0.00	0.12	0.04
综合人工工日		小 计							0.81	0.19	0.00	0.12	0.04
0.0076 工日		未计价材料费							6.50				
清单项目综合单价									7.66				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：** **第2页 共17页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜四芯多股绝缘导线截面WDZNB2-RYJS-4*1.5mm2 ＜1.5mm2	m	1.08	6.02	6.50	0	0.00
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01	0	0.00
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05	0	0.00
	汽油	kg	0.0066	9.21	0.06	0	0.00
	棉纱头	kg	0.0024	5.15	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.05	—	
	材料费小计			—	6.69	—	0.00

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	52.43	4.69	0.74	7.86	2.62	52.43	4.69	0.74	7.86	2.62
综合人工工日		小 计							52.43	4.69	0.74	7.86	2.62
0.49 工日		未计价材料费							42.07				
清单项目综合单价									110.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓启泵按钮	个	1	42.07	42.07	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03	0	0.00
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84	0	0.00
	汽油	kg	0.03	9.21	0.28	0	0.00
	其他材料费			—	1.54	—	
	材料费小计			—	46.76	—	0.00

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第3页 共17页

9-227	水灭火系统控制装置调试50点以下	系统	1	957.60	33.46	68.26	143.64	47.88	957.60	33.46	68.26	143.64	47.88
综合人工工日		小　计							957.60	33.46	68.26	143.64	47.88
8.55 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1250.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料胶布带 20mm×50m			卷		1.05			3.14	3.30	0	0.00	
	工业酒精 99.5%			kg		0.038			6.86	0.26	0	0.00	
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2			m		14.554			0.69	10.04	0	0.00	
	电			kW·h		26.13			0.76	19.86	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	33.46	—	0.00	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m	工程量	365.2	
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	344.54	5.96	17.78	51.68	17.23	34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
综合人工工日		小　计							34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
0.322 工日		未计价材料费							60.68				
清单项目综合单价									104.40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管 DN150			m		1.022			59.374	60.68	0	0.00	
	水			m3		0.038			4.57	0.17	0	0.00	
	其它材料费			元		0.097			0.86	0.08	0	0.00	
	其他材料费								—	0.34	—		
	材料费小计								—	61.28	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：** **第4页 共17页**

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	74.49

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN65	10m	0.1	169.06	2.92	3.64	25.36	8.45	16.91	0.29	0.36	2.54	0.85
综合人工工日		小 计							16.91	0.29	0.36	2.54	0.85
0.158 工日		未计价材料费							25.37				
清单项目综合单价									46.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN65	m	1.022	24.822	25.37	0	0.00
	水	m3	0.018	4.57	0.08	0	0.00
	其它材料费	元	0.068	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	0.15	—	
	材料费小计			—	25.66	—	0.00

项目编码	031003009002	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-551	焊接法兰式套筒伸缩器安装DN150	个	1	144.45	180.60	21.80	21.67	7.22	144.45	180.60	21.80	21.67	7.22
综合人工工日		小 计							144.45	180.60	21.80	21.67	7.22
1.35 工日		未计价材料费							144.96				
清单项目综合单价									520.70				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管道补偿器DN150 DN150	个	1	144.963	144.96	0	0.00
	钢锯条	根	0.8	0.21	0.17	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.88	6.29	5.54	0	0.00
	清油	kg	0.08	13.72	1.10	0	0.00
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72	0	0.00
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：**

材料费明细	棉纱头	kg	0.08	5.15	0.41	0	0.00
	其他材料费			—	170.81	—	
	材料费小计			—	325.56	—	0.00

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	202.91

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0.1	25.68	1.01	0.00	3.85	1.28	2.57	0.10	0.00	0.39	0.13
11-61	管道刷油调和漆第二遍	10m2	0.1	24.61	1.01	0.00	3.69	1.23	2.46	0.10	0.00	0.37	0.12
综合人工工日		小 计							5.03	0.20	0.00	0.76	0.25
0.047 工日		未计价材料费							1.74				
清单项目综合单价									7.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	8.785	1.74	0	0.00
	汽油	kg	0.022	9.21	0.20	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1.94	—	0.00

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油		计量单位	m2	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-66	管道刷油沥青漆第一遍	10m2	0.1	25.68	2.04	0.00	3.85	1.28	2.57	0.20	0.00	0.39	0.13
11-67	管道刷油沥青漆第二遍	10m2	0.1	24.61	1.82	0.00	3.69	1.23	2.46	0.18	0.00	0.37	0.12
综合人工工日		小 计							5.03	0.39	0.00	0.76	0.25
0.047 工日		未计价材料费							5.14				
清单项目综合单价									11.57				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沥青漆	kg	0.535	9.611	5.14	0	0.00
	其他材料费			—	0.39	—	
	材料费小计			—	5.53	—	0.00

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.07

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1755	泡沫玻璃瓦块(管道)安装管道Φ57mm厚度40mm	m3	1	929.83	488.54	17.01	139.47	46.49	929.83	488.54	17.01	139.47	46.49
综合人工工日		小 计							929.83	488.54	17.01	139.47	46.49
8.69 工日		未计价材料费							792.99				
清单项目综合单价									2414.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B1级的硬质聚氨酯泡沫塑料	m3	1.15	689.556	792.99	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	4.5	5.63	25.34	0	0.00
	其他材料费			—	463.21	—	
	材料费小计			—	1281.53	—	0.00

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	514.5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	255.73	80.41	199.57	38.36	12.79	2.56	0.80	2.00	0.38	0.13
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	353.10	28.52	59.45	52.97	17.66	3.53	0.29	0.59	0.53	0.18
综合人工工日		小 计							6.09	1.09	2.59	0.91	0.31
0.0569 工日		未计价材料费							3.67				
清单项目综合单价									14.66				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第7页 共17页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	型钢	kg	1.06	3.46	3.67	0	0.00
	普通木成材	m3	0.00011	2253.57	0.25	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.16441	0.35	0.06	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.03029	6.29	0.19	0	0.00
	清油	kg	0.00006	13.72	0.00	0	0.00
	厚漆	kg	0.00017	8.58	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09	0	0.00
	破布	kg	0.00006	6	0.00	0	0.00
	水	m3	0.00011	4.57	0.00	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01339	5.15	0.07	0	0.00
	其他材料费			—	0.43	—	
	材料费小计			—	4.76	—	0.00

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	m2	工程量	514.5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-13	手工除锈 H型钢制钢结构轻锈	10m2	0.1	39.59	3.36	17.45	5.94	1.98	3.96	0.34	1.75	0.59	0.20
11-171	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	27.82	4.05	17.45	4.17	1.39	2.78	0.41	1.75	0.42	0.14
11-172	金属结构H型钢制钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	27.82	3.68	17.45	4.17	1.39	2.78	0.37	1.75	0.42	0.14
综合人工工日		小 计							9.52	1.11	5.25	1.43	0.48
0.089 工日		未计价材料费							3.21				
清单项目综合单价									21.00				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.329	9.751	3.21	0	0.00
	破布	kg	0.024	6	0.14	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.18	0.86	0.15	0	0.00
	汽油	kg	0.084	9.21	0.77	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：**

材料费明	其他材料费	—	0.04	—	
	材料费小计	—	4.32	—	0.00

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53说9	室内消火栓安装(单栓)DN65(组合式带自救卷盘消防箱安装)	套	1	92.45	8.75	0.38	13.87	4.62	92.45	8.75	0.38	13.87	4.62
综合人工工日		小 计							92.45	8.75	0.38	13.87	4.62
0.864 工日		未计价材料费							393.30				
清单项目综合单价									513.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓 单栓DN65	套	1	393.302	393.30	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.716	0.35	0.60	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.0456	11.58	0.53	0	0.00
	棉纱头	kg	0.12	5.15	0.62	0	0.00
	其它材料费	元	0.978	0.86	0.84	0	0.00
	其他材料费			—	6.16	—	
	材料费小计			—	402.05	—	0.00

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53说9	室内消火栓安装(单栓)DN65(组合式带自救卷盘消防箱安装)	套	1	92.45	8.75	0.38	13.87	4.62	92.45	8.75	0.38	13.87	4.62
综合人工工日		小 计							92.45	8.75	0.38	13.87	4.62
0.864 工日		未计价材料费							393.30				
清单项目综合单价									513.37				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第9页 共17页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	室内消火栓 单栓DN65	套	1	393.302	393.30	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.716	0.35	0.60	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.0456	11.58	0.53	0	0.00
	棉纱头	kg	0.12	5.15	0.62	0	0.00
	其它材料费	元	0.978	0.86	0.84	0	0.00
	其他材料费			—	6.16	—	
	材料费小计			—	402.05	—	0.00

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-605	压力表	块	1	103.04	12.30	0.00	15.46	5.15
6-677	压力表弯制作碳钢	10个	0.1	100.58	13.16	1.14	15.09	5.03
综合人工工日		小 计						
1.014 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-605	压力表	块	1	103.04	12.30	0.00	15.46	5.15
6-677	压力表弯制作碳钢	10个	0.1	10.06	1.32	0.11	1.51	0.50
综合人工工日		小 计		113.10	13.62	0.11	16.97	5.65
1.014 工日		未计价材料费		63.23				
清单项目综合单价				212.68				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	压力表（含表弯）	块	1	27.951	27.95	0	0.00
	冷拔无缝钢管	m	0.7	15.841	11.09	0	0.00
	仪表接头	套	2	12.096	24.19	0	0.00
	钢锯条	根	0.01	0.21	0.00	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.025	13.93	0.35	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.05	0.86	0.04	0	0.00
	电	kW·h	0.025	0.76	0.02	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	其它材料费	元	0.762	0.86	0.66	0	0.00
	其他材料费			—	12.40	—	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第10页 共17页

料费明	材料费小计	—	76.85	—	0.00

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	放置式灭火器安装	10具	0.1	104.86	0.00	0.00	15.73	5.24	10.49	0.00	0.00	1.57	0.52
综合人工工日		小　计							10.49	0.00	0.00	1.57	0.52
0.098 工日		未计价材料费							72.35				
清单项目综合单价									84.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	36.057	36.06	0	0.00
	灭火器放置箱	个	1	36.295	36.30	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	72.35	—	0.00

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀门安装 DN150	个	1	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
综合人工工日		小　计							143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
1.34 工日		未计价材料费							334.36				
清单项目综合单价									707.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	D71J-16型手动对夹式蝶阀法兰阀门 DN150	个	1	334.355	334.36	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.88	6.29	5.54	0	0.00
	清油	kg	0.03	13.72	0.41	0	0.00
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.40	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第11页 共17页

材料费明细	棉纱头	kg	0.07	5.15	0.36	0	0.00
	其他材料费			—	170.87	—	
	材料费小计			—	513.93	—	0.00

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装DN25	个	1	11.77	7.97	0.00	1.77	0.59
综合人工工日		小计						
0.11 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	螺纹阀门安装DN25	个	1	11.77	7.97	0.00	1.77	0.59
综合人工工日		小计						
0.11 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀 DN25	个	1.01	56.644	57.21	0	0.00
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03	0	0.00
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.10	0	0.00
	棉纱头	kg	0.015	5.15	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	7.76	—	
	材料费小计			—	65.18	—	0.00

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀门安装DN150	个	1	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
综合人工工日		小计						
1.34 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀门安装DN150	个	1	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
综合人工工日		小计						
1.34 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：**

材料费明细	暗杆球墨铸铁闸阀法兰阀门 DN150	个	1	186.179	186.18	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.88	6.29	5.54	0	0.00
	清油	kg	0.03	13.72	0.41	0	0.00
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.40	0	0.00
	棉纱头	kg	0.07	5.15	0.36	0	0.00
	其他材料费			—	170.86	—	
	材料费小计			—	365.75	—	0.00

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装DN250	10个	0.1	442.98	529.40	24.98	66.45	22.15	44.30	52.94	2.50	6.65	2.22
综合人工工日		小 计							44.30	52.94	2.50	6.65	2.22
0.414 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									108.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	1.416	0.35	0.50	0	0.00
	其他材料费			—	52.44	—	
	材料费小计			—	52.94	—	0.00

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装DN100	10个	0.1	268.57	137.16	17.85	40.29	13.43	26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
综合人工工日		小 计							26.86	13.72	1.79	4.03	1.34
0.251 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									47.74				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第13页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	0.667	0.35	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	13.49	—	
	材料费小计			—	13.72	—	0.00

项目编码	031002003002	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作安装DN250	10个	0.1	595.99	571.34	24.98	89.40	29.80	59.60	57.13	2.50	8.94	2.98
综合人工工日		小 计							59.60	57.13	2.50	8.94	2.98
0.557 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									131.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级	kg	1.416	0.35	0.50	0	0.00
	其他材料费			—	56.63	—	
	材料费小计			—	57.13	—	0.00

项目编码	010501001001	项目名称	垫层			计量单位	m3	工程量	1.21
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(米砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小 计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									364.71				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第14页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6.44

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第15页 共17页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小 计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	191.26	354.60	0	0.00
	水	m3	0.3	4.57	1.37	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	355.97	—	0.00

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.03

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小 计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程 **标段：**

费	材料费小计	—	0.00	—	0.00

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试50点以下	系统	1	957.60	33.46	68.26	143.64	47.88	957.60	33.46	68.26	143.64	47.88
综合人工工日		小 计							957.60	33.46	68.26	143.64	47.88
8.55 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1250.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胶布带 20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.30	0	0.00
	工业酒精 99.5%	kg	0.038	6.86	0.26	0	0.00
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 1mm2	m	14.554	0.69	10.04	0	0.00
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	33.46	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	25.97	77.89	0.00	3.90	1.30	25.97	77.89	0.00	3.90	1.30
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	239.13	717.42	0.00	35.87	11.96	239.13	717.42	0.00	35.87	11.96
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	101.81	305.43	0.00	15.27	5.09	101.81	305.43	0.00	15.27	5.09
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	20.82	62.46	0.00	3.12	1.04	20.82	62.46	0.00	3.12	1.04

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第17页 共17页

11-9302	第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	96.24	288.71	0.00	14.44	4.81	96.24	288.71	0.00	14.44	4.81
6-9300	第6册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.03	3.09	0.00	0.15	0.05	1.03	3.09	0.00	0.15	0.05
综合人工工日		小　计							485.00	1455.00	0.00	72.75	24.25
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2037.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料费			元	1455.005198				1	1455.01	0	0.00	
	其他材料费								—	-0.01	—		
	材料费小计								—	1455.00	—	0.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	2052.25			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1800.22			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	252.03			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					2052.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		15000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	15000.00	
合 计			15000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4002.36	100	4002.36
1.1	社会保险费		137066.96	2.4	3289.61
1.2	住房公积金		137066.96	0.42	575.68
1.3	环境保护税		137066.96	0.1	137.07
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	141069.32	9	12696.24
合计					16698.60

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0	1	0.00	
2	30	材料费		元	1455.005198	1	1455.01	
3	50	消火栓启泵按钮		个	23	42.07	967.61	
4	50	压力表（含表弯）		块	1	27.951	27.95	
5	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	0.24192	6	1.45	
6	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	2.3922	3.32	7.94	
7	01270101	型钢		kg	545.37	3.46	1886.98	
8	01290124	钢板	δ3.0 Q235	kg	0.8	3.58	2.86	
9	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	1.480615	7.72	11.43	
10	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	18.7	5.57	104.16	
11	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	46.368	0.3	13.91	
12	02270106	白布		m	1.25	3.43	4.29	
13	02270131	破布		kg	12.37887	6	74.27	
14	02290103	线麻		kg	0.001	10.29	0.01	
15	02290507	油浸麻丝		kg	4.204	8.4	35.31	
16	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	7.36	0.59	4.34	
17	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	0.92	0.48	0.44	
18	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	560.32	2.02	1131.85	
19	03050911	精制六角螺栓		kg	3.493455	4.82	16.84	
20	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	3.91	0.69	2.70	
21	03090103	螺母		kg	7.311045	6.17	45.11	
22	03130304	钢垫圈		kg	2.886345	4.97	14.35	
23	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.43969	11.15	4.90	
24	03210211	砂轮片	Φ400	片	5.18638	11.58	60.06	
25	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	5.060865	3.26	16.50	
26	03270104	铁砂布	2#	张	98.66	0.86	84.85	
27	03270202	砂纸		张	19.75	0.94	18.57	
28	03410200	电焊条		kg	0.2	6.29	1.26	
29	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	47.896405	6.29	301.27	
30	03410900	碳钢气焊条		kg	0.01	12.86	0.13	
31	03411302	焊锡		kg	1.49944	36.87	55.28	
32	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.51376	51.45	26.43	
33	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	11.06928	5.63	62.32	
34	03632105	钻头	Φ3	根	0.46	1.2	0.55	
35	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	1.38	1.72	2.37	
36	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	2.1264	17.15	36.47	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	03652421	锯条		根	5.316	0.19	1.01	
38	03652422	钢锯条		根	4.93	0.21	1.04	
39	03652906	钢丝刷子		把	12.348	1.54	19.02	
40	04010611	水泥	32.5级	kg	420.180285	0.35	147.06	
41	04030102	黄砂		m3	0.14406	250.63	36.11	
42	04030105	吹填砂		t	1.173216	148.47	174.19	
43	04030107	中砂		t	3.608546	191.26	690.17	
44	04034103	石屑(米砂)		t	1.9965	161.27	321.98	
45	04050203	碎石	5~16mm	t	0.1452	146.37	21.25	
46	04050206	碎石	5~32mm	m3	0.14406	209.95	30.25	
47	04090900	粉煤灰		t	0.537724	190.77	102.58	
48	05030100	木方材		m3	0.0828	1543.59	127.81	
49	05030600	普通木成材		m3	0.056595	2253.57	127.54	
50	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.23	10.29	2.37	
51	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	169.2705	9.751	1650.56	
52	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.30596	13.93	59.98	
53	11030306	酚醛防锈漆		kg	0.025	13.93	0.35	
54	11030525	防火涂料	A60-1	kg	1.15	13.4	15.41	
55	11030703	沥青漆		kg	2.1935	9.611	21.08	
56	11030704	沥青清漆		kg	1.64796	6	9.89	
57	11112503	调和漆		kg	0.015	12.55	0.19	
58	11112503	调和漆		kg	40.17618	8.785	352.95	
59	11112524	厚漆		kg	9.139465	8.58	78.42	
60	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.076	6.86	0.52	
61	11452104	酒精		kg	0.1	9	0.90	
62	12010103	汽油		kg	50.1561	9.21	461.94	
63	12030106	溶剂汽油		kg	1.08978	7.89	8.60	
64	12050311	机油		kg	0.432	7.72	3.34	
65	12050313	机油	6~7#	kg	1.301685	10.72	13.95	
66	12060317	清油		kg	1.35087	13.72	18.53	
67	12300384	四氯化碳		kg	1	10.46	10.46	
68	12310306	动力苯		kg	0.3567	4.43	1.58	
69	12370305	氧气		m3	27.60597	2.36	65.15	
70	12370335	乙炔气		kg	9.691011	13.66	132.38	
71	12410101	粘结剂		kg	62.1	15.44	958.82	
72	12430361	塑料粘胶带		盘	4.032	3.14	12.66	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	2.1	3.14	6.59	
74	13013509	石棉绒		kg	8.811	2.4	21.15	
75	13130311	B1级的硬质聚氨脂泡沫塑料		m3	2.3805	689.556	1641.49	
76	14010305	焊接钢管	DN32	m	273.774	8.155	2232.63	
77	14010335	焊接钢管	DN100	m	0.915	38.22	34.97	
78	14030303	热镀锌钢管	DN65	m	76.12878	24.822	1889.67	
79	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	373.2344	59.374	22160.42	
80	14050181	无缝钢管	Φ273×7	m	3.965	159.09	630.79	
81	14050503	冷拔无缝钢管		m	0.7	15.841	11.09	
82	14350106	异型塑料管	dn5	m	2.99	1.17	3.50	
83	15021107	镀锌活接头	DN25	个	1.01	7.42	7.49	
84	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	41.0661	0.54	22.18	
85	15150503	管道补偿器DN150	DN150	个	6	144.963	869.78	
86	16250113	暗杆球墨铸铁闸阀法兰阀门	DN150	个	2	186.179	372.36	
87	16250113	D71J-16型手动对夹式蝶阀法兰阀门	DN150	个	26	334.355	8693.23	
88	16310105	自动排气阀	DN25	个	1.01	56.644	57.21	
89	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	68	66.54	4524.72	
90	20010100	灭火器		个	4	36.057	144.23	
91	20030105	室内消火栓	单栓DN65	套	23	393.302	9045.95	
92	20070111	灭火器放置箱		个	4	36.295	145.18	
93	21590321	仪表接头		套	2	12.096	24.19	
94	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	29.108	0.69	20.08	
95	25430314	铜四芯多股绝缘导线截面WDZNB2-RYJS-4*1.5mm2	<1.5mm2	m	290.304	6.02	1747.63	
96	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	41.0661	0.25	10.27	
97	26065133	镀锌电线管接头	Φ32×6	个	43.80384	1.79	78.41	
98	31110301	棉纱头		kg	12.759275	5.15	65.71	
99	31130106	其它材料费		元	70.89574	0.86	60.97	
100	31150101	水		m3	16.388369	4.57	74.89	
101	31150301	电		kW·h	52.285	0.76	39.74	
合　计							66796.29	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	100015.39	0.00
1.1	人工费	39139.35	
1.2	材料费	52472.13	
1.3	施工机具使用费	568.00	
1.4	企业管理费	5873.91	
1.5	利润	1962.02	
2	措施项目	3283.01	0.00
2.1	单价措施项目费	1546.30	0.00
2.2	总价措施项目费	1736.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1736.71	
3	其他项目	15000.00	—
3.1	其中：暂列金额	15000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3454.31	—
5	税金	10957.74	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		132710.45	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 弱电工程			1	100015.39	100015.39	0.00
		C 电动门禁系统			1	2054.59	2054.59	0.00
1	030411001001	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	72.04	8.18	589.29	0.00
2	030411001002	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	89.08	12.28	1093.90	0.00
3	030411001003	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	6	61.90	371.40	0.00
		C 视频监控系统			1	1656.91	1656.91	0.00
4	030411001006	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	41.17	12.28	505.57	0.00
5	030411001007	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	18.6	61.90	1151.34	0.00
		C 综合布线系统			1	96303.89	96303.89	0.00
6	030411003001	桥架	1.名称：梯形强电金属桥架（电井内垂直部分） 2.规格：300x150 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	15.15	121.25	1836.94	0.00
本页小计							5548.44	0.00
合　计							5548.44	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411003002	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：300x150 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	8.72	136.11	1186.88	0.00
8	030411003003	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：300x100 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	274.17	103.44	28360.14	0.00
9	030411003004	桥架	1.名称：槽式强电金属桥架（吊顶内安装） 2.规格：200x100 3.包含三通、弯头、隔板、盖板、接地、防火封堵等	m	48.84	85.97	4181.58	0.00
10	030411002001	线槽	1.名称：顶面明装线槽20*25 2.材质：铝合金线槽 3.详见图纸说明及技术要求	m	861.27	17.75	15287.54	0.00
11	030413001001	铁构件	1.名称:桥架、明配管支架制作、安装 2.除锈后刷红丹(或防锈漆)两道防腐 3.详见图纸及技术要求	kg	294.63	19.04	5609.76	0.00
12	030411001010	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	59.88	47.72	2857.47	0.00
13	030411001013	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、体砂浆保护层。	m	583.7	14.00	8171.80	0.00
14	030411001008	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	928.76	12.28	11405.17	0.00
本页小计							77060.34	0.00
合　计							82608.78	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001009	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配/吊顶内敷设 5.测位、划线、打眼、切割墙体、侧沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	905.46	8.18	7406.66	0.00
16	030411001011	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、侧沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	88.8	61.90	5496.72	0.00
17	030411001012	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、侧沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	84.6	20.99	1775.75	0.00
18	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.材质：金属	个	382	7.14	2727.48	0.00
分部分项合计							100015.39	0.00
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1546.30	1546.30	0.00
单价措施合计							1546.30	0.00
本页小计							18952.91	0.00
合　计							101561.69	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共14页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	72.04

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	338.12	131.07	0.00	50.72	16.91	3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
综合人工工日		小　计							3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
0.0316 工日		未计价材料费							2.81				
清单项目综合单价									8.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG) DN20	m	1.03	2.73	2.81	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.35	0.16	0	0.00
	中砂	t	0.002898	191.26	0.55	0	0.00
	锯条	根	0.025	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0028	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ20	个	0.1751	1.54	0.27	0	0.00
	紧定式锁母 Φ20	个	0.1854	0.9	0.17	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00054	4.57	0.00	0	0.00
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.12	—	0.00

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	89.08

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	493.27	233.02	0.00	73.99	24.66	4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
综合人工工日		小　计							4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
0.0461 工日		未计价材料费							4.03				
清单项目综合单价									12.28				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程 **标段：** **第2页 共14页**

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管(JDG) DN25	m	1.03	3.913	4.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ25	个	0.1532	2.06	0.32	0	0.00
	紧定式锁母 Φ25	个	0.1545	1.29	0.20	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.36	—	0.00

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1289	金属软管敷设DN25 管长500mm	10m	0.1	392.69	116.69	0.00	58.90	19.63	39.27	11.67	0.00	5.89	1.96
综合人工工日		小 计							39.27	11.66	0.00	5.89	1.96
0.367 工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									61.90				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	金属软管 DN25(管长<500mm)	m	1.03	3.024	3.11	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M25	个	4.16	0.51	2.12	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN25	个	2.06	0.72	1.48	0	0.00
	镀锌管卡 DN25	个	4.12	1.39	5.73	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn25	个	2.06	0.86	1.77	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第3页 共14页

材料费明细	其它材料费	元	0.534	0.86	0.46	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	14.78	—	0.00

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.17

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	493.27	233.02	0.00	73.99	24.66	4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
综合人工工日		小　计							4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
0.0461 工日		未计价材料费							4.03				
清单项目综合单价									12.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG) DN25	m	1.03	3.913	4.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ25	个	0.1532	2.06	0.32	0	0.00
	紧定式锁母 Φ25	个	0.1545	1.29	0.20	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.36	—	0.00

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程 **标段：** **第4页 共14页**

4-1289	金属软管敷设DN25 管长500mm	10m	0.1	392.69	116.69	0.00	58.90	19.63	39.27	11.67	0.00	5.89	1.96
综合人工工日		小 计							39.27	11.66	0.00	5.89	1.96
0.367 工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									61.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN25(管长<500mm)	m	1.03	3.024	3.11	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6~12×12~50	十个	0.816	0.13	0.11	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M25	个	4.16	0.51	2.12	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN25	个	2.06	0.72	1.48	0	0.00
	镀锌管卡 DN25	个	4.12	1.39	5.73	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn25	个	2.06	0.86	1.77	0	0.00
	其它材料费	元	0.534	0.86	0.46	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	14.78	—	0.00

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1313	钢制梯式桥架安装(宽+高)500mm	10m	0.1	298.53	65.80	9.41	44.78	14.93	29.85	6.58	0.94	4.48	1.49
综合人工工日		小 计							29.85	6.58	0.94	4.48	1.49
0.279 工日		未计价材料费							77.91				
清单项目综合单价									121.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制梯式桥架 300x150	m	1.005	77.525	77.91	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.016	6.29	0.10	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第5页 共14页

材料费明细	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.008	5.15	0.04	0	0.00
	其它材料费	元	0.269	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	84.49	—	0.00

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.72

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架安装(宽+高)600mm	10m	0.1	417.30	67.19	13.96	62.60	20.87	41.73	6.72	1.40	6.26	2.09
综合人工工日		小 计							41.73	6.72	1.40	6.26	2.09
0.39 工日		未计价材料费							77.91				
清单项目综合单价									136.11				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢制槽式桥架 300x150	m	1.005	77.525	77.91	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.01	6.29	0.06	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.015	13.93	0.21	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.002	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.002	11.58	0.02	0	0.00
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13	0	0.00
	汽油	kg	0.02	9.21	0.18	0	0.00
	棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05	0	0.00
	其它材料费	元	0.274	0.86	0.24	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	84.63	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第6页 共14页

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	274.17

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	260.01	64.52	8.43	39.00	13.00	26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
综合人工工日		小　计							26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
0.243 工日		未计价材料费							64.95				
清单项目综合单价									103.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制槽式桥架 300x100	m	1.005	64.624	64.95	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.005	5.15	0.03	0	0.00
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	71.40	—	0.00

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	48.64

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm	10m	0.1	260.01	64.52	8.43	39.00	13.00	26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
综合人工工日		小　计							26.00	6.45	0.84	3.90	1.30
0.243 工日		未计价材料费							47.48				
清单项目综合单价									85.97				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第7页 共14页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	钢制槽式桥架 200x100	m	1.005	47.243	47.48	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	1.05	0.58	0.61	0	0.00
	酚醛防锈漆	kg	0.012	13.93	0.17	0	0.00
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71	0	0.00
	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.50	0	0.00
	砂轮片 Φ100	片	0.001	1.29	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.001	11.58	0.01	0	0.00
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11	0	0.00
	汽油	kg	0.01	9.21	0.09	0	0.00
	棉纱头	kg	0.005	5.15	0.03	0	0.00
	其它材料费	元	0.264	0.86	0.23	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	53.93	—	0.00

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	861.27

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-814	小型塑料槽盘后安装宽50mm	10m	0.1	85.60	46.95	0.00	12.84	4.28	8.56	4.70	0.00	1.28	0.43
综合人工工日		小 计							8.56	4.69	0.00	1.28	0.43
0.08 工日		未计价材料费							2.79				
清单项目综合单价									17.75				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	铝合金线槽	m	1	2.786	2.79	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	3.5	0.86	3.01	0	0.00
	破布	kg	0.03	6	0.18	0	0.00
	其他材料费			—	1.50	—	
	材料费小计			—	7.48	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程 **标段：** **第8页 共14页**

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	294.63

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件制作	100kg	0.01	636.65	101.03	40.93	95.50	31.83	6.37	1.01	0.41	0.96	0.32
4-1812	一般铁构件安装	100kg	0.01	414.09	19.14	23.91	62.11	20.70	4.14	0.19	0.24	0.62	0.21
11-117	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆第一遍	100kg	0.01	21.40	2.76	8.10	3.21	1.07	0.21	0.03	0.08	0.03	0.01
11-118	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆第二遍	100kg	0.01	20.33	2.39	8.10	3.05	1.02	0.20	0.02	0.08	0.03	0.01
综合人工工日		小计							10.92	1.26	0.81	1.64	0.55
0.1021 工日		未计价材料费							3.86				
清单项目综合单价									19.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ10~14	kg	0.08	3.32	0.27	0	0.00
	角钢	kg	0.75	3.46	2.60	0	0.00
	扁钢 -30×4~50×5	kg	0.22	3.64	0.80	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	9.751	0.21	0	0.00
	钢锯条	根	0.0216	0.21	0.00	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02304	6.29	0.14	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0149	13.93	0.21	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.01152	12.55	0.14	0	0.00
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06	0	0.00
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03	0	0.00
	破布	kg	0.00288	6	0.02	0	0.00
	铁砂布 2#	张	0.036	0.86	0.03	0	0.00
	汽油	kg	0.0056	9.21	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	5.12	—	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第9页 共14页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	59.88

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补16	镀锌钢管埋地敷设管径80mm以内	100m	0.01	1377.09	203.93	52.92	206.56	68.85	13.77	2.04	0.53	2.07	0.69
综合人工工日		小　计							13.77	2.04	0.53	2.07	0.69
0.1287 工日		未计价材料费							28.62				
清单项目综合单价									47.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN80	m	1.03	27.783	28.62	0	0.00
	钢锯条	根	0.0216	0.21	0.00	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00979	6.29	0.06	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02412	13.93	0.34	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.00619	7.89	0.05	0	0.00
	其它材料费	元	0.04365	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	1.56	—	
	材料费小计			—	30.66	—	0.00

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	583.7

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN32	100m	0.01	526.44	266.26	0.00	78.97	26.32	5.26	2.66	0.00	0.79	0.26
综合人工工日		小　计							5.26	2.66	0.00	0.79	0.26
0.0492 工日		未计价材料费							5.03				
清单项目综合单价									14.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管(JDG) DN32	m	1.03	4.879	5.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程 **标段：** **第10页 共14页**

材料费明细	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0035	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ32	个	0.1532	2.96	0.45	0	0.00
	紧定式弯管接头 Φ32	个	0.0235	4.36	0.10	0	0.00
	紧定式锁母 Φ32	个	0.1545	1.82	0.28	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0125	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	7.69	—	0.00

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	928.76

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25	100m	0.01	493.27	233.02	0.00	73.99	24.66	4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
综合人工工日		小 计							4.93	2.33	0.00	0.74	0.25
0.0461 工日		未计价材料费							4.03				
清单项目综合单价									12.28				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管(JDG) DN25	m	1.03	3.913	4.03	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.0373	0.35	0.36	0	0.00
	中砂	t	0.006601	191.26	1.26	0	0.00
	锯条	根	0.022	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.003	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ25	个	0.1532	2.06	0.32	0	0.00
	紧定式锁母 Φ25	个	0.1545	1.29	0.20	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00123	4.57	0.01	0	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第11页 共14页

材料费明细	其它材料费	元	0.0061	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	6.36	—	0.00

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	905.46

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	100m	0.01	338.12	131.07	0.00	50.72	16.91	3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
综合人工工日		小 计							3.38	1.31	0.00	0.51	0.17
0.0316 工日		未计价材料费							2.81				
清单项目综合单价									8.18				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	紧定式镀锌电线管(JDG) DN20	m	1.03	2.73	2.81	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0.4554	0.35	0.16	0	0.00
	中砂	t	0.002898	191.26	0.55	0	0.00
	锯条	根	0.025	0.19	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0028	5.63	0.02	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11	0	0.00
	紧定式直管接头 Φ20	个	0.1751	1.54	0.27	0	0.00
	紧定式锁母 Φ20	个	0.1854	0.9	0.17	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02	0	0.00
	水	m3	0.00054	4.57	0.00	0	0.00
	其它材料费	元	0.00612	0.86	0.01	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	4.12	—	0.00

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	88.8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程 **标段：** **第12页 共14页**

4-1289	金属软管敷设DN25 管长500mm	10m	0.1	392.69	116.69	0.00	58.90	19.63	39.27	11.67	0.00	5.89	1.96
综合人工工日		小 计							39.27	11.66	0.00	5.89	1.96
0.367 工日		未计价材料费							3.12				
清单项目综合单价									61.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN25(管长<500mm)	m	1.03	3.024	3.11	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6~12×12~50	十个	0.816	0.13	0.11	0	0.00
	镀锌锁紧螺母(金属软管用) M25	个	4.16	0.51	2.12	0	0.00
	镀锌管接头(金属软管用) DN25	个	2.06	0.72	1.48	0	0.00
	镀锌管卡 DN25	个	4.12	1.39	5.73	0	0.00
	金属软管尼龙接头 dn25	个	2.06	0.86	1.77	0	0.00
	其它材料费	元	0.534	0.86	0.46	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	14.78	—	0.00

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	84.6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1288	金属软管敷设DN20 管长>1000mm	10m	0.1	127.33	28.34	0.00	19.10	6.37	12.73	2.83	0.00	1.91	0.64
综合人工工日		小 计							12.73	2.83	0.00	1.91	0.64
0.119 工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									20.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管 DN20(管长>1000mm)	m	1.03	2.793	2.88	0	0.00
	镀锌半圆头螺钉 M6~12×12~50	十个	0.2496	0.13	0.03	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第13页 共14页

材料费明细	其它材料费	元	0.124	0.86	0.11	0	0.00
	其他材料费			—	2.69	—	
	材料费小计			—	5.71	—	0.00

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	382

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装	10个	0.1	36.38	5.44	0.00	5.46	1.82	3.64	0.54	0.00	0.55	0.18
综合人工工日		小 计							3.64	0.55	0.00	0.55	0.18
0.034 工日		未计价材料费							2.22				
清单项目综合单价									7.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒 86型	只	1.02	2.177	2.22	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn15	个	2.225	0.1	0.22	0	0.00
	其它材料费	元	0.063	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	2.77	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	365.71	1097.12	0.00	54.86	18.29	365.71	1097.12	0.00	54.86	18.29
11-9300	第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	2.46	7.37	0.00	0.37	0.12	2.46	7.37	0.00	0.37	0.12
综合人工工日		小 计							368.17	1104.49	0.00	55.23	18.41
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1546.30				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第14页 共14页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	材料费	元	1104.506883	1	1104.51	0	0.00
	其他材料费			—	-0.02	—	
	材料费小计			—	1104.49	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1736.71			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1523.43			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	213.28			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					1736.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	15000.00	
合　计			15000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3454.31	100	3454.31
1.1	社会保险费		118298.40	2.4	2839.16
1.2	住房公积金		118298.40	0.42	496.85
1.3	环境保护税		118298.40	0.1	118.30
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	121752.71	9	10957.74
合　计					14412.05

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	1104.506883	1	1104.51	
2	50	铝合金线槽		m	861.27	2.786	2399.50	
3	01090172	圆钢	Φ10～14	kg	23.5704	3.32	78.25	
4	01130143	扁钢	-30×4～50×5	kg	64.8186	3.64	235.94	
5	01210101	角钢		kg	220.9725	3.46	764.56	
6	02130208	尼龙扎带	300	根	3014.445	0.43	1296.21	
7	02270131	破布		kg	26.686634	6	160.12	
8	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6～12×12～50	十个	113.65056	0.13	14.77	
9	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8×30	套	364.014	0.58	211.13	
10	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	6.898176	1	6.90	
11	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	3014.445	0.86	2592.42	
12	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	145.947917	1.1	160.54	
13	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.3554	1.29	0.46	
14	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.3554	11.58	4.12	
15	03270104	铁砂布	2#	张	10.60668	0.86	9.12	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	7.7041	6.29	48.46	
17	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	7.95698	5.63	44.80	
18	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.28443	5.63	1.60	
19	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	19.69093	17.15	337.70	
20	03652421	锯条		根	60.57712	0.19	11.51	
21	03652422	钢锯条		根	7.657416	0.21	1.61	
22	04010611	水泥	32.5级	kg	2149.136583	0.35	752.20	
23	04030107	中砂		t	13.676324	191.26	2615.73	
24	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.834293	13.93	81.27	
25	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	6.216693	9.751	60.62	
26	11030306	酚醛防锈漆		kg	4.18632	13.93	58.32	
27	11112504	无光调和漆		kg	3.394138	12.55	42.60	
28	11452114	松香水		kg	1.060668	4.72	5.01	
29	12010103	汽油		kg	5.203928	9.21	47.93	
30	12030106	溶剂汽油		kg	1.516768	7.89	11.97	
31	12060317	清油		kg	1.272802	13.72	17.46	
32	12070109	电力复合脂		kg	3.007122	17.15	51.57	
33	14030334	热镀锌钢管	DN80	m	61.6764	27.783	1713.56	
34	14210103	金属软管	DN25(管长<500mm)	m	116.802	3.024	353.21	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	14210103	金属软管	DN20(管长>1000mm)	m	87.138	2.793	243.38	
36	15023132	镀锌锁紧螺母	3×70	个	6.730512	1.47	9.89	
37	15023141	镀锌锁紧螺母	M15～20×3	个	849.95	0.12	101.99	
38	15023162	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M20	个	104.5656	0.46	48.10	
39	15023163	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M25	个	471.744	0.51	240.59	
40	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	52.2828	0.6	31.37	
41	15171907	金属软管尼龙接头	dn25	个	233.604	0.86	200.90	
42	15370308	镀锌管卡	DN20	个	104.5656	1.16	121.30	
43	15370310	镀锌管卡	DN25	个	467.208	1.39	649.42	
44	25010311	裸铜线	16mm2	m	3.449088	12.73	43.91	
45	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	78.003	7.62	594.38	
46	26012501	钢制槽式桥架	300x150	m	8.7636	77.525	679.40	
47	26012501	钢制梯式桥架	300x150	m	15.22575	77.525	1180.38	
48	26012501	钢制槽式桥架	300x100	m	275.54085	64.624	17806.55	
49	26012501	钢制槽式桥架	200x100	m	48.8832	47.243	2309.39	
50	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN32	m	601.211	4.879	2933.31	
51	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN20	m	1006.825	2.73	2748.63	
52	26060351	紧定式镀锌电线管(JDG)	DN25	m	1090.7803	3.913	4268.22	
53	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	849.95	0.1	85.00	
54	26064114	塑料护口(钢管用)	dn70	个	6.661051	0.61	4.06	
55	26064306	紧定式直管接头	Φ20	个	171.16025	1.54	263.59	
56	26064307	紧定式直管接头	Φ25	个	162.240332	2.06	334.22	
57	26064308	紧定式直管接头	Φ32	个	89.42284	2.96	264.69	
58	26064334	紧定式弯管接头	Φ32	个	13.71695	4.36	59.81	
59	26065144	镀锌电线管接头	SC70×3	个	6.661051	3.98	26.51	
60	26065152	镀锌管接头(金属软管用)	DN20	个	52.2828	0.52	27.19	
61	26065153	镀锌管接头(金属软管用)	DN25	个	233.604	0.72	168.19	
62	26065306	紧定式锁母	Φ20	个	181.2285	0.9	163.11	
63	26065307	紧定式锁母	Φ25	个	163.617045	1.29	211.07	
64	26065308	紧定式锁母	Φ32	个	90.18165	1.82	164.13	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-弱电工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	364.014	3.33	1212.17	
66	26110101	金属接线盒	86型	只	389.64	2.177	848.25	
67	31110301	棉纱头		kg	1.82245	5.15	9.39	
68	31130106	其它材料费		元	209.150743	0.86	179.87	
69	31150101	水		m3	2.548383	4.57	11.65	
70	31150301	电		kW·h	48.93958	0.76	37.19	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	42166.05	0.00
1.1	人工费	18462.55	
1.2	材料费	19722.51	
1.3	施工机具使用费	288.34	
1.4	企业管理费	2769.48	
1.5	利润	923.17	
2	措施项目	1738.14	0.00
2.1	单价措施项目费	1000.00	0.00
2.2	总价措施项目费	738.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	738.14	
3	其他项目	3000.00	—
3.1	其中：暂列金额	3000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1369.60	—
5	税金	4344.64	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		52618.43	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电系统抗震支架			1	24427.21	24427.21	0.00
1	030610002001	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	12	439.05	5268.60	0.00
2	030610002002	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	23	437.31	10058.13	0.00
3	030610002003	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	14	342.12	4789.68	0.00
4	030610002004	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	13	331.60	4310.80	0.00
		C 水系统抗震支架			1	13890.04	13890.04	0.00
本页小计							24427.21	0.00
合　计							24427.21	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030610002005	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	12	259.45	3113.40	0.00
6	030610002006	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	28	384.88	10776.64	0.00
		C 消防泵房			1	3848.80	3848.80	0.00
7	030610002007	抗震支吊架	1.名称:机电抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震连接构件及管道连接构件材料厚度不应小于5mm,表面宜采用锌铬涂层、热浸镀锌等方式处理并提供相关镀锌层检测报告 6.抗震支吊架需满足设计图纸及规范要求	套	10	384.88	3848.80	0.00
分部分项合计							42166.05	0.00
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1000.00	1000.00	0.00
单价措施合计							1000.00	0.00
本页小计							18738.84	0.00
合　计							43166.05	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共5页

项目编码	030610002001	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.183333	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	192.24	61.59	3.00	28.84	9.61
综合人工工日		小　计							192.24	61.60	3.00	28.84	9.61
1.7967 工日		未计价材料费							143.76				
清单项目综合单价									439.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZQ-300-T	kg	19.066632	7.54	143.76	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.183333	11.58	2.12	0	0.00
	棉纱头	kg	0.2475	5.15	1.27	0	0.00
	其他材料费			—	58.20	—	
	材料费小计			—	205.36	—	0.00

项目编码	030610002002	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.182609	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	191.48	61.35	2.99	28.72	9.57
综合人工工日		小　计							191.48	61.36	2.99	28.72	9.57
1.7896 工日		未计价材料费							143.19				
清单项目综合单价									437.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZQ-300-TL	kg	18.991336	7.54	143.19	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.182609	11.58	2.11	0	0.00
	棉纱头	kg	0.246522	5.15	1.27	0	0.00
	其他材料费			—	57.97	—	
	材料费小计			—	204.55	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程 **标段：** **第2页 共5页**

项目编码	030610002003	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.142857	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	149.80	48.00	2.34	22.47	7.49
综合人工工日		小 计							149.80	48.00	2.34	22.47	7.49
1.4 工日		未计价材料费							112.02				
清单项目综合单价									342.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZQ-200-T	kg	14.857128	7.54	112.02	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.142857	11.58	1.65	0	0.00
	棉纱头	kg	0.192857	5.15	0.99	0	0.00
	其他材料费			—	45.35	—	
	材料费小计			—	160.02	—	0.00

项目编码	030610002004	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.138462	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	145.19	46.52	2.27	21.78	7.26
综合人工工日		小 计							145.19	46.52	2.27	21.78	7.26
1.3569 工日		未计价材料费							108.58				
清单项目综合单价									331.60				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZQ-200-TL	kg	14.400048	7.54	108.58	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.138462	11.58	1.60	0	0.00
	棉纱头	kg	0.186924	5.15	0.96	0	0.00
	其他材料费			—	43.96	—	

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第3页 共5页

料费明	材料费小计	—	155.10	—	0.00

项目编码	030610002005	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.108333	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	113.60	36.40	1.78	17.04	5.68
综合人工工日		小 计							113.60	36.40	1.78	17.04	5.68
1.0617 工日		未计价材料费							84.95				
清单项目综合单价									259.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZS-DN65-T	kg	11.266632	7.54	84.95	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.108333	11.58	1.25	0	0.00
	棉纱头	kg	0.14625	5.15	0.75	0	0.00
	其他材料费			—	34.39	—	
	材料费小计			—	121.35	—	0.00

项目编码	030610002006	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.160714	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	168.52	54.00	2.63	25.28	8.43
综合人工工日		小 计							168.52	53.99	2.63	25.28	8.43
1.575 工日		未计价材料费							126.03				
清单项目综合单价									384.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZS-DN150-TL	kg	16.714256	7.54	126.03	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.160714	11.58	1.86	0	0.00
	棉纱头	kg	0.216964	5.15	1.12	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第4页 共5页

材料费明细	其他材料费	—	51.02	—	
	材料费小计	—	180.02	—	0.00

项目编码	030610002007	项目名称	抗震支吊架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常补-A001	抗震支架（5kg以下）	100kg	0.16071	1048.60	335.97	16.39	157.29	52.43	168.52	53.99	2.63	25.28	8.43
综合人工工日		小　计							168.52	54.00	2.63	25.28	8.43
1.575 工日		未计价材料费							126.02				
清单项目综合单价									384.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 KZS-DN150-TL	kg	16.71384	7.54	126.02	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0.16071	11.58	1.86	0	0.00
	棉纱头	kg	0.216959	5.15	1.12	0	0.00
	其他材料费			—	51.02	—	
	材料费小计			—	180.02	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	脚手架搭拆	项	1	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小　计							0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1000.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第5页 共5页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手架搭拆	项	1	1000	1000.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	1000.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	738.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	647.49			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1层0.3%/2层0.33%/3层0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	90.65			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合 计					738.14			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	3000.00	
合　计			3000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额土(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1369.60	100	1369.60
1.1	社会保险费		46904.19	2.4	1125.70
1.2	住房公积金		46904.19	0.42	197.00
1.3	环境保护税		46904.19	0.1	46.90
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	48273.79	9	4344.64
合　计					5714.24

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-抗震支架工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	脚手架搭拆		项	1	1000	1000.00	
2	01270101	抗震支架	KZQ-200-T	kg	207.999792	7.54	1568.32	
3	01270101	抗震支架	KZQ-300-TL	kg	436.800728	7.54	3293.48	
4	01270101	抗震支架	KZQ-200-TL	kg	187.200624	7.54	1411.49	
5	01270101	抗震支架	KZS-DN150-TL	kg	635.137568	7.54	4788.94	
6	01270101	抗震支架	KZS-DN65-T	kg	135.199584	7.54	1019.40	
7	01270101	抗震支架	KZQ-300-T	kg	228.799584	7.54	1725.15	
8	03050911	精制六角螺栓		kg	11.955218	4.82	57.62	
9	03070133	膨胀螺栓	M12×200	套	1760.7095	3	5282.13	
10	03090103	螺母		kg	25.019682	6.17	154.37	
11	03130304	钢垫圈		kg	9.87758	4.97	49.09	
12	03210211	砂轮片	Φ400	片	17.607095	11.58	203.89	
13	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	14.085676	3.26	45.92	
14	31110301	棉纱头		kg	23.769578	5.15	122.41	
合　计							20722.22	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	186246.76	0.00
1.1	人工费	52167.71	
1.2	材料费	122870.87	
1.3	施工机具使用费	773.46	
1.4	企业管理费	7825.23	
1.5	利润	2609.51	
2	措施项目	3412.91	0.00
2.1	单价措施项目费	224.25	0.00
2.2	总价措施项目费	3188.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3188.66	
3	其他项目	15000.00	—
3.1	其中：暂列金额	15000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	5976.06	—
5	税金	18957.22	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		229592.95	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 室外消火栓管网			1	135937.05	135937.05	0.00
1	031001007001	复合管	1.名称:钢丝网骨架复合管 2.材质及规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 3.压力等级:内环向应力不低于8.0MPa，公称压力不小于1.50MPa 4.连接形式:电热熔连接或法兰连接（含管件） 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范验收要求 注：室外消防给水系统的消火栓、阀门、水泵接合器、消防取水口等设置位置,均需设置永久性固定标识	m	433.98	69.54	30178.97	0.00
2	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称：带启闭刻度的暗杆球墨铸铁闸阀DN150 2.连接方式：电热熔连接或法兰连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	4	559.61	2238.44	0.00
3	040504001001	砌筑井	1.名称:圆形地面操作立式闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土，二级钢筋HRB335 6.盖板材质、规格:C25混凝土，二级钢筋HRB335/钢筋HPB235（Φ） 7.井盖、井圈材质及规格:Φ1200 8.其他:详见国标05S502-16；阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座	座	4	1800.00	7200.00	0.00
4	010501001001	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上,如遇基底土质松软或为岩石,管道下需铺设200mm厚毛米砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降； 3.详见图纸及技术要求	m3	66.4	364.71	24216.74	0.00
5	010501001002	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa，管道应铺设在未经扰动的原状土上,管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%； 3.详见图纸及技术要求	m3	66.4	338.25	22459.80	0.00
本页小计							86293.95	0.00
合　计							86293.95	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率.支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	353.57	59.94	21192.99	0.00
7	010103001003	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	54.78	403.14	22084.01	0.00
8	010103001005	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	166	38.35	6366.10	0.00
		C 室外喷淋管网			1	50309.71	50309.71	0.00
9	031001007002	复合管	1.名称:钢丝网骨架复合管 2.材质及规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 3.压力等级:内环向应力不低于8.0MPa,公称压力不小于1.5MPa 4.连接形式:电热熔连接或法兰连接（含管件） 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范验收要求 注：室外消防给水系统的消火栓、阀门、水泵接合器、消防取水口等设置位置,均需设置永久性固定标识	m	156.42	69.54	10877.45	0.00
10	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称：带启闭刻度的暗杆球墨铸铁闸阀DN150 2.连接方式：电热熔连接或法兰连接 3.详见图纸说明及技术要求	个	2	559.61	1119.22	0.00
本页小计							61639.77	0.00
合　计							147933.72	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001002	砌筑井	1.名称:圆形地面操作立式闸阀井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土垫层，200mm厚钢筋混凝土底板 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C25混凝土，二级钢筋HRB335 6.盖板材质、规格:C25混凝土，二级钢筋HRB335/钢筋HPB235（Φ） 7.井盖、井圈材质及规格:Φ1200 8.其他:详见国标05S502-16；阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座	座	2	1800.00	3600.00	0.00
12	010501001003	垫层	1.名称：管道基础垫层 2.材质、厚度：管道基础应铺设在未经扰动的原状土上,如遇基底土质松软或为岩石,管道下需铺设200mm厚毛米砂垫层，以防管道与管件不均匀受力及沉降； 3.详见图纸及技术要求	m3	23.93	364.71	8727.51	0.00
13	010501001004	垫层	1.名称：地基处理 2.材质、厚度：管道基础持力层需≥80kpa。管道应铺设在未经扰动的原状土上,管底需铺设200mm二灰砂，密实度≥90%； 3.详见图纸及技术要求	m3	23.93	338.25	8094.32	0.00
14	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页 3.投标人自行考虑土方含水率,支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用	m3	127.44	59.94	7638.75	0.00
15	010103001006	回填方	1.名称：管道回填-中粗砂 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物,以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用,回填土时沟槽须排水,不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开挖、回填技术要求具体做法参见国标图集10S507第40页	m3	19.74	403.14	7957.98	0.00
本页小计							36018.56	0.00
合　计							183952.28	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010103001007	回填方	1.名称：管道回填-原土回填 2.填方材料：胸腔回填不得含有粒径≥50mm的石块等硬物，以保证胸腔回填对管道所起到支撑作用，回填土时沟槽须排水，不允许出现大块土及砖石撞击管面。 3.详见管道施工管槽开控、回填技术要求具体做法参见国标图集105507第40页	m3	59.83	38.35	2294.48	0.00
分部分项合计							186246.76	0.00
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	224.25	224.25	0.00
单价措施合计							224.25	0.00
本页小计							2518.73	0.00
合　计							186471.01	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网 **标段：** **第1页 共9页**

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	433.98

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外塑料给水管(热熔连接)DN150	10m	0.1	57.78	1.72	1.02	8.67	2.89	5.78	0.17	0.10	0.87	0.29
综合人工工日		小计							5.78	0.17	0.10	0.87	0.29
0.054 工日		未计价材料费							62.33				
清单项目综合单价									69.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 dn150	m	1.015	61.404	62.33	0	0.00
	其它材料费	元	0.2	0.86	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	62.50	—	0.00

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀门安装 DN150	个	1	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
综合人工工日		小计							143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
1.34 工日		未计价材料费							186.18				
清单项目综合单价									559.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带启闭刻度的暗杆球墨铸铁闸阀 DN150	个	1	186.179	186.18	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.88	6.29	5.54	0	0.00
	清油	kg	0.03	13.72	0.41	0	0.00
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.40	0	0.00
	棉纱头	kg	0.07	5.15	0.36	0	0.00
	其他材料费			—	170.86	—	
	材料费小计			—	365.75	—	0.00

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第2页 共9页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
区F99	砌筑井	座	1	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小计							0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1800.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	1800.00	—	
	材料费小计			—	1800.00	—	0.00

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	66.4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(采砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									364.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网 **标段：** **第3页 共9页**

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	66.4

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	353.57

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第4页 共9页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54.78

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	191.26	354.60	0	0.00
	水	m3	0.3	4.57	1.37	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	355.97	—	0.00

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	166

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	156.42

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网 **标段：** **第5页 共9页**

10-75	室外塑料给水管(热熔连接)DN150	10m	0.1	57.78	1.72	1.02	8.67	2.89	5.78	0.17	0.10	0.87	0.29
综合人工工日		小 计							5.78	0.17	0.10	0.87	0.29
0.054 工日		未计价材料费							62.33				
清单项目综合单价									69.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝网骨架聚乙烯复合管 dn150			m		1.015			61.404	62.33	0	0.00	
	其它材料费			元		0.2			0.86	0.17	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	62.50	—	0.00	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门					计量单位	个	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀门安装 DN150	个	1	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17	143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
综合人工工日		小 计							143.38	179.57	21.80	21.51	7.17
1.34 工日		未计价材料费							186.18				
清单项目综合单价									559.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带启闭刻度的暗杆球墨铸铁闸阀 DN150			个		1			186.179	186.18	0	0.00	
	电焊条 J422 Φ3.2			kg		0.88			6.29	5.54	0	0.00	
	清油			kg		0.03			13.72	0.41	0	0.00	
	厚漆			kg		0.28			8.58	2.40	0	0.00	
	棉纱头			kg		0.07			5.15	0.36	0	0.00	
	其他材料费								—	170.86	—		
	材料费小计								—	365.75	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第6页 共9页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	砌筑井	座	1	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1800.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	1800.00	—	
	材料费小计			—	1800.00	—	0.00

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	23.93

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-99	基础垫层石屑(米砂)干铺	m3	1	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33	66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
综合人工工日		小 计							66.60	283.66	1.13	9.99	3.33
0.6 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									364.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	283.66	—	
	材料费小计			—	283.66	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网 **标段：** **第7页 共9页**

项目编码	010501001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	23.93

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-95	基础垫层1:3:6二灰砂	m3	1	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44	88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
综合人工工日		小 计							88.80	230.56	1.13	13.32	4.44
0.8 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									338.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.402	4.57	1.84	0	0.00
	其他材料费			—	228.72	—	
	材料费小计			—	230.56	—	0.00

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	127.44

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m	m3	1	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50	49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
综合人工工日		小 计							49.95	0.00	0.00	7.49	2.50
0.45 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									59.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第8页 共9页

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	19.74

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-105	回填砂	m3	1	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89	37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
综合人工工日		小计							37.74	355.97	1.88	5.66	1.89
0.34 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									403.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中砂	t	1.854	191.26	354.60	0	0.00
	水	m3	0.3	4.57	1.37	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	355.97	—	0.00

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	59.83

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	基(槽)坑夯填回填土	m3	1	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55	31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
综合人工工日		小计							31.08	0.00	1.06	4.66	1.55
0.28 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									38.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网 **标段：** **第9页 共9页**

10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	53.39	160.18	0.00	8.01	2.67	53.39	160.18	0.00	8.01	2.67
综合人工工日		小 计							53.39	160.18	0.00	8.01	2.67
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									224.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料费			元	160.18542				1	160.19	0	0.00	
	其他材料费								—	-0.01	—		
	材料费小计								—	160.18	—	0.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	3188.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	2797.07			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	391.59			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合 计					3188.66			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	15000.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5976.06	100	5976.06
1.1	社会保险费		204659.67	2.4	4911.83
1.2	住房公积金		204659.67	0.42	859.57
1.3	环境保护税		204659.67	0.1	204.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	210635.73	9	18957.22
合　计					24933.28

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-室外消防给水管网　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1		其它材料费(调整)		元	0	1	0.00	
2	30	材料费		元	160.18542	1	160.19	
3	99	砌筑井		座	6	1800	10800.00	
4	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	3.3	5.57	18.38	
5	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	98.88	2.02	199.74	
6	03270202	砂纸		张	4.2	0.94	3.95	
7	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	5.28	6.29	33.21	
8	04030105	吹填砂		t	87.583968	148.47	13003.59	
9	04030107	中砂		t	138.16008	191.26	26424.50	
10	04034103	石屑(米砂)		t	149.0445	161.27	24036.41	
11	04050203	碎石	5～16mm	t	10.8396	146.37	1586.59	
12	04090900	粉煤灰		t	40.142652	190.77	7658.01	
13	11112524	厚漆		kg	1.68	8.58	14.41	
14	12060317	清油		kg	0.18	13.72	2.47	
15	12370305	氧气		m3	0.66	2.36	1.56	
16	12370335	乙炔气		kg	0.222	13.66	3.03	
17	14310102	钢丝网骨架聚乙烯复合管	dn150	m	599.256	61.404	36796.72	
18	16250113	带启闭刻度的暗杆球墨铸铁闸阀	DN150	个	6	186.179	1117.07	
19	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	12	66.54	798.48	
20	31110301	棉纱头		kg	0.42	5.15	2.16	
21	31130106	其它材料费		元	118.08	0.86	101.55	
22	31150101	水		m3	58.66866	4.57	268.12	
合 计							123030.14	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	33731.53	0.00
1.1	人工费	5548.42	
1.2	材料费	26937.05	
1.3	施工机具使用费	137.21	
1.4	企业管理费	831.60	
1.5	利润	277.25	
2	措施项目	813.81	0.00
2.1	单价措施项目费	233.01	0.00
2.2	总价措施项目费	580.80	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	580.80	
3	其他项目	5700.00	—
3.1	其中：暂列金额	5700.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1175.17	—
5	税金	3727.85	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		45148.36	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 电气系统-改造			1	33731.53	33731.53	0.00
1	030404017001	配电箱	1.名称：新增-XFB1消火栓控制柜 2.型号、规格：IP≥55根据系统图定制，配电箱箱体面门采用冷轧钢板，厚度1.2mm，表面喷塑，加装门锁；配电箱柜箱板均采用1.5mm冷轧钢板，消防用配电箱(柜)箱体，应有明显标志。 3.安装方式：落地安装，基础槽钢10# 4.端子接线 注：本次新增消火栓控制柜位于消防泵房内，仅更换控制柜，进线电缆利用原有；火灾报警联动控制线等均利用原有；至水泵配电回路为新增，每个回路配出电缆考虑20米。	台	1	7411.49	7411.49	0.00
2	030411001002	配管	1.名称:新增-电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	60	71.24	4274.40	0.00
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.测位、划线、打眼、切割墙体、刨沟、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆、抹砂浆保护层。	m	60	35.90	2154.00	0.00
4	030408001002	电力电缆	1.名称:新增-电力电缆 2.型号:WDZNBI-YJY-7*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	123	99.84	12280.32	0.00
5	030408001001	电力电缆	1.名称:新增-电力电缆 2.型号:WDZNBI-YJY-3*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 5.满足设计及规范验收要求	m	123	46.60	5731.80	0.00
6	030408006001	电力电缆头	1.名称：新增-电力电缆头 2.规格：35mm2及以下	套	16	117.47	1879.52	0.00
分部分项合计							33731.53	0.00
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1	233.01	233.01	0.00
单价措施合计							233.01	0.00
本页小计							33964.54	0.00
合　计							33964.54	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　**第1页 共6页**

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	落地式配电箱安装	台	1	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87	297.46	31.74	66.44	44.62	14.87
综合人工工日		小计							297.46	31.74	66.44	44.62	14.87
2.78 工日		未计价材料费							6956.36				
清单项目综合单价									7411.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XFB1消火栓控制柜	台	1	6956.355	6956.36	0	0.00
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.05	6.08	0	0.00
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71	0	0.00
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.15	6.29	0.94	0	0.00
	酚醛磁漆	kg	0.02	13.93	0.28	0	0.00
	无光调和漆	kg	0.05	12.55	0.63	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86	0	0.00
	破布	kg	0.1	6	0.60	0	0.00
	铁砂布 2#	张	1	0.86	0.86	0	0.00
	其他材料费			—	0.01	—	
	材料费小计			—	6988.10	—	0.00

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	砖、混凝土结构暗配钢管DN80	100m	0.01	3308.44	523.23	46.65	496.27	165.42	33.08	5.23	0.47	4.96	1.65
综合人工工日		小计							33.08	5.23	0.47	4.96	1.65
0.3092 工日		未计价材料费							25.85				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第2页 共6页

清单项目综合单价				71.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 DN80	m	1.03	25.095	25.85	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0431	3.32	0.14	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.8469	0.35	0.65	0	0.00
	中砂	t	0.011753	191.26	2.25	0	0.00
	锯条	根	0.045	0.19	0.01	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.20	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.29	0.09	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0395	13.93	0.55	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08	0	0.00
	水	m3	0.00219	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.0683	0.86	0.06	0	0.00
	其他材料费			—	1.11	—	
	材料费小计			—	31.08	—	0.00

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	砖、混凝土结构暗配钢管DN50	100m	0.01	1531.17	398.75	31.62	229.68	76.56	15.31	3.99	0.32	2.30	0.77
综合人工工日		小 计							15.31	3.99	0.32	2.30	0.77
0.1431 工日		未计价材料费							13.21				
清单项目综合单价									35.90				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 DN50	m	1.03	12.824	13.21	0	0.00
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.0278	3.32	0.09	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	1.5433	0.35	0.54	0	0.00
	中砂	t	0.009821	191.26	1.88	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　**第3页 共6页**

材料费明细	锯条	根	0.03	0.19	0.01	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0066	5.63	0.04	0	0.00
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16	0	0.00
	镀锌锁紧螺母 3×50	个	0.1545	0.93	0.14	0	0.00
	镀锌电线管接头 Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51	0	0.00
	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.1545	0.37	0.06	0	0.00
	电焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0113	6.29	0.07	0	0.00
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04	0	0.00
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.025	13.93	0.35	0	0.00
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05	0	0.00
	水	m3	0.00183	4.57	0.01	0	0.00
	其它材料费	元	0.045	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	17.20	—	0.00

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	钢芯电力电缆敷设 35mm2(五芯)	100m	0.01	747.93	210.00	11.14	112.19	37.40	7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
综合人工工日		小 计							7.48	2.10	0.11	1.12	0.37
0.0699 工日		未计价材料费							88.66				
清单项目综合单价									99.84				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZNBI-YJY-7*25mm2 (截面35mm2以下)	m	1.01	87.78	88.66	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0042	5.63	0.02	0	0.00
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.2106	0.69	0.15	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.3042	1.46	0.44	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第4页 共6页

材料费明细	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0007	10.29	0.01	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0924	8.45	0.78	0	0.00
	破布	kg	0.0065	6	0.04	0	0.00
	汽油	kg	0.0098	9.21	0.09	0	0.00
	其它材料费	元	0.0621	0.86	0.05	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	90.76	—	0.00

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	钢芯电力电缆敷设 35mm2(四芯)	100m	0.01	575.66	161.44	8.10	86.35	28.78	5.76	1.61	0.08	0.86	0.29
综合人工工日		小 计							5.76	1.62	0.08	0.86	0.29
0.0538 工日		未计价材料费							37.99				
清单项目综合单价									46.60				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	WDZNB1-YJY-3*25mm2 (截面35mm2以下)	m	1.01	37.618	37.99	0	0.00
	封铅 含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09	0	0.00
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0.0032	5.63	0.02	0	0.00
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01	0	0.00
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26	0	0.00
	膨胀螺栓 M10	套	0.162	0.69	0.11	0	0.00
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34	0	0.00
	橡胶垫 δ2	m2	0.0007	14.58	0.01	0	0.00
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01	0	0.00
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02	0	0.00
	硬酯酸 一级	kg	0.0005	10.29	0.01	0	0.00
	电缆吊挂 3×50	套	0.0711	8.45	0.60	0	0.00
	破布	kg	0.005	6	0.03	0	0.00
	汽油	kg	0.0075	9.21	0.07	0	0.00
	其它材料费	元	0.0478	0.86	0.04	0	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　**第5页 共6页**

材料费明细	其他材料费	—	0.00	—	
	材料费小计	—	39.61	—	0.00

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	44.94	63.54	0.00	6.74	2.25	44.94	63.54	0.00	6.74	2.25
综合人工工日		小　计							44.94	63.54	0.00	6.74	2.25
0.42 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									117.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.90	0	0.00
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.49	5.13	0	0.00
	塑料带 20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.30	0	0.00
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.20	0	0.00
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46	0	0.00
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14	0	0.00
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51	0	0.00
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51	0	0.00
	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	58.91	11.78	0	0.00
	钢铝过渡接线端子 DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05	0	0.00
	铜接线端子 DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31	0	0.00
	破布	kg	0.3	6	1.80	0	0.00
	汽油	kg	0.3	9.21	2.76	0	0.00
	其它材料费	元	1.96	0.86	1.69	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	63.54	—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13
表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第6页 共6页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	55.48	166.44	0.00	8.32	2.77	55.48	166.44	0.00	8.32	2.77
综合人工工日		小计							55.48	166.44	0.00	8.32	2.77
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									233.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	166.448451	1	166.45	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	166.44	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	580.80			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	509.47			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	71.33			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					580.80			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5700.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	5700.00	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-电气工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1175.17	100	1175.17
1.1	社会保险费		40245.34	2.4	965.89
1.2	住房公积金		40245.34	0.42	169.03
1.3	环境保护税		40245.34	0.1	40.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	41420.51	9	3727.85
合计					4903.02

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	166.448451	1	166.45	
2	50	XFB1消火栓控制柜		台	1	6956.355	6956.36	
3	01090166	圆钢	Φ5.5～9	kg	4.254	3.32	14.12	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.05	6.08	
5	01293501	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	2.8905	8.58	24.80	
7	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.1968	14.58	2.87	
8	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	2.24	2.14	4.79	
9	02270131	破布		kg	6.3145	6	37.89	
10	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	86.5674	0.86	74.45	
11	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	150.1	1.1	165.11	
12	03070117	膨胀螺栓	M10	套	45.8298	0.69	31.62	
13	03270104	铁砂布	2#	张	1	0.86	0.86	
14	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.644	6.29	10.34	
15	03430900	焊锡丝		kg	0.95	42.88	40.74	
16	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.16	51.45	8.23	
17	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.7022	5.63	9.58	
18	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.4551	6.86	3.12	
19	03652404	金刚石锯片	Φ114×1.8	片	1.272	17.15	21.81	
20	03652421	锯条		根	4.5	0.19	0.86	
21	04010611	水泥	32.5级	kg	203.412	0.35	71.19	
22	04030107	中砂		t	1.29444	191.26	247.57	
23	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	3.87	13.93	53.91	
24	11030704	沥青清漆		kg	1.02	6	6.12	
25	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.2829	15.44	4.37	
26	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	13.93	0.28	
27	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.55	0.63	
28	12010103	汽油		kg	6.9279	9.21	63.81	
29	12030106	溶剂汽油		kg	0.966	7.89	7.62	
30	12070109	电力复合脂		kg	0.53	17.15	9.09	
31	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.1476	10.29	1.52	
32	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	9.8	12.43	121.81	
33	14010305	焊接钢管	DN50	m	61.8	12.824	792.52	
34	14010305	焊接钢管	DN80	m	61.8	25.095	1550.87	
35	14312502	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73	

未来软件编制　　2025-02-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-电气工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	15023131	镀锌锁紧螺母	3×50	个	9.27	0.93	8.62	
37	15023133	镀锌锁紧螺母	3×80	个	9.27	1.78	16.50	
38	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	3.2	58.91	188.51	
39	25110000	WDZNB1-YJY-7*25mm2	(截面35mm2以下)	m	124.23	87.78	10904.91	
40	25110000	WDZNB1-YJY-3*25mm2	(截面35mm2以下)	m	124.23	37.618	4673.28	
41	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	9.27	0.37	3.43	
42	26064116	塑料护口(钢管用)	dn80	个	9.27	0.65	6.03	
43	26065135	镀锌电线管接头	Φ50×7	个	9.888	3.1	30.65	
44	26065137	镀锌电线管接头	Φ80×8	个	9.27	4.74	43.94	
45	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	16.32	4.23	69.03	
46	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	60.16	2.14	128.74	
47	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	66.1986	1.46	96.65	
48	26250343	固定卡子	3×80	个	32.96	2.49	82.07	
49	26250703	电缆吊挂	3×50	套	20.1105	8.45	169.93	
50	31110307	塑料手套		副	33.6	3.43	115.25	
51	31130106	其它材料费		元	51.6757	0.86	44.44	
52	31150101	水		m3	0.2412	4.57	1.10	
53	31170103	标志牌		个	16.974	0.16	2.72	
合 计							27103.07	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	16455.84	0.00
1.1	人工费	3496.96	
1.2	材料费	11971.36	
1.3	施工机具使用费	287.98	
1.4	企业管理费	524.76	
1.5	利润	174.78	
2	措施项目	435.07	0.00
2.1	单价措施项目费	151.10	0.00
2.2	总价措施项目费	283.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	283.97	
3	其他项目	2000.00	—
3.1	其中：暂列金额	2000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	551.61	—
5	税金	1749.83	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		21192.35	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 室外消防管网系统-改造			1	16455.84	16455.84	0.00
1	030109001002	离心式泵	1.名称:新增-消火栓泵 2.规格:25L/S，水泵扬程：H=100m 3.详见图纸及技术要求	台	2	3368.11	6736.22	0.00
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：新增-室内 2.材质、规格：内外热浸热镀锌钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	20	164.34	3286.80	0.00
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：新增-室内 2.材质、规格：内外热浸热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	30	104.40	3132.00	0.00
4	030901002003	喷淋钢管	1.安装部位：新增-室内 2.材质、规格：内外热浸热镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	30	104.40	3132.00	0.00
5	030601002001	压力仪表	1.名称：新增-压力开关DN150 2.详见图纸说明及技术要求	组	1	168.82	168.82	0.00
分部分项合计							16455.84	0.00
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1	151.10	151.10	0.00
单价措施合计							151.10	0.00
本页小计							16606.94	0.00
合　计							16606.94	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程 **标段：**

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心耐腐蚀泵安装0.2t	台	1	303.88	73.05	47.25	45.58	15.19	303.88	73.05	47.25	45.58	15.19
综合人工工日		小 计							303.88	73.05	47.25	45.58	15.19
2.84 工日		未计价材料费							2883.16				
清单项目综合单价									3368.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓泵 规格:25L/S，水泵扬程：H=100m	台	1	2883.16	2883.16	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	38.5	0.35	13.48	0	0.00
	电焊条 J422 Φ4	kg	0.1	6.29	0.63	0	0.00
	破布	kg	0.12	6	0.72	0	0.00
	汽油	kg	0.16	9.21	1.47	0	0.00
	棉纱头	kg	0.1	5.15	0.52	0	0.00
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49	0	0.00
	其他材料费			—	54.75	—	
	材料费小计			—	2956.21	—	0.00

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN200	10m	0.1	383.06	8.09	38.18	57.46	19.15	38.31	0.81	3.82	5.75	1.92
综合人工工日		小 计							38.31	0.81	3.82	5.75	1.92
0.358 工日		未计价材料费							113.73				
清单项目综合单价									164.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN200	m	1.022	111.286	113.73	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第2页 共4页

材料费明细	水	m3	0.047	4.57	0.21	0	0.00
	其它材料费	元	0.115	0.86	0.10	0	0.00
	其他材料费			—	0.49	—	
	材料费小计			—	114.54	—	0.00

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	344.54	5.96	17.78	51.68	17.23	34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
综合人工工日		小 计							34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
0.322 工日		未计价材料费							60.68				
清单项目综合单价									104.40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	59.374	60.68	0	0.00
	水	m3	0.038	4.57	0.17	0	0.00
	其它材料费	元	0.097	0.86	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.34	—	
	材料费小计			—	61.28	—	0.00

项目编码	030901002003	项目名称	喷淋钢管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) DN150	10m	0.1	344.54	5.96	17.78	51.68	17.23	34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
综合人工工日		小 计							34.45	0.60	1.78	5.17	1.72
0.322 工日		未计价材料费							60.68				
清单项目综合单价									104.40				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢管 DN150	m	1.022	59.374	60.68	0	0.00
	水	m3	0.038	4.57	0.17	0	0.00
	其它材料费	元	0.097	0.86	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.34	—	
	材料费小计			—	61.28	—	0.00

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222	气动压力开关	台	1	56.00	1.60	10.28	8.40	2.80	56.00	1.60	10.28	8.40	2.80
综合人工工日		小　计							56.00	1.60	10.28	8.40	2.80
0.5 工日		未计价材料费							89.74				
清单项目综合单价									168.82				

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	压力开关DN150	台	1	77.637	77.64	0	0.00
	仪表接头	套	1	12.096	12.10	0	0.00
	校验材料费	元	0.91	0.86	0.78	0	0.00
	其它材料费	元	0.09	0.86	0.08	0	0.00
	其他材料费			—	0.75	—	
	材料费小计			—	91.34	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	35.42	106.25	0.00	5.31	1.77	35.42	106.25	0.00	5.31	1.77

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第4页 共4页

6-9300	第6册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	0.56	1.68	0.00	0.08	0.03	0.56	1.68	0.00	0.08	0.03
综合人工工日		小 计							35.98	107.93	0.00	5.39	1.80
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									151.10				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料费			元		107.931			1	107.93	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	107.93	—	0.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	283.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	249.10			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	34.87			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					283.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	2000.00	
合 计			2000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总 计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	551.61	100	551.61
1.1	社会保险费		18890.91	2.4	453.38
1.2	住房公积金		18890.91	0.42	79.34
1.3	环境保护税		18890.91	0.1	18.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	19442.52	9	1749.83
合 计					2301.44

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-改造
新增-室外消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号 等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	107.931	1	107.93	
2	50	压力开关DN150		台	1	77.637	77.64	
3	50	消火栓泵	规格:25L/S，水泵扬程：H=100m	台	2	2883.16	5766.32	
4	01290109	钢板	δ1.6~1.9 Q235	kg	0.4	3.58	1.43	
5	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0.14	0.3	0.04	
6	02270106	白布		m	0.01	3.43	0.03	
7	02270131	破布		kg	0.24	6	1.44	
8	03050133	精制螺栓	M6~8×20~70	套	2	0.17	0.34	
9	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.1	11.15	1.12	
10	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	1.12	3.26	3.65	
11	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	0.2	6.29	1.26	
12	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36	
13	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	3.6	3.77	13.57	
14	04010611	水泥	32.5级	kg	77	0.35	26.95	
15	04030102	黄砂		m3	0.11	250.63	27.57	
16	04050201	碎石		m3	0.124	204	25.30	
17	05030700	木板材		m3	0.006	1543.59	9.26	
18	12010103	汽油		kg	0.32	9.21	2.95	
19	12010903	煤油		kg	1.12	4.29	4.80	
20	12050311	机油		kg	0.82	7.72	6.33	
21	12070105	黄油(钙基脂)		kg	0.3	6.86	2.06	
22	12370305	氧气		m3	3.786	2.36	8.93	
23	12370335	乙炔气		kg	1.352	13.66	18.47	
24	14030303	热镀锌钢管	DN200	m	20.44	111.286	2274.69	
25	14030303	热镀锌钢管	DN150	m	61.32	59.374	3640.81	
26	17310301	垫片		片	1	0.33	0.33	
27	21590321	仪表接头		套	1	12.096	12.10	
28	31011126	油浸石棉盘根	Φ6~10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93	
29	31110301	棉纱头		kg	0.2	5.15	1.03	
30	31130106	其它材料费		元	11.67	0.86	10.04	
31	31130108	校验材料费		元	0.91	0.86	0.78	
32	31150101	水		m3	3.22	4.57	14.72	
合　计							12079.17	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	94320.00	0.00
1.1	人工费	78418.65	
1.2	材料费	99.90	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	11799.80	
1.5	利润	4001.69	
2	措施项目	1825.07	0.00
2.1	单价措施项目费	208.63	0.00
2.2	总价措施项目费	1616.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1616.44	
3	其他项目	12000.00	—
3.1	其中：暂列金额	12000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	3157.84	—
5	税金	10017.26	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		121320.17	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 拆除电气工程			1	94320.00	94320.00	0.00
1	030404017003	配电箱	1.名称：拆除-原有配电箱 2.型号、规格：按现场实际拆除为准	台	53	42.63	2259.39	0.00
2	030411001001	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150	m	32.84	15.74	516.90	0.00
3	030411001002	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50	m	1.59	9.38	14.91	0.00
4	030411001003	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20	m	33.38	7.24	241.67	0.00
5	030411001007	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG40	m	14.91	7.34	109.44	0.00
6	030411001006	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32	m	229.16	7.34	1682.03	0.00
7	030411001005	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25	m	2150.35	6.53	14041.79	0.00
8	030411001004	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20	m	4092.13	6.53	26721.61	0.00
9	030411001008	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN50	m	0.48	19.98	9.59	0.00
10	030411001009	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN40	m	2.4	14.65	35.16	0.00
11	030411001010	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32	m	29.76	14.65	435.98	0.00
12	030411001011	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25	m	5.76	13.33	76.78	0.00
13	030408001001	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯	m	15.38	0.96	14.76	0.00
14	030413001001	铁构件	1.名称:拆除-原有明配管支架 2.管架形式:综合考虑	kg	226.64	2.12	480.48	0.00
15	030408001002	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯	m	131.3	2.63	345.32	0.00
本页小计							46985.81	0.00
合　计							46985.81	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030408001003	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯	m	1885.72	2.06	3884.58	0.00
17	030408001004	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯	m	257.87	1.60	412.59	0.00
18	030408001005	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯	m	9.69	8.09	78.39	0.00
19	030408001006	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*120+1*70mm2 3.材质:铜芯	m	8.06	8.09	65.21	0.00
20	030408001007	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯	m	12.76	4.49	57.29	0.00
21	030408001008	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*35mm2 3.材质:铜芯	m	19.94	4.49	89.53	0.00
22	030408001009	电力电缆	1.名称:拆除-原有电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯	m	26.23	2.69	70.56	0.00
23	030408006001	电力电缆头	1.名称：拆除-原有电力电缆头 2.规格：240mm2及以下	个	2	57.78	115.56	0.00
24	030408006002	电力电缆头	1.名称：拆除-原有电力电缆头 2.规格：120mm2及以下	套	3	44.31	132.93	0.00
25	030408006003	电力电缆头	1.名称：拆除-原有电力电缆头 2.规格：35mm2及以下	套	5	26.96	134.80	0.00
26	030404036001	其他电器	1.名称：拆除-原有压铜端子接线 2.规格：16mm2及以下	个	560	4.00	2240.00	0.00
27	030411004005	配线	1.名称:拆除-原有电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-6mm2	m	176	0.40	70.40	0.00
28	030411004001	配线	1.名称:拆除-原有电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-4mm2	m	7299.34	0.40	2919.74	0.00
29	030411004002	配线	1.名称:拆除-原有电气配线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	11972.93	0.40	4789.17	0.00
30	030411004003	配线	1.名称:拆除-原有电气配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2	m	2209.27	0.40	883.71	0.00
31	030404034001	照明开关	1.名称：拆除-原有单联单控开关	个	6	2.66	15.96	0.00
32	030404034002	照明开关	1.名称：拆除-原有双联单控开关	个	72	2.66	191.52	0.00
33	030404034003	照明开关	1.名称：拆除-原有三联单控开关	个	23	2.66	61.18	0.00
34	030412001001	普通灯具	1.名称:拆除-原有300*300平板灯	套	43	11.99	515.57	0.00
35	030412001002	普通灯具	1.名称:拆除-原有600*600平板灯	套	109	19.98	2177.82	0.00
本页小计							18906.51	0.00
合　计							65892.32	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030412001003	普通灯具	1.名称:拆除-原有150*1200平板灯	套	78	19.98	1558.44	0.00
37	030412005001	荧光灯	1.名称:拆除-原有LED双管灯	套	320	18.65	5968.00	0.00
38	030412001006	普通灯具	1.名称:拆除-原有吸顶灯	套	10	11.99	119.90	0.00
39	030404033001	风扇	1.名称:拆除-原有吊扇	台	294	23.98	7050.12	0.00
40	030412004001	装饰灯	1.名称：拆除-原有应急灯具	套	173	6.66	1152.18	0.00
41	030404035001	插座	1.名称：拆除-原有插座	个	768	2.66	2042.88	0.00
42	030404035005	插座	1.名称：拆除-原有防水插座	个	10	4.00	40.00	0.00
43	030411006001	接线盒	1.名称：拆除-原有接线盒	个	796	6.66	5301.36	0.00
44	030411006002	接线盒	1.名称：拆除-原有开关盒	个	780	6.66	5194.80	0.00
分部分项合计							94320.00	0.00
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1	208.63	208.63	0.00
单价措施合计							208.63	0.00
本页小计							28636.31	0.00
合　计							94528.63	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共22页

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-51	拆除明暗配电箱 半周长0.5m以内	台	1	35.52	0.00	0.00	5.33	1.78	35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
综合人工工日		小 计							35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
0.32 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									42.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.84

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	拆除室内外焊接钢管公称直径150mm以内	10m	0.1	109.89	25.50	0.00	16.48	5.49	10.99	2.55	0.00	1.65	0.55
综合人工工日		小 计							10.99	2.55	0.00	1.65	0.55
0.099 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									15.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.198	2.36	0.47	0	0.00
	乙炔气	m3	0.121	13.66	1.65	0	0.00
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	2.55	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第2页 共22页**

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.59

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	拆除室内外焊接钢管公称直径50mm以内	10m	0.1	72.15	7.24	0.00	10.82	3.61	7.22	0.72	0.00	1.08	0.36
综合人工工日		小 计							7.22	0.72	0.00	1.08	0.36
0.065 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									9.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.06	2.36	0.14	0	0.00
	乙炔气	m3	0.03	13.66	0.41	0	0.00
	其他材料费	元	0.2	0.86	0.17	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.72	—	0.00

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.38

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-10	拆除室内外焊接钢管公称直径20mm以内	10m	0.1	56.61	4.53	0.00	8.49	2.83	5.66	0.45	0.00	0.85	0.28
综合人工工日		小 计							5.66	0.45	0.00	0.85	0.28
0.051 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									7.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.04	2.36	0.09	0	0.00
	乙炔气	m3	0.02	13.66	0.27	0	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第3页 共22页

材料费明细	其他材料费	元	0.1	0.86	0.09	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.45	—	0.00

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.91

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	拆除室内外镀锌钢管公称直径32mm以内	10m	0.1	61.05	0.00	0.00	9.16	3.05	6.11	0.00	0.00	0.92	0.31
综合人工工日		小计							6.11	0.00	0.00	0.92	0.31
0.055 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									7.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	229.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	拆除室内外镀锌钢管公称直径32mm以内	10m	0.1	61.05	0.00	0.00	9.16	3.05	6.11	0.00	0.00	0.92	0.31
综合人工工日		小计							6.11	0.00	0.00	0.92	0.31
0.055 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									7.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第4页 共22页**

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2150.35

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	拆除室内外镀锌钢管公称直径20mm以内	10m	0.1	54.39	0.00	0.00	8.16	2.72	5.44	0.00	0.00	0.82	0.27
综合人工工日		小 计							5.44	0.00	0.00	0.82	0.27
0.049 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4092.13

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	拆除室内外镀锌钢管公称直径20mm以内	10m	0.1	54.39	0.00	0.00	8.16	2.72	5.44	0.00	0.00	0.82	0.27
综合人工工日		小 计							5.44	0.00	0.00	0.82	0.27
0.049 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第5页 共22页

1-22	拆除金属软管公称直径50mm	10m	0.1	166.50	0.00	0.00	24.98	8.33	16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
综合人工工日		小　计							16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
0.15 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									19.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030411001009	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	2.4	
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单　价					合　价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-21	拆除金属软管公称直径32mm	10m	0.1	122.10	0.00	0.00	18.32	6.11	12.21	0.00	0.00	1.83	0.61
综合人工工日		小　计							12.21	0.00	0.00	1.83	0.61
0.11 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									14.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030411001010	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	29.76	
清单综合单价组成明细											
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单　价					合　价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-21	拆除金属软管公称直径32mm	10m	0.1	122.10	0.00	0.00	18.32	6.11	12.21	0.00	0.00	1.83	0.61
综合人工工日		小　计							12.21	0.00	0.00	1.83	0.61
0.11 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									14.65				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第6页 共22页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	111.00	0.00	0.00	16.65	5.55	11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
综合人工工日		小 计							11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
0.1 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									13.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.38

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-31	拆除针式绝缘子配线导线截面16mm2以内	100m	0.01	79.92	0.00	0.00	11.99	4.00	0.80	0.00	0.00	0.12	0.04
综合人工工日		小 计							0.80	0.00	0.00	0.12	0.04
0.0072 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.96				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第7页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件			计量单位	kg	工程量	226.64
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	176.55	0.00	0.00	26.48	8.83	1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
综合人工工日		小 计							1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
0.0165 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—		0.00

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	131.3
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 10mm2(五芯)	100m	0.01	218.82	0.00	0.00	32.82	10.94	2.19	0.00	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小 计							2.19	0.00	0.00	0.33	0.11
0.0205 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.63				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1885.72

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 6mm2(五芯)	100m	0.01	170.67	0.00	0.00	25.60	8.53	1.71	0.00	0.00	0.26	0.09
综合人工工日		小 计							1.71	0.00	0.00	0.26	0.09
0.016 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	257.87

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 4mm2(五芯)	100m	0.01	132.68	0.00	0.00	19.90	6.63	1.33	0.00	0.00	0.20	0.07
综合人工工日		小 计							1.33	0.00	0.00	0.20	0.07
0.0124 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									1.60				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第9页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	9.69
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	钢芯电力电缆敷设 120mm2(五芯)	100m	0.01	674.10	0.00	0.00	101.12	33.71	6.74	0.00	0.00	1.01	0.34
综合人工工日		小 计							6.74	0.00	0.00	1.01	0.34
0.063 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	8.06
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	钢芯电力电缆敷设 120mm2(五芯)	100m	0.01	674.10	0.00	0.00	101.12	33.71	6.74	0.00	0.00	1.01	0.34
综合人工工日		小 计							6.74	0.00	0.00	1.01	0.34
0.063 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									8.09				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	12.76
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设35mm2(五芯)	100m	0.01	373.97	0.00	0.00	56.10	18.70
综合人工工日		小 计						
0.035 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	3.74	0.00	0.00	0.56	0.19
综合人工工日	3.74	0.00	0.00	0.56	0.19
0.035 工日	0.00				
清单项目综合单价	4.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	19.94
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设35mm2(五芯)	100m	0.01	373.97	0.00	0.00	56.10	18.70
综合人工工日		小 计						
0.035 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	3.74	0.00	0.00	0.56	0.19
综合人工工日	3.74	0.00	0.00	0.56	0.19
0.035 工日	0.00				
清单项目综合单价	4.49				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第11页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	26.23
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-740	铜芯电力电缆敷设16mm2(五芯)	100m	0.01	224.17	0.00	0.00	33.63	11.21	
综合人工工日		小 计							
0.021 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设16mm2(五芯)	100m	0.01	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
综合人工工日		小 计		2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
0.021 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				2.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830	1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2	个	1	48.15	0.00	0.00	7.22	2.41	
综合人工工日		小 计							
0.45 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2	个	1	48.15	0.00	0.00	7.22	2.41
综合人工工日		小 计		48.15	0.00	0.00	7.22	2.41
0.45 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				57.78				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第12页 共22页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829	1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2	个	1	36.92	0.00	0.00	5.54	1.85	36.92	0.00	0.00	5.54	1.85
综合人工工日		小 计							36.92	0.00	0.00	5.54	1.85
0.345 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									44.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2	个	1	22.47	0.00	0.00	3.37	1.12	22.47	0.00	0.00	3.37	1.12
综合人工工日		小 计							22.47	0.00	0.00	3.37	1.12
0.21 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									26.96				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第13页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器			计量单位	个	工程量	560
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-89	拆除端子板	个	1	3.33	0.00	0.00	0.50	0.17	
综合人工工日		小计							
0.03 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-89	拆除端子板	个	1	3.33	0.00	0.00	0.50	0.17
综合人工工日		小计		3.33	0.00	0.00	0.50	0.17
0.03 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				4.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004005	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	176
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-45	拆除管内配线 导线截面4mm2以内	100m	0.01	33.30	0.00	0.00	5.00	1.67	
综合人工工日		小计							
0.003 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	拆除管内配线 导线截面4mm2以内	100m	0.01	0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
综合人工工日		小计		0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
0.003 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				0.40				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7299.34

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	拆除管内配线 导线截面4mm2以内	100m	0.01	33.30	0.00	0.00	5.00	1.67	0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
综合人工工日		小 计							0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
0.003 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	11972.93

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	拆除管内配线 导线截面4mm2以内	100m	0.01	33.30	0.00	0.00	5.00	1.67	0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
综合人工工日		小 计							0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
0.003 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.40				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第15页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2209.27

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	拆除管内配线 导线截面4mm2以内	100m	0.01	33.30	0.00	0.00	5.00	1.67	0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
综合人工工日		小 计							0.33	0.00	0.00	0.05	0.02
0.003 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	拆除明开关	10个	0.1	22.20	0.00	0.00	3.33	1.11	2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小 计							2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.66				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第16页 共22页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	拆除明开关	10个	0.1	22.20	0.00	0.00	3.33	1.11	2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小 计							2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-134	拆除明开关	10个	0.1	22.20	0.00	0.00	3.33	1.11	2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小 计							2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第17页 共22页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	拆除吸顶灯双火以内	10套	0.1	99.90	0.00	0.00	14.99	5.00	9.99	0.00	0.00	1.50	0.50
综合人工工日		小 计							9.99	0.00	0.00	1.50	0.50
0.09 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									11.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	109

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-119	拆除吸顶灯四火以内	10套	0.1	166.50	0.00	0.00	24.98	8.33	16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
综合人工工日		小 计							16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
0.15 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									19.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-119	拆除吸顶灯四火以内	10套	0.1	166.50	0.00	0.00	24.98	8.33	16.65	0.00	0.00	2.50	0.83

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：** **第18页 共22页**

综合人工工日	小 计			16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
0.15 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				19.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯			计量单位	套	工程量	320	
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	拆除双火以内荧光灯	10套	0.1	155.40	0.00	0.00	23.31	7.77	15.54	0.00	0.00	2.33	0.78
综合人工工日	小 计								15.54	0.00	0.00	2.33	0.78
0.14 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									18.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	拆除吸顶灯双火以内	10套	0.1	99.90	0.00	0.00	14.99	5.00	9.99	0.00	0.00	1.50	0.50
综合人工工日	小 计								9.99	0.00	0.00	1.50	0.50
0.09 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									11.99				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第19页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-125	拆除吊扇	10套	0.1	199.80	0.00	0.00	29.97	9.99	19.98	0.00	0.00	3.00	1.00
综合人工工日		小 计							19.98	0.00	0.00	3.00	1.00
0.18 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									23.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	拆除单叉墙壁灯	10套	0.1	55.50	0.00	0.00	8.33	2.78	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计							5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
0.05 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气 **标段：**

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	768

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-140	拆除明插座	10个	0.1	22.20	0.00	0.00	3.33	1.11	2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
综合人工工日		小 计							2.22	0.00	0.00	0.33	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-142	拆除防水防溅带指示灯插座	10个	0.1	33.30	0.00	0.00	5.00	1.67	3.33	0.00	0.00	0.50	0.17
综合人工工日		小 计							3.33	0.00	0.00	0.50	0.17
0.03 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									4.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	796

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除接线盒（开关盒）	只	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计							5.55	0.00	0.00	0.83	0.28

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第21页 共22页

0.05 工日	未计价材料费			0.00			
清单项目综合单价				6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	780
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除接线盒（开关盒）	只	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日	小 计							
0.05 工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量					
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除接线盒（开关盒）	只	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日	小 计			5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
0.05 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				6.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	5.00	15.00	0.00	0.75	0.25
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	44.67	134.03	0.00	6.70	2.23
综合人工工日	小 计							
0 工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	5.00	15.00	0.00	0.75	0.25
4-9300	第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	44.67	134.03	0.00	6.70	2.23
综合人工工日	小 计			49.67	149.03	0.00	7.45	2.48
0 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				208.63				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第22页 共22页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	149.043833	1	149.04	0	0.00
	其他材料费			—	-0.01	—	
	材料费小计			—	149.03	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	1616.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	1417.93			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	198.51			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合　计					1616.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	12000.00	
合 计			12000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3157.84	100	3157.84
1.1	社会保险费		108145.07	2.4	2595.48
1.2	住房公积金		108145.07	0.42	454.21
1.3	环境保护税		108145.07	0.1	108.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	111302.91	9	10017.26
合　计					13175.10

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	149.043833	1	149.04	
2	2359300	其他材料费		元	20.076	0.86	17.27	
3	0612020801	氧气		m3	7.93292	2.36	18.72	
4	0612021002	乙炔气		m3	4.68894	13.66	64.05	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	10327.51	0.00
1.1	人工费	8537.88	
1.2	材料费	80.40	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	1281.91	
1.5	利润	427.32	
2	措施项目	1106.30	0.00
2.1	单价措施项目费	914.07	0.00
2.2	总价措施项目费	192.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	192.23	
3	其他项目	1400.00	—
3.1	其中：暂列金额	1400.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	374.74	—
5	税金	1188.77	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		14397.32	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 拆除给水工程			1	3439.77	3439.77	0.00
1	031001007001	复合管	1.安装部位:拆除-原有室内 2.介质:给水主干管及管道支架	m	25.52	3.81	97.23	0.00
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:拆除-原有室内 2.介质:给水支管及管道支架	m	269.36	3.81	1026.26	0.00
3	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:拆除-原有保温层	m3	2.39	633.66	1514.45	0.00
4	031003001001	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有闸阀DN65 2.材质：铜芯	个	2	22.64	45.28	0.00
5	031002001001	管道支架	1.材质:拆除-原有管道支架 2.管架形式:综合考虑	kg	85.85	2.12	182.00	0.00
6	031003001002	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有闸阀DN50 2.材质：铜芯	个	5	22.64	113.20	0.00
7	031003001003	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有可调式减压阀DN50 2.压力：阀后压力0.15MPa	个	2	22.64	45.28	0.00
8	031003001006	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有自动排气阀DN25（含配套截止阀） 2.连接形式：螺纹连接	组	2	9.33	18.66	0.00
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有截止阀DN15（开水炉） 2.连接形式：螺纹连接	个	6	6.66	39.96	0.00
10	031003001005	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有过滤器DN15 2.连接形式：螺纹连接	个	0	0.00	0.00	0.00
11	031003013001	水表	1.安装部位(室内外)：拆除-原有室内水表 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.注：(1)应具有检测和计量累计流量功能 (2)应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口 (3)应采用Modbus协议或相关行业标准协议 (4)精度等级应不低于2.5级 (5)应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》(GB/T778)的规定 (6)各单体市政给水总管道及各卫生间厨房等用水点处进水管道上均设置水表,水表位于室外埋地、管道井及吊顶内	组	2	15.99	31.98	0.00
本页小计							3114.30	0.00
合　计							3114.30	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003013002	水表	1.安装部位(室内外)：拆除-原有室内水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.注：(1)应具有检测和计量累计流量功能 (2)应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口 (3)应采用Modbus协议或相关行业标准协议 (4)精度等级应不低于2.5级 (5)应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》(GB/T778)的规定 (6)各单体市政给水总管道及各卫生间厨房等用水点处进水管道上均设置水表,水表位于室外埋地、管道井及吊顶内	组	5	15.99	79.95	0.00
13	031002003001	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN100	个	2	5.52	11.04	0.00
14	031002003002	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN80	个	2	4.31	8.62	0.00
15	031002003003	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN25	个	2	2.50	5.00	0.00
16	031002003004	套管	1.名称、类型：拆除-原有穿墙钢套管 2.规格：DN65	个	10	10.65	106.50	0.00
17	031002003005	套管	1.名称、类型：拆除-原有穿墙钢套管 2.规格：DN32	个	6	10.65	63.90	0.00
18	031002003006	套管	1.名称、类型：拆除-原有刚性防水套管 2.规格：DN100	个	2	25.23	50.46	0.00
		C 拆除排水工程			1	6739.77	6739.77	0.00
19	031001006007	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：PVC排水管De110（含管配件）	m	140.02	9.09	1272.78	0.00
20	031001006008	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：PVC排水管De75（含管配件）	m	12.4	7.10	88.04	0.00
21	031001006009	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：PVC排水管De50（含管配件）	m	36.67	6.34	232.49	0.00
本页小计							1918.78	0.00
合　计							5033.08	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001006010	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：耐高温PVC排水管De50（含管配件）	m	21.79	6.34	138.15	0.00
23	031004003001	洗脸盆	1.材质：拆除-原有洗脸盆	组	18	46.62	839.16	0.00
24	031004004001	洗涤盆	1.材质：拆除-原有污水盆（含水龙头）	组	6	42.63	255.78	0.00
25	031004007001	小便器	1.规格、类型:拆除-原有小便器	组	30	19.98	599.40	0.00
26	031004006001	蹲便器	1.规格、类型:拆除-原有蹲便器	组	36	74.59	2685.24	0.00
27	031004014002	地漏	1.材质：拆除-原有地漏 2.型号、规格:DN50	个	17	10.65	181.05	0.00
28	031004014003	给、排水附（配）件	1.材质:拆除-原有地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	10	6.83	68.30	0.00
29	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:拆除-原有阻火圈 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100	个	8	10.00	80.00	0.00
30	031002003007	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN150	个	5	6.74	33.70	0.00
31	031002003009	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN100	个	3	5.52	16.56	0.00
32	031002003008	套管	1.名称、类型：拆除-原有刚性防水套管 2.规格：DN150	个	8	31.14	249.12	0.00
		C 拆除废水工程			1	147.97	147.97	0.00
33	031001006011	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：PVC排水管De75（含管配件）	m	8.59	7.10	60.99	0.00
34	031001006012	塑料管	1.介质：拆除-原有排水管 2.材质、规格：PVC排水管De50（含管配件）	m	2.4	6.34	15.22	0.00
35	031004014004	地漏	1.材质：拆除-原有地漏 2.型号、规格:DN50	个	2	10.65	21.30	0.00
36	031002003010	套管	1.名称、类型：拆除-原有刚性防水套管 2.规格：DN125	个	2	25.23	50.46	0.00
分部分项合计							10327.51	0.00
37	031301017001	脚手架搭拆		项	1	381.98	381.98	0.00
38	03B001	超高费		项	1	532.09	532.09	0.00
单价措施合计							914.07	0.00
本页小计							6208.50	0.00
合　计							11241.58	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 标段： 第1页 共19页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	25.52

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-13	拆除塑料管公称直径20mm	100m	0.01	317.46	0.00	0.00	47.62	15.87	3.17	0.00	0.00	0.48	0.16
综合人工工日		小 计							3.17	0.00	0.00	0.48	0.16
0.0286 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	269.36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-13	拆除塑料管公称直径20mm	100m	0.01	317.46	0.00	0.00	47.62	15.87	3.17	0.00	0.00	0.48	0.16
综合人工工日		小 计							3.17	0.00	0.00	0.48	0.16
0.0286 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1754	泡沫玻璃瓦块(管道)安装管道Φ57mm厚度30mm	m3	1	528.05	0.00	0.00	79.21	26.40	528.05	0.00	0.00	79.21	26.40

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 标段：

综合人工工日	小 计			528.05	0.00	0.00	79.21	26.40
4.935 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				633.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	泡沫玻璃瓦块	m3	0	547.533	0.00	0	0.00	
	镀锌铁丝 13#～17#	kg	0	5.63	0.00	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-43	拆除螺纹阀门公称直径50mm以内	个	1	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-43	拆除螺纹阀门公称直径50mm以内	个	1	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
综合人工工日	小 计			18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
0.17 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				22.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	85.85
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	176.55	0.00	0.00	26.48	8.83
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
综合人工工日	小 计			1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
0.0165 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				2.12				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-43	拆除螺纹阀门公称直径50mm以内	个	1	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
综合人工工日		小 计							18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
0.17 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									22.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-43	拆除螺纹阀门公称直径50mm以内	个	1	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94	18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
综合人工工日		小 计							18.87	0.00	0.00	2.83	0.94
0.17 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									22.64				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第4页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门			计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	拆除螺纹阀门公称直径25mm以内	个	1	7.77	0.00	0.00	1.17	0.39	7.77	0.00	0.00	1.17	0.39
综合人工工日		小 计							7.77	0.00	0.00	1.17	0.39
0.07 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									9.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	0.00	—					
	材料费小计					—	0.00	—	0.00				

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-39	拆除螺纹阀门公称直径20mm以内	个	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计							5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
0.05 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.66				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-39	拆除螺纹阀门公称直径20mm以内	个	0	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003013001	项目名称	水表			计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-45	拆除螺纹水表公称直径50mm以内	付	1	13.32	0.00	0.00	2.00	0.67	13.32	0.00	0.00	2.00	0.67
综合人工工日		小 计							13.32	0.00	0.00	2.00	0.67
0.12 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									15.99				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第6页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003013002	项目名称	水表			计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-45	拆除螺纹水表公称直径50mm以内	付	1	13.32	0.00	0.00	2.00	0.67	13.32	0.00	0.00	2.00	0.67
综合人工工日		小 计							13.32	0.00	0.00	2.00	0.67
0.12 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									15.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003001	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-408	过墙过楼板塑料套管制作、安装 DN100	10个	0.1	46.01	0.00	0.00	6.90	2.30	4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
综合人工工日		小 计							4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
0.043 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5.52				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：** **第7页 共19页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-407	过墙过楼板塑料套管制作、安装DN80	10个	0.1	35.85	0.00	0.00	5.38	1.79	3.59	0.00	0.00	0.54	0.18
综合人工工日		小 计							3.59	0.00	0.00	0.54	0.18
0.0335 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									4.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-404	过墙过楼板塑料套管制作、安装DN32	10个	0.1	20.87	0.00	0.00	3.13	1.04	2.09	0.00	0.00	0.31	0.10
综合人工工日		小 计							2.09	0.00	0.00	0.31	0.10
0.0195 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.50				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第8页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003004	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装DN50	10个	0.1	88.81	0.00	0.00	13.32	4.44	8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
综合人工工日		小 计							8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
0.083 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003005	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装DN32	10个	0.1	88.81	0.00	0.00	13.32	4.44	8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
综合人工工日		小 计							8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
0.083 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.65				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：** **第9页 共19页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作安装DN100	10个	0.1	210.26	0.00	0.00	31.54	10.51	21.03	0.00	0.00	3.15	1.05
综合人工工日		小 计							21.03	0.00	0.00	3.15	1.05
0.1965 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									25.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	140.02

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-17	拆除塑料管公称直径100mm	100m	0.01	757.02	0.00	0.00	113.55	37.85	7.57	0.00	0.00	1.14	0.38
综合人工工日		小 计							7.57	0.00	0.00	1.14	0.38
0.0682 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									9.09				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第10页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	12.4
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	拆除塑料管公称直径70mm	100m	0.01	590.52	0.00	0.00	88.58	29.53	5.91	0.00	0.00	0.89	0.30
综合人工工日		小 计							5.91	0.00	0.00	0.89	0.30
0.0532 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									7.10				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	36.67
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-15	拆除塑料管公称直径50mm	100m	0.01	529.47	0.00	0.00	79.42	26.47	5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
综合人工工日		小 计							5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
0.0477 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.34				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第11页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	21.79
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-15	拆除塑料管公称直径50mm	100m	0.01	529.47	0.00	0.00	79.42	26.47	5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
综合人工工日		小 计							5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
0.0477 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组	工程量	18
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-68	拆除普通冷水嘴面盆	10组	0.1	388.50	0.00	0.00	58.28	19.43	38.85	0.00	0.00	5.83	1.94
综合人工工日		小 计							38.85	0.00	0.00	5.83	1.94
0.35 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									46.62				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第12页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆			计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-74	拆除单嘴洗涤盆	10组	0.1	355.20	0.00	0.00	53.28	17.76	35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
综合人工工日		小 计							35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
0.32 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									42.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器			计量单位	组	工程量	30
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-79	拆除挂式小便器	10组	0.1	166.50	0.00	0.00	24.98	8.33	16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
综合人工工日		小 计							16.65	0.00	0.00	2.50	0.83
0.15 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									19.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：**

项目编码	031004006001	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-77	拆除蹲式大便器	10个	0.1	621.60	0.00	0.00	93.24	31.08	62.16	0.00	0.00	9.32	3.11
综合人工工日		小计							62.16	0.00	0.00	9.32	3.11
0.56 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									74.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031004014002	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	拆除50地漏	10个	0.1	88.80	0.00	0.00	13.32	4.44	8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
综合人工工日		小计							8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
0.08 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-90	拆除地面扫除口公称直径100mm以内	10组	0.1	56.61	0.42	0.00	8.49	2.83	5.66	0.04	0.00	0.85	0.28
综合人工工日		小计							5.66	0.04	0.00	0.85	0.28

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第14页 共19页

0.051 工日	未计价材料费			0.00			
清单项目综合单价				6.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.049	0.86	0.04	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.04	—	0.00

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件			计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
BLF99	给、排水附（配）件	个	1	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	10.00	—		
	材料费小计								—	10.00	—	0.00	

项目编码	031002003007	项目名称	套管			计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-409	过墙过楼板塑料套管制作、安装 DN150	10个	0.1	56.18	0.00	0.00	8.43	2.81	5.62	0.00	0.00	0.84	0.28
综合人工工日		小 计							5.62	0.00	0.00	0.84	0.28
0.0525 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.74				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-408	过墙过楼板塑料套管制作、安装 DN100	10个	0.1	46.01	0.00	0.00	6.90	2.30	4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
综合人工工日		小 计							4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
0.043 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作安装DN150	10个	0.1	259.48	0.00	0.00	38.92	12.97	25.95	0.00	0.00	3.89	1.30
综合人工工日		小 计							25.95	0.00	0.00	3.89	1.30
0.2425 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									31.14				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第16页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	8.59
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-16	拆除塑料管公称直径70mm	100m	0.01	590.52	0.00	0.00	88.58	29.53	5.91	0.00	0.00	0.89	0.30
综合人工工日		小 计							5.91	0.00	0.00	0.89	0.30
0.0532 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									7.10				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	2.4
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-15	拆除塑料管公称直径50mm	100m	0.01	529.47	0.00	0.00	79.42	26.47	5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
综合人工工日		小 计							5.29	0.00	0.00	0.79	0.26
0.0477 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.34				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水 **标段：**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031004014004	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-81	拆除50地漏	10个	0.1	88.80	0.00	0.00	13.32	4.44	8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
综合人工工日		小 计							8.88	0.00	0.00	1.33	0.44
0.08 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作安装DN100	10个	0.1	210.26	0.00	0.00	31.54	10.51	21.03	0.00	0.00	3.15	1.05
综合人工工日		小 计							21.03	0.00	0.00	3.15	1.05
0.1965 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									25.23				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第18页 共19页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-9302	第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	82.03	246.10	0.00	12.30	4.10	82.03	246.10	0.00	12.30	4.10
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	8.92	26.74	0.00	1.34	0.45	8.92	26.74	0.00	1.34	0.45
综合人工工日		小 计							90.95	272.84	0.00	13.64	4.55
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									381.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	272.819594	1	272.82	0	0.00
	其他材料费			—	0.02	—	
	材料费小计			—	272.84	—	0.00

项目编码	03B001	项目名称	超高费	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-8001	第11册超高费高度<20m安装高度±6m增加人工费30%机械费30%	项	1	378.61	0.00	0.00	56.79	18.93	378.61	0.00	0.00	56.79	18.93
10-8001	第10册超高费3.6-8m增加人工费10%	项	1	64.80	0.00	0.00	9.72	3.24	64.80	0.00	0.00	9.72	3.24
综合人工工日		小 计							443.41	0.00	0.00	66.51	22.17

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第19页 共19页

0 工日		未计价材料费			0.00			
清单项目综合单价					532.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				—	0.00	—	
	材料费小计				—	0.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	192.23			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	168.62			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	23.61			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					192.23			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1400.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	1400.00	
合 计			1400.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	374.74	100	374.74
1.1	社会保险费		12833.81	2.4	308.01
1.2	住房公积金		12833.81	0.42	53.90
1.3	环境保护税		12833.81	0.1	12.83
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	13208.55	9	1188.77
合　计					1563.51

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	272.819594	1	272.82	
2	99	给、排水附（配）件		个	8	10	80.00	
3	2359300	其他材料费		元	0.49	0.86	0.42	
4	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0	5.63	0.00	
5	12410101	粘结剂		kg	0	15.44	0.00	
6	13130311	泡沫玻璃瓦块		m3	0	547.533	0.00	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2414.43	0.00
1.1	人工费	1599.60	
1.2	材料费	482.76	
1.3	施工机具使用费	12.18	
1.4	企业管理费	240.02	
1.5	利润	79.88	
2	措施项目	41.81	0.00
2.1	单价措施项目费	0.52	0.00
2.2	总价措施项目费	41.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41.29	
3	其他项目	500.00	—
3.1	其中：暂列金额	500.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	86.33	—
5	税金	273.83	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		3316.40	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 通风系统			1	2414.43	2414.43	0.00
1	030404033001	风扇	1.名称：拆除-原有排气扇	台	26	46.62	1212.12	0.00
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：拆除-原有风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形	m2	70	4.80	336.00	0.00
3	030703001001	碳钢阀门	1.名称：拆除-原有防火阀	个	6	61.10	366.60	0.00
4	030702007001	复合型风管	1.名称：拆除-原有风管软接头	m2	6.14	3.21	19.71	0.00
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：拆除-原有防雨百叶	个	5	60.00	300.00	0.00
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：拆除-原有单层格栅百叶	个	3	60.00	180.00	0.00
分部分项合计							2414.43	0.00
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1	0.52	0.52	0.00
单价措施合计							0.52	0.00
本页小计							2414.95	0.00
合　计							2414.95	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通 **标段：** **第1页 共4页**

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-126	拆除排风扇	10套	0.1	388.50	0.00	0.00	58.28	19.43	38.85	0.00	0.00	5.83	1.94
综合人工工日		小 计							38.85	0.00	0.00	5.83	1.94
0.35 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									46.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-6	拆除钢管公称直径20mm	100m	0.01	399.60	0.00	0.00	59.94	19.98	4.00	0.00	0.00	0.60	0.20
综合人工工日		小 计							4.00	0.00	0.00	0.60	0.20
0.036 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									4.80				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-24	拆除方、矩形防火阀门周长2080mm以内	个	1	48.84	0.46	2.03	7.33	2.44	48.84	0.46	2.03	7.33	2.44

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通 标段： 第2页 共4页

综合人工工日	小 计			48.84	0.46	2.03	7.33	2.44
0.44 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				61.10				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费	元	0.54	0.86	0.46	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.46	—	0.00	

项目编码	030702007001	项目名称	复合型风管				计量单位	m2	工程量	6.14
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-240	复合型矩形风管制作周长1300mm	10m2	0.1	26.75	0.00	0.00	4.01	1.34	2.68	0.00	0.00	0.40	0.13
综合人工工日		小 计							2.68	0.00	0.00	0.40	0.13
0.025 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热敏铝箔胶带 64mm			m		0			3.094	0.00	0	0.00	
	复合型板材			m2		0			16.002	0.00	0	0.00	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗				计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									60.00				

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通 **标段：** **第3页 共4页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	60.00	—	
	材料费小计			—	60.00	—	0.00

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日		小 计							0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									60.00				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	60.00	—	
	材料费小计			—	60.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9300	第7册脚手架搭拆费增加人工费3%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	0.12	0.37	0.00	0.02	0.01	0.12	0.37	0.00	0.02	0.01
综合人工工日		小 计							0.12	0.37	0.00	0.02	0.01
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第4页 共4页

材料费明细	材料费		元	0.369551	1	0.37	0	0.00
	其他材料费				—	0.00	—	
	材料费小计				—	0.37	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	41.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	36.22			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	5.07			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					41.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	500.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	500.00	
合 计			500.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总 计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除
工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	86.33	100	86.33
1.1	社会保险费		2956.24	2.4	70.95
1.2	住房公积金		2956.24	0.42	12.42
1.3	环境保护税		2956.24	0.1	2.96
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	3042.57	9	273.83
合计					360.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-暖通　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	0.369551	1	0.37	
2	99	碳钢风口、散流器、百叶窗		个	8	60	480.00	
3	2359300	其他材料费		元	3.24	0.86	2.79	
4	12430305	热敏铝箔胶带	64mm	m	0	3.094	0.00	
5	19453121	复合型板材		m2	0	16.002	0.00	
合　计							483.16	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	11241.18	0.00
1.1	人工费	9355.30	
1.2	材料费	15.87	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	1400.04	
1.5	利润	469.95	
2	措施项目	448.52	0.00
2.1	单价措施项目费	251.98	0.00
2.2	总价措施项目费	196.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	196.54	
3	其他项目	1500.00	—
3.1	其中：暂列金额	1500.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	385.14	—
5	税金	1221.74	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		14796.58	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 拆除消防电气系统			1	1453.87	1453.87	0.00
1	030411001001	配管	1.名称:拆除-原有电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32	m	212.64	6.19	1316.24	0.00
2	030411004001	配线	1.名称:拆除-原有电气配线 2.型号:WDZNB2-RYJS-4*1.5mm2	m	215.04	0.64	137.63	0.00
		C 拆除消火栓系统			1	9787.31	9787.31	0.00
3	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：拆除-原有室内消火栓管道DN150	m	292.16	16.27	4753.44	0.00
4	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位：拆除-原有室内消火栓管道DN65	m	59.59	10.07	600.07	0.00
5	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:拆除-原有保温层	m3	1.66	633.66	1051.88	0.00
6	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：拆除-原有消火栓（包含栓内消火栓启泵按钮）	套	18	46.23	832.14	0.00
7	031002001001	管道支架	1.名称：拆除-原有管道支架 2.管架形式：支吊架	kg	257.25	2.12	545.37	0.00
8	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型：拆除-原有蝶阀 2.规格、压力等级：DN150	个	21	79.27	1664.67	0.00
9	031003001003	螺纹阀门	1.类型：拆除-原有自动排气阀DN25 2.连接形式：螺纹连接	组	1	6.66	6.66	0.00
10	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型：拆除-原有闸阀DN150	个	2	79.27	158.54	0.00
11	031002003003	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN250	个	9	10.22	91.98	0.00
12	031002003001	套管	1.名称、类型：拆除-原有过楼层套管 2.规格：DN100	个	2	5.52	11.04	0.00
13	031002003002	套管	1.名称、类型：拆除-原有刚性防水套管 2.规格：DN250	个	2	35.76	71.52	0.00
分部分项合计							11241.18	0.00
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1	251.98	251.98	0.00
单价措施合计							251.98	0.00
本页小计							11493.16	0.00
合　计							11493.16	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共7页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	212.64

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-7	拆除钢管公称直径32mm	100m	0.01	516.15	0.00	0.00	77.42	25.81	5.16	0.00	0.00	0.77	0.26
综合人工工日		小计							5.16	0.00	0.00	0.77	0.26
0.0465 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	215.04

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	拆除夹板配线导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	53.28	0.00	0.00	7.99	2.66	0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
0.0048 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	292.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-10	拆除钢管公称直径100mm	100m	0.01	1356.42	0.00	0.00	203.46	67.82	13.56	0.00	0.00	2.03	0.68

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防 **标段：**

综合人工工日	小 计			13.56	0.00	0.00	2.03	0.68
0.1222 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				16.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m	工程量	59.59	
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8	拆除钢管公称直径50mm	100m	0.01	839.16	0.00	0.00	125.87	41.96	8.39	0.00	0.00	1.26	0.42
综合人工工日		小 计							8.39	0.00	0.00	1.26	0.42
0.0756 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3	工程量	1.66	
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1754	泡沫玻璃瓦块(管道)安装管道Φ57mm厚度30mm	m3	1	528.05	0.00	0.00	79.21	26.40	528.05	0.00	0.00	79.21	26.40
综合人工工日		小 计							528.05	0.00	0.00	79.21	26.40
4.935 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									633.66				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第3页 共7页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泡沫玻璃瓦块	m3	0	547.533	0.00	0	0.00
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0	5.63	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装(单栓)DN65	套	1	38.52	0.00	0.00	5.78	1.93	38.52	0.00	0.00	5.78	1.93
综合人工工日		小 计							38.52	0.00	0.00	5.78	1.93
0.36 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									46.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消火栓 单栓DN65	套	0	393.302	0.00	0	0.00
	水泥 32.5级	kg	0	0.35	0.00	0	0.00
	砂轮片 Φ400	片	0	11.58	0.00	0	0.00
	棉纱头	kg	0	5.15	0.00	0	0.00
	其它材料费	元	0	0.86	0.00	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	257.25

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	176.55	0.00	0.00	26.48	8.83	1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
综合人工工日		小 计							1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
0.0165 工日		未计价材料费							0.00				

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防 **标段：**

清单项目综合单价				2.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	拆除法兰阀门公称直径150mm以内	个	1	65.49	0.69	0.00	9.82	3.27
综合人工工日		小 计						
0.59 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费		元	0.8	0.86	0.69	0	0.00
	其他材料费				—	0.00	—	
	材料费小计				—	0.69	—	0.00

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	拆除法兰阀门公称直径150mm以内	个	1	65.49	0.69	0.00	9.82	3.27
综合人工工日		小 计						
0.59 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	拆除丝扣法兰公称直径25mm以内	付	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计						
0.05 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-46	拆除丝扣法兰公称直径25mm以内	付	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计						
0.05 工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第5页 共7页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-51	拆除法兰阀门公称直径150mm以内	个	1	65.49	0.69	0.00	9.82	3.27	65.49	0.69	0.00	9.82	3.27
综合人工工日		小 计							65.49	0.69	0.00	9.82	3.27
0.59 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									79.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费	元	0.8	0.86	0.69	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.69	—	0.00

项目编码	031002003003	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细										
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-411	过墙过楼板塑料套管制作、安装 DN250	10个	0.1	85.07	0.00	0.00	12.76	4.25	8.51	0.00	0.00	1.28	0.43
综合人工工日		小 计							8.51	0.00	0.00	1.28	0.43
0.0795 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.22				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防 **标段：** **第6页 共7页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-408	过墙过楼板塑料套管制作、安装 DN100	10个	0.1	46.01	0.00	0.00	6.90	2.30	4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
综合人工工日		小 计							4.60	0.00	0.00	0.69	0.23
0.043 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作安装DN250	10个	0.1	298.00	0.00	0.00	44.70	14.90	29.80	0.00	0.00	4.47	1.49
综合人工工日		小 计							29.80	0.00	0.00	4.47	1.49
0.2785 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									35.76				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第7页 共7页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-9302	第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	43.83	131.48	0.00	6.57	2.19	43.83	131.48	0.00	6.57	2.19
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	8.67	26.00	0.00	1.30	0.43	8.67	26.00	0.00	1.30	0.43
10-9300	第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	7.51	22.49	0.00	1.13	0.38	7.51	22.49	0.00	1.13	0.38
综合人工工日		小 计							60.01	179.97	0.00	9.00	3.00
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									251.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费	元	179.968195	1	179.97	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	179.97	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	196.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	172.40			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	24.14			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合　计					196.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1500.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		1500.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	1500.00	
合 计			1500.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	385.14	100	385.14
1.1	社会保险费		13189.70	2.4	316.55
1.2	住房公积金		13189.70	0.42	55.40
1.3	环境保护税		13189.70	0.1	13.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	13574.84	9	1221.74
合　计					1606.88

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	179.968195	1	179.97	
2	2359300	其他材料费		元	18.4	0.86	15.82	
3	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	0	0.3	0.00	
4	03210211	砂轮片	Φ400	片	0	11.58	0.00	
5	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0	5.63	0.00	
6	04010611	水泥	32.5级	kg	0	0.35	0.00	
7	05030100	木方材		m3	0	1543.59	0.00	
8	12410101	粘结剂		kg	0	15.44	0.00	
9	13130311	泡沫玻璃瓦块		m3	0	547.533	0.00	
10	20030105	室内消火栓	单栓DN65	套	0	393.302	0.00	
11	31110301	棉纱头		kg	0	5.15	0.00	
12	31130106	其它材料费		元	0	0.86	0.00	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	39880.80	0.00
1.1	人工费	32050.78	
1.2	材料费	1378.04	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	4810.98	
1.5	利润	1640.99	
2	措施项目	1269.17	0.00
2.1	单价措施项目费	577.34	0.00
2.2	总价措施项目费	691.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	691.83	
3	其他项目	11000.00	—
3.1	其中：暂列金额	11000.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1522.78	—
5	税金	4830.55	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		58503.30	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 拆除工程			1	39880.80	39880.80	0.00
		C 拆除电动门禁系统			1	1872.39	1872.39	0.00
1	030411001001	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20	m	57.63	3.92	225.91	0.00
2	030411001002	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25	m	71.26	3.92	279.34	0.00
3	030411001003	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25	m	4.8	13.33	63.98	0.00
4	030411004005	配线	1.名称:拆除-原有弱电配线	m	114.54	0.64	73.31	0.00
5	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称：拆除-原有门禁主机	台	5	51.07	255.35	0.00
6	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称：拆除-原有门禁电控锁	台	8	102.15	817.20	0.00
7	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称：拆除-原有门禁按钮	台	5	31.46	157.30	0.00
		C 拆除视频监控系统			1	5843.22	5843.22	0.00
8	030411001006	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25	m	32.94	3.92	129.12	0.00
9	030411001007	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25	m	14.88	13.33	198.35	0.00
10	030411004004	配线	1.名称:拆除-原有弱电配线	m	879.06	0.64	562.60	0.00
11	030507008001	监控摄像设备	1.名称:拆除-原有摄像头设备	台	81	61.15	4953.15	0.00
		C 拆除综合布线系统			1	32165.19	32165.19	0.00
12	030411002001	线槽	1.名称：拆除顶面明装PVC线槽	m	689.02	2.00	1378.04	0.00
13	030413001001	铁构件	1.名称:拆除-原有明配管支架 2.管架形式:综合考虑	kg	235.7	2.12	499.68	0.00
14	030411001010	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80	m	47.9	12.82	614.08	0.00
15	030411001013	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32	m	466.96	5.94	2773.74	0.00
16	030411001008	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25	m	743.01	3.92	2912.60	0.00
本页小计							15893.75	0.00
合　计							15893.75	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001009	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20	m	724.37	3.92	2839.53	0.00
18	030411001011	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN25	m	71.04	13.33	946.96	0.00
19	030411001012	配管	1.名称:拆除-原有弱电配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20	m	67.68	13.33	902.17	0.00
20	030411004003	配线	1.名称:拆除-原有弱电配线	m	10917.16	0.64	6986.98	0.00
21	030411006001	接线盒	1.名称：拆除-原有接线盒	个	306	6.66	2037.96	0.00
22	030506001001	扩声系统设备	1.名称：拆除-原有音箱	台	114	76.61	8733.54	0.00
23	030506001002	扩声系统设备	1.名称：拆除-原有话筒	台	70	10.08	705.60	0.00
24	030507014001	显示设备	1.名称：拆除-原有投影仪设备	台	35	10.08	352.80	0.00
25	030502012003	信息插座	1.名称：拆除-原有无线AP	个	58	2.69	156.02	0.00
26	030502012002	信息插座	1.名称：拆除-原有信息插座	个	57	2.69	153.33	0.00
27	030502012001	信息插座	1.名称：拆除-原有电话+信息插座	个	64	2.69	172.16	0.00
分部分项合计							39880.80	0.00
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1	577.34	577.34	0.00
单价措施合计							577.34	0.00
本页小计							24564.39	0.00
合　计							40458.14	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 标段： 第1页 共14页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.63

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	327.45	0.00	0.00	49.12	16.37	3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
综合人工工日		小计							3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
0.0295 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	71.26

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	327.45	0.00	0.00	49.12	16.37	3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
综合人工工日		小计							3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
0.0295 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	111.00	0.00	0.00	16.65	5.55	11.10	0.00	0.00	1.67	0.56

未来软件编制 2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第2页 共14页

综合人工工日	小 计			11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
0.1 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				13.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	030411004005	项目名称	配线			计量单位	m	工程量	114.54
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	拆除夹板配线导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	53.28	0.00	0.00	7.99	2.66	0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
综合人工工日	小 计								0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
0.0048 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									0.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030507005001	项目名称	出入口目标识别设备			计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单 价					合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-735	安装门禁控制器(单门)	台	1	42.56	0.00	0.00	6.38	2.13	42.56	0.00	0.00	6.38	2.13
综合人工工日	小 计								42.56	0.00	0.00	6.38	2.13
0.38 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									51.07				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 **标段：** **第3页 共14页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030507005002	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-740	安装电控锁	台	1	85.12	0.00	0.00	12.77	4.26	85.12	0.00	0.00	12.77	4.26
综合人工工日		小 计							85.12	0.00	0.00	12.77	4.26
0.76 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									102.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030507005003	项目名称	出入口目标识别设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	26.22	0.00	0.00	3.93	1.31	26.22	0.00	0.00	3.93	1.31
综合人工工日		小 计							26.22	0.00	0.00	3.93	1.31
0.245 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									31.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 标段：

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.94

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	327.45	0.00	0.00	49.12	16.37	3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
综合人工工日		小 计							3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
0.0295 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.88

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	111.00	0.00	0.00	16.65	5.55	11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
综合人工工日		小 计							11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
0.1 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									13.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	879.06

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	拆除夹板配线导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	53.28	0.00	0.00	7.99	2.66	0.53	0.00	0.00	0.08	0.03

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 **标段：** **第5页 共14页**

综合人工工日	小 计			0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
0.0048 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				0.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	0.00	—	0.00	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台	工程量	81
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-743	安装摄像设备黑白CCD带定焦镜头	台	1	50.96	0.00	0.00	7.64	2.55	50.96	0.00	0.00	7.64	2.55
综合人工工日	小 计								50.96	0.00	0.00	7.64	2.55
0.455 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									61.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	030411002001	项目名称	线槽			计量单位	m	工程量	689.02
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	线槽	m	1	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
综合人工工日	小 计								0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
0 工日	未计价材料费								0.00				
清单项目综合单价									2.00				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第6页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	2.00	—	
	材料费小计			—	2.00	—	0.00

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件			计量单位	kg	工程量	235.7
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	176.55	0.00	0.00	26.48	8.83	
综合人工工日		小 计							
0.0165 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
综合人工工日		小 计		1.77	0.00	0.00	0.26	0.09
0.0165 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				2.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001010	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	47.9
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-9	拆除钢管公称直径70mm	100m	0.01	1068.93	0.00	0.00	160.34	53.45	
综合人工工日		小 计							
0.0963 工日		未计价材料费							
清单项目综合单价									

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-9	拆除钢管公称直径70mm	100m	0.01	10.69	0.00	0.00	1.60	0.53
综合人工工日		小 计		10.69	0.00	0.00	1.60	0.53
0.0963 工日		未计价材料费		0.00				
清单项目综合单价				12.82				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 **标段：** **第7页 共14页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	466.96

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	拆除电线管公称直径32mm	100m	0.01	495.06	0.00	0.00	74.26	24.75	4.95	0.00	0.00	0.74	0.25
综合人工工日		小 计							4.95	0.00	0.00	0.74	0.25
0.0446 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									5.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	743.01

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	327.45	0.00	0.00	49.12	16.37	3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
综合人工工日		小 计							3.27	0.00	0.00	0.49	0.16
0.0295 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									3.92				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第8页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001009	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	724.37
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	327.45	0.00	0.00	49.12	16.37	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1	拆除电线管公称直径20mm	100m	0.01	3.27	0.00	0.00	0.49	0.16	
综合人工工日		小 计							
3.27		0.00		0.00		0.49		0.16	
0.0295 工日		未计价材料费							
				0.00					
清单项目综合单价									
				3.92					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001011	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	71.04
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	111.00	0.00	0.00	16.65	5.55	
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	11.10	0.00	0.00	1.67	0.56	
综合人工工日		小 计							
0.1 工日		未计价材料费		11.10	0.00	0.00	1.67	0.56	
				0.00					
清单项目综合单价									
				13.33					

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 **标段：** **第9页 共14页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	67.68

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-20	拆除金属软管公称直径20mm	10m	0.1	111.00	0.00	0.00	16.65	5.55	11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
综合人工工日		小 计							11.10	0.00	0.00	1.67	0.56
0.1 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									13.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10917.16

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	拆除夹板配线导线截面2.5mm2以内	100m	0.01	53.28	0.00	0.00	7.99	2.66	0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
综合人工工日		小 计							0.53	0.00	0.00	0.08	0.03
0.0048 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									0.64				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第10页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	306

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	拆除接线盒（开关盒）	只	1	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28	5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
综合人工工日		小 计							5.55	0.00	0.00	0.83	0.28
0.05 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									6.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-481	安装音箱(主音箱)	台	1	63.84	0.00	0.00	9.58	3.19	63.84	0.00	0.00	9.58	3.19
综合人工工日		小 计							63.84	0.00	0.00	9.58	3.19
0.57 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									76.61				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电 **标段：** **第11页 共14页**

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030509001002	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-490	安装室外防盗雾扬声器	台	1	8.40	0.00	0.00	1.26	0.42	8.40	0.00	0.00	1.26	0.42
综合人工工日		小 计							8.40	0.00	0.00	1.26	0.42
0.075 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-17	安装投影仪	台	1	8.40	0.00	0.00	1.26	0.42	8.40	0.00	0.00	1.26	0.42
综合人工工日		小 计							8.40	0.00	0.00	1.26	0.42
0.075 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									10.08				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第12页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座			计量单位	个	工程量	58
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座双口	个	1	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
综合人工工日		小 计							2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座			计量单位	个	工程量	57
清单综合单价组成明细									
定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座双口	个	1	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
综合人工工日		小 计							2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.69				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第13页 共14页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座双口	个	1	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11	2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
综合人工工日		小　计							2.24	0.00	0.00	0.34	0.11
0.02 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									2.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-9300	第5册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	135.83	407.46	0.00	20.37	6.79	135.83	407.46	0.00	20.37	6.79
9-9300	第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%	项	1	1.64	4.92	0.00	0.25	0.08	1.64	4.92	0.00	0.25	0.08
综合人工工日		小　计							137.47	412.38	0.00	20.62	6.87
0 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									577.34				

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第14页 共14页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	材料费	元	412.38345	1	412.38	0	0.00
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	412.38	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	691.83			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	606.87			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	84.96			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合 计					691.83			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5
合　计		11000.00		—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	11000.00	
合　计			11000.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总 计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合　计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1522.78	100	1522.78
1.1	社会保险费		52149.97	2.4	1251.60
1.2	住房公积金		52149.97	0.42	219.03
1.3	环境保护税		52149.97	0.1	52.15
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	53672.75	9	4830.55
合　计					6353.33

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-弱电　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	30	材料费		元	412.38345	1	412.38	
2	99	线槽		m	689.02	2	1378.04	
合　计							1790.42	

未来软件编制　　2025-02-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	300.35	0.00
1.1	人工费	250.19	
1.2	材料费	0.00	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	37.62	
1.5	利润	12.54	
2	措施项目	106.85	0.00
2.1	单价措施项目费	100.00	0.00
2.2	总价措施项目费	6.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6.85	
3	其他项目	100.00	—
3.1	其中：暂列金额	100.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	14.81	—
5	税金	46.98	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		568.99	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		C 拆除室外消防工程			1	300.35	300.35	0.00
1	030901004001	报警装置	1.名称:拆除-现状湿式报警阀组DN150 2.详见图纸说明及技术要求	组	1	118.55	118.55	0.00
2	031001007001	复合管	1.名称:拆除-现状喷淋管网 2.材质及规格:法兰连接，DN150 3.详见图纸说明及技术要求	m	20	9.09	181.80	0.00
分部分项合计							300.35	0.00
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1	100.00	100.00	0.00
单价措施合计							100.00	0.00
本页小计							400.35	0.00
合　计							400.35	0.00

未来软件编制

2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　**标段：**　　

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-167	拆除湿式报警装置公称直径150mm以内	组	1	98.79	0.00	0.00	14.82	4.94	98.79	0.00	0.00	14.82	4.94
综合人工工日		小 计							98.79	0.00	0.00	14.82	4.94
0.89 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									118.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-17	拆除塑料管公称直径100mm	100m	0.01	757.02	0.00	0.00	113.55	37.85	7.57	0.00	0.00	1.14	0.38
综合人工工日		小 计							7.57	0.00	0.00	1.14	0.38
0.0682 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									9.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	0.00	—	0.00	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
DLF99	脚手架搭拆	项	1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-09

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第2页 共2页

综合人工工日	小 计			0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0 工日	未计价材料费			0.00				
清单项目综合单价				100.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	脚手架搭拆	项	1	100	100.00	0	0.00	
	其他材料费			—	0.00	—		
	材料费小计			—	100.00	—	0.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	6.85			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6.01			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	0.84			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04~0.08%
合 计					6.85			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	100.00	
合 计			100.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14.81	100	14.81
1.1	社会保险费		507.20	2.4	12.17
1.2	住房公积金		507.20	0.42	2.13
1.3	环境保护税		507.20	0.1	0.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	522.01	9	46.98
合　计					61.79

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-室外消防给水管道网　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	99	脚手架搭拆		项	1	100	100.00	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	429.35	0.00
1.1	人工费	350.76	
1.2	材料费	8.44	
1.3	施工机具使用费	0.00	
1.4	企业管理费	52.61	
1.5	利润	17.54	
2	措施项目	7.34	0.00
2.1	单价措施项目费	0.00	0.00
2.2	总价措施项目费	7.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7.34	
3	其他项目	100.00	—
3.1	其中：暂列金额	100.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	15.67	—
5	税金	49.71	—
投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01		602.07	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C 拆除消防泵房工程			1	386.72	386.72	0.00
1	030109001001	离心式泵	1.名称:拆除-原泵房内消火栓泵 2.规格.15L/S，水泵扬程：H=100m 3.详见图纸及技术要求	台	2	193.36	386.72	0.00
		C 拆除消防泵房电气工程			1	42.63	42.63	0.00
2	030404017001	配电箱	1.名称：拆除-原有消防控制柜 2.详见图纸说明及技术要求	台	1	42.63	42.63	0.00
分部分项合计							429.35	0.00
本页小计							429.35	0.00
合　计							429.35	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-08

综合单价分析表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-102	拆除单级离心泵耐腐蚀泵0.2t以内	台	1	157.62	4.22	0.00	23.64	7.88	157.62	4.22	0.00	23.64	7.88
综合人工工日		小　计							157.62	4.22	0.00	23.64	7.88
1.42 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									193.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气	m3	0.15	2.36	0.35	0	0.00
	乙炔气	m3	0.07	13.66	0.96	0	0.00
	其他材料费	元	2.19	0.86	1.88	0	0.00
	其他材料费			—	1.03	—	
	材料费小计			—	4.22	—	0.00

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编码	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-51	拆除明暗配电箱半周长0.5m以内	台	1	35.52	0.00	0.00	5.33	1.78	35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
综合人工工日		小　计							35.52	0.00	0.00	5.33	1.78
0.32 工日		未计价材料费							0.00				
清单项目综合单价									42.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			—	0.00	—	
	材料费小计			—	0.00	—	0.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100	7.34			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	6.44			不取费时将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	0.90			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.05～0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0～0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.6～1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.5～2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.10%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0	0.00			0.04～0.08%
合 计					7.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工	0.00		明细详见表-12-4
4	总承包服务费	0.00		明细详见表-12-5

暂列金额明细表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	100.00	
合 计			100.00	—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计							0.00					

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计			0.00			—

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-3

计日工表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计						0.00	
二	材料						
材料小计						0.00	
三	施工机械						
施工机械小计						0.00	
四、企业管理费和利润 按点此下拉选计算参数的0%						0.00	
总　计						0.00	

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	—	—		—	0.00

未来软件编制　　2025-02-13

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15.67	100	15.67
1.1	社会保险费		536.69	2.4	12.88
1.2	住房公积金		536.69	0.42	2.25
1.3	环境保护税		536.69	0.1	0.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	552.36	9	49.71
合　计					65.38

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

未来软件编制　　2025-02-13

表-13

承包人供应材料一览表

工程名称：北京西路77号建筑加固维修工程-拆除工程-消防泵房　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	2359300	其他材料费		元	4.38	0.86	3.77	
2	0603050401	螺栓松动剂		kg	0.12	17.15	2.06	
3	0612020801	氧气		m3	0.3	2.36	0.71	
4	0612021002	乙炔气		m3	0.14	13.66	1.91	
合　计							8.45	

未来软件编制　　2025-02-13