政府采购增补合同

编号：JSZC-320508-SZWK-G2024-0336号（第二标段）增补合同

甲方：苏州市市政设施管理处

联系人：焦方晶

联系电话：0512-65222759

乙方：中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

联系人：徐婷

联系电话：13405090715

根据政府采购编号JSZC-320508-SZWK-G2024-0336号采购文件及成交单位的投标文件及成交结果，供需双方增加的购销事宜签订本合同：

一、合同内容

序号	项目名称	项目描述	计量单位	工作量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 零星维护					
1	碎石垫层	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm厚碎石 3、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压	m2	5	74.46	372.3
2	C20砼基层	1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC20混凝土，养生、清理现场	m2	5	165.77	828.85
3	C30砼基层修复	1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度20cm，拆除时不扰动未拆除部分；浇筑20cmC30混凝土，养生、清理现场	m2	5	169.66	848.3
4	车行道干硬性碾压式C30砼基层修复	1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C30干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场	m2	5	115.98	579.9
5	车行道干硬性碾压式C50砼基层修复	1、工作量计算规则：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度15cm，拆除时不扰动未拆除部分；摊铺C50干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场	m2	50	128.95	6447.5
6	车行道粗粒式沥青砼AC-25C修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼AC-25C，石灰岩	m2	1	103.33	103.33
7	车行道粗粒式沥青砼SUP-25修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm粗粒式沥青砼SUP-25，石灰岩	m2	1	115.77	115.77
8	车行道中粒式沥青砼AC-20C修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C，石灰岩	m2	1	106.71	106.71
9	车行道中粒式沥青砼SUP-20修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼SUP-20，石灰岩	m2	1	106.71	106.71
10	车行道中粒式沥青砼AC-20C修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼AC-20C，石灰岩，抗车辙剂	m2	50	111.51	5575.5
11	车行道中粒式沥青砼SUP-20修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度6cm沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm中粒式沥青砼SUP-20，石灰岩，抗车辙剂	m2	1	111.51	111.51

12	车行道粘层喷洒	1、部位：粘层 2、材料品种：乳化沥青 3、喷油量：0.8kg/m2	m2	2000	5.16	10320
13	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，石灰岩	m2	200	106	21200
14	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复-厚度调整清单	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，配合调整对应清单 2、面层材质：每增减 0.5cm 细粒式沥青砼 AC-13C，石灰岩	m2	200	10.5	2100
15	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，玄武岩	m2	200	125.3	25060
16	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复-厚度调整清单	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，配合调整对应清单 2、面层材质：每增减 0.5cm 细粒式沥青砼 AC-13C，玄武岩	m2	200	13	2600
17	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩	m2	250	138.2	34550
18	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复-厚度调整清单	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，配合调整对应清单 2、面层材质：每增减 0.5cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩	m2	250	14.5	3625
19	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂	m2	250	139.1	34775
20	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复-厚度调整清单	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，配合调整对应清单 2、面层材质：每增减 0.5cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂	m2	250	10.61	2652.5
21	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维	m2	200	103.54	20708
22	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复-厚度调整清单	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，配合调整对应清单 2、面层材质：每增减 0.5cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维	m2	200	11.26	2252
23	车行道沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 沥青玛蹄脂碎石 SMA-13，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维	m2	2	124.95	249.9
24	车行道冷补沥青修复	1、工作量计算规则：按体积以“立方米”计 2、维护方式:坑槽清理，切边拆除不规则坑边，翻挖整理原沥青混凝土，切（凿）边、铺料、找平、夯实、封边 3、面层材质：冷补沥青混合料	m3	15	3191.19	47867.85
25	车行道半柔性路面材料层灌浆	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:大空隙沥青路面灌浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度 5cm	m2	50	135.55	6777.5
26	车行道大孔隙沥青混凝土修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 5cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼，PFC-13，玄武岩	m2	50	108.71	5435.5
27	车行道彩色陶瓷颗粒防滑路面修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护方式:路面清扫、刮涂树脂粘结料、撒布陶瓷颗粒、收集多余陶瓷颗粒等 3、面层材质：改性环氧树脂高性能高分子聚合材料 5mm	m2	10	114.59	1145.9
28	混凝土路面钢筋网片	1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护方式:安装边缘钢筋、角隅加固钢筋、钢筋网。	t	0.5	5963.16	2981.58
29	车行道 C20 快凝混凝土砼坑洞修补	1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞，坑洞面积 5 平方米以内（含 5 平方米） 3、修补材料：C20 快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理	m3	5	1459.94	7299.7

30	车行道C20快凝混凝土砼坑洞修补	1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：路面坑洞，坑洞面积5平方米以上20平方米以内 3、修补材料：C20快凝混凝土 4、维护方式：凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理	m3	5	1260.46	6302.3
31	车行道坑洞修补	1、工作量计算规则：按体积以“m3”计算 2、部位：混凝土坑洞 3、修补材料：C20碳纤维速凝混凝土 4、维护方式：翻挖、切边、整平、铺筑、振实、抹平、养护、切缝	m3	1	1126.16	1126.16
32	车行道水泥混凝土板块脱空修补	1、工作量计算规则：按实际加固体积以“m3”计算 2、维护方式：水泥混凝土路面底部脱空注浆加固，根据实际情况确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数，报价综合考虑，注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除	m3	10	243.56	2435.6
33	车行道路面裂缝灌缝	1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。	m	1500	4.17	6255
34	车行道沥青路面灌缝	1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等	m	500	21.65	10825
35	土工格栅	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径20*20mm土工格栅	m2	20	15.51	310.2
36	抗裂贴	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴	m2	20	21	420
37	防渗土工布	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布	m2	5	11.46	57.3
38	碳纤维布	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布	m2	1	8.25	8.25
39	路基注浆加固	1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算 2、施工方式：加固有效深度1.8米，松软路基注浆加固，根据实际情况确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数，注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除	m2	10	281.08	2810.8
40	人行道仿石陶瓷砖修复（利旧）	1、部位：仿石陶瓷砖18mm破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，利用旧砖，砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	89.72	89.72
41	人行道仿石陶瓷砖修复	1、部位：仿石陶瓷砖18mm破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购:18mm厚仿石陶瓷砖，盲道砖综合考虑，砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	197.59	197.59
42	人行道陶瓷透水砖修复（利旧）	1、部位：陶瓷透水砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有陶瓷透水砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	79.64	796.4
43	人行道陶瓷透水砖修复	1、部位：面板砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购陶瓷透水砖55m，盲道砖综合考虑，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	262.13	2621.3
44	人行道仿石陶瓷透水砖修复	1、部位：面板砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面板砖及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购仿石陶瓷透水砖55mm，盲道砖综合考虑，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	308.65	3086.5
45	人行道广场砖面层修复（利旧）	1、部位：广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设广场砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	89.41	89.41
46	人行道广场砖面层修复	1、部位：广场砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有 广场砖及清理，整理归集并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 广场砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	128.43	128.43

47	人行道路面砖修复（利旧）	1、部位：砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有道板及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设道板砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1200	81.5	97800
48	人行道砼路面砖修复	1、部位：道板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购砼路面砖 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设（盲道板综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	800	171.3	137040
49	人行道砼透水砖路面砖修复	1、部位：道板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购砼路面砖修复 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设（盲道板综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	50	170.5	8525
50	人行道路面砖修复（库存料）	1、部位：砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,运送库存路面砖 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	100	91	9100
51	人行道花岗岩修复（利旧）	1、部位：花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	100	79.64	7964
52	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 4cm 花岗岩道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设,4cm 以内花岗岩按此项折算 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	100	285.75	28575
53	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 5cm 花岗岩道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	348.24	348.24
54	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 6cm 花岗岩道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	395.13	3951.3
55	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 8cm 花岗岩道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	365.44	365.44
56	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 10cm 花岗岩道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设，超过 10cm 花岗岩道板按此项折算 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	435.53	435.53
57	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 8cm 花岗岩石板阳刻刻花 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设，厚度不一致按此项折算 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	1231.28	1231.28
58	人行道金山石板修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 10cm 金山石道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设，厚度不一致按此项折算 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	1709.61	1709.61
59	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 4cm 花岗岩盲道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设,4cm 以内盲道板折算处理 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	335.59	3355.9
60	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 5cm 花岗岩盲道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	415.3	415.3
61	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购 6cm 花岗岩盲道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	465.5	465.5
62	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料并运输弃置；原垫层找平,新购 8cm 花岗岩盲道板 3cm 干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	400.94	400.94

63	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购10cm花岗岩盲道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设，10cm以上花岗岩盲道板折算处理 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	475.83	475.83
64	人行道花岗岩修复（库存花岗岩道板）	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，运输库存花岗岩道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设（规格综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	50	135.34	6767
65	人行道弹石修复（利旧）	1、部位：弹石松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有弹石及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	79.14	79.14
66	人行道弹石修复	1、部位：弹石破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有弹石及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购：8cm弹石块料，3cm干硬性水泥砂浆铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计，厚度不一致折算处理	m2	1	437.27	437.27
67	人行道青砖修复（利旧）	1、部位：青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	0.5	47.15	23.575
68	人行道青砖修复	1、部位：青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购：4cm厚青砖3cm干硬性水泥砂浆铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	0.5	175.57	87.785
69	人行道青砖侧铺修复（利旧）	1、部位：青砖松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	0.5	55.21	27.605
70	人行道青砖侧铺修复	1、部位：青砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有青砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购：20*10*4cm青砖侧铺3cm干硬性水泥砂浆铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	0.5	369.7	184.85
71	植草砖块料面层修复	1、部位：植草砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有植草砖及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平，新购植草砖3cm干硬性水泥砂浆铺设（植草砖规格尺寸综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	5	105.31	526.55
72	卵石面层修复	1、部位：卵石园路破损，松动、卵石脱离、破旧等部位 2、工作内容：拆除原有卵石及粘结层路面，拆除废料清理并运输弃置；重新铺设卵石园路 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	122.33	122.33
73	仿石陶瓷砖防滑处理	1、部位：仿石陶瓷砖人行道 2、工作内容：清理地面，专用药水涂抹，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1	42.97	42.97
74	花岗岩道板防滑处理	1、部位：花岗岩道板人行道 2、工作内容：火烧处理花岗岩石板面，清理表面 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	50	14.33	716.5
75	混凝土侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的砼侧石 2、基础：5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容：原有侧石及基础、侧石归集整理，用于恢复；拆除废料清理并运输弃置	m	50	40.2	2010
76	混凝土侧石修复	1、材质：新购的12.5*30cmC30砼侧石 2、基础：5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容：拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置	m	100	103	10300
77	混凝土平石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的30*12.5cm砼平石 2、基础：5cm厚C20砼基础 3、工作内容：拆除旧平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	30	25.3	759
78	混凝土平石修复	1、材质：新购的30*12.5cmC30砼平石 2、基础：5cm厚C20砼基础 3、工作内容：拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	50	87.6	4380
79	花岗岩侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的花岗岩侧石 2、基础：5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容：原有侧石及基础、侧石归集整理，用于恢复；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	150	47	7050
80	花岗岩侧石修	1、材质：新购的12.5*30cm花岗岩侧石，尺寸不一致按体积折算	m	150	200	30000

	复	2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计				
81	花岗岩侧石修复	1、材质：新购的 12.5*30cm 花岗岩侧石（双细刻花），尺寸不一致按体积折算 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	10	223	2230
82	花岗岩侧石修复	1、材质：新购的 12.5*30cm 花岗弧形岩侧石，尺寸不一致按体积折算 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	20	334.5	6690
83	花岗岩平石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的 30*12.5cm 花岗岩平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	100	29.3	2930
84	花岗岩平石修复	1、材质：新购的 30*12.5cm 花岗岩平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	40	187.2	7488
85	花岗岩平石修复	1、材质：新购的 30*12.5cm 花岗岩弧形平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	10	322	3220
86	花岗岩树穴侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	100	35	3500
87	花岗岩树穴侧石修复	1、材质：新购的 10*15cm 花岗岩侧石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	100	102	10200
88	混凝土平石修复	1、材质：新购的 10*20cm 砼平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	10	44.72	447.2
89	花岗岩侧石修复（库存料）	1、材质：库存花岗岩侧石（出库、运输） 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	100	41.3	4130
90	花岗岩平石修复（库存料）	1、材质：库存花岗岩平石（出库、运输） 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	100	38	3800
91	安装石球：新购直径 50cm 花岗岩石球	1、工作内容：安砌花岗岩石球（直径 50cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计	个	4	381.94	1527.76
92	安装石球：新购直径 60cm 花岗岩石球	1、工作内容：安砌花岗岩石球（直径 60cm），购置，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计	个	4	941	3764
93	移位石球车挡	1、工作内容：花岗岩石球车挡，移位，安砌、固定 2、工作量计算规则：按数量以“个"计	个	1	40	40
94	车阻石	1、工作内容：购置花岗岩车阻石，Φ10cm 钢管焊接钢板预埋件安装 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩车阻石，D=30cm，高 60cm，样式按现场或采购人要求，尺寸不一致，按体积折算	根	1	455	455
95	花岗岩车档修复	1、工作内容：花岗岩车档拆除、安装、扶正、连接固定费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计 3、材料品种：花岗岩	根	2	26.5	53
96	U 型桩修复	1、工作内容：包括隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 2、工作量计算规则：按数量以“个"计	根	5	28.64	143.2
97	透水混凝土	1、工作内容：拆除原透水砼，拆除料装车运输弃置，重新浇筑透水砼 2、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，厚度不一致折算处理 3、材料品种：15cm 透水砼基础	m2	5	136.76	683.8
98	拆除刚性路面路基材料	1、结构形式:刚性路面路基材料，是否含钢筋综合考虑 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用 3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算	m3	1	236.96	236.96
99	拆除半刚性路面路基材料	1、结构形式:半刚性路面路基材料 2、工作内容：拆除、清理现场，含外运弃置费用	m3	1	209.61	209.61

		3、工作量计量规则修正为：按拆除体积计算				
100	树池盖板（算子）	1、材质、规格：130*130*3cm 厚球墨铸铁树池篦子 2、工作内容：拆除、弃置元树池篦子，更换新树池篦子 3、工作量计算规则：按套计	套	2	620.65	1241.3
101	检查井升降	1、材料品种：砖砌检查井，雨水污水综合考虑，防沉降井盖座 850*190（高度 190mm），详见设计，D400 级，雨水井盖、污水井盖文字、图案按设计要求 2、工作内容：拆除旧窨井、雨水井框盖及升砌砖墙、抹内墙、消除废料，含运弃；安放井框盖，井盖座为更换新防沉降井盖座 3、平均升（降）高度：投标人自行考虑	座	2	1759	3518
102	人工挖土（含外运）	1、结构形式：土方类型综合考虑 2、工作内容：人工挖土、抛土、修正底边、边坡 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算	m3	10	91.6	916
103	机械挖土（含外运）	1、结构形式：土方类型综合考虑 2、工作内容：挖掘机挖土、装车、清理余土、人工配合修整路槽，清理等，含土方运输弃置 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算	m3	10	71.27	712.7
104	绿化围栏	1、结构形式：内弯型墨绿色镀锌管烤漆镀锌管，表面烤漆绿化围栏，高 1.0 米，尺寸不一致按此折算处理 2、工作内容：包括基础、围栏安装等所有费用，挖土费不单独计 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算	m	10	269.14	2691.4
105	绿化围栏修复	1、结构形式：现场围挡 2、工作内容：2.5 米以下，现场绿化围栏固定、连接、扶正等 3、工作量计量规则：按长度以“米”计算	m	10	16.89	168.9
106	隔离桩	1、结构形式：镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，Φ140，地面高 500mm， 2、工作内容：开挖基坑，埋置隔离桩，基础固定 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算	根	2	85.91	171.82
107	隔离桩修复	1、结构形式：镀锌钢管贴黄黑相间反光膜，Φ140，地面高 500mm， 2、工作内容：隔离桩扶正固定、除锈、涂漆、贴反光膜等所有费用 3、工作量计量规则：按个数以“根”计算	根	5	32	160
108	回填方	1、结构形式：回填土方 2、工作内容：坑槽回填，回填采用素土回填，包括土源 3、工作量计量规则：按体积以“立方米”计算	m3	5	35	175
109	路名牌新建或整体更换	1、结构形式：立杆式双面路名牌，含表面贴膜，立杆安装等全套路名牌 2、规格、尺寸：126cm*36cm 铝板（1.5mm 厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材 7cm*3cm，壁厚 1.2mm，ABS 塑料链接弯头，定做塑料件，70*50*3mm 方钢管，除锈镀锌处理、厚 8mm 底板，配套底座等整套路名牌 3、工作内容：含挖土坑，立杆基础、安装路名牌、清理现场等 4、工作量计量规则：按套”计算	套	1	1789	1789
110	路名牌更换(更换牌板)	1、结构形式：双面路名牌，单面厚度 2mm、1250*350 mm 2、规格、尺寸：126cm*36cm 铝板（1.5mm 厚），整套路牌喷塑、装配零部件，铝制特型材 7cm*3cm，壁厚 1.2mm，ABS 塑料链接弯头，定做塑料件等 3、工作内容：拆除原损坏路名牌，更换新路名牌 4、工作量计量规则：按个数以“块”计算	块	5	1569	7845
111	路名牌贴膜	1、结构形式：双面路名牌，更新表面膜，底膜采用反光膜（超强级）、字膜采用方光膜（超强级） 2、工作内容：清除路名牌表面旧贴膜，重新贴面 3、工作量计量规则：按个数以“块”计算	块	50	174.5	8725
112	路名牌除锈、油漆、加固	1、结构形式：现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，油漆、加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算	块	50	111	5550
113	路名牌除锈、加固	1、结构形式：现状路名牌 2、工作内容：路名牌除锈，加固 3、工作量计量规则：按个以“块”计算	块	50	95.3	4765
114	路名牌更换立杆	1、结构形式：现状路名牌，单根 70*50*3mm 方钢管立杆，表面防锈烤漆，立柱高 2 米 2、工作内容：更换路名牌立杆 3、工作量计量规则：按个以“根”计算	根	5	270.5	1352.5
115	标线	1、材料品种：热熔标线 2、线型：实线	m2	300	60.2	18060
116	清除标线	1、清除方法：综合考虑	m2	10	57.29	572.9
117	防滑条	1、规格、材质：防滑铜条 3×40×1mm 2、工作内容：拆除原台阶金属防滑条，更换新防滑条 3、工作量计算规则：按米计	m	1	340.68	340.68
118	附着式标志牌	1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：圆形、三角形、矩形标志牌等，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。	块	5	284.72	1423.6

		3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计				
119	支架式标志牌	1、类型：抱杆式标牌，牌面图案、文字根据施工现场情况及采购人要求确定 2、材质、规格尺寸：160*140cm 标志牌，报价包括使用、维护、损耗等费用，材料残值归服务人。 3、工作内容：设置临时标志板，使用期间自行维护，使用期结束后拆除 4、工作量计算规则：按“块”计，尺寸不一按面积折算	块	1	286.45	286.45
120	栏杆（更新）	1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：拆除原破损栏凳，清理现场，废料弃置，材料残值归服务人 4、工作量计算规则：按花岗岩体积以“立方米”计	m3	0.5	6508	3254
121	栏杆（维修）	1、类型：花岗岩栏凳 2、材质、规格尺寸：尺寸规格综合考虑 3、工作内容：破损栏凳维修，松动脱落部位粘结加固 4、工作量计算规则：按栏凳长度以“米”计	m	5	254	1270
122	计日工	按工日计，每个工日 8 个小时，不足 8 个小时折算工日	工日	50	124.8	6240
	第二部分 专项维护					
1	碎石垫层	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、石料规格：15cm 厚碎石 3、维护方式：拆除厚度 15cm，拆除时不扰动未拆除部分；放线、清理路槽、摊铺、找平、洒水、碾压	m2	300	69	20700
2	车行道水泥稳定碎石摊铺	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、水泥稳定碎石厚：20cm 水泥稳定碎石 2、维护内容：拆除 20cm 原水泥稳定碎石基层，含装运、弃置；摊铺水泥稳定碎石，水泥剂量 4%，覆盖养生	m2	600	152.65	91590
3	C20 混凝土基层修复	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC20 砼基层 3、维护内容：拆除 20cm 原混凝土面层，含装运、弃置；浇筑 C20 水泥混凝土，覆盖养生	m2	800	166.96	133568
4	C30 混凝土基层修复	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：20cmC30 砼基层 3、维护内容：拆除 20cm 原混凝土面层，含装运、弃置；浇筑 C30 水泥混凝土，覆盖养生	m2	600	171.4	102840
5	车行道干硬性碾压式 C30 砼基层修复	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm 干硬性碾压式 C30 砼 3、维护内容：拆除厚度 15cm，拆除时不扰动未拆除部分；摊铺 C30 干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场	m2	15	79.36	1190.4
6	车行道干硬性碾压式 C50 砼基层修复	1、工作量计算：按面积以“m2”计算,厚度不一致折算处理 2、厚度：15cm 干硬性碾压式 C50 砼 3、维护内容：拆除厚度 15cm，拆除时不扰动未拆除部分；摊铺 C50 干硬性碾压式混凝土，养生、清理现场	m2	130	90.75	11797.5
7	车行道粗粒式沥青砼 AC-25C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 粗粒式沥青砼 AC-25C，石灰岩	m2	5	70.36	351.8
8	车行道粗粒式沥青砼 SUP-25 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 粗粒式沥青砼 SUP-25，石灰岩	m2	5	70.36	351.8
9	车行道中粒式沥青砼 AC-20C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 中粒式沥青砼 AC-20C，石灰岩	m2	5	93.5	467.5
10	车行道中粒式沥青砼 SUP-20 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 中粒式沥青砼 SUP-20，石灰岩	m2	5	72.33	361.65
11	车行道中粒式沥青砼 AC-20C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 中粒式沥青砼 AC-20C，石灰岩，抗车辙剂	m2	3000	75.39	226170
12	车行道中粒式沥青砼 SUP-20 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式：拆除厚度 6cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：6cm 中粒式沥青砼 SUP-20，石灰岩，抗车辙剂	m2	5	106	530
13	车行道细粒式	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理	m2	5	45.76	228.8

	沥青砼 AC-13C 修复	2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，石灰岩				
14	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，玄武岩	m2	5	50.67	253.35
15	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩	m2	5	56.36	281.8
16	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂	m2	5	56.53	282.65
17	车行道细粒式沥青砼 AC-13C 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 细粒式沥青砼 AC-13C，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维	m2	2200	58.8	129360
18	车行道沥青玛蹄脂碎石 SMA-13 修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 4cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：4cm 沥青玛蹄脂碎石 SMA-13，SBS 沥青，玄武岩，抗剥落剂，聚酯纤维	m2	12000	71.91	862920
19	车行道封层修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：摊铺稀浆封层 3、面层材质：0.6cmES-2 稀浆封层	m2	600	10.5	6300
20	车行道大孔隙沥青混凝土修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:拆除厚度 5cm 沥青砼，拆除时不扰动未拆除部分；重新修复沥青砼路面 3、面层材质：半柔性路面大孔隙沥青砼，PFC-13，玄武岩	m2	500	109	54500
21	车行道半柔性路面材料层灌浆修复	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计，如厚度不一致折算处理 2、维护方式:大空隙沥青路面灌浆，压实，清理现场 3、面层材质：半柔性路面材料层灌浆材料、沥青增强改性剂，厚度 5cm	m2	500	115.68	57840
22	车行道路面裂缝灌缝修复	1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、维护方式：开槽、清除缝隙垃圾杂物、烘干、采用石油沥青灌缝、清理。	m	150	2.46	369
23	车行道沥青路面灌缝修复	1、工作量计算规则：按实际长度以”米“计 2、灌缝材料：专用沥青密封胶 3、维护方式：开槽、清理缝面、灌密封胶、路面清扫等	m	150	15.23	2284.5
24	车行道粘层喷洒	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清扫路基，运油、加热、洒布机（人工手泵）喷油、移动挡板（或遮盖物）保护侧缘石 3、面层材质：0.8kg/m2 乳化沥青	m2	15000	4.3	64500
25	土工格栅	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、场内取运料 3、面层材质：双向，孔径 20*20mm 土工格栅	m2	50	18.1	905
26	抗裂贴	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、铺设自黏式防裂贴、固定自黏式防裂贴、场内取运料 3、面层材质：自黏式防裂贴	m2	50	25.3	1265
27	防渗土工布	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设土工布、缝合及锚固土工布 3、面层材质：防渗土工布	m2	50	10.91	545.5
28	碳纤维布	1、工作量计算规则：按面积以“平方米”计 2、维护内容：清理整平路基、挖填锚固沟、铺设碳纤维布、缝合及锚固碳纤维布 3、面层材质：碳纤维布	m2	10	5.7	57
29	混凝土路面钢筋网片	1、工作量计算规则：按重量以“吨”计 2、维护内容：钢筋除锈， 安装角隅加固钢筋、钢筋网 3、面层材质：HRB400 钢筋	t	10	6427.61	64276.1
30	路基注浆加固	1、工作量计算规则：按实际加固道路面积以“m2”计算 2、施工方式：加固有效深度 1.8 米，松软路基注浆加固，根据实际情况确定注浆压力、初凝时间、注浆流量、浆液扩散半径等参数，注浆完成后残留路面灰浆清扫、清除	m2	500	255.83	127915
31	人行道仿石陶瓷砖修复	1、部位：仿石陶瓷砖 18mm 破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有仿石陶瓷砖及粘结层；拆除废料清理并运输弃	m2	1	130.21	130.21

		置；原垫层找平,新购:18mm厚仿石陶瓷砖,盲道砖综合考虑，砖背面0.5cm水泥净浆，2.5cm1:3干拌水泥砂浆 3、工作量计算规则：按面积以平方米计				
32	人行道陶瓷透水砖修复	1、部位：面板砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购陶瓷透水砖55mm,盲道砖综合考虑，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	151.63	1516.3
33	人行道仿石陶瓷透水砖修复	1、部位：面板砖破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有面板砖及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购仿石陶瓷透水砖55mm，盲道砖综合考虑，3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	170.07	1700.7
34	人行道路面砖修复（利旧）	1、部位：砼路面砖、砼透水砖等道板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有道板及清理，整理归集，用于铺设恢复；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设道板砖 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	30	34.22	1026.6
35	人行道砼路面砖修复	1、部位：道板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购砼路面砖3cm干硬性水泥砂浆重新铺设（盲道板综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	1200	86.24	103488
36	人行道砼透水砖路面砖修复	1、部位：道板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有道板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购砼路面砖修复3cm干硬性水泥砂浆重新铺设（盲道板综合考虑） 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	600	85.56	51336
37	人行道花岗岩修复（利旧）	1、部位：花岗岩板松动，错块，凸出，沉陷部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，整理归集用于恢复路面；拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	100	55.57	5557
38	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购4cm花岗岩道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,4cm以内花岗岩按此项折算 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	100	156.58	15658
39	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购6cm花岗岩道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	20	219.98	4399.6
40	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购4cm花岗岩盲道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设,4cm以内盲道板折算处理 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	201.27	2012.7
41	人行道花岗岩修复	1、部位：花岗岩板破损，断裂、破旧部位 2、工作内容：拆除原有花岗岩板及粘结层，拆除废料清理并运输弃置；原垫层找平,新购6cm花岗岩盲道板3cm干硬性水泥砂浆重新铺设 3、工作量计算规则：按面积以平方米计	m2	10	247.39	2473.9
42	混凝土侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的砼侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:原有侧石及基础、侧石归集整理，用于恢复；拆除废料清理并运输弃置	m	50	26.17	1308.5
43	混凝土侧石修复	1、材质：新购的12.5*30cmC30砼侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置	m	100	61.77	6177
44	混凝土平石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的30*12.5cm砼平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	50	17.21	860.5
45	混凝土平石修复	1、材质：新购的30*12.5cmC30砼平石 2、基础:5cm厚C20砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	100	52.43	5243
46	花岗岩侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的花岗岩侧石 2、基础:5cm厚C20砼基础及C20砼靠背 3、工作内容:原有侧石及基础、侧石归集整理，用于恢复；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	200	30.59	6118

47	花岗岩侧石修复	1、材质：新购的 12.5*30cm 花岗岩侧石，尺寸不一致按体积折算 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	200	171.52	34304
48	花岗岩侧石修复	1、材质：新购的 12.5*30cm 花岗弧形岩侧石，尺寸不一致按体积折算 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	10	284.57	2845.7
49	花岗岩平石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的 30*12.5cm 花岗岩平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，平石归集整理；拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计	m	250	19.78	4945
50	花岗岩平石修复	1、材质：新购的 30*12.5cm 花岗岩平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	250	161	40250
51	花岗岩平石修复	1、材质：新购的 30*12.5cm 花岗岩弧形平石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础 3、工作内容:拆除旧平石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	10	277.5	2775
52	花岗岩树穴侧石修复（利旧）	1、材质：利用拆除的树穴花岗岩侧石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	150	16.18	2427
53	花岗岩树穴侧石修复	1、材质：新购的 10*15cm 花岗岩侧石 2、基础:5cm 厚 C20 砼基础及 C20 砼靠背 3、工作内容:拆除旧侧石及基础，拆除废料清理并运输弃置 4、工作量计算规则：按长度以“米"计，尺寸不一致按体积折算	m	150	81	12150
54	雨水口新砌	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：350*550 球墨铸铁雨水井蓖座 2、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，C25 混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：MU10 水泥砂浆砖砌 MU10 砖 4、砂浆强度等级及配合比：1：2 水泥砂浆抹面	座	3	1747	5241
55	执勤费	1、工作量计算规则：以“人*月”为单位，费用自行测算， 按实际数量结算 2、维护内容：交通执勤	月*人	10	4450	44500
56	固定围挡	1、工作量计算规则：按长以“米”计 2、维护内容：安装高标准围挡、维护、维修围挡、拆除围挡，含喷淋、公益广告、宣传布告、绿挂等 3、材质：围挡规格满足苏州市区相关规定及采购人要求	m	450	325.5	146475
合计						3241929.06

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本合同一式五份，甲执二份、乙方执二份、招标代理机构一份，本合同在双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

乙方（公章）：

法定代表人

或其

授权代理人

合同签订日期：2025 年 12 月 15 日