

大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村建设
项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：2734249.20

（大写）：贰佰柒拾叁万肆仟贰佰肆拾玖元贰角零分

招 标 人：（单位盖章） 造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章） 法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章） 复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年12月01日 复 核 时 间：2025年12月01日

单项工程招标控制价表

工程名称：大伦镇2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程招标控制价表

工程名称：土山村工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	十组通村道路、路牙等工程	127147.29		1994.08	2667.17
2	老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程	233374.65		3660.06	4895.50
3	通村通组道路沿线绿化工程	30179.46		317.02	1026.46
4	通村通组道路沿线路灯工程	224352.67		2536.44	4961.41
5	通村通组道路沿线广播工程	6340.75		34.53	58.54
6	三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程	725316.21		20821.57	23927.94
合 计		1346711.03		29363.70	37537.02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：土山村工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	十组通村道路、路牙等工程	127147.29		1994.08	2667.17
2	老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程	233374.65		3660.06	4895.50
3	通村通组道路沿线绿化工程	30179.46		317.02	1026.46
4	通村通组道路沿线路灯工程	224352.67		2536.44	4961.41
5	通村通组道路沿线广播工程	6340.75		34.53	58.54
6	三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程	725316.21		20821.57	23927.94
合 计		1346711.03		29363.70	37537.02

单位工程招标控制价表

工程名称：十组通村道路、路牙等工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	110169.84	
1.1	人工费	21249.22	
1.2	材料费	76694.29	
1.3	施工机具使用费	4495.45	
1.4	企业管理费	5145.42	
1.5	利润	2585.46	
2	措施项目费	3811.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3811.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1994.08	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2667.17	
5	税金	10498.40	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		127147.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十组通村道路、路牙等工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：砼路面 2、厚度：15cm	m ²	605	1.34	810.70	
2	010103002001	余方弃置	1、名称：破损砼道路拆除废料及自卸汽车外运 2、要求：机械挖运 3、运距：投标单位自行考虑，结算单价不作调整 4、工程量暂估，结	m ³	90.75	36.65	3325.99	
3	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m ²	605	32.52	19674.60	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度厚度：C30 粒径5~20 厚度15cm 2、要求：锯缝，复合木模板，塑料薄膜养生，投标时须考虑横向找坡排水费用 3、工程量暂估，结	m ²	605	92.56	55998.80	
5	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料：S型水泥预制仿花岗岩路牙石 300*600*（18~8）mm 2、垫层：侧缘石混凝土垫层（C20砼 20mm32.5坍落度35-50） 3、要求：施工时局部留设排水口，投标方报价时综合考虑	m	385	51.75	19923.75	
6	040501004001	塑料管	1、材质及规格：UPVC管DN160 2、连接形式：承插式粘接连接	m	200	52.18	10436.00	
		分部分项合计					110169.84	
本页小计							110169.84	
合 计							110169.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十组通村道路、路牙等工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	1817.80			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：十组通村道路、路牙等工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：十组通村道路、路牙等工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	46	9.72	447.12	
2	02090101	塑料薄膜		m2	66.55	0.65	43.26	
3	02190111	尼龙帽		个	90.75	0.70	63.53	
4	03515100	圆钉		kg	0.589875	4.69	2.77	
5	03631907	合金钎头	Φ 160	个	0.015	4116.24	61.74	
6	03652401	钢锯片		片	0.655415	340.11	222.91	
7	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	78.54	0.25	19.64	
8	04030107	中(粗)砂		t	5.392888	144.03	776.74	
9	04050219	碎石	60	t	120.3345	137.61	16559.23	
10	04090120	石灰膏		m3	1.13652	198.15	225.20	
11	05030600	普通成材		m3	0.045375	1946.39	88.32	
12	14310715	PVC-U硬聚氯乙烯管	dn160	m	204	44.10	8996.40	
13	31150101	水		m3	136.75755	4.33	592.16	
14	32011111	组合钢模板		kg	30.03825	3.78	113.54	
15	32020115	零星卡具		kg	107.53875	3.78	406.50	
16	33070701~1	S型水泥预制仿花岗岩路牙石	300*600*(18~8) mm	m	390.775	28.33	11070.66	
17	80210118~1	C20粒径20砂 32.5级坍落度 35-50(商品砂)(非泵送)		m3	3.1416	362.35	1138.36	
18	80210147~1	C30粒径40砂 32.5级坍落度 35-50(商品砂)(非泵送)		m3	92.565	384.37	35579.21	
合计							76407.29	

单位工程招标控制价表

工程名称：老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101001001	砍伐乔木	1、要求：人机配合清运河岸区域内杂树、枯死树木等（大树及重要灌木、景观花木须保留） 2、运距：自卸汽车运输，运距投标人自行考虑，结算单	株	20	119.13	2382.60	
2	060104002002	疏浚及清淤	1、名称：生态清淤，包括排水、清淤、运输、综合外	m3	600	21.88	13128.00	
3	040701001002	场地整理	1、部位：河道岸坡 2、坡度：同现状坡度 3、要求：人机配合清理河岸区域内垦种、杂草，对岸坡及管理区域内不平整、不平顺的土坡进行表面整平、清理（含木桩后零星土方开挖） 4、现场情况复杂，工程量按实结算	m2	6108	2.90	17713.20	
4	040305005003	混凝土压顶（原护坡有木桩）	1、要求：桩后覆盖260g/m2土工布；桩后粘土回填；现浇压顶C30混凝土、HRB400、复合木模板 2、现场情况复杂，	m	360	128.64	46310.40	
5	040302001001	圆木桩	1、桩长：4m 2、材质：杉木桩；入土部分刷沥青三遍 3、尾径：不小于120mm	根	1200	86.63	103956.00	
6	040701001003	场地平整	1、部位：场地整平压实	m2	103.86	1.17	121.52	
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	5.58	10.09	56.30	
8	040103001001	回填方	1、填方材料品种：利用原开挖的土方	m3	1.8	17.22	31.00	
9	040305005004	护坡	1、材料品种：浆砌块石 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.78	566.85	2142.69	
本页小计							185841.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程 标段： 第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	3660.06			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3033.20			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	626.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	3336.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：老龙河河道疏浚、清淤、护坡等工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ 10以外	t	0.457184	2868.64	1311.50	
2	01090158	钢筋	Φ 10以内	t	1.304274	2955.70	3855.04	
3	02330105~1	草袋子		只	68.347	0.81	55.36	
4	03410205	电焊条		kg	3.903648	4.69	18.31	
5	03515100	圆钉		kg	7.9488	4.69	37.28	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	3.97	19.85	
7	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	14.994	4.86	72.87	
8	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	12.626102	4.86	61.36	
9	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1060.44444	0.25	265.11	
10	04030107~1	中(粗)砂		t	6.748283	144.03	971.96	
11	04110101	块石		t	7.27272	155.95	1134.18	
12	04270801~1	六角块砼构件		m3	15.064893	435.66	6563.17	
13	05011200~1	杉木桩		m3	56.7	1005.36	57003.91	
14	05030600	普通成材		m3	2.8476	1005.36	2862.86	
15	12060334	防腐油		kg	775.4544	5.69	4412.34	
16	2330470	无纺布		m2	110.6109	2.94	325.20	
17	31150101~1	水		m3	53.397216	4.33	231.21	
18	31150301~1	电		kW·h	15.984	0.56	8.95	
19	33030101~1	土工布	260g/m2	m2	481.7664	3.48	1676.55	
20	34020901	木枕		m3	0.08	1012.25	80.98	
21	80210121~1	C30粒径20砼 32.5级坍落度 35-50(商品 砼)(非泵送)		m3	27.54	384.37	10585.55	
合计							91553.54	

单位工程招标控制价表

工程名称：通村通组道路沿线绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	26200.00	
1.1	人工费	13960.00	
1.2	材料费	3760.00	
1.3	施工机具使用费	3880.00	
1.4	企业管理费	2660.00	
1.5	利润	1940.00	
2	措施项目费	461.12	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	461.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	317.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1026.46	
5	税金	2491.88	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		30179.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通村通组道路沿线绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	144.10			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价表

工程名称：通村通组道路沿线路灯工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通村通组道路沿线路灯工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通村通组道路沿线路灯工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	3219.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：通村通组道路沿线路灯工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030401	碳素钢丝		kg	0.135	2.26	0.31	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.6916	2955.78	2044.22	
3	01090158~ 1	钢筋	Φ8	t	0.157386	2955.78	465.20	
4	01090172- 1~1	镀锌圆钢	Φ16	kg	31.1696	4.09	127.48	
5	01130111	扁钢	-4×45	kg	24.44	2.29	55.97	
6	01130143- 1	扁钢	-30×4~50×5	kg	85.7164	4.38	375.44	
7	01210101- 1	角钢		kg	292.215	3.23	943.85	
8	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	61.7	2.37	146.23	
9	02270104	白布		kg	47	3.47	163.09	
10	02270131	破布		kg	1.122104	5.67	6.36	
11	03050654	精制带母镀锌 螺栓	M10×100内2平1 弹垫	套	193.002164	1.04	200.72	
12	03051070	精制六角带帽 螺栓	M16×60	套	767.04	0.43	329.83	
13	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	76.704	0.19	14.57	
14	03270104	铁砂布	2#	张	14.02632	0.81	11.36	
15	03410205	电焊条		kg	17.1903	4.64	79.76	
16	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	8.976846	3.56	31.96	
17	03515100	圆钉		kg	1.729	3.12	5.39	
18	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	2.2477	5.53	12.43	
19	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	4.479298	6.66	29.83	
20	03652422	钢锯条		根	106.205264	0.13	13.81	
21	03652422~ 1	钢锯条		根	5.610528	0.20	1.12	
22	04010603	复合硅酸盐水	32.5级	t	6.44917	166.92	1076.50	
23	04030107	中(粗)砂		t	10.374	143.96	1493.44	
24	04050217	碎石	40	t	22.3041	137.62	3069.49	
25	11030304	红丹防锈漆		kg	25.95	12.14	315.03	
26	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	5.805338	12.14	70.48	
27	11030703	沥青漆		kg	1.974	6.46	12.75	
28	11111703	酚醛磁漆(各种 颜色)		kg	51.9	12.14	630.07	
29	11112504	无光调和漆		kg	4.488422	12.14	54.49	
30	11452114	松香水		kg	1.402632	4.46	6.26	
31	12030106	溶剂汽油		kg	1.515621	7.45	11.29	
32	12060317	清油		kg	1.683158	12.96	21.81	
33	22010345~ 1	高(低)压钠灯 泡	150W	个	30.3	141.65	4292.00	
34	22470121~ 1	照明器	150W	套	45.45	188.86	8583.69	

单位工程招标控制价表

工程名称：通村通组道路沿线广播工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5701.92	
1.1	人工费	907.70	
1.2	材料费	4265.23	
1.3	施工机具使用费	2.58	
1.4	企业管理费	399.18	
1.5	利润	127.23	
2	措施项目费	56.74	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	56.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58.54	
5	税金	523.55	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		6340.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通村通组道路沿线广播工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	22.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：通村通组道路沿线广播工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106~ 1	钢丝	Φ 1.6	kg	0.045	2.26	0.10	
2	02270403~ 1	脱脂棉		kg	0.05	8.07	0.40	
3	03411302~ 1	焊锡		kg	0.06	13.89	0.83	
4	03450404~ 1	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.005	19.39	0.10	
5	03570217~ 2	镀锌铁丝	8#~12#	kg	0.1	3.92	0.39	
6	12010103~ 1	汽油		kg	0.275	4.45	1.22	
7	12430361~ 1	塑料粘胶带		盘	0.525	1.18	0.62	
8	25430314~ 4	铜芯多股绝缘导线	多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	m	54	2.36	127.44	
9	25430507~ 1	双绞线缆	CAT5E	m	51	2.36	120.36	
10	31110301~ 1	棉纱头		kg	0.11	2.10	0.23	
11	CL0001	鹅颈话筒	长度120~400mm, 频率50HZ~18KHZ.	项	1	330.51	330.51	
12	SB0001	数字音频呼叫		台	1	1888.63	1888.63	
13	SB0002	4G云无线大喇		台	6	94.43	566.58	
14	SB0003	数字音频单通道解码器		台	1	1227.61	1227.61	
合计							4265.02	

单位工程招标控制价表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程
标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	575497.39	
1.1	人工费	108933.93	
1.2	材料费	399844.41	
1.3	施工机具使用费	18352.40	
1.4	企业管理费	33093.19	
1.5	利润	15273.46	
2	措施项目费	66002.39	
2.1	单价措施项目费	35105.87	
2.2	总价措施项目费	30896.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	20821.57	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	23927.94	
5	税金	59888.49	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		725316.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、要求：预制钢筋砼方桩250*250mm，单根9m长，机械打桩 2、工程量暂估，最终以清单为准	根	177	979.69	173405.13	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：预制钢筋砼桩 2、桩头截面、高度：250*250mm	根	177	43.05	7619.85	
3	010503002001	矩形梁（含模板）	1、混凝土种类：预拌混凝土（非泵送型） 2、混凝土强度等级：C30	m3	55.81	1586.54	88544.80	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 12mm以内	t	1.929	4854.92	9365.14	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 25mm以内	t	5.525	4131.09	22824.27	
6	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：预埋铁件及锚筋	t	0.133	10428.57	1387.00	
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：40*60*4厚热镀锌龙骨	t	10.391	7854.31	81614.14	
8	050201015002	栈道	1、栈道宽度：详见设计图纸 2、面层材料种类：30厚塑木板	m2	729.55	193.44	141124.15	
9	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢链索 2、栏杆材料种类、规格：塑木立柱，详见设计图纸	m	583.75	84.99	49612.91	
		分部分项合计					575497.39	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.打桩机械进退场费	台次	1	21328.66	21328.66	
2	011701006001	满堂脚手架	1.河内施工排架 2.按栈道水平投影面积计量	m2	670.75	20.54	13777.21	
		单价措施合计					35105.87	
本页小计							610603.26	
合 计							610603.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	20821.57			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	18928.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1892.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	10074.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等 标段：
工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	7.60308	2868.64	21810.50	
2	01050101	钢丝绳		kg	1.792125	5.43	9.73	
3	01090158	钢筋	Φ10以内	t	0.032319	3231.08	104.43	
4	01270100~1	40*60*4厚热镀锌龙骨		t	10.91055	3644.45	39762.95	
5	01270101	型钢		kg	18.487	3.31	61.19	
6	01290221	钢板	15以内	kg	89.509	3.37	301.65	
7	02090101	塑料薄膜		m2	70.8787	0.65	46.07	
8	02290401	麻袋		条	24.890625	4.05	100.81	
9	02330104	草袋		m2	44.803125	1.22	54.66	
10	02330105	草袋子		只	20	0.81	16.20	
11	03050122	螺栓	M20×350	套	50	0.45	22.50	
12	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	1849.598	0.81	1498.17	
13	03410205~1	电焊条	J422	kg	268.71484	4.69	1260.27	
14	03410205~2	电焊条		kg	3.87828	4.69	18.19	
15	03510701	铁钉		kg	169.649598	3.40	576.81	
16	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	42.075188	3.97	167.04	
17	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	25.84614	4.46	115.27	
18	04290303	钢筋混凝土方	C35	m3	100.558125	1382.35	139006.52	
19	05030600~1	普通木成材		m3	0.298688	1946.39	581.36	
20	05030615	硬木成材		m3	0.199125	1946.39	387.57	
21	0730080	铜木螺钉	长100	个	24804.7	0.44	10914.07	
22	11030303	防锈漆		kg	48.31815	12.14	586.58	
23	12030107	油漆溶剂油		kg	4.98768	11.34	56.56	
24	12370305	氧气		m3	157.2748	2.67	419.92	
25	12370335	乙炔气		kg	0.46949	14.58	6.85	
26	12370336	乙炔气		m3	31.173	13.27	413.67	
27	31130507	桩帽摊销		kg	27.8775	4.86	135.48	
28	31150101	水		m3	86.12946	4.32	372.08	
29	32010502	复合木模板	18mm	m2	136.3076	33.51	4567.67	
30	32020115	卡具		kg	411.40112	3.95	1625.03	
31	32020132	钢管支撑		kg	1618.34296	3.39	5486.18	
32	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	12.544875	3.37	42.28	
33	32030303	脚手钢管		kg	94.57575	3.48	329.12	
34	32030504	底座		个	0.67075	3.89	2.61	
35	32030513	脚手架扣件		个	13.415	4.62	61.98	
36	32090101	周转木材		m3	4.048414	1946.39	7879.79	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：三组荷花池护栏、游步道及相关配套设施等工程 标段：

第2页 共2页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：兴驰村工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	五组游园景观及绿化工程	135011.40		1299.32	4591.96
2	沟塘护坡绿化工程	43239.61		454.21	1470.65
3	沟塘清淤、护坡、码头等工程	661472.78		10199.05	13875.73
4	村部西路浇筑沥青路面	537114.65		8248.72	11267.07
5	排水过路涵	10699.73		167.81	224.45
合 计		1387538.17		20369.11	31429.86

单位工程招标控制价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010401003001	矮墙	1、矮墙 2、MU10非粘土砖，M7.5水泥砂浆 3、素土夯实，密实度不小于0.93 4、100厚C20混凝土垫层 5、水泥砂浆勾缝	m	4.34	389.32	1689.65	
2	011207001001	农耕谚语	1、木柱连接竹筛R=300mm，规格4.34m长*1m高，木轮、磨盘、花槽、“农耕谚语”小品2000*620mm等，具体样式详见设计图	项	1	4721.57	4721.57	
3	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1、100厚碎石垫层，灌M2.5水泥砂浆；40厚1：3干硬性水泥砂浆；反面批浆4-5纯水泥；D1000*100文化石磨	m2	8.64	153.97	1330.30	
4	050201001002	园路	1、200*100*60厚深灰色水泥砖分割；2、30厚1：3干硬性水泥砂浆层；3、150厚C20素砼层；4、100厚级配碎石	m2	43.87	226.70	9945.33	
5	050201001003	园路	1、200*100*60厚浅灰色水泥砖，工字铺；2、30厚1：3干硬性水泥砂浆层；3、150厚C20素砼层；4、100厚级配碎石	m2	172.43	226.69	39088.16	
6	050201001004	园路	1、600*300*50青石打攒纹扁边20；2、30厚1：3干硬性水泥砂浆层；3、150厚C20素砼层；4、100厚级配碎石	m2	2.83	287.62	813.96	
本页小计							57588.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	050201001005	园路	1、175*50*8小青瓦铺装； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆层； 3、150厚C20素砼层； 4、100厚级配碎石	m ²	11	277.46	3052.06	
8	01B002	素土夯实	1、素土夯实，密实度不小于0.93	100m ²	10	117.34	1173.40	
9	010401003002	特色瓦片坐凳	1、特色瓦片坐凳 2、MU15非粘土砖，M7.5水泥砂浆 3、素土夯实，密实度不小于0.93 4、100厚C20混凝土垫层	m	20	130.74	2614.80	
10	01B003	花岗岩贴面	1、烧面亚麻灰花岗岩100mm厚（压顶及侧边）	m ²	9.4	369.12	3469.73	
11	020601003001	小青瓦贴面	1、小青瓦 140*70*50贴面	m ²	14	232.48	3254.72	
12	040205012001	防腐木小围栏	1、材料品种：防腐木围栏，安装高度30-35cm，板厚8mm	m	98	28.33	2776.34	
13	01B004	石碾	1、石碾（含安装）	套	1	472.16	472.16	
14	050102001016	栽植乔木	1、种类：丛生朴树 2、要求：H>800cm P>500cm，大于7分枝/株，大于10cm/分枝，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪，特选树需甲方、设计方认可 3、养护期：一年成活	株	1	3077.34	3077.34	
15	050102001015	栽植乔木	1、种类：栾树 2、要求：H>650cm P>280cm，分枝点高度250-300cm，胸径15cm，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪 3、养护期：一年成活III级养护	株	2	469.77	939.54	
本页小计							20830.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	050102002006	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、要求：H>230cm P>250cm，分枝点高度80-120cm，地径8cm，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪，红白花比例3:1 3、养护期：一年成活III级养护	株	6	344.28	2065.68	
17	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、要求：H>250cm P>200cm，分枝点高度120-150cm，地径8cm，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪， 3、养护期：一年成活III级养护	株	2	344.28	688.56	
18	050102001017	栽植乔木	1、种类：红枫 2、要求：H>230cm P>220cm，分枝点高度80-120cm，地径8cm，四季红品种，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪， 3、养护期：一年成活III级养护	株	1	370.61	370.61	
19	050102001018	栽植乔木	1、种类：美人梅 2、要求：H>250cm P>250cm，分枝点高度60-100cm，地径10cm，全冠、冠型饱满，禁用截干苗或过度修剪， 3、养护期：一年成活III级养护	株	2	370.61	741.22	
20	050102001019	栽植乔木	1、种类：造型女贞 2、要求：H>180cm P>120cm，修剪艺术造型树，具体选材须甲方、设计方认可，品种选择：小叶女贞、金叶女贞、龙柏等 3、养护期：一年成	株	4	356.10	1424.40	
本页小计							5290.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	050102002008	栽植灌木	1、种类：金叶女贞球 2、要求：H=120-140cm P=150cm，紧密光球，不脱脚 3、养护期：一年成活III级养护	株	2	140.87	281.74	
22	050102002009	栽植灌木	1、种类：金边黄杨球 2、要求：H=80-100cm P=100cm，紧密光球，不脱脚 3、养护期：一年成活III级养护	株	2	188.07	376.14	
23	050102002010	栽植灌木	1、种类：结香 2、要求：H=100-120cm P=120cm，>12分支/丛，紧密饱满，多练生成熟苗（可拼种） 3、养护期：一年成活III级养护	株	3	140.52	421.56	
24	050102002005	栽植灌木	1、种类：法青 2、冠丛高：高度120cm，蓬径大于30cm，密度25株/m2，不脱脚，修剪后高度	m2	10	354.16	3541.60	
25	050102002011	栽植灌木	1、种类：金丝桃 2、冠丛高：高度35-45cm，蓬径大于20cm，密度49株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成	m2	12	580.60	6967.20	
26	050102002012	栽植灌木	1、种类：细叶棕竹 2、冠丛高：高度30-40cm，蓬径大于20cm，密度49株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成	m2	2	618.59	1237.18	
本页小计							12825.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	050102002013	栽植灌木	1、种类：水果蓝 2、冠丛高：高度35-45cm，蓬径大于15cm，密度64株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成活III级养护	m2	4	783.36	3133.44	
28	050102005001	栽植绿篱	1、名称：狼尾草， 2、P>20cm，密度64株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成活III级养护	m2	4	49.59	198.36	
29	050102005002	栽植绿篱	1、名称：肾蕨， 2、P>12cm，密度100株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成活III级养护	m2	4	35.15	140.60	
30	050102005003	栽植绿篱	1、名称：日本矮麦冬 2、P>10cm，密度141株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成活III级养护	m2	8	44.77	358.16	
31	050102005004	栽植绿篱	1、名称：丛生福禄考 2、P>12cm，密度100株/m2，种植后不见裸土 3、养护期：一年成活III级养护	m2	10	64.04	640.40	
32	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、名称：混播草坪 2、天堂草、秋季追加黑麦草，以实际量为准 3、养护期：一年成活III级养护 4、工程量最终按实	m2	300	11.35	3405.00	
33	01B005	布置景石	1、长0.8m，宽0.5-0.8m，高0.3-0.6m 自然景观石	t	2.8	1061.03	2970.88	
		分部分项合计					107381.79	
本页小计							10846.84	
合 计							107381.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1299.32			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	1073.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	225.50			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	590.60			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130070	钢筋	(综合)	t	0.013974	3077.22	43.00	
2	03510701	铁钉		kg	1.346697	3.36	4.52	
3	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.056686	3.92	0.22	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	290.372812	0.25	72.59	
5	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	12191.182255	0.25	3047.80	
6	04030107	中砂		t	1.563996	132.20	206.76	
7	04030107~1	中(粗)砂		t	24.671771	132.20	3261.61	
8	04050207	碎石	5~40mm	t	0.330594	132.20	43.70	
9	04050207~1	碎石	5~40	t	48.728553	132.20	6441.91	
10	04135500	标准砖	240×115×53	百块	19.870056	38.53	765.59	
11	0430060	白水泥	80	kg	23.511	0.42	9.87	
12	0430080	水泥	32.5级	kg	6382.43782	0.25	1595.61	
13	0530200	底瓦	19×20cm	百块	24.421488	29.36	717.01	
14	0530210	盖瓦	16×17cm	百块	36.363864	22.94	834.19	
15	0530280~1	自然景石	长0.8m, 宽0.5-0.8m, 高0.3-0.6m自然景观石	t	2.8	944.31	2644.07	
16	0530301	花岗岩	(综合)	m2	9.588	202.45	1941.09	
17	0530450	青砖片	240×53×12mm	百块	5.187168	36.70	190.37	
18	0530490	石灰膏		m3	0.130392	108.25	14.11	
19	0530543	碎石	5-40mm	t	42.16905	33.49	1412.24	
20	0530590~1	同质地砖	200*100*60厚深灰色水泥砖分割	块	500.118	1.89	945.22	
21	0530590~2	同质地砖	200*100*60厚浅灰色水泥砖, 工	块	1965.702	1.89	3715.18	
22	0530592~1	同质地砖	600*300*50青石打搅纹扁边20	块	8.207	32.23	264.51	
23	0530620~1	文化石	文化石磨盘D=1000*100	m2	8.8128	28.34	249.75	
24	0530720	中砂		t	24.023103	33.49	804.53	
25	0630216	镀锌铁丝	22#	kg	0.093845	3.72	0.35	
26	0630290	合金钢切割锯		片	1.047209	50.00	52.36	
27	1530031	电焊条		kg	0.025482	3.89	0.10	
28	1630010	801胶		kg	0.105101	1.45	0.15	
29	1630050	YJ-III粘结剂		kg	4.3804	9.31	40.78	
30	1630500	松节油		kg	0.0658	3.08	0.20	
31	1630530	碳黑		kg	0.201276	4.05	0.82	
32	1730008~1	基肥		kg	6.56	12.28	80.56	
33	1730008~2	基肥		kg	47.68	12.28	585.51	
34	1730040	草酸		kg	0.1034	3.84	0.40	
35	1730070	肥料		kg	262.512	1.42	372.77	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：五组游园景观及绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	1730080	复合肥		kg	1.8	18.89	34.00	
37	1730110	喷播保水剂		kg	1.2	4.05	4.86	
38	1730120	喷播粘结剂		kg	0.39	4.82	1.88	
39	1730210	药剂		kg	7.6368	18.89	144.26	
40	1730240	硬白蜡		kg	0.282	2.70	0.76	
41	2330034~1	混播草坪	天堂草、秋季追加黑麦草	kg	7.5	18.89	141.68	
42	2330250	锯(木)屑		m3	1.31478	8.46	11.12	
43	2330320	煤油		kg	0.4136	3.24	1.34	
44	2330360	棉纱头		kg	2.37282	4.30	10.20	
45	2330450	水		m3	50.301938	4.33	217.81	
46	2330450~1	水		m3	81.24672	4.33	351.80	
47	2330470	无纺布		m2	5.4	0.94	5.08	
48	2330520	纸筋		kg	0.489101	0.41	0.20	
49	2360004~4	丛生朴树	H>800cm P>500cm	株	1.05	2832.94	2974.59	
50	2360004~5	栎树	H>650cm P>280cm	株	2.1	377.73	793.23	
51	2360004~6	红枫	H>230cm P>220cm	株	3.15	283.29	892.36	
52	2360004~7	造型女贞	H>180cm P>120cm	株	4.2	283.29	1189.82	
53	2360039~1	法青	H=1m	株	204	3.78	771.12	
54	2360039~2	金丝桃	高度35-45cm, 蓬径大于20cm, 密度49株/m2	株	479.808	0.94	451.02	
55	2360039~3	细叶棕竹	高度30-40cm, 蓬径大于20cm, 密度49株/m2	株	79.968	1.89	151.14	
56	2360039~4	水果蓝	高度35-45cm, 蓬径大于15cm, 密度64株/m2	株	208.896	1.42	296.63	
57	2360041	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内		株	3.15	94.43	297.45	
58	2360041~1	腊梅	H>230cm P>250cm	株	6.3	283.29	1784.73	
59	2360041~3	紫薇	H>250cm P>200cm,	株	2.1	283.29	594.91	
60	2360041~4	金叶女贞球	H=120-140cm P=150cm	株	2.1	94.43	198.30	
61	2360041~5	金边黄杨球	H=80-100cm P=100cm	株	2.1	141.65	297.47	
62	2360068~1	狼尾草	P>20cm, 密度64株/m2	m2	4.08	33.05	134.84	
63	2360068~2	肾蕨	P>12cm, 密度100株/m2	m2	4.08	18.89	77.07	

单位工程招标控制价表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	37538.05	
1.1	人工费	12661.06	
1.2	材料费	18726.66	
1.3	施工机具使用费	1949.56	
1.4	企业管理费	2416.50	
1.5	利润	1784.27	
2	措施项目费	660.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	660.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	454.21	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1470.65	
5	税金	3570.24	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		43239.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、草(灌木)籽种类：黑麦草初生10月播种，35-40g/m2，每年9-10月追播 2、养护期：二年，三级养护（第一年成活率养护） 3、现场条件复杂，工程量最终按实结算	m2	1935.6	4.67	9039.25	
2	050102002004	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球，全冠，多分枝，分枝粗壮，树形饱满 2、冠丛高：H=100-120cm 3、蓬径：P=100-120cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：二年，三级养护（第一年成活率养护） 6、修剪后尺寸 7、现场条件复杂，工程量最终按实结算	株	110	259.08	28498.80	
		分部分项合计					37538.05	
本页小计							37538.05	
合 计							37538.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	454.21			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	375.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	78.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	206.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：沟塘护坡绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：沟塘清淤、护坡、码头等工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	525467.56	
1.1	人工费	142009.60	
1.2	材料费	324191.65	
1.3	施工机具使用费	12816.09	
1.4	企业管理费	30954.81	
1.5	利润	15495.41	
2	措施项目费	57512.47	
2.1	单价措施项目费	38015.94	
2.2	总价措施项目费	19496.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10199.05	
3	其他项目费	10000.00	
3.1	其中：暂列金额	10000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13875.73	
5	税金	54617.02	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		661472.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘清淤、护坡、码头等工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B001	水码头	1、名称：砖砌水码头 2、要求：基层素土夯实，压实度不小于0.91；M10水泥砂浆MU15水泥标砖；20厚1：2水泥砂浆抹面，耳墙宽240； 3、现场条件复杂，工程量最终按实结	座	10	2409.27	24092.70	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：详见设计图纸	m3	1413.55	10.54	14898.82	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：利用原开挖的土方	m3	593.99	17.22	10228.51	
4	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm	m3	90.33	371.26	33535.92	
5	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：5cm厚C20素砼垫层(含模板)	m3	45.16	505.02	22806.70	
6	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25砼基础(含模板)	m3	219.37	685.26	150325.49	
7	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C25砼压顶(含模板)	m3	88.72	777.28	68960.28	
8	040103001002	回填方	1、填方材料品种：台背回填级配碎石	m3	169.37	275.95	46737.65	
9	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：反滤土工布	m2	1377.5	10.00	13775.00	
10	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅	m2	2742.1	14.21	38965.24	
11	040305002001	干砌块料	1、材料品种、规格：C30自嵌式挡土墙，含橡胶棒	m3	206.63	489.48	101141.25	
		分部分项合计					525467.56	
1	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点 井点设备安装 轻型；轻型井点 井点设备拆除；轻型井点 井点设备使用费 轻型 2、该项包干使用	项	1	38015.94	38015.94	
		单价措施合计					38015.94	
本页小计							563483.50	
合 计							563483.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘清淤、护坡、码头等工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	10199.05			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	8452.25			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1746.80			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟塘清淤、护坡、码头等工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	9297.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：沟塘清淤、护坡、码头等工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105~ 1	草袋子		只	531.62234	0.81	430.61	
2	03515100	圆钉		kg	66.28556	4.69	310.88	
3	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	26.87258	4.86	130.60	
4	04010611	水泥	32.5级	kg	2527.00798	0.25	631.75	
5	04010611~ 1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2300.20516	0.25	575.05	
6	04030107	中砂		t	13.984146	144.03	2014.14	
7	04030107~ 1	中(粗)砂		t	36.782669	144.03	5297.81	
8	04050207	碎石	5~40	t	179.66637	137.61	24723.89	
9	04050217	碎石	40	t	259.1361	137.61	35659.72	
10	04135500~ 1	标准砖MU15	240×115×53	百块	159.684	47.22	7540.28	
11	04270801~ 1	C30自嵌式模块挡土墙		m3	199.81121	335.12	66960.73	
12	05030600	普通成材		m3	6.768148	1946.39	13173.46	
13	12333513	脱模剂		kg	64.52	16.19	1044.58	
14	12413518	901胶		kg	0.609672	2.02	1.23	
15	14370108	橡胶管	Φ 50	m	36.55	25.27	923.62	
16	14570309	轻型井点井管	Φ 40	m	23.405	12.47	291.86	
17	14570310	轻型井点总管	Φ 100	m	1.1365	38.66	43.94	
18	31012504	模板嵌缝料		kg	32.26	2.61	84.20	
19	31150101~ 1	水		m3	797.651203	4.33	3453.83	
20	31150301~ 1	电		kW·h	181.92212	0.56	101.88	
21	32011111	组合钢模板		kg	380.668	4.05	1541.71	
22	32020115	零星卡具		kg	777.466	3.95	3070.99	
23	32020132	钢管支撑		kg	149.6864	3.39	507.44	
24	32090101	模板木材		m3	0.144512	1946.39	281.28	
25	33030101~ 1	反滤土工布		m2	1536.188	3.59	5514.91	
26	33030101~ 2	土工格栅		m2	3057.98992	7.34	22445.65	
27	80010123	水泥砂浆 1:2		m3	1.190312	336.86	400.97	
28	80210119~ 1	C25粒径20砼 32.5级坍落度 35-50(商品 砼)(非泵送)		m3	90.4944	371.53	33621.38	
29	80210144~ 1	C20粒径40砼 32.5级坍落度 35-50(商品 砼)(非泵送)		m3	46.0632	362.35	16691.00	

单位工程招标控制价表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	8248.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	6835.96			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1412.76			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	7519.55			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计					15768.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：村部西路浇筑沥青路面

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：排水过路涵

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	9271.04	
1.1	人工费	3078.10	
1.2	材料费	4813.90	
1.3	施工机具使用费	350.28	
1.4	企业管理费	686.09	
1.5	利润	342.67	
2	措施项目费	320.78	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	320.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	167.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	224.45	
5	税金	883.46	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		10699.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水过路涵

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		涵洞及检查井						
1	040101001001	挖一般土方	1、要求：人机配合开挖	m ³	73.17	6.20	453.65	
2	101001007001	混凝土管道铺设	1、名称：钢筋砼二级管内径40cm 2、垫层：C25混凝土基础 2、复合土模板	m	10	326.14	3261.40	
3	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：C30混凝土挡土墙、基础及压顶，1：2水泥砂浆勾缝 2、复合土模板	个	2	1832.13	3664.26	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填土应分层夯实，压实度不小于0.91	m ³	65.39	28.93	1891.73	
		分部小计					9271.04	
		分部分项合计					9271.04	
本页小计							9271.04	
合 计							9271.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水过路涵

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	167.81			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	139.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	28.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	152.97			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水过路涵

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计					320.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水过路涵

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水过路涵

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105	草袋子		只	12.397378	0.81	10.04	
2	03052109	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	6.8688	5.34	36.68	
3	03510701	铁钉		kg	2.4768	3.40	8.42	
4	03515100	圆钉		kg	0.06048	4.69	0.28	
5	03515100~1	圆钉		kg	0.1296	4.69	0.61	
6	03550101	钢丝网		m2	1.7675	7.45	13.17	
7	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.119952	4.86	0.58	
8	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.0432	4.46	0.19	
9	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	22.742	0.25	5.69	
10	04030107	中(粗)砂		t	0.076523	144.03	11.02	
11	05030600	普通成材		m3	0.025891	1946.39	50.39	
12	05030600~1	普通成材		m3	0.0162	1946.39	31.53	
13	12333513	脱模剂		kg	0.684	16.19	11.07	
14	14310106	塑料管	dn20	m	5.904	2.94	17.36	
15	14451158	钢筋混凝土排水管(承插口)	D=400	m	10.1	159.25	1608.43	
16	31012504	模板嵌缝料		kg	0.342	2.61	0.89	
17	31150101	水		m3	7.770978	4.33	33.65	
18	31150301	电		kW·h	3.729312	0.56	2.09	
19	32010502	复合木模板	18mm	m2	3.168	33.51	106.16	
20	32011111	组合钢模板		kg	0.8496	4.05	3.44	
21	32011111~1	组合钢模板		kg	3.186	4.05	12.90	
22	32020115	零星卡具		kg	2.6028	3.95	10.28	
23	32020115~1	卡具		kg	1.8288	3.95	7.22	
24	32020115~2	零星卡具		kg	6.507	3.95	25.70	
25	32020132	钢管支撑		kg	3.87072	3.39	13.12	
26	32020132~1	钢管支撑		kg	1.2528	3.39	4.25	
27	32090101~1	周转木材		m3	0.02592	1946.39	50.45	
28	80210117~1	C15粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.1836	362.35	66.53	
29	80210121~1	C30粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	4.4064	384.37	1693.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：排水过路涵

标段：

第2页 共2页

[illegible]