合同编号：JSZC-320411-CZWC-G2025-0016

采　购　合　同

（货物类）

项目名称：香山欣园南区消防设施采购及安装项目

甲方：常州市新北区西夏墅镇人民政府

乙方：常州三诚消防工程技术有限公司

签订地：常州市新北区西夏墅镇

签订日期：2026 年 1 月 19 日

第一部分 合同书

2025年12月29日，常州市新北区西夏墅镇人民政府以公开招标方式对香山欣园南区消防设施采购及安装项目进行了采购。经 评标委员会 评定，常州三诚消防工程技术有限公司 为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市新北区西夏墅镇人民政府(以下简称：甲方)和常州三诚消防工程技术有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：详见清单 ；

1.2.2 货物数量：详见清单 ；

1.2.3 货物质量：供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

1.3 价款

本合同总价为：￥2865095.8元（大写：贰佰捌拾陆万伍仟零玖拾伍元捌角整人民币）。

分项价格详见附件表格清单。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：固定单价，按实结算。项目安装结束，验收合格后付至合同价的60%；项目甲方审核结束，付至合同金额的95%，余款自验收合格之日起2年后付清（无息）。

1.4.2 发票开具方式：开具增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订100天内；

1.5.2 交付地点：香山欣园南区；

1.5.3 交付方式：供应商负责运输货物到现场。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延交付货

物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现相关监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：常州市新北区西夏墅镇人民政府	乙方：常州三诚消防工程技术有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91320404250842462L
住所：	住所：钟楼区怀德南路 77 号 43 幢 20 号
法定代人或授权代表（签字）：	法定代表人或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：魏燕红
电话：	电话：13861268778
传真：	传真:0519-83286183
电子邮箱：	电子邮箱：scgs.cz@163.com
开户银行：	开户银行：江南农商行常州市城西支行
开户名称：	开户名称：常州三诚消防工程技术有限公司
开户账号：	开户账号：898011350120100000000589
邮政编码：	邮政编码：213000

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见*合同专用条款*。

2.4 包装和装运

2.4.1 除*合同专用条款*另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见*合同专用条款*。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见*合同专用条款*。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在*合同专用条款*约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在*合同专用条款*约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照*合同专用条款*的约定，定期提交服务报告，甲方按照*合同专用条款*的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见*合同专用条款*。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的通讯方式、地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按（本项目无需缴纳履约保证金）约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在/约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起/个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

2.19.1 合同份数按*合同专用条款*规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	合同涉及技术成果的归属和收益的分成，归甲方所有。
2.5	结算方式和付款条件： 1、本项目实行全费用固定综合单价方式，合同执行期间乙方的投标单价固定不变，量按实结算。如涉及变更，增加的设备在清单中有适用的，

	则按投标时的报价结算；若增加的设备在清单中只有类似设备的，可参照类似设备的投标报价进行结算；若增加的设备在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经监理、跟踪审计以及甲方签证后进行结算。 2、付款条件 固定单价，按实结算。项目安装结束，验收合格后付至合同价的 60%，项目甲方审核结束，付至合同金额的 95%，余款自验收合格之日起 2 年后付清（无息）。
2.11	不可抗力： 2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在十个工作日内以书面形式变更合同； 2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在三个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在三个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.15	检验和验收 2.15.1 乙方按照项目进度，定期提交报告，甲方按照国家现行法律法规确定的标准进行定期验收； 2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容对合同双方均具有约束力。 其他： 1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。 2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。 3、货物运达目的地后，甲方通知乙方派员赴现场共同清验交收。 4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双

	方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。 5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。 6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。 7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。 8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。 上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。 货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或 24 小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。
2.19	合同份数：本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，代理机构执壹份。代理机构对甲方通过见证方平台采购本合同标的的事实进行见证，本合同的履行与见证方无关。
2.20	其他：/

附件

序号	分项名称	品牌商标	生产厂家	规格型号	技术参数	数量	单位	合同金额	
								单价	合价
一、消防泵房设备采购及安装									
1	消火栓泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1.功率：22KW，流量15L/S，扬程：75米； 2.综合考虑确保系统正常运行；	1.功率：22KW，流量15L/S，扬程：75米； 2.综合考虑确保系统正常运行； 3.满足GB6245-2006要求。	2	台	11200	22400
2	消火栓稳压泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1.功率：3KW，流量2L/S，扬程：60米； 2.综合考虑确保系统正常运行；	1.功率：3KW，流量2L/S，扬程：60米； 2.综合考虑确保系统正常运行； 3.满足GB6245-2006要求。	2	台	3880	7760
3	喷淋泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1.功率：30KW，流量30L/S，扬程：50米； 2.综合考虑确保系统正常运行；	1.功率：30KW，流量30L/S，扬程：50米； 2.综合考虑确保系统正常运行； 3.满足GB6245-2006要求。	2	台	14200	28400
4	喷淋稳压泵	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1.功率：1.5KW，流量2L/S，扬程：45米； 2.综合考虑确保系统正常运行；	1.功率：1.5KW，流量2L/S，扬程：45米； 2.综合考虑确保系统正常运行； 3.满足GB6245-2006要求。	2	台	3580	7160
5	囊式气压罐	亚克	浙江亚克给排水设备制造有限公司	1.根据设计直径800mm，有效容积300L，最高工作压力1.0MPa	1.根据设计直径800mm，有效容积300L，最高工作压力1.0MPa	2	台	5790	11580
6	双电源控制柜（消火栓泵和喷淋泵）	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	落地式控制柜;能自动切换;接地	落地式控制柜;能自动切换;接地	1	套	8510	8510
7	消火栓泵控制柜	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	1.星三角启动； 2.带机械应急启动装置；	1.星三角启动； 2.带机械应急启动装置；	1	套	9140	9140
8	消火栓稳压泵控制箱	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	挂壁式电箱；接地；	挂壁式电箱；接地；	1	套	2230	2230
9	喷淋泵控制柜	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集	1.星三角启动； 2.带机械应急启动装	1.星三角启动； 2.带机械应急启动装置；	1	套	9140	9140

			团有限公司	置；					
10	喷淋稳压泵控制箱	澳斯卡	上海澳斯卡泵业集团有限公司	挂壁式电箱；接地；	挂壁式电箱；接地；	1	套	2230	2230
11	304 不锈钢消防水箱	金沐霖	江苏金沐霖水务科技有限公司	1.水箱尺寸 7m×10m×3m；容积 210 吨； 2.材质：304 不锈钢； 3.适用介质：水；	1.水箱尺寸 7m×10m×3m；容积 210 吨； 2.材质：304 不锈钢； 3.适用介质：水； ▲4.根据 GB/T5750-2006，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	1	只	227900	227900
12	消防泵房	金沐霖	江苏金沐霖水务科技有限公司	综合考虑尺寸 7m×4m×3m；材质 304 不锈钢；	综合考虑尺寸 7m×4m×3m；材质 304 不锈钢；	1	只	58550	58550
13	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Z41X-16 DN150； 2.标准：国标；	1.规格型号：Z41X-16 DN150； 2.标准：国标； ▲3.根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	7	个	2180	15260
14	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标；	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标； ▲3.根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	11	个	1210	13310
15	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN150； 3.连接方式：法兰连接；	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN150； 3.连接方式：法兰连接； ▲4.根据 GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格	2	个	2020	4040
16	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接；	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接； ▲4.根据 GB/T13927-2008，提供国家	2	个	1100	2200

					认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格				
17	止回阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN50； 3.连接方式：法兰连接；	1.型号：HC41X-16； 2.公称通径：DN50； 3.连接方式：法兰连接； ▲4.根据GB/T13927-2008,提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格	6	个	680	4080
18	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：KXT-16-DN150； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：KXT-16-DN150； 2.连接方式：法兰连接	4	个	1450	5800
19	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：KXT-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：KXT-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	4	个	850	3400
20	橡胶软接头	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：KXT-16-DN50； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号:KXT-16-DN50； 2.连接方式：法兰连接	8	个	370	2960
21	泄压阀	高艺	上海高艺阀门有限公司	1.型号：泄压阀SK 500X 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接；	1.型号：泄压阀SK 500X 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接； ▲4.根据GB/T13927-2008,提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	个	2250	4500
22	超声波流量计	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.型号：流量计； 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接	1.型号：流量计； 2.公称通径：DN100； 3.连接方式：法兰连接	1	个	2455	2455
23	压力表	富阳	杭州富阳宏盛仪表厂	1.型号：Y-100； 2.测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	1.型号：Y-100； 2.测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	8	个	120	960
24	DN15铜球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限	1.规格型号：Q11F-16T DN15； 2.连接方式：螺纹连接	1.规格型号：Q11F-16T DN15； 2.连接方式：螺纹连接	12	个	35	420

			公司						
25	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Z41X-16 DN50； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：Z41X-16 DN50； 2.连接方式：法兰连接	8	个	650	5200
26	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN150； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN150； 2.连接方式：沟槽连接	12	米	244	2928
27	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	18	m	188	3384
28	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN50； 2.连接方式：螺纹连接	1.公称口径：DN50； 2.连接方式：螺纹连接	18	m	153	2754
29	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	5	只	124	620
30	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	15	个	66	990
31	沟槽正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT03-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT03-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	3	只	173	519
32	沟槽正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	8	个	86	688
33	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT3-165×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT3-165×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	个	93	372
34	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT3-114×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT3-114×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	个	77	308
35	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径：XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	1.公称直径：XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	20	只	158	3160
36	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技	1.公称直径：XGQT08-114-1.6；	1.公称直径：XGQT08-114-1.6；	22	个	90	1980

			有限公司	2.公称压力：1.6MPa；	2.公称压力：1.6MPa；				
37	焊接法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1、规格：DN25-50 2、公称压力：1.6MPa	1、规格：DN25-50 2、公称压力：1.6MPa	24	个	32	768
38	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	58	只	89	5162
39	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	76	个	54	4104
40	数显压力控制器	富阳	杭州富阳宏盛仪表厂	1.型号：DPC-80S； DC24V； 2.开关电源 3.测量范围： 0~1.6(MPa) 4.配缓冲管	1.型号：DPC-80S；DC24V； 2.开关电源 3.测量范围：0~1.6(MPa) 4.配缓冲管	4	个	810	3240
41	管道支架制作安装	/	/	热镀锌角钢3#-5#	热镀锌角钢3#-5#	450	kg	23	10350
42	槽钢基础制作安装	/	/	规格型号：10#槽钢	规格型号：10#槽钢	2160	kg	18	38880
43	防火桥架	中冀鹏程	常州文安佳伟电气有限公司	1.名称：钢制防火桥架； 2.规格型号： 150*100*1.2 3.防火等级：耐火维持工作时间≥30分钟	1.名称：钢制防火桥架； 2.规格型号：150*100*1.2 3.防火等级:耐火维持工作时间≥30分钟	12	m	142	1704
44	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-YJV 3*25+1*16；含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-YJV 3*25+1*16；含电缆头； 2.标准：国标	39	m	158	6162
45	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-YJV 3*16+10；含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-YJV 3*16+10；含电缆头； 2.标准：国标	48	m	117	5616
46	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-YJV 4*2.5；含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-YJV 4*2.5；含电缆头； 2.标准：国标	54	m	26	1404
47	控制电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-KVV 4*1.5；含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-KVV 4*1.5；含电缆头； 2.标准：国标	20	m	22	440
48	电线	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1.规格型号:NH-BV 2.5 2.标准：国标	1.规格型号：NH-BV 2.5 2.标准：国标 ▲3.根据GB/T	100	m	6	600

					5023.3-2008、GB/T 19666-2019,提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。				
49	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1.规格：JDG20mm; 2.刷防火涂料。	1.规格：JDG20mm; 2.刷防火涂料。	35	m	42	1470
50	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1.规格：JDG50mm; 2.刷防火涂料。	1.规格：JDG50mm; 2.刷防火涂料。	8	m	29	232
51	金属软管	京生	江苏京生管业有限公司	DN40-50	DN40-50	6	m	43	258
52	三防应急照明灯	卓尔信	中山市锐辉照明有限公司	综合考虑吸顶安装或吊装安装	综合考虑吸顶安装或吊装安装	2	盏	156	312
53	单联单控开关	科继	浙江科继电器有限公司	单联单控开关	单联单控开关	1	只	21	21
54	接线盒	绿意	常州市绿意管道有限公司	86接线盒	86接线盒	6	个	2	12
55	小计（元）								**558023**
二、消防水箱混凝土基础施工									
1	小区绿化清理	/	/	清理绿化	清理绿化	1	项	1500	1500
2	土方开挖	/	/	地面基础挖土方	地面基础挖土方	1	项	1750	1750
3	水箱基础整平	/	/	地面基础平整	地面基础平整	1	项	1620	1620
4	水箱基础浇混凝土浇筑	/	/	混凝土C25和钢筋Ø6、Ø10、Ø12	混凝土C25和钢筋Ø6、Ø10、Ø12	1	项	54000	54000
5	余方弃置	/	/	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1870	1870
6	小计（元）								**60740**
三、消防水箱进水管道采购及安装									
1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110; 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110; 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	32	米	218	6976

2	自来水新旧管对接	/	/	自来水新旧管对接	自来水新旧管对接	1	处	287	287
3	电熔转换法兰	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	3	个	569	1707
4	钢丝骨架正三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1	只	387	387
5	钢丝骨架接头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	6	只	246	1476
6	钢丝骨架90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	4	只	324	1296
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	3.6	米	188	676.8
8	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1	只	66	66
9	遥控浮球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：法兰连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：法兰连接	1	个	2290	2290
10	暗杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号： Z45X-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号： Z45X-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	1	个	1130	1130
11	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	3	米	211	633
12	土方开挖、回填	/	/	土方开挖、回填	土方开挖、回填	6.2	m3	70	434
13	余方弃置	/	/	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1000	1000
14	小计（元）								**18358.8**
四、消防泵房电源管线采购及安装									
1	电力电缆	凌云	无锡市凌云电缆有	1、规格型号： NH-YJV3*50+2*25；含	1、规格型号： NH-YJV3*50+2*25；含电缆	100	米	382	38200

			限公司	电缆头； 2.标准：国标	头； 2.标准：国标				
2	穿线管及敷设	中通	江苏中通管业有限公司	80PE 管	80PE 管	90	米	113	10170
3	穿线电井	/	/	砌筑 500*500*500；含井盖	砌筑 500*500*500；含井盖	3	座	720	2160
4	沥青路面切割、破除、开挖	/	/	沥青路面切割、破除、开挖	沥青路面切割、破除、开挖	8	m2	116	928
5	沥青路面恢复	/	/	沥青路面恢复	沥青路面恢复	8	m2	247	1976
6	土方开挖、回填	/	/	土方开挖、回填	土方开挖、回填	22	m3	70	1540
7	余方弃置	/	/	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	1000	1000
8	小计（元）								**55974**
五、湿式报警阀压力开关启泵管线采购及安装									
1	控制电缆	凌云	无锡市凌云电缆有限公司	1、规格型号：NH-KVV 2*1.5；含电缆头； 2.标准：国标	1、规格型号：NH-KVV 2*1.5；含电缆头； 2.标准：国标	150	米	11	1650
2	穿线管及敷设	中通	江苏中通管业有限公司	PE40 管	PE40 管	100	米	48	4800
3	紧定管	绿意	常州市绿意管道有限公司	1.规格：JDG25mm； 2.刷防火涂料。	1.规格：JDG25mm； 2.刷防火涂料。	40	米	37	1480
4	穿线电井	/	/	砌筑 400*400*500；含井盖	砌筑 400*400*500；含井盖	5	座	530	2650
5	小计（元）								**10580**
六、室外消火栓管道采购及安装									
1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1466	米	218	319588
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	245	只	246	60270
3	钢丝骨架 90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	156	只	324	50544

4	钢丝骨架45°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	13	只	293	3809
5	钢丝骨架正三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	16	只	387	6192
6	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	58	只	569	33002
7	卡箍法兰短管	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：沟槽连接	1.规格型号：dn110； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：沟槽连接	46	只	90	4140
8	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	46	只	66	3036
9	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	92	只	54	4968
10	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	80	米	211	16880
11	暗杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号： Z45X-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号： Z45X-16-DN100； 2.连接方式：法兰连接	3	只	1130	3390
12	阀门井	/	/	砌筑：Φ700，含井盖；参见图册05S502-15-25；	砌筑：Φ700，含井盖；参见图册05S502-15-25；	3	座	2700	8100
13	水泵接合器	铁扇	安徽华星消防设备（集团）有限公司	1.规格:SQS100含配套辅件 2.满足GB 3446-2013要求。	1.规格：SQS100含配套辅件 2.满足GB 3446-2013要求。	2	只	2180	4360
14	水泵接合器窨井及井盖	/	/	砌筑：800*1300，含水泥井盖	砌筑：800*1300，含水泥井盖	1	座	4370	4370
15	过路套管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.型号：刚性套管； 2.规格：DN150。	1.型号：刚性套管； 2.规格：DN150。	158	米	227	35866
16	混凝土路面切割、破	/	/	混凝土路面切割、破除、开挖	混凝土路面切割、破除、开挖	69	m2	126	8694

	除、开挖								
17	混凝土路面恢复	/	/	混凝土路面恢复	混凝土路面恢复	69	m2	178	12282
18	沥青路面切割、破除、开挖	/	/	沥青路面切割、破除、开挖	沥青路面切割、破除、开挖	87	m2	116	10092
19	沥青路面恢复	/	/	沥青路面恢复	沥青路面恢复	87	m2	247	21489
20	土方开挖、回填	/	/	土方开挖、回填	土方开挖、回填	366	m3	82	30012
21	绿植恢复	/	/	绿植恢复	绿植恢复	367	m2	240	88080
22	余方弃置	/	/	垃圾清运、余土外运	垃圾清运、余土外运	1	项	8500	8500
23	小计（元）								737664
七、室外喷淋管道采购及安装									
1	钢丝骨架管	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	80	米	322	25760
2	钢丝骨架直接	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	14	只	305	4270
3	钢丝骨架90°弯头	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	8	只	453	3624
4	电熔正三通	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	3	只	637	1911
5	电熔法兰及法兰盘片	中通	江苏中通管业有限公司	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	1.规格型号：dn160； 2.公称压力：1.6MPa。 3.连接方式：热熔连接	4	只	869	3476
6	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径： XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	1.公称直径： XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	6	只	158	948
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN150； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN150； 2.连接方式：沟槽连接	32	米	244	7808
8	沟槽式90°弯	川克	山东鲁源消防科技	1.规格型号： XGQT01-165-2.5；	1.规格型号： XGQT01-165-2.5；	8	只	124	992

	头		有限公司	2.公称压力：2.5MPa；	2.公称压力：2.5MPa；				
9	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	20	只	89	1780
10	水泵接合器	铁扇	安徽华星消防设备（集团）有限公司	1.规格：SQS150 含配套辅件 2.满足 GB 3446-2013 要求。	1.规格：SQS150 含配套辅件 2.满足GB 3446-2013 要求。	2	只	2890	5780
11	喷淋水泵接合器窨井及井盖	/	/	砌筑：1600*1300，含水泥井盖	砌筑：1600*1300，含水泥井盖	1	座	7720	7720
12	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1 级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1 级	20	米	211	4220
13	DN150 管穿墙开孔封堵	/	/	开孔尺寸Ø200	开孔尺寸Ø200	2	处	175	350
14	新旧管对接（含旧管局部拆除）	/	/	新旧管对接含旧管局部拆除	新旧管对接含旧管局部拆除	1	处	750	750
15	沟槽盲板	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT09-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT09-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1	个	67	67
21	小计（元）								**69456**
八、各栋地下室消火栓管道检查维修试压采购及安装									
1	每栋各单元地下室消火栓管道检查、试压、维修	/	/	综合考虑，确保系统正常运行（41#-58#楼，不含商铺）	综合考虑，确保系统正常运行（41#-58#楼，不含商铺）	16	栋	2600	41600
2	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	627	米	188	117876
3	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	31	米	153	4743

			料有限公司						
4	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	475	只	66	31350
5	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	44	只	32	1408
6	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1399	只	54	75546
7	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	101	只	28	2828
8	机械三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT3-114×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT3-114×76~33-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	22	只	77	1694
9	沟槽式正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	21	只	86	1806
10	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径：XGQT08-114-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	1.公称直径：XGQT08-114-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	218	只	90	19620
11	支架制作安装	/	/	热镀锌角钢 3#-5#	热镀锌角钢 3#-5#	1370	kg	23	31510
12	波纹管补偿器	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.名称:波纹补偿器； 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接	1.名称:波纹补偿器； 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接	1	只	670	670
13	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标；	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标； 3、根据GB/TT13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	46	只	1210	55660
14	对夹式手板蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：沟槽连接 ▲3.根据GB/T12238-2008，提供国家认可的检测机构出具的检	62	只	580	35960

					验报告，并检验合格。				
15	地下室消火栓立管新旧管对接（含旧管拆除及原出户管封堵）	川克	山东鲁源消防科技有限公司	地下室消火栓立管对接，含旧管拆除及原出户管封堵（10#-16#楼）	地下室消火栓立管对接，含旧管拆除及原出户管封堵（10#-16#楼）	18	单元	650	11700
16	地下室消防箱新旧管对接（含旧管拆除及原出户管封堵）	/	/	地下室消防箱新旧管对接，含旧管拆除及原出户管封堵（10#-16#楼）	地下室消防箱新旧管对接，含旧管拆除及原出户管封堵（10#-16#楼）	22	处	500	11000
17	室外进户管新旧管对接（含旧管拆除及原出户管封堵）	/	/	室外出户管新旧管对接和封堵（41#-58#楼，不含商铺）一栋楼 2 处	室外出户管新旧管对接和封堵（41#-58#楼，不含商铺）一栋楼 2 处	32	处	750	24000
18	DN100 管穿墙开孔封堵	/	/	开孔尺寸Ø150（41#-58#楼，不含商铺）一栋楼 2 处	开孔尺寸Ø150（41#-58#楼，不含商铺）一栋楼 2 处	32	处	122	3904
19	消防管道标记	/	/	色圈和水流方向箭头标记（10#-16#楼）	色圈和水流方向箭头标记（10#-16#楼）	627	米	6	3762
20	住宅部分地下室消火栓管道试压	/	/	地下室内消火栓管道试压（10#-16#、41#-58#楼）不含商铺	地下室内消火栓管道试压（10#-16#、41#-58#楼）不含商铺	23	栋	3200	73600
21	小计（元）								550237
九、各单元内消火栓立管检查维修采购及安装(共 23 栋楼)									
1	每栋各单元消火栓立	/	/	综合考虑，确保系统正常运行。	综合考虑，确保系统正常运行。	62	单元	1750	108500

	管检查、试压、维修、试压								
2	消防箱门	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1000*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1000*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	83	扇	175	14525
3	室内消火栓栓头	铁扇	安徽华星消防设备（集团）有限公司	1.规格：SNW65-1；	1.规格：SNW65-1； 2.满足GB 3445-2018要求。	95	只	56	5320
4	直流水枪	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	型号：QZ3.5/7.5	型号：QZ3.5/7.5	65	只	137	8905
5	消防水带	扬州太平洋	扬州市太平洋消防器材有限公司	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。 3.满足GB 6246-2011要求。	397	条	168	66696
6	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	37	只	54	1998
7	小计（元）								**205944**
十、非机动车地下室消火栓管道检查维修试压采购及安装(共23栋楼)									
1	消防箱门更换	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质：铝合金； 2.规格型号：800*650;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	1.材质：铝合金； 2.规格型号:800*650;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	41	扇	137	5617
2	消防箱拆除	/	/	消火栓箱规格 800×650×240	消火栓箱规格 800×650×240	5	只	62	310
3	消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质:铝合金； 2.规格型号：800*650*240； 3.含栓头水枪水带等配套设施	1.材质:铝合金； 2.规格型号:800*650*240； 3.含栓头水枪水带等配套设施 ▲4.根据GB/T 14561-2019,提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	5	只	750	3750
4	直流水枪	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	型号：QZ3.5/7.5	型号：QZ3.5/7.5	14	只	56	784

5	室内消火栓栓头	铁扇	安徽华星消防设备（集团）有限公司	1.规格：SNW65-1；	1.规格：SNW65-1； 2.满足GB 3445-2018要求。	26	只	137	3562
6	消防水带	扬州太平洋	扬州市太平洋消防器材有限公司	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。 3.满足GB 6246-2011要求。	60	条	168	10080
7	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	6	米	188	1128
8	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	6	米	153	918
10	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	48	只	54	2592
11	小计（元）								**28741**
十一、地下车库喷淋和消火栓管道检查维修试压采购及安装									
1	消防箱门更换	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1800*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1800*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	14	扇	260	3640
2	消防箱拆除	/	/	消火栓箱规格 1800×700×240	消火栓箱规格 1800×700×240	7	只	120	840
3	消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1800*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	1.材质：铝合金； 2.规格型号：1800*700;综合考虑； 3.玻璃厚度：3mm	7	只	1980	13860
4	直流水枪	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	型号：QZ3.5/7.5	型号：QZ3.5/7.5	7	只	56	392
5	室内消火栓栓头	铁扇	安徽华星消防设备（集团）有限公司	1.规格：SNW65-1；	1.规格：SNW65-1； 2.满足GB 3445-2018要求。	21	只	137	2877
6	消防水带	扬州太平洋	扬州市太平洋消防器材有限公司	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。	1.型号：水带 8-65-25； 2.材质：涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶。 3.满足GB 6246-2011要求。	21	条	168	3528

7	对夹式手扳蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：法兰连接 3.根据GB/T12238-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	2	只	580	1160
8	明杆闸阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标；	1.规格型号：Z41X-16 DN100； 2.标准：国标； 3.根据GB/T13927-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	3	个	1210	3630
9	DN150管穿墙开孔封堵	/	/	开孔尺寸Ø200	开孔尺寸Ø200	2	处	175	350
10	DN100管穿墙开孔封堵	/	/	开孔尺寸Ø150	开孔尺寸Ø150	4	处	122	488
11	喷淋管、消火栓新旧管对接，含旧管局部拆除	/	/	新旧管对接含旧管局部拆除	新旧管对接含旧管局部拆除	3	处	750	2250
12	沟槽盲板	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT09-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT09-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1	个	67	67
13	沟槽盲板	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT09-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT09-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	个	36	144
14	湿式报警阀组	河埒	无锡市河埒消防机械电器有限公司	1.规格型号：DN150； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：DN150； 2.连接方式：法兰连接	1	个	9430	9430
15	信号蝶阀	川安	川安消防实业有限公司	1.规格型号：DN150； 2.连接方式：法兰连接	1.规格型号：DN150； 2.连接方式：法兰连接	2	只	2217	4434
16	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径：XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	1.公称直径：XGQT08-165-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	6	只	158	948
17	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技	1.公称直径：XGQT08-114-1.6；	1.公称直径：XGQT08-114-1.6；	10	只	90	900

			有限公司	2.公称压力：1.6MPa；	2.公称压力：1.6MPa；				
18	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	只	124	496
19	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	只	66	264
33	沟槽正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	3	个	86	258
20	喷淋头	河埒	无锡市河埒消防机械电器有限公司	1.直立型喷淋头； 2.连接方式：螺纹连接	1.直立型喷淋头； 2.连接方式：螺纹连接	302	个	26	7852
22	热镀锌钢管	方裕	常州方裕物资有限公司	1.公称口径：DN25； 2.连接方式：螺纹连接	1.公称口径：DN25； 2.连接方式：螺纹连接	12	米	42	504
22	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	86	米	188	16168
23	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-165-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	16	个	89	1424
24	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号：XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	28	个	54	1512
25	喷淋消火栓管道试压	/	/	喷淋消火栓管道试压	喷淋消火栓管道试压	1	项	3500	3500
26	小计（元）								80916
十二、楼顶消火栓管道检查维修试压采购安装及保温									
1	旧镀锌钢管及保温拆除	/	/	管道规格DN65-DN100综合考虑（10#-16#楼）	管道规格DN65-DN100综合考虑（10#-16#楼）	822	m	25	20550
2	试验消火栓箱拆除	/	/	消火栓箱规格800×650×240	消火栓箱规格800×650×240	23	只	62	1426
3	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN100； 2.连接方式：沟槽连接	796	米	188	149648

			司						
4	热镀锌钢管	正金元	常州市宝发金属材料有限公司	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	1.公称口径：DN65； 2.连接方式：沟槽连接	46	米	153	7038
5	消防管道保温	禾威	禾威新材料江苏有限公司	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	橡塑+铝皮 保温厚度:30mm；B1级	822	米	211	173442
6	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT01-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	76	只	66	5016
7	沟槽式90°弯头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT01-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT01-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	23	只	32	736
8	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT1-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	236	只	54	12744
9	沟槽式刚性接头	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT1-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT1-76-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	69	只	28	1932
10	沟槽式正三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT03-114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	4	只	86	344
11	沟槽式异径三通	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.规格型号： XGQT13-114*76*114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	1.规格型号： XGQT13-114*76*114-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	23	只	32	736
12	沟槽转换法兰	川克	山东鲁源消防科技有限公司	1.公称直径： XGQT08-114-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	1.公称直径： XGQT08-114-1.6； 2.公称压力：1.6MPa；	36	只	90	3240
13	波纹管补偿器	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.名称:波纹补偿器； 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接	1.名称:波纹补偿器； 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接	1	只	670	670
15	对夹式手板蝶阀	常水	常水科技集团有限公司	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：沟槽连接	1.规格型号：D71X-16 DN100； 2.连接方式：沟槽连接 3.根据GB/T12238-2008，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	32	只	580	18560
16	沟槽转	川克	山东鲁源	1.规格型号：	1.规格型号：	23	只	65	1495

	丝接异径管		消防科技有限公司	XGQT03-114*33.7-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；	XGQT03-114*33.7-2.5； 2.公称压力：2.5MPa；				
17	铜球阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：Q11F-16T DN25； 2.连接方式：螺纹连接	1.规格型号：Q11F-16T DN25； 2.连接方式：螺纹连接	46	只	55	2530
18	自动排气阀	御威	山西隆达御威流体控制设备股份有限公司	1.规格型号：B21X-16T DN25； 2.连接方式：螺纹连接	1.规格型号：B21X-16T DN25； 2.连接方式：螺纹连接	23	只	110	2530
19	压力表	富阳	杭州富阳宏盛仪表厂	1.型号：Y-100； 2.测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	1.型号：Y-100； 2.测量范围：0~1.6(MPa) 3、配缓冲管	23	只	120	2760
20	试验消防箱	泰州太平洋	泰州市太平洋消防器材有限公司	1.材质:铝合金； 2.规格型号：800*650*240； 3.含栓头水枪水带等配套设施	1.材质:铝合金； 2.规格型号:800*650*240； 3.含栓头水枪水带等配套设施 4.根据GB/T 14561-2019，提供国家认可的检测机构出具的检验报告，并检验合格。	23	只	950	21850
22	管道支架制作安装	/	/	热镀锌角钢3#-5#	热镀锌角钢3#-5#	630	kg	23	14490
23	管材吊装费用	/	/	新旧管道吊装	新旧管道吊装	7	栋	1875	13125
24	消火栓管道试压	/	/	消火栓管道试压	消火栓管道试压	16	栋	2100	33600
24	小计（元）								488462
合　　计						2865095.8			