图幅代号	A3


疏港路
10kV富越线
10kV盛港A线码头支线
46#
67#
47#
68#
48#
69#
拆除柱上开关1台
现有八角井
现有电缆通道
现有检查井
江苏海州湾中能能源有限公司高压进线电缆(临时电)
41#
40#
39#
38#
37#
36#
35#
34#
33#
32#
29#
28#
611G开关
拆除6*JKLYJ-10-240mm² 双回架空绝缘导线路径长432.8米
柘罗公路
外环路
外环路
现有检查井-1#
现有检查井-2#
10kV柘昌134线

说明:

工程量统计:

1、拆除6*JKLYJ-10-240mm² 双回架空绝缘导线路径长432.8米。

2、 拆除4回钢管杆10基。

3、拆除柱上开关3台。

原电杆	原10kV线路	原配变	单相变	环网箱	原三通井	原检查井
12 M 杆	10kV线路	配 变	柱上开关	箱式变压器	三通井	检查井
15 M 杆	原电缆线路	原角钢塔	验电接地环	高压分支箱	原四通井	环网箱基础
高桩拉线	电缆线路	角钢塔	故障指示器	低压分支箱	四通井	箱式变压器基础
普通拉线	原0.4kV线路	原钢管杆	避雷器		原八角井	高压分支箱基础
水平拉线	0.4kV线路	钢管杆	拆除线路		八角井	低压分支箱基础

江苏紫名星工程设计有限公司				10kV柘昌134线30#-41#杆线路迁改 工程	施工图	设计阶段
批 准		设 计		现状及拆旧图		
审 核		CAD制图				
		比 例	1:1			
校 核		日 期	2025.5	图 号	GYQG2501ZW-01-01	