

工程项目总价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	560362.89
1	50	前河组水体整治工程	560362.89
1.1	一	河道清淤整治	284870.20
1.1.1	(一)	前河组沟渠整治	109870.20
1.1.2	(二)	护坡	175000.00
1.2	二	涵闸、涵洞	39702.69
1.2.1	(一)	前河组涵洞DN1000*12	39702.69
1.3	(三)	其他	235790.00
1.3.1	(一)	健身步道	188790.00
1.3.2	(二)	防护栏杆	20000.00
1.3.3	(三)	过河栈道	27000.00
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	25355.41
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	585718.30

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	前河组水体整治工程		1		560362.89	
1.1	—	河道清淤整治		1		284870.2	
1.1.1	(一)	前河组沟渠整治		1		109870.2	
1.1.1.1	500104002001	水面清理、种植水生绿植（位置及种类甲方认可）、河堤环境整治、土方开挖（含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等）、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	5580	19.69	109870.2	
1.1.2	(二)	护坡		1		175000	
1.1.2.1	500106016001	清单工程量按河岸线长度 1、新建杉木桩驳岸 2、杉木桩直径不小于10cm 3、杉木桩长度不小于3m 4、杉木桩“一”字形布置 5、含相关机械等费用 6、请各投标单位勘察现场自行考虑、合理报价	m	350	500	175000	
1.2	二	涵闸、涵洞		1		39702.69	
1.2.1	(一)	前河组涵洞DN1000*12		1		39702.69	
1.2.1.1	500101002002	土方开挖（含清淤、人工开挖保护层）	m3	83.9	5.11	428.73	
1.2.1.2	500103001002	土方回填压实	m3	38.5	9.77	376.15	
1.2.1.3	500109001012	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	14.6	754.31	11012.93	
1.2.1.4	500109001013	DN1000C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	24	535.43	12850.32	
1.2.1.5	500109011001	波形护栏杆（含基础），具体详见图纸	m	17	200	3400	
1.2.1.6	500114001008	标志牌（含基础），具体详见图纸	套	2	800	1600	
1.2.1.7	500109001016	砼路面拆除恢复，20cmC30+15cm碎石，具体详见图纸	m2	48	156.97	7534.56	
1.2.1.8	500114001007	不良地基处理	项	1	500	500	
1.2.1.9	500114002005	施工围堰筑、拆	项	1	500	500	
1.2.1.10	500114002006	施工降水、排水	项	1	500	500	
1.2.1.11	500114002007	施工导流	项	1	500	500	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第2页 共2页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.1 2	500114002008	污工拆除并弃运	项	1	500	500	
1.3	(三)	其他		1		235790	
1.3.1	(一)	健身步道		1		188790	
1.3.1.1	500114001009	新建步道 1、无色透明密封 (双丙聚氨酯密封处理固体份>40%，进口固化剂) 2、10mm厚C20压印混凝土 3、150mm厚C20混凝土垫层 4、100mm厚级配碎石压实 5、素土分层夯实， (密实度93%)	m ²	1302	145	188790	
1.3.2	(二)	防护栏杆		1		20000	
1.3.2.1	500114001011	防护栏杆，采用4320*310*85*3.0mm两波十孔护栏板、立柱为114*4.5*2100、托架为300*70*4.5mm、材质均为镀锌钢材，含相关基础、柱帽、螺栓等一切相关费用	m	100	200	20000	
1.3.3	(三)	过河栈道		1		27000	
1.3.3.1	500114001012	新建约2.5米宽过河防腐木栈道、含相关护栏、基础、铺装、踏步等一切相关费用，具体详见效果图	项	1	27000	27000	
		合计				560362.89	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
					设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
		合计									

措施项目清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	1681.09
2	安全文明措施（不低于14009.07元）	14009.07
3	临时工程	2241.45
4	交通工程	1681.09
5	保险费	1681.09
6	施工企业进退场费	948.79
7	大型施工设备安拆费	3112.83
	合计	25355.41

其他项目清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

环境保护措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：前河组水体整治工程

第1页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	环境保护措施	项	1	1681.09	1681.09
	合计				1681

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

交通工程措施项目报价分解表

合同编号: 001

工程名称: 前河组水体整治工程

第4页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	交通工程	项	1	1681.09	1681.09
	合计				1681

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

施工企业进退场费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：前河组水体整治工程

第6页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	施工企业进退场费	项	1	948.79	948.79
1.1	施工企业进退场费	项	1.0000	948.79	948.79
合计					949

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

大型施工设备安拆费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：前河组水体整治工程

第7页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	大型施工设备安拆费	项	1	3112.83	3112.83
1.1	挖掘机 液压1.0m3 场外运输费用	台	0.8000	3891.04	3112.83
	合计				3113

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

建筑工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	一	河道清淤整治		
1.1	(一)	前河组沟渠整治		
1.1.1	500104002001	水面清理、种植水生绿植（位置及种类甲方认可）、河堤环境整治、土方开挖（含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等）、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	19.69
1.2	(二)	护坡		
1.2.1	500106016001	清单工程量按河岸线长度 1、新建杉木桩驳岸 2、杉木桩直径不小于10cm 3、杉木桩长度不小于3m 4、杉木桩“一”字形布置 5、含相关机械等费用 6、请各投标单位勘察现场自行考虑、合理报价	m	500
2	二	涵闸、涵洞		
2.1	(一)	前河组涵洞DN1000*12		
2.1.1	500101002002	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.1.2	500103001002	土方回填压实	m3	9.77
2.1.3	500109001012	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	754.31
2.1.4	500109001013	DN1000C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	535.43
2.1.5	500109011001	波形护栏杆（含基础），具体详见图纸	m	200
2.1.6	500114001008	标志牌（含基础），具体详见图纸	套	800
2.1.7	500109001016	砼路面拆除恢复，20cmC30+15cm碎石，具体详见图纸	m2	156.97
2.1.8	500114001007	不良地基处理	项	500
2.1.9	500114002005	施工围堰筑、拆	项	500
2.1.10	500114002006	施工降水、排水	项	500
2.1.11	500114002007	施工导流	项	500
2.1.12	500114002008	污工拆除并弃运	项	500
3	(三)	其他		
3.1	(一)	健身步道		
3.1.1	500114001009	新建步道 1、无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理固体份>40%，进口固化剂） 2、10mm厚C20压印混凝土 3、150mm厚C20混凝土垫层 4、100mm厚级配碎石压实 5、素土分层夯实，（密实度93%）	m2	145
3.2	(二)	防护栏杆		

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：前河组水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	设备单价 (元)	安装工程单价 (元)	单价 (元)

工程项目总价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	49377.46
1	50	学府路南边沟水体整治工程	49377.46
1.1	一	河道清淤整治	16638.05
1.1.1	(一)	学府路南边	16638.05
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站	32739.41
1.2.1	(一)	学府路涵洞DN800*14	32739.41
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	5602.93
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	54980.39

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	学府路南边沟水体整治工程		1		49377.46	
1.1	一	河道清淤整治		1		16638.05	
1.1.1	(一)	学府路南边		1		16638.05	
1.1.1.1	500104002002	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	845	19.69	16638.05	
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站		1		32739.41	
1.2.1	(一)	学府路涵洞DN800*14		1		32739.41	
1.2.1.1	500101002003	土方开挖 (含清淤、人工开挖保护层)	m3	84.64	5.11	432.51	
1.2.1.2	500103001003	土方回填压实	m3	56.33	9.77	550.34	
1.2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥石土换填	项	1	300	300	
1.2.1.4	500109001017	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂)，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	4.74	754.31	3575.43	
1.2.1.5	500109001018	DN800C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	14	301.01	4214.14	
1.2.1.6	500109001019	C25砼挡墙底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	5.1	676.35	3449.39	
1.2.1.7	500109001020	C25砼挡墙墙身，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	16.9	983.29	16617.6	
1.2.1.8	500114001009	标志牌 (含基础)，具体详见图纸	套	2	800	1600	
1.2.1.9	500114001010	不良地基处理	项	1	400	400	
1.2.1.10	500114002009	施工围堰筑、拆	项	1	400	400	
1.2.1.11	500114002010	施工降水、排水	项	1	400	400	
1.2.1.12	500114002011	施工导流	项	1	400	400	
1.2.1.13	500114002012	污工拆除并弃运	项	1	400	400	
		合计				49377.46	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
					设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
		合计									

措施项目清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	148.13
2	安全文明措施（不低于1234.44元）	1234.44
3	临时工程	197.51
4	交通工程	148.13
5	保险费	148.13
6	施工企业进退场费	1002.86
7	大型施工设备安拆费	2723.73
	合计	5602.93

其他项目清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
合计			

零星工作项目计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

环境保护措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	环境保护措施	项	1	148.13	148.13
	合计				148

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

安全文明施工措施（不低于1234.44元）措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

第2页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	安全文明施工措施（不低于1234.44元）	项	1	1234.44	1234.44
	合计				1234

法定代表人(或委托代理人) _____

(签字)

临时工程措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

第3页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	临时工程	项	1	197.51	197.51
	合计				198

法定代表人(或委托代理人) _____

(签字)

交通工程措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

第4页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	交通工程	项	1	148.13	148.13
	合计				148

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

保险费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

第5页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	保险费	项	1	148.13	148.13
合计					148

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

施工企业进退场费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

第6页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	施工企业进退场费	项	1	1002.86	1002.86
1.1	施工企业进退场费	项	1.0000	1002.86	1002.86
	合计				1003

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

大型施工设备安拆费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	大型施工设备安拆费	项	1	2723.73	2723.73
1.1	挖掘机 液压1.0m3 场外运输费用	台	0.7000	3891.04	2723.73
	合计				2724

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

建筑工程单价汇总表

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 学府路南边沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价 (元)
1	一	河道清淤整治		
1.1	(一)	学府路南边		
1.1.1	500104002002	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等,土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求,平均运距约1.5km,投标人自行考虑其运距及相关施工内容等,结算不做调整,具体详见图纸	m3	19.69
2	二	涵闸、涵洞、泵站		
2.1	(一)	学府路涵洞DN800*14		
2.1.1	500101002003	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.1.2	500103001003	土方回填压实	m3	9.77
2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	300
2.1.4	500109001017	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂), 含相关模板安拆等费用, 具体详见图纸	m3	754.31
2.1.5	500109001018	DN800C35钢筋混凝土Ⅱ级承插管, 橡胶圈接口, 具体做法及要求详见图纸	m	301.01
2.1.6	500109001019	C25砼挡墙底板, 含相关模板安拆等费用, 具体详见图纸	m3	676.35
2.1.7	500109001020	C25砼挡墙墙身, 含相关模板安拆等费用, 具体详见图纸	m3	983.29
2.1.8	500114001009	标志牌(含基础), 具体详见图纸	套	800
2.1.9	500114001010	不良地基处理	项	400
2.1.10	500114002009	施工围堰筑、拆	项	400
2.1.11	500114002010	施工降水、排水	项	400
2.1.12	500114002011	施工导流	项	400
2.1.13	500114002012	污工拆除并弃运	项	400

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：学府路南边沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	设备单价 (元)	安装工程单价 (元)	单价(元)

工程项目总价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：沙堰路西侧段沟渠水体整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	111424.52
1	50	沙堰路西侧段沟渠水体整治工程	111424.52
1.1	一	河道清淤整治	14728.12
1.1.1	(一)	沙堰路西段沟	14728.12
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站	96696.40
1.2.1	(一)	沙堰路西涵洞DN1200*20	96696.40
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	8328.27
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	119752.79

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：沙堰路西侧段沟渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	沙堰路西侧段沟渠水体整治工程		1		111424.52	
1.1	一	河道清淤整治		1		14728.12	
1.1.1	(一)	沙堰路西段沟		1		14728.12	
1.1.1.1	500104002006	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	748	19.69	14728.12	
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站		1		96696.4	
1.2.1	(一)	沙堰路西涵洞DN1200*20		1		96696.4	
1.2.1.1	500101002006	土方开挖 (含清淤、人工开挖保护层)	m3	238.61	5.11	1219.3	
1.2.1.2	500103001006	土方回填压实	m3	143.53	9.77	1402.29	
1.2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	1	300	300	
1.2.1.4	500109001030	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂)，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	10.21	754.31	7701.51	
1.2.1.5	500109001031	DN1200C40钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	20	744.69	14893.8	
1.2.1.6	500109001032	C25砼挡墙底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	10.8	676.35	7304.58	
1.2.1.7	500109001033	C25砼挡墙墙身，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	48.67	983.29	47856.72	
1.2.1.8	500114001015	标志牌 (含基础)，具体详见图纸	套	2	800	1600	
1.2.1.9	500109001034	砼路面拆除恢复，20cmC30+15cm碎石，具体详见图纸	m2	60	156.97	9418.2	
1.2.1.10	500114001016	不良地基处理	项	1	1500	1500	
1.2.1.11	500114002021	施工围堰筑、拆	项	1	1000	1000	
1.2.1.12	500114002022	施工降水、排水	项	1	500	500	
1.2.1.13	500114002023	施工导流	项	1	1500	1500	
1.2.1.14	500114002024	污工拆除并弃运	项	1	500	500	
		合计				111424.52	

环境保护措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：沙堰路西側段沟渠水体整治工程

第1页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)
1	环境保护措施	项	1	334.27	334.27
	合计				334

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

交通工程措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：沙堰路西側段沟渠水体整治工程

第4页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	交通工程	项	1	334.27	334.27
	合计				334

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

保险费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：沙堰路西側段沟渠水体整治工程

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	保险费	项	1	334.27	334.27
	合计				334

法定代表人(或委托代理人) _____

(签字)

建筑工程单价汇总表

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 沙堰路西侧段沟渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价 (元)
1	一	河道清淤整治		
1.1	(一)	沙堰路西段沟		
1.1.1	500104002006	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、 土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场 地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等, 土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求,平均 运距约1.5km,投标人自行考虑其运距及相关施工 内容等,结算不做调整,具体详见图纸	m3	19.69
2	二	涵闸、涵洞、泵站		
2.1	(一)	沙堰路西涵洞DN1200*20		
2.1.1	500101002006	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.1.2	500103001006	土方回填压实	m3	9.77
2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	300
2.1.4	500109001030	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂),含相关模板安拆等费用,具体详见图 纸	m3	754.31
2.1.5	500109001031	DN1200C40钢筋混凝土II 级承插管,橡胶圈接口,具体做法及要求详见图纸	m	744.69
2.1.6	500109001032	C25砼挡墙底板,含相关模板安拆等费用,具体详见 图纸	m3	676.35
2.1.7	500109001033	C25砼挡墙墙身,含相关模板安拆等费用,具体详见 图纸	m3	983.29
2.1.8	500114001015	标志牌(含基础),具体详见图纸	套	800
2.1.9	500109001034	砼路面拆除恢复,20cmC30+15cm碎石,具体详见图 纸	m2	156.97
2.1.10	500114001016	不良地基处理	项	1500
2.1.11	500114002021	施工围堰筑、拆	项	1000
2.1.12	500114002022	施工降水、排水	项	500
2.1.13	500114002023	施工导流	项	1500
2.1.14	500114002024	污工拆除并弃运	项	500

设备采购和安装工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：沙堰路西侧段沟渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	设备单价 (元)	安装工程单价 (元)	单价 (元)

工程项目总价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	77577.86
1	50	新宅中沟水体整治工程	77577.86
1.1	一	河道清淤整治	35087.58
1.1.1	(一)	新宅中沟	35087.58
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站	42490.28
1.2.1	(一)	新宅中沟涵洞DN800*6	42490.28
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	6408.65
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	83986.51

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	新宅中沟水体整治工程		1		77577.86	
1.1	一	河道清淤整治		1		35087.58	
1.1.1	(一)	新宅中沟		1		35087.58	
1.1.1.1	500104002009	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等,土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求,平均运距约1.5km,投标人自行考虑其运距及相关施工内容等,结算不做调整,具体详见图纸	m3	1782	19.69	35087.58	
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站		1		42490.28	
1.2.1	(一)	新宅中沟涵洞DN800*6		1		42490.28	
1.2.1.1	500101002011	土方开挖 (含清淤、人工开挖保护层)	m3	39.97	5.11	204.25	
1.2.1.2	500103001011	土方回填压实	m3	24.55	9.77	239.85	
1.2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥石土换填	项	1	300	300	
1.2.1.4	500109001053	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂),含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	1.25	754.31	942.89	
1.2.1.5	500109001054	DN800C35钢筋混凝土II级承插管,橡胶圈接口,具体做法及要求详见图纸	m	6	301.01	1806.06	
1.2.1.6	500109001057	C25砼格梗,含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	2.65	770.92	2042.94	
1.2.1.7	500109001055	C25砼挡墙底板,含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	3.65	676.49	2469.19	
1.2.1.8	500109001056	C25砼挡墙墙身,含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	11.2	983.29	11012.85	
1.2.1.9	500109001066	护坡及护底、100mm砂石垫层+150mmC25、含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m2	40.27	350.26	14104.97	
1.2.1.10	500109001067	砼路面拆除恢复,20cmC30+15cm碎石,具体详见图纸	m2	24	156.97	3767.28	
1.2.1.11	500114001025	标志牌 (含基础),具体详见图纸	套	2	800	1600	
1.2.1.12	500114001026	不良地基处理	项	1	1000	1000	
1.2.1.13	500114002041	施工围堰筑、拆	项	1	1000	1000	
1.2.1.14	500114002042	施工降水、排水	项	1	500	500	
1.2.1.15	500114002043	施工导流	项	1	1000	1000	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001
 工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
					设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
		合计									

措施项目清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	232.73
2	安全文明施工措施（不低于1939.45元）	1939.45
3	临时工程	310.31
4	交通工程	232.73
5	保险费	232.73
6	施工企业进退场费	736.97
7	大型施工设备安拆费	2723.73
	合计	6408.65

零星工作项目计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	名称	型号规格	计量单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	人工						
	人工小计						
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
	合计						

交通工程措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	交通工程	项	1	232.73	232.73
	合计				233

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

施工企业进退场费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	施工企业进退场费	项	1	736.97	736.97
1.1	施工企业进退场费	项	1.0000	736.97	736.97
	合计				737

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

大型施工设备安拆费措施项目报价分解表

合同编号：001

工程名称：新宅中沟水体整治工程

第7页 共7页

序号	工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）
1	大型施工设备安拆费	项	1	2723.73	2723.73
1.1	挖掘机 液压1.0m ³ 场外运输费用	台	0.7000	3891.04	2723.73
	合计				2724

法定代表人(或委托代理人) _____ (签字)

建筑工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：新宅中沟水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	一	河道清淤整治		
1.1	(一)	新宅中沟		
1.1.1	500104002009	水面清理、河堤环境整治、土方开挖（含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等）、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	19.69
2	二	涵闸、涵洞、泵站		
2.1	(一)	新宅中沟涵洞DN800*6		
2.1.1	500101002011	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.1.2	500103001011	土方回填压实	m3	9.77
2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	300
2.1.4	500109001053	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	754.31
2.1.5	500109001054	DN800C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	301.01
2.1.6	500109001057	C25砼格梗，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	770.92
2.1.7	500109001055	C25砼挡墙底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	676.49
2.1.8	500109001056	C25砼挡墙墙身，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	983.29
2.1.9	500109001066	护坡及护底、100mm砂石垫层+150mmC25、含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m2	350.26
2.1.10	500109001067	砼路面拆除恢复，20cmC30+15cm碎石，具体详见图纸	m2	156.97
2.1.11	500114001025	标志牌（含基础），具体详见图纸	套	800
2.1.12	500114001026	不良地基处理	项	1000
2.1.13	500114002041	施工围堰筑、拆	项	1000
2.1.14	500114002042	施工降水、排水	项	500
2.1.15	500114002043	施工导流	项	1000
2.1.16	500114002044	污工拆除并弃运	项	500

建筑工程单价费(税)率汇总表

合同编号: 001

第1页 共1页

工程名称: 新宅中沟水体整治工程

序号	工程类别	建筑工程单价费(税)率(%)					备注
		其它直接费	现场经费	间接费	利润	税金	
1	陆上施工土方	2.99	4.44	6.03	7.46	9	
2	水力冲挖施工土方	2.99	4.44	6.09	7.46	9	
3	挖泥船施工土方	2.99	4.44	4.95	7.46	9	
4	石方开挖工程	2.85	5.25	5.96	7.46	9	
5	砂石垫层	2.85	5.25	5.96	7.46	9	
6	砌砖石工程	2.85	5.25	5.96	7.46	9	
7	工程防护	2.89	5.37	5.99	7.46	9	
8	植物防护	2.89	4	4.24	7.46	9	
9	基础工程	4.31	7.54	7.02	7.46	9	
10	混凝土工程	4.31	7.54	7.02	7.46	9	
11	模板工程	4.31	7.54	7.02	7.46	9	
12	其他工程	4.31	7.54	7.02	7.46	9	
13	独立费(建筑工程)						
14	不收费						

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：北大渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	北大渠水体整治工程		1		225082.13	
1.1	一	河道清淤整治		1		39813.18	
1.1.1	(一)	北大渠		1		39813.18	
1.1.1.1	500104002010	水面清理、河堤环境整治、土方开挖 (含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等)、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等,土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求,平均运距约1.5km,投标人自行考虑其运距及相关施工内容等,结算不做调整,具体详见图纸	m3	2022	19.69	39813.18	
1.2	二	涵闸、涵洞、泵站		1		185268.95	
1.2.1	(一)	北大渠涵洞DN1000*8		1		85734.71	
1.2.1.1	500101002013	土方开挖 (含清淤、人工开挖保护层)	m3	189.95	5.11	970.64	
1.2.1.2	500103001013	土方回填压实	m3	81.56	9.77	796.84	
1.2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥石土换填	项	1	300	300	
1.2.1.4	500109001062	C25商品砼管道基础、抗肩 (含粗砂),含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	1.92	754.31	1448.28	
1.2.1.5	500109001063	DN1000C35钢筋混凝土II级承插管,橡胶圈接口,具体做法及要求详见图纸	m	8	535.43	4283.44	
1.2.1.6	500109001064	C25砼挡墙底板,含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	15	676.35	10145.25	
1.2.1.7	500109001065	C25砼口挡墙墙身,含相关模板安拆等费用,具体详见图纸	m3	67.6	842.54	56955.7	
1.2.1.8	500114001029	标志牌 (含基础),具体详见图纸	套	2	400	800	
1.2.1.9	500109001070	砼路面拆除恢复,20cmC30+15cm碎石,具体详见图纸	m2	48	156.97	7534.56	
1.2.1.10	500114001030	不良地基处理	项	1	500	500	
1.2.1.11	500114002049	施工围堰筑、拆	项	1	500	500	
1.2.1.12	500114002050	施工降水、排水	项	1	500	500	
1.2.1.13	500114002051	施工导流	项	1	500	500	
1.2.1.14	500114002052	污工拆除并弃运	项	1	500	500	
1.2.2	(二)	北大渠涵闸		1		99534.24	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第2页 共2页

工程名称：北大渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.2.1	500101002015	土方开挖 (含清淤、人工开挖保护层)	m3	246.45	5.11	1259.36	
1.2.2.2	500103001015	土方回填压实	m3	144.1	9.77	1407.86	
1.2.2.3	500103007003	挡墙下超挖部分10%水泥石换填	项	1	300	300	
1.2.2.4	500109001079	护坡、50mm砂石垫层+100mmC25、含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m2	81.37	63.04	5129.56	
1.2.2.5	500109001080	C25砼格梗，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	5.57	770.92	4294.02	
1.2.2.6	500109001087	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	0.88	754.31	663.79	
1.2.2.7	500109001088	DN1000C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	6	535.43	3212.58	
1.2.2.8	500109001083	C25砼出水口底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	1.3	676.35	879.26	
1.2.2.9	500109001084	C25砼挡墙底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	21.8	676.35	14744.43	
1.2.2.10	500109001085	C25砼挡墙墙身，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	74.88	842.54	63089.4	
1.2.2.11	500109001086	C30启闭机梁及排架，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	0.32	893.51	285.92	
1.2.2.12	500111001004	启闭机梁及排架钢筋加工及安装	t	0.03	5602.14	168.06	
1.2.2.13	500114001033	标志牌（含基础），具体详见图纸	套	2	800	1600	
1.2.2.14	500114001034	不良地基处理	项	1	500	500	
1.2.2.15	500114002057	施工围堰筑、拆	项	1	500	500	
1.2.2.16	500114002058	施工降水、排水	项	1	500	500	
1.2.2.17	500114002059	施工导流	项	1	500	500	
1.2.2.18	500114002060	污工拆除并弃运	项	1	500	500	
		合计				225082.13	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

第1页 共1页

工程名称：北大渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
					设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	北大渠水体整治工程		1					13500	13500	
1.1	二	涵闸、涵洞、泵站		1					13500	13500	
1.1.1	(二)	北大渠涵闸		1					13500	13500	
1.1.1.1	500202003002	侧摇式螺杆启闭机，启门力30KN，螺杆长度不小于3.7m，螺杆直径不低于70mm，含相关安装等一切费用，具体详见图纸	台	1		4000	4000		4000	4000	
1.1.1.2	500202005003	闸门设备安装，铸铁闸门1m*1m，承压水头2m，双向止水	套	1		9500	9500		9500	9500	
		合计								13500.00	

建筑工程单价汇总表

合同编号：001

第1页 共2页

工程名称：北大渠水体整治工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	单价（元）
1	一	河道清淤整治		
1.1	(一)	北大渠		
1.1.1	500104002010	水面清理、河堤环境整治、土方开挖（含水草、杂草、杂树、垃圾及零星构筑物等）、土方回填、清淤、疏浚、整坡、河道两侧堆土、场地内转运土方及土方外运至建设单位指定地点等，土方堆放位置及堆放方式按照建设单位要求，平均运距约1.5km，投标人自行考虑其运距及相关施工内容等，结算不做调整，具体详见图纸	m3	19.69
2	二	涵闸、涵洞、泵站		
2.1	(一)	北大渠涵洞DN1000*8		
2.1.1	500101002013	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.1.2	500103001013	土方回填压实	m3	9.77
2.1.3	500103007002	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	300
2.1.4	500109001062	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	754.31
2.1.5	500109001063	DN1000C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	535.43
2.1.6	500109001064	C25砼挡墙底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	676.35
2.1.7	500109001065	C25砼口挡墙墙身，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	842.54
2.1.8	500114001029	标志牌（含基础），具体详见图纸	套	400
2.1.9	500109001070	砼路面拆除恢复，20cmC30+15cm碎石，具体详见图纸	m2	156.97
2.1.10	500114001030	不良地基处理	项	500
2.1.11	500114002049	施工围堰筑、拆	项	500
2.1.12	500114002050	施工降水、排水	项	500
2.1.13	500114002051	施工导流	项	500
2.1.14	500114002052	污工拆除并弃运	项	500
2.2	(二)	北大渠涵闸		
2.2.1	500101002015	土方开挖(含清淤、人工开挖保护层)	m3	5.11
2.2.2	500103001015	土方回填压实	m3	9.77
2.2.3	500103007003	挡墙下超挖部分10%水泥土换填	项	300
2.2.4	500109001079	护坡、50mm砂石垫层+100mmC25、含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m2	63.04
2.2.5	500109001080	C25砼格梗，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	770.92
2.2.6	500109001087	C25商品砼管道基础、抗肩（含粗砂），含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	754.31
2.2.7	500109001088	DN1000C35钢筋混凝土II级承插管，橡胶圈接口，具体做法及要求详见图纸	m	535.43
2.2.8	500109001083	C25砼出水口底板，含相关模板安拆等费用，具体详见图纸	m3	676.35

