

融安街（一期）污水收集管道工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：	常熟高新技术产业开发区管理 委员会 (单位盖章)	造价咨询人：	常熟市兴联工程造价咨询事务 所有限责任公司 (单位资质专用章)
--------	--------------------------------	--------	---------------------------------------

法定代表人 或其授权人：	1 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	顾建东 (签字或盖章)
-----------------	--------------	-----------------	----------------

编 制 人：	王菁 (造价人员签字盖专用章)	复 核 人：	胡永刚 (造价工程师签字盖专用章)
--------	--------------------	--------	----------------------

编 制 时 间：	2025年08月20日	复 核 时 间：	2025年08月20日
----------	-------------	----------	-------------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0401 土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、工作坑机挖人辅，土方类别综合，不装车 2、挖土深度：2M内	m3	262.3			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：机挖人辅，土方类别综合，不装车 2、挖土深度：4M内	m3	141.58			
3	040103001003	回填方	1、密实度要求：≥90% 2、级配碎石回填	m3	80.86			
4	040103001006	回填方	1、密实度要求：≥90% 2、填方材料品种：中粗砂回填	m3	53			
5	040103001005	回填方	1、素土分层夯实回填	m3	195.9			
6	040103002008	余方弃置	1、余土装车外运 2、外运地点施工单位自行考虑，详见建设方的技术要求	m3	466.88			
7	SB040103003002	建筑垃圾处置费	1、工程渣土消纳费	m3	466.88			
		分部小计						
		0405 管网工程						
8	040501004001	塑料管	1、15cm中粗砂垫层 2、de400PE管（PE100，SDR13.6，1.25MPa）+Dn500×8外套钢管 3、闭水试验	m	69.4			
9	040501008001	水平导向钻进	1、钻导向孔、扩孔、回拖布管，泥浆外运 2、de400PE管（PE100，SDR13.6，1.25MPa）热熔接口 3、闭水试验	m	340.9			
10	040601002001	沉井下沉	1、人机配合下沉，土壤类别综合 2、下沉深度：8m内	m3	259			
11	040601003001	沉井碎石垫层	1、沉井30cm碎石垫层	m3	24.6			
12	040601003002	沉井混凝土底板	1、C30砼底板	m3	23.1			
13	040601004001	沉井内地下混凝土结构	1、C30砼刃脚	m3	27.5			
14	040601004002	沉井内地下混凝土结构	1、C30砼圈梁	m3	17.3			
15	040601004003	沉井内地下混凝土结构	1、C30砼立柱	m3	16.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040305004001	砖砌体	1、M10水泥砂浆砌MU15预制混凝土实心砌块	m3	75.4			
17	040303002007	混凝土基础	1、C20细石砼管周包封	m3	25.1			
18	040201021001	土工合成材料	1、基坑铺设透水土工布	m2	124.7			
19	040901001007	现浇构件钢筋	1、工作坑钢筋制作、安装现浇混凝土Φ10mm以内，HPB300	t	2.005			
20	040901001008	现浇构件钢筋	1、工作坑钢筋制作、安装现浇混凝土Φ20mm以内，HRB400	t	9.227			
21	040501013001	土壤加固	1、拖拉管管道外壁、造斜段注浆填充 2、配合比为：水泥：粉煤灰：水：砂=1:1:0.5:2	m3	51.25			
22	040501013002	土壤加固	1、拖拉管造斜段泥浆回灌	m3	21.7			
23	040201015002	高压水泥旋喷桩	1、Φ700高压旋喷桩钻孔	m	982.5			
24	040201015003	高压水泥旋喷桩	1、Φ700高压旋喷桩，双重管法 2、42.5级水泥掺量25%，水灰比1.0	m3	258.48			
25	040504002001	混凝土井	1、1000×1200矩形钢筋砼污水检查井（流槽式） 2、H=5.2m 3、井盖座、防坠板另计 4、详见设计图PT-05	座	4			
26	040504002002	混凝土井	1、1400×1400矩形钢筋砼污水检查井（流槽式） 2、H=5.2m 3、井盖座、防坠板另计 4、详见设计图PT-05	座	3			
27	040504001009	井盖座安装	1、De650型防坠板 2、格板采用高强度微米增强塑料，能承受100kg0.3m高度的自由落体冲击 3、使用寿命10年	套	7			
28	040504001003	井盖座安装	1、Φ700钢纤维砼井盖座C250级	套	6			
29	040504001010	井盖座安装	1、Φ700铸铁防沉降井盖座	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程

标段:

第3页 共3页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：融安街（一期）污水收集管道工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

