无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目家具采购

采购合同

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市第三高级中学

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏熙宇轩家具制造有限公司

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目家具采购

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0157

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市第三高级中学

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏熙宇轩家具制造有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心 无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目家具采购 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目家具采购

1.2 标的质量：符合国家及招标文件验收合格标准。

1.3 标的数量（规模）：详见合同附件《分项报价表》。

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效后 30 日历天内送货到指定地点，并安装、调试完毕交付使用。

1.5 履行地点：无锡市新吴区行创四路 288 号（无锡市第三高级中学）

1.6 履行方式：按照招标文件要求。

1.7 包装方式：按照招标文件要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰叁拾玖万陆仟圆（1396000 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 69800 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：按照原缴纳方式无息退还。

6.2.2 履约保证金退还时间：在供货完毕并验收合格后。

6.2.3 履约保证金退还条件：供货完毕并验收合格。

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：履约过程中若乙方在供货期限、货品质量、安全文明作业、现场管理、将中标项目转包或分包给他人、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金，保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订生效后，预付款支付比例：30 %。

8.1.2 尾款支付时间：货物安装调试完成并验收合格后向乙方支付剩余70%合同款（即支付至合同总价款的100%）。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 6 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 千分之六 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：
地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

乙方：江苏熙宇轩家具制造有限公司
地址：无锡市锡山区东港镇东湖塘西大桥旁
法定代表人或授权代表：徐小冬
联系电话：15952545456

签订日期：2025 年 12 月 17 日

分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2025-0157

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
1	实木床	熙宇轩、2050*1000*2010mm（根据现场尺寸可作微调）	采用优质白蜡木原木料制作（不可用其他木材、不可拼接），含水率≤12%，具有足够的硬度和抗冲击力，色泽亮丽，纹理清晰，不变形、不开裂。 1.整套规格：长2050mm，宽1000mm，高2010mm。 2.床4根立柱规格：95mm*45mm*2010mm。床二根长横梁和二根短横梁规格：95mm*45mm，床长短横梁与床立柱采用榫头加优质绿色环保胶水进孔连接及二合一锤母五金件加固连接（螺帽采用暗预埋），榫眼与榫头采用环保优质胶粘剂精密结合。 3.上铺床长横梁下沿与下铺床长横梁上沿净空高度为1025mm。 4.床护栏杆总高度305mm，立柱高出上护栏杆高度30mm两边角磨半圆。 5.侧护栏上料2根采用45*30mm与护栏4根竖料45*25mm榫头连接，内空净高为200mm，为了美观，下方采用18mm白蜡木直板镶入净高一块150mm封板。安全护栏板长1465*45*30mm，与竖料8根45*25mm榫头连接，后栏竖料9根。 6.爬梯规格：宽500mm*长1880mm，扶手两边料采用80*30mm，扶手两边料上部位置开长孔，方便学生上床时双手握住借力；踏板宽500*70*30mm，踏板每步设计防滑槽。 7.床板：厚度≥14mm厚的杉木板条，床板间缝拼接小于或等于10mm，保持透气性，固定于5条40mm*30mm实木板上。四面刨光，四边倒角处理。 8.床板底下增加4个304不锈钢卡槽，304不锈钢钢板厚度2mm，放置于床板四角，使床板实木档卡入304不锈钢卡槽里面并固定，另把不锈钢卡槽固定于床体横梁内部，使床板与床体之间成为整体，不会产生偏移。 9.产品结构采用传统木榫结构，减少各类五	236	江苏、无锡	自验收合格后6年	2400	566400

			金件和胶水的使用。 10. 床沿与立柱组装用二合一锤母五金件连接。 11. 下床上方在上床床板底部沿横梁一圈增加 8 个不锈钢挂钩，方便学生挂蚊帐。 12. 表面选用环保木蜡油，二底一面工艺制作，哑光，面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整。 13、上铺带有蚊帐支架					
2	加长实木床	熙宇轩、2200*1000*2010mm（根据现场尺寸可作微调）	采用优质白蜡木原木料制作（不可用其他木材、不可拼接），含水率≤12%，具有足够的硬度和抗冲击力，色泽亮丽，纹理清晰，不变形、不开裂。 1. 整套规格：长 2200mm，宽 1000mm，高 2010mm。 2. 床 4 根立柱规格：95mm*45mm*2010mm。床二根长横梁和二根短横梁规格：95mm*45mm，床长短横梁与床立柱采用榫头加优质绿色环保胶水进孔连接及二合一锤母五金件加固连接（螺帽采用暗预埋），榫眼与榫头采用环保优质胶粘剂精密结合。 3. 上铺床长横梁下沿与下铺床长横梁上沿净空高度为 1025mm。 4. 床护栏杆总高度 305mm，立柱高出上护栏杆高度 30mm 两边角磨半圆。 5. 侧护栏上料 2 根采用 45*30mm 与护栏 4 根竖料 45*25mm 榫头连接，内空净高为 200mm，为了美观，下方采用 18mm 白蜡木直板镶入净高一块 150mm 封板。安全护栏板长 1465*45*30mm，与竖料 8 根 45*25mm 榫头连接，后栏竖料 9 根。 6. 爬梯规格：宽 500mm*长 1880mm，扶手两边料采用 80*30mm，扶手两边料上部位置开长孔，方便学生上床时双手握住借力；踏板宽 500*70*30mm，踏板每步设计防滑槽。 7. 床板：厚度≥14mm 厚的杉木板条，床板间缝拼接小于或等于 10mm，保持透气性，固定于 5 条 40mm*30mm 实木板上。四面刨光，四边倒角处理。 8. 床板底下增加 4 个 304 不锈钢卡槽，304 不锈钢钢板厚度 2mm，放置于床板四角，使床板实木档卡入 304 不锈钢卡槽里面并固定，另把不锈钢卡槽固定于床体横梁内部，	118	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	2400	283200

			使床板与床体之间成为整体，不会产生偏移。 9.产品结构采用传统木榫结构，减少各类五金件和胶水的使用。 10.床沿与立柱组装用二合一锤母五金件连接。 11.下床上方在上床床板底部沿横梁一圈增加8个不锈钢挂钩，方便学生挂蚊帐。 12.表面选用环保木蜡油，二底一面工艺制作，哑光，面均衡油饰，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，保证油漆面光洁平整。 13、上铺带有蚊帐支架					
3	衣柜1	熙宇轩、1600*550*2000mm	1.基材：采用E0级18mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边：采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 5.配置：四开门+挂衣杆+空格	236	江苏、无锡	自验收合格后6年	1200	283200
4	衣柜2	熙宇轩、800*550*2000mm	1.基材：采用E0级18mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边：采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 5.配置：双开门+挂衣杆+空格	118	江苏、无锡	自验收合格后6年	500	59000

5	学生无障碍宿舍置物柜	熙宇轩、1200*600*2000mm	1.基材：采用E0级18mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边：采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 5.配置：三开门+挂衣杆+空格	4	江苏、无锡	自验收合格后6年	900	3600
6	学生无障碍宿舍单人床	熙宇轩、2000*1200*400mm	1.床及床头柜面层：整体橡胶木指接板，环保油漆，多面喷涂，甲醛释放量≤0、124mg/m³，符合E1级标准，整体结构必须牢固耐用，承重性能良好，无摇晃现象。 2.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3.五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 4.各项指标均达国家标准。	4	江苏、无锡	自验收合格后6年	550	2200
7	单人床垫	熙宇轩、2000*1200*200mm	1.内芯拉网式弹簧：弹簧采用0号优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹性好，经热处理后，持久耐用不易变形。 2.弹簧：最高档的整网弹簧，分包衬托身体各个部位的重量，保持身体的自然曲线。 3.环保热熔棉：采用棉纤维高温消毒压制而成，确保床垫的卫生、环保，防潮防霉。 4.天然椰棕：采用天然椰壳纤维，经过脱脂、防蛀处理，不软不硬，透气性强。	4	江苏、无锡	自验收合格后6年	380	1520
8	学生无障碍宿舍床头柜	熙宇轩、450*400*500mm	1.整体橡胶木，木质纹理通达清晰，外观鲜明光亮，桌腿细节处略作锥形处理，上大下小，支撑稳固，柜体18mm厚。 2.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 4.五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。	2	江苏、无锡	自验收合格后6年	300	600

9	宿舍桌	熙宇轩、1200*650*750mm	1.选材：整体采用橡胶木指接板。 2.组件制作：根据产品规格选出合适的大小的木料进行断料、开料，对逐个部件进行四面刨加工，然后精磨进行精切，加工榫卯、打孔、开槽，再进行部件组装，之后再整体组装。 3.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4.五金：采用优质五金配件。 5.各项指标均达国家标准。	4	江苏、无锡	自验收合格后6年	550	2200
10	宿舍椅	熙宇轩、440*500*780mm	1.基材：优质橡胶木实木，含水量≤12%，无节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。 2.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3.面料：采用优质面料经过、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等表面加工处理。（甲醛含量≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，染色牢度耐干摩擦≥3级）。 4、海绵：采用阻燃优质海绵，高回弹性，耐用度高，海绵密度≥40kg/m³，回弹力≥50%. 拉伸率≥80。	4	江苏、无锡	自验收合格后6年	300	1200
11	教师值班宿舍置物柜	熙宇轩、1200*600*2000mm	1.基材：采用E0级18mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边：采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 5.配置：三开门+挂衣杆+空格	22	江苏、无锡	自验收合格后6年	750	16500
12	教师值班宿舍单人床	熙宇轩、2000*1200*400mm	1.床及床头柜面层：整体橡胶木指接板，环保油漆，多面喷涂，甲醛释放量≤0、124mg/m³，符合E1级标准，整体结构必须牢固耐用，承重性能良好，无摇晃现象。 2.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑	22	江苏、无锡	自验收合格后6年	550	12100

			耐磨、手感好。 3. 五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 4. 各项指标均达国家标准。					
13	单人床垫	熙宇轩、2000*1200*200mm	1. 内芯拉网式弹簧：弹簧采用 0 号优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹性好，经热处理后，持久耐用不易变形。 2. 弹簧：最高档的整网弹簧，分包衬托身体各个部位的重量，保持身体的自然曲线。 3. 环保热熔棉：采用棉纤维高温消毒压制而成，确保床垫的卫生、环保，防潮防霉。 4. 天然椰棕：采用天然椰壳纤维，经过脱脂、防蛀处理，不软不硬，透气性强。	22	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	380	8360
14	教师值班宿舍床头柜	熙宇轩、450*400*500mm	1. 整体橡胶木，木质纹理通达清晰，外观鲜明光亮，桌腿细节处略作锥形处理，上大下小，支撑稳固，柜体 18mm 厚。 2. 油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 4. 五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用。	11	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	300	3300
15	宿舍桌	熙宇轩、1200*650*750mm	1. 选材：整体采用橡胶木指接板。 2. 组件制作：根据产品规格选出合适的大小的木料进行断料、开料，对逐个部件进行四面刨加工，然后精磨进行精切，加工榫卯、打孔、开槽，再进行部件组装，之后再整体组装。 3. 油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4. 五金：采用优质五金配件。 5. 各项指标均达国家标准。	22	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	550	12100
16	宿舍椅	熙宇轩、440*500*780mm	1. 基材：优质橡胶木实木，含水量≤12%，无节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。 2. 油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3. 面料：采用优质面料经过、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等表面加工处理。（甲醛含量≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，染色牢度耐干摩擦≥3 级）。 4、海绵：采用阻燃优质海绵，高回弹性，	22	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	300	6600

			耐用度高，海绵密度≥40kg/m³， 回弹力≥50%. 拉伸率≥80。					
17	宿管值班宿舍衣柜	熙宇轩、800*600*2000mm	1.基材：采用E0级18mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边：采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4、五金配件：采用优质阻尼铰链、挂衣杆，所有配件均符合国家标准要求。 5.配置：双开门+挂衣杆+空格	2	江苏、无锡	自验收合格后6年	500	1000
18	宿管值班宿舍单人床	熙宇轩、2000*1200*400mm	1.床及床头柜面层：整体橡胶木指接板，环保油漆，多面喷涂，甲醛释放量≤0、124mg/m³，符合E1级标准，整体结构必须牢固耐用，承重性能良好，无摇晃现象。 2.油漆：环保水性木器油漆，五底三面工艺，达到环保无异味、色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3.各项指标均达国家标准。	1	江苏、无锡	自验收合格后6年	550	550
19	单人床垫	熙宇轩、2000*1200*200mm	1.内芯拉网式弹簧：弹簧采用0号优质碳素钢制成，弹力具整体性，弹性好，经热处理后，持久耐用不易变形。 2.弹簧：最高档的整网弹簧，分包衬托身体各个部位的重量，保持身体的自然曲线。 3.环保热熔棉：采用棉纤维高温消毒压制而成，确保床垫的卫生、环保，防潮防霉。 4.天然椰棕：采用天然椰壳纤维，经过脱脂、防蛀处理，不软不硬，透气性强。	1	江苏、无锡	自验收合格后6年	380	380
20	文件柜	熙宇轩、900*400*1850	1.此文件柜上下两段中间抽屉式设计，上部开门内嵌钢化玻璃，增加可视性并保证使用安全性；下部整体式铁皮门；中间两抽屉，增加实用性。配品牌五金锁具。 2.材质：板材采用优质冷轧型钢板，钢板厚度达到0.8mm，柜体整体采用数控折板机折弯后焊接成型。 3.表面采用优质静电粉末喷涂，喷涂工艺为酸洗磷化后使用静电粉末喷涂。达到国家环保要求。颜色由校方定。	2	江苏、无锡	自验收合格后6年	460	920

21	宿管办公桌	熙宇轩、2200*600*750mm	1.基材：采用E0级18mm/25mm实木颗粒板，密度700kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材表面经防火贴面及防潮涂层处理，结合封边防水工艺，具备防火、防潮、耐磨、耐酸碱、耐烫、耐污染等性能。 2.贴面：采用符合国标的木纹三聚氰胺浸渍胶膜纸，经精密热压工艺制作，耐磨、耐污，木纹自然细腻，还原度高。 3.封边:采用1.0mm/1.8mm同色PVC封边条，通过自动热压工艺，边缘无缝密封，经耐候性测试验证，长期使用不变形、不开裂，美观度与实用性兼具。 4.五金配件：采用优质静音轨道、阻尼铰链、80mm圆形线盒、ABS拉手、正面三联锁、折叠锁、PVC机箱散热片，所有配件均符合国家标准要求。 5.工艺：采用台面围边工艺，成型厚度达到43mm。 6.配置：主桌面+固定柜+中抽+机箱柜+木制挡板+ABS拉手	1	江苏、无锡	自验收合格后6年	750	750
22	宿管办公椅	熙宇轩、常规	1.面料：环保三明治网布，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛。 2.填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保，舒适，不易变形，不塌陷。 3.基材：靠背和扶手基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味。 4.扶手：扶手由原生聚丙烯注塑而成，强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。 5.脚架：2.0mm厚电镀弓形架	2	江苏、无锡	自验收合格后6年	235	470
23	四四人位连体餐桌凳	熙宇轩、1200*600*750mm	1.四人拆装连体餐桌：主管50*50方管1、35厚，激光切割，二氧焊接，铁架处理，抛丸机抛光，酸洗，高温静电喷塑而成。 2.餐桌连接杠：50*50方管1、35厚，激光切割，二氧焊接，人字架结构，优质五金扣件。 3.铁架处理，抛丸机抛光，酸洗，高温静电喷塑而成。 4.桌面下框架：主管20*40扁方管1、0厚，激光切割，二氧焊接，铁架处理，抛丸机抛光，酸洗，高温静电喷塑而成。 5.桌面：120*60*2、3实木多层板贴防火板，	250	江苏、无锡	自验收合格后6年	490	122500

			雕刻机切割，环保透明清漆封边。 6.椅背/脚套：PP 塑料一体成型。					
24	隔断花槽架	熙宇轩、1200*300*1050mm	1.框架结构：采用高质碳钢铁管（管径≥25mm,壁厚 1.5mm),表面碳黑砂纹处理(GB/T 13912-2020 盐雾测试 72 小时无锈），焊接点抗拉强度≥300MPa 水平。 2.基材：采用 E0 级浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，甲醛释放含量≤0、05mg/m³，达到国标 E0 级标准，防火、防潮、耐 磨、耐酸碱、耐烫、耐污染。 3.贴面：采用国标木纹三聚氰胺面板精工制作。 4.封边：采用相当于或高于国标 2mm 一级 PVC 同色封边条全自动化封边。 5.五金配件：五金通过安全测试标准，各项指标均达国家标准；通过安全测试标准，各项指标均达国家标准。	21	江苏、无锡	自验收合格后 6 年	350	7350
合计								1396000

投标人名称（盖章）：江苏熙宇轩家具制造有限公司