

施工做法说明



- 1、本项目暂按业主提供的图纸，改造清单及范围，结合现场建筑测量数据计算工程量；
- 2、车棚基础垫层按 C15 混凝土，每边宽出基础 100mm 考虑；
- 3、车棚基础预埋件内钢筋，按 $\Phi 10@150$ HRB400 钢筋双向考虑；
- 4、车棚钢构件油漆，按环氧富锌底漆二遍底漆，丙烯酸磁漆两遍面漆考虑；
- 5、车棚膜，按 PVCDF 材质，密度 1100 克/平方米考虑；
- 6、车棚车档，按 2000*100*管径 76mm，2mm 厚壁厚，碳钢材质梅花挡车器考虑，标线按热熔漆划线，含反光琉璃珠，200mm 宽考虑，每个车位 2.5m*4m 尺寸考虑；
- 7、车棚混凝土面层下垫层，按 10cm 厚砂石考虑；
- 8、雨水管按 100mm 厚砂垫层，DN200UPVC 管，橡胶圈承插考虑；
- 9、排水沟，按 100mm 厚 C15 混凝土垫层，240*115*53mm 标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑，240mm 厚，300*500mm 沟截面，内外壁 20mm 厚 1:2 水泥砂浆，500*500mm 树脂镂空盖板考虑。