

小海老卫生院地块临时停车场建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年02月12日

小海老卫生院地块临时停车场建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年02月12日

复 核 时 间： 2025年02月12日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		场地平整						
1	041001001001	拆除路面	1、挖除场地硬质铺装 2、清理及外运，运距自行考虑	m3	345			
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、2m 内	m3	648			
3	040103001001	回填方	1、密实度要求:符合设计要求 2、填方材料品种:符合设计要求 3、填方来源、运距:自行考虑	m3	319			
4	040203007001	水泥混凝土	1、C30 2、厚度:20cm 3、含模板、养身、切缝等 4、具体要求及做法详见图纸	m2	2300			
5	040202011001	碎石	1、厚度:15cm碎石 2、具体要求及做法详见图纸	m2	2300			
6	040202001001	路床（槽）整形	1、地坪整平压实，压实度K≥90% 2、具体详见图纸	m2	2300			
7	040103001002	回填方	1、废弃检查井素土填埋 2、土源自行考虑 3、工程量暂估，按实结算	个	10			
8	040205006001	标线	1、热熔型反光涂料 2、含车道线、停车位线等 3、具体要求及做法详见图纸	m2	125			
9	040205019001	橡胶阻车器	具体样式及做法按照业主要求	套	66			
		分部小计						
		排水						
10	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° 砂包封基础 2、材质及规格:DN300 MPVE管，环刚度≥SN8 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求及做法详见图纸	m	62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360° C30素混凝土包封基础，100厚砂垫层 2、材质及规格:DN250 MPVE管，环刚度≥SN8 3、连接形式:胶圈接口 4、具体要求及做法详见图纸	m	138			
12	040504009001	平算式双算雨水口	做法见图集16S518-32	座	7			
13	040504002001	混凝土井	1、Φ1000圆形雨水检查井（流槽式），平均井深约1.1m 2、井墙及底板混凝土为C30 S6 3、坐浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 4、流槽采用C15混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖，M10防水水泥砂浆抹面，厚20mm 5、接入管道超挖部分用混凝土或级配砂石填实 6、管道与墙体、底板间隙用混凝土浇筑或砂浆填实、挤压严密 7、流槽部分在安放踏步的同侧加设脚窝 8、Φ700圆形双层直承式球墨铸铁井盖，承载力达到C250级（混凝土路面不小于D400），具有防盗、防响、防跳、防坠落、防位移装置 9、具体要求及做法详见图纸及图集20S515-20	座	3			
14	040504002002	混凝土井	1、现状接入井管道接口破坏修复 2、具体要求及做法详见图纸	座	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：场地平整及排水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	围墙拆除	1、原围墙拆除，含基础 2、含清理及外运，运距自行考虑 3、具体要求及做法详见图纸	项	1			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、现场地基挖至老土 2、具体要求及做法详见图纸	m3	27.7			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	19.33			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：垃圾外运 2、运距：自行考虑	m3	8.37			
5	010401001001	砖基础	1、MU10 240厚混凝土实心砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、具体要求及做法详见图纸	m3	6.58			
6	010401003001	实心砖墙	1、MU10 240厚混凝土实心砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、100*100泄水洞，居中设置 4、具体要求及做法详见图纸	m3	17.05			
7	010501001001	垫层	1、100厚C15混凝土垫层 2、含模板	m3	1.79			
8	010503004001	圈梁	1、240*200 C25混凝土圈梁 2、含模板	m3	1.34			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 12以内	t	0.127			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707002001	夜间施工						
4	011707004001	二次搬运						
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	临时设施费						
9	011707009001	赶工措施费						
10	01B001	特殊条件下施工增加费						
11	011707003001	非夜间施工照明						
12	011707011001	住宅工程分户验收						
13	011707012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 围墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

1	030507016001	停车场管理设备	1. 名称：快速道闸直杆 2. 技术要求：配置需求：工作电压：AC220V±10%；工作温度：-25℃~+70℃；相对湿度：小于等于95%无凝露；噪音要求：≤72 分贝；额定功率：150W；外壳防护等级：IP54；灯光效果：闸杆配有原厂LED 灯带，根据道闸通行状态红绿双色切换变化；机箱材质：机身主要采用厚度不低于2.2mm 的高强度碳钢板材；机箱工艺：钣金模具成型；杆型杆长：直杆≤4M，金属铝材质，厚度≥1.7mm，落地具备缓冲保护功能；闸杆开合速度：4m 直杆，单程运行时间≤1.8s；闸杆扰度：闸杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，闸杆扰度≤60mm；开启优先功能，当闸杆处于	台	1			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.62】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			GB/T17626.2-2006规定的 3 级测试标准；道闸采用高精度一体化机芯传动，运行过程无触点监测，高精度线性动态编码控制；具备到位位置锁定控制技术、初始位置复位检测技术；道闸能通过保安集成管理移动手持终端进行通道的遥控操作，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作人员等信息。遥控距离：>30 米 3. 备注：为满足设备运行（有线及无线功能）所需的其他配套辅助设备（含配套软件）及其辅材（开槽、连接管、光纤、电缆等）纳入主体设备由厂家统一考虑，工程量不予单独计量。道闸系统，施工完成需成功与业主指定平台无缝对接（包括数据、支付功能等）。				
本页小计							

【清单大师计价软件江苏版V9.62】

工程名称：道闸

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

2	030507016002	停车场管理设备	1. 名称：车牌识别一体机（含C30砼基础） 2. 技术要求：配置需求：设备具有良好的防护性及稳定性；车牌识别摄像机、LED 显示屏、补光灯、语音播报模块采用一体式机箱内置设计而非立杆式模块堆砌、组合形式；工作电压：AC220V±10%；额定功率:45W；工作温度：-25℃～+70℃；通讯方式：TCP/IP；LED 显示屏：工业级四行高亮 LED 显示屏，自定义显示内容；外壳防护等级：IP54；脱机记录存储容量：≥100000条，用户数≥200000条；摄像机：500万像素，2.7～13.5mm 镜头；彩色水平分辨率≥500TVL，彩色灰度等级≥11 级车牌识别率：在公安部实车动态识别试验条件下，品牌无	台	2			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.62】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			语音提示：支持智能化、行业化、情景化可自定义语音支付方式：静态码扫码付系统支持无感支付、扫码支付、面对面支付等形式，并支持税控发票机开具电子发票；系统具备计费自动结算管理功能，支持主流第三方支付（微信、支付宝、银联等）；接口对接：输出协议及数据格式应符合DB31/T294-2018 附录 A 智能集成数据基本字典表、智能集成服务设备对接服务接口的相关要求；数据推送：系统能即时推送所有进出车辆的出入部位、出入时间、牌照/车型、数据/图片、车辆（人员）类型、关联对象等基本信息至智能集成数据服务设备，并提供智能安防集成应用系统服务。通过智能集成数据服务设备应能正确捕获基本设备推送数据					
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.62】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			功能等）。					

3	030507016003	停车场管理设备	1. 名称：地感处理器 2. 技术要求：配置需求：工作电压：AC220V 额定功率：≤3W 工作地感量：80~500UH 响应时间：100ms、250ms 非机动车辆：支持静电等级：满足GB/T17626.2 规定的 3 级测试标准介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压>1.5kv 3. 备注：为满足设备运行（有线及无线功能）所需的其他配套辅助设备（含配套软件）及其辅材(开槽、连接管、光纤、电缆等)纳入主体设备由厂家统一考虑，工程量不予单独计量。道闸系统，施工完成需成功与业主指定平台无缝对接（包括数据、支付功能等）。	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸			标段：			第7页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道闸

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道闸

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：道闸

标段:

第1页 共1页

[illegible]

1	030507008001	监控摄像设备	1、名称：200万红 外高清枪机（含安 装支架） 2、参数：具有 200W 像素 CMOS 传 感器。在 1920x1080 @25fps 下，码率设定为 1Mbps，RJ45 输出 ，清晰度不小于 1000TVL。支持滤光 片切换功能，摄像 机可在彩色/黑白模 式下自动切换滤光 片。最低照度彩色 ：0.001lx，黑白： 0.0005lx。支持 H. 265、H. 264、 MJPEG 视频编码格 式，其中H. 265 和 H. 264 都支持 Baseline/Main/Hig h Profile。支持帧 率动态控制功能， 当触发报警时，视 频录像帧率应自动 调整至设定值。在 1920×1080 @30fps 下，码率设定为 1Mbps，图像传输延 时≤200ms。 支持智能编码功能 ，摄像机开启智能 编码功能后，码流 节约 1/2 信噪比	台	4			
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9.62】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			项。具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加 100 个 IP 地址。支持 MAC 地址访问控制功能，可添加 100 个 MAC 地址。具备绊线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。支持场景参数设置，可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。支持日志检索功能，摄像机支持记录 7 种日志信息，并可在 IE 浏览器下进行日志检索。支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为 704×480。摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93% 环境下稳定工作。 防护等级≥ IP65					
本页小计								

【清单大师计价软件江苏版V9. 62】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控标段：第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求，保持与现有控制平台和操作系统的兼容性，并能使所摄取的信息顺利通过光纤接入建设单位指定的后端平台。					
2	040802001001	摄像机立杆	1、名称：3米监控立杆 2、材质：无缝钢管，喷塑处理（含基础接地） 3、具体详见设计图纸	根	4			

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 监控

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	031302001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210				
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工						
6	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	031302006001	已完工程及设备保护费						
8	031302008001	临时设施费						
9	031302009001	赶工措施费						
10	03B002	特殊条件下施工增加费						
11	031302003001	非夜间施工照明						
12	031302011001	住宅工程分户验收						
13	031302012001	建筑工人实名制费用						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 监控

标段：

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称： 监控

标段:

第1页 共1页

[illegible]

