

蒋垛村智能化育秧（苗）中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏巨臻工程管理有限公司
(单位盖章)

2025年07月15日

蒋垛村智能化育秧（苗）中心建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府
(单位盖章) 造价咨询人：



法定代表人 法定代表人
或其授权人： 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 复 核 人：



编制时间： 2025年07月15日 复核时间： 2025年07月15日

建设项目汇总表

工程名称：蒋垛村智能化育秧（苗）中心建设项目

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称：玻璃温室大棚

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1			
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. :原土300mm以内的机械平整场地。	m2	2650.63			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	531.1			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	108.75			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计要求 2. 填方材料品种:详见图纸 3. 填方粒径要求:详见图纸 4. 填方来源、运距:原土利用	m3	461.92			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:请投标单位勘察现场后综合考虑报价	m3	177.93			
		A.4 砌筑工程			1			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖240×115×90, MU15 2. 墙体类型:围护墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	23.26			
7	010401012001	零星砌砖	1. 部位:零星砌筑 2. 砖品种、规格:混凝土实心砖240×115×53 MU20 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆	m3	1.02			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	29.8			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	68.98			
10	010503002001	地梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	36.14			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.47			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
13	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	13.29			
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.02			
15	010507007001	其他构件（二次灌浆）	1. 混凝土种类:补偿收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. :（二次灌浆） 4. :在上部钢结构安装就位后浇实	m3	1.67			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507007002	其他构件	1. 部位:钢柱柱脚 2. 混凝土种类:非泵送商砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	7.78			
17	010507001001	散水	1) 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实抹光 2) 150厚10-40卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3) 素土夯实	m2	120.31			
18	010507001002	坡道	1) 30厚1:2水泥砂浆面层, 抹深锯齿礅磋 2) 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3) 150厚C20混凝土 4) 300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300 5) 素土夯实	m2	27.6			
		A.5.15 钢筋工程			1			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400 Φ6 2、层高: ≤3.6m	t	0.349			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ8 2、层高: ≤3.6m	t	1.914			
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ10 2、层高: ≤3.6m	t	1.548			
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ12 2、层高: ≤3.6m	t	4.43			
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ16 2、层高: ≤3.6m	t	2.191			
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ18 2、层高: ≤3.6m	t	0.519			
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ20 2、层高: ≤3.6m	t	3.061			
26	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:拉结筋	t	0.135			
		门窗工程			1			
27	010803001001	金属卷帘 (闸) 门	1、门代号及洞口尺寸: 铝合金卷帘门 2、门材质: 烤漆铝合金 3、启动装置品种、规格: 电启动	m2	68.7			
28	010807001001	墙面及隔断玻璃墙体	部位: 四周及隔断 1、框、扇材质: 铝合金窗 2、玻璃品种、厚度: 6厚钢化玻璃, 3、含温室专用铝合金金属型材及配件等 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定; 6、其他要求详见设计图纸。	m2	1496.45			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010807001002	顶部玻璃屋面【屋脊方向两侧玻璃全开启】	部位：顶部覆盖 1、框、扇材质：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：5mm慢反射单层钢化玻璃； 3、沿屋脊方向的两侧玻璃窗可全部开启； 4、含温室专用铝合金金属型材及配件等；型材及配件需满足顶部开窗要求； 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定； 6、其他要求详见设计图纸。	m2	1943.04			
30	010807001003	顶部玻璃屋面【屋脊方向两侧玻璃全开启】	部位：顶部覆盖 1、框、扇材质：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：5mm单层钢化玻璃； 3、沿屋脊方向的两侧玻璃窗可全部开启； 4、含温室专用铝合金金属型材及配件等；型材及配件需满足顶部开窗要求； 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定； 6、其他要求详见设计图纸。	m2	688.16			
31	010807001004	金属推拉窗	1、框、扇材质：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：70系列，型材壁厚不小于1.4mm，6厚普通玻璃， 3、推拉窗(带优质304不锈钢钢纱窗) 4、除注明外，面积大于1.5平方米的门窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗，必须采用安全玻璃。 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定； 6、其他要求详见设计图纸。	m2	28.9			
32	010807001005	水帘提升窗外侧8mm阳光板	1、电动水帘提升窗， 2、含所有驱动轴电机传动及附件、铰链、边框、侧框、配件等 3、其他要求详见设计图纸。	m2	92.8			
		A.11 楼地面装饰工程			1			
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1)20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2)120厚C25混凝土 3)150厚碎砖夯实 4)素土夯实 分仓缝按6米x6米 锯缝,缝宽15并嵌胶泥	m2	1093.42			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1			
34	011201001001	墙面一般抹灰-【外墙】	1: 外墙涂料【单独另计】 2: 12厚1:2.5水泥砂浆找平 3: 刷素水泥砂浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4: 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5: 聚合物水泥防水砂浆一道	m2	105.97			
35	011201001002	墙面一般抹灰【内墙】	1: 12厚1:2.5水泥砂浆找平 2: 刷素水泥砂浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3: 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	37			
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程			1			
36	011407001001	墙面喷刷涂料-外墙	1. 基层类型:清理基层 2. 刮腻子遍数:调、批腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:基层清理、刷高渗透性封闭底漆, 1遍外墙弹性乳胶漆涂料(中涂), 1遍外墙弹性乳胶漆涂料(面涂)	m2	105.97			
37	011406001001	抹灰面油漆-内墙	1. 腻子种类:白水泥腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆漆	m2	37			
分部分项合计								
38	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内场外运费	项	1			
39	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	86.22			
40	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇各种柱基、桩承台复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	146.88			
41	011702006001	矩形梁	1: 现浇挑梁, 单梁, 连续梁, 框架梁复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡):	m2	281.77			
42	011702002001	矩形柱	1: 现浇矩形柱复合木模板((不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	126.47			
43	011702003001	构造柱	1: 现浇构造柱复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	16.22			
44	011702008001	圈梁	1: 现浇地圈梁支撑梁复合木模板;(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	110.85			
45	011702025001	其他现浇构件	1: 现浇压顶复合木模板(不用砂浆垫块, 改用塑料卡)	m2	48.83			
46	011702025002	其他现浇构件	现浇框架柱接头复合木模板	m2	7.68			
47	011702025003	其他现浇构件	1. 小型构件木模板	m2	40.56			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 5%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1~2.3 %
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.7% /市 优0.9% /省 优1.3% /国优 专 业1.4% /国 优1.6%

未来软件编制

暂列金额明细表

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-钢结构

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 预埋构件			1			
1	010516002001	锚栓	1. 钢材种类:预埋螺栓材质需符合国标Q235-B钢, 2. 规格:M24, 3. :螺母, 垫片 (详见设计图纸)	t	0.796			
		A.1 主体			1			
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B, 矩管B300*6, 方管B400*8, 方管B150*4.0; 2. :构件在制作检验合格后应对其进行表面除锈 3. 安装高度及要求:高度7.0m, 钢骨架安装: 包含但不限于所需所有与之相连接的专用型材连接件连接、并安装校正 4. :其它要求详见设计图纸, 图纸不详之处需自行深化后报送甲方、监理及设计, 待确认后方可大面积施工 5. :清单量计算规则: 清单工程量为吨位(含抗剪键、底板及托板), 专用型材连接件包含在综合单价中, 请投标单位综合考虑报价	t	23.345			
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, 矩管B250*150*6.00, 矩管B250*150*8.00, 矩管B400*200*8.00, 矩管B450*250*6.00, 矩管B450*250*10.00, 矩管B600*400*10.00 2. :构件在制作检验合格后应对其进行表面除锈 3. . 安装高度及要求:高度7.0m, 钢骨架安装: 包含但不限于所需所有与之相连接的专用型材连接件连接、并安装校正 4. :其它要求详见设计图纸, 图纸不详之处需自行深化后报送甲方、监理及设计, 待确认后方可大面积施工 5. :清单量计算规则: 清单工程量为吨位, 专用型材连接件包含在综合单价中, 请投标单位综合考虑报价	t	74.293			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-钢结构

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010606003001	外遮阳钢架	1. 钢材品种、规格:Q235B, 矩管方管B150*4.0 2. 构件类型:外遮阳钢架 3. 安装高度及要求:高度8.6m以上, 钢骨架安装: 包含但不限于所需所有与之相连接的专用型材连接件连接、并安装校正 4. :构件在制作检验合格后应对其进行表面除锈 5. :其它要求详见设计图纸, 图纸不详之处需自行深化后报送甲方、监理及设计, 待确认后方可大面积施工 6. :清单量计算规则: 清单工程量为吨位, 专用型材连接件包含在综合单价中, 请投标单位综合考虑报价	t	5.654			
5	010606003002	墙梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, QL1:方管B100*4.0, ML1、MZ1:矩管B200*100*4.00(含预埋件) 2. 构件类型:墙梁 3. 安装高度及要求:高度8.6m以下, 钢骨架安装: 包含但不限于所需所有与之相连接的专用型材连接件连接、并安装校正 4. :构件在制作检验合格后应对其进行表面除锈 5. :其它要求详见设计图纸, 图纸不详之处需自行深化后报送甲方、监理及设计, 待确认后方可大面积施工 6. :清单量计算规则: 清单工程量为吨位, 专用型材连接件包含在综合单价中, 请投标单位综合考虑报价	t	24.33			
分部分项合计								
6	011701002001	柱梁安装脚手架	1. :柱梁安装脚手架	m2	2625.26			
7	011701002002	屋面结构安装脚手架	1. :屋面结构安装脚手架	m2	2712			
8	011701002003	墙板、门窗、雨篷等其它脚手架	1. :墙板、门窗、雨篷等其它脚手架	m2	1519.2			
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温室大棚-钢结构

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001002	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.6				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.7% /2 星0.77% /3 星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002002	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	011707003002	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707005002	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%

未来软件编制

表-11

单位工程汇总表

工程名称: 温室大棚智能化控制系统

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚智能化控制系统

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.5 建筑智能化6个系统			1			
1	081302003001	外遮阳系统	1、拉幕驱动防水电机380V 0.75KW (.52) 2台、固定位置-外遮阳支架（电机含防水罩）； 2、齿轮、齿条传动，A型齿轮（含防脱夹）、齿条各20付，及配套螺丝； 3、驱动杆规格Φ32*2.5）、推拉杆规格Φ32*1.5，驱动卡、吊轮规格Φ32，含配套L19钻尾丝、推杆接头螺丝、2m卡簧等辅材； 4、托幕线黑色规格、含配套扎线、蝴蝶夹、幕勾、幕坠等，外遮阳网1（4.3*50*10）、外遮阳网2（4.3*19*10）规格4.3*50*10固定在托幕线上， 5、各配件固定牢靠，幕布采用温室专用圆丝遮阳网，遮阳率75%。 6、电机电源接至智能物联网控制柜（配管、配线投标方根据自身设备结合施工方案，综合考虑慎重下浮，结算不再另行计量）； 7、保用期5年	m2	2650.63			
2	080902010001	内保温系统安装	位置：流水线生产车间顶部保温（高度6.5m） 1、驱动电机0.75KW (.52) 1台、固定位置按深化设计图纸，含配套电源线； 2、传动A型齿轮（含防脱夹）、齿条，及配套螺丝， 3、驱动杆规格Φ32*2.5）、推拉杆规格Φ32*1.5，驱动卡、吊轮规格Φ32，含配套L19钻尾丝、推杆接头螺丝 4、托幕线白色规格、含配套扎线、蝴蝶结配重，棉被规格4.3*50*10固定在托幕线上， 5、各配件固定牢靠，保用期5年	系统	1			
3	081302003002	内遮阳系统	温室大棚室内、安装高度6.5m下 1、拉幕驱动电机0.75KW (.52) 1台、固定位置？ 2、齿轮、齿条传动，A型齿轮（含防脱夹）、齿条各20付，及配套螺丝； 3、驱动杆规格Φ32*2.5）、推拉杆规格Φ32*1.5，驱动卡、吊轮规格Φ32，含配套L19钻尾丝、推杆接头螺丝、2m卡簧等辅材； 4、托幕线白色规格、含配套扎线、蝴蝶夹、幕勾、幕坠等配件，幕布采用温室专用铝箔内遮阳网（4.3*50*10），幕布固定在托幕线上； 5、各配件固定牢靠，保用期5年。	m2	2600			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚智能化控制系统

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	01B001	侧保温系统	1、电动卷膜机（DC24V100W）5台、固定位置？电源线配送位置？ 2、立杆（φ 25*2）、爬升器、卷膜杆（φ 25*2*6m）、卷膜器立杆及配套卡槽、卡簧、压膜带， 3、内保温分固定棉被（6.5*4.5*4）、爬升棉被（6.5*41*2），端面内保温（6.5*49*2），外侧 内侧120g保温棉 4、杆件及各配件热镀锌，固定牢靠，保用期5年	项	1			
5	030201003001	风机湿帘降温系统	1、风机：1380*1380*400，电机1.1KW（电机保用期1年）20台； 2、水帘：1.5m高，2mm厚，铝合金外框，高品质植物纤维水帘纸，正常使用年限5年以上；（面积暂按102m2计算） 3、水循环系统：pvc管道 专用过滤器 水泵2套，供水管道接至蓄水池，排至业主指定冷却池；处外墙皮1m。	项	1			
6	01B002	顶开窗系统	每套40m长 1、顶部尖顶双侧开窗，通长全部开窗； 2、驱动电机-0.75KW（2.8）*20套 3、含驱动杆、B型齿轮 弧形齿条 反向弧形齿条、立柱轴承等	套	20			
7	030817004001	空气调节喷雾管安装	安装高度7.m(含取水点处接入管道及阀门) 1、雾喷系统管道安装示意图， 2、喷头1000个， 3、立管规格Dg15 ， 4、含接收点dg15截止阀	组	1			
8	080901009001	智能配电柜	中标单位提供深化图纸，经业主方确认后 1、智能物联网控制柜 尺寸：2000*1500*600（含设备基础）； 2、主电源YJV3*25+2*16（配管DG50镀锌钢管），埋地安装，接至附属用房2控制室； 3、本系统含外遮阳、内遮阳、内保温、风机湿帘降温、水帘提升、顶开窗、空气调节喷雾（室温专用高压喷雾） 4、7个系统单独调试，温室设温感报警装置及设定雾喷及风帘降温自动吸合功能； 5、各功能区启闭方式满足业主要求。	台	1			
			A.1 J监控		1			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋垛玻璃温室大棚安装

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C. 10 给排水、采暖、燃气工程			1			
1	031001006001	塑料管	室内给水塑料管(热熔、电熔连接)PP-R50/63	m	6.75			
2	031003001001	螺纹阀门	自动排气阀DN25	个	1			
3	031003001002	螺纹阀门	螺纹阀门安装DN25	个	1			
4	031003008001	过滤器	螺纹过滤器DN50	组	1			
5	031003001003	螺纹阀门	螺纹球阀DN50	个	2			
6	031003001004	螺纹阀门	螺纹低阻力倒流防止器DN50	个	1			
7	031001006002	塑料管	室内承插塑料排水管(零件粘接)DN110	m	5.4			
8	031004014001	给、排水附(配)件	地漏安装DN100	个	1			
		A. 1 室外雨水			1			
9	010902004001	屋面排水管	1. PVC水落管屋面排水Φ110 2. PVC水斗屋面排水Φ100 3. 屋面铸铁落水口(带罩)排水Φ100	m	24.4			
		A. 1 电气			1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 ZAL 2. 型号:GXL-2 3. 安装方式:下口距地1500按装 4. :回路详见图纸, 包含浪涌保护器及二次接地, 箱内元器件采购时应满足设计要求, 品牌由甲方指定, 具体详见图纸;	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 照明配电箱【AL】 2. 无端子外部接线2. 5 3. 无端子外部接线6	台	1			
12	030411001002	配管-超高	根据山东青州设计图纸, 结合业主意见 大棚前室3盏灯, 苗床15盏, 电源线相应减少 1. 钢结构支架配扣压式镀锌电线管DN20 2. 第4册超高费<20m增加人工费33%	m	502			
13	030411001003	配管-超高	1. 钢结构支架配扣压式镀锌电线管DN32 2. 第4册超高费<20m增加人工费33%	m	63.67			
14	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗敷	m	59			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋垛玻璃温室大棚安装

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20	m	120.99			
32	030411004004	配线	管内穿照明线路铜芯ZDN-BV-2.5	m	244.38			
33	030412004001	装饰灯	A型应急灯	套	8			
34	030411006002	接线盒	接线盒暗装	个	8			
		A.1 防雷接地			1			
35	030409004001	均压环	避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	m	211.6			
36	030409002001	接地母线	户内接地母线不锈钢扁钢-40*4	m	109.94			
37	030409003001	避雷引下线	避雷利用建筑物主筋引下敷设	m	215			
38	030409003002	避雷引下线	避雷利用金属构件引下线敷设	m	37.5			
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位联结端子箱	台	1			
40	030409008002	等电位端子箱、测试板	断接卡子制作、安装	台	4			
41	030409005001	避雷网	钢铝窗接地安装	项	1			
42	030414011001	接地装置	接地网系统装置调试	系统	1			
分部分项合计								
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

暂列金额明细表

工程名称：蒋垛玻璃温室大棚安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房一-土建

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程			1			
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. :原土300mm以内的机械平整场地。	m2	156.66			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	199.07			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计要求 2. 填方材料品种:详见图纸 3. 填方粒径要求:详见图纸 4. 填方来源、运距:原土利用	m3	151.49			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:请投标单位勘察现场后综合考虑报价	m3	47.58			
		砌筑工程			1			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53 MU20 2. 基础类型:直行砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	17.82			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砼多孔砖MU15 2. 墙体类型:240厚砖外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	39.87			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砼多孔砖MU15 2. 墙体类型:240厚砖内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	34.35			
8	010401012001	零星砌砖	1. 部位:零星砌筑 2. 砖品种、规格:混凝土实心砖240×115×53 MU20 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.65			
		混凝土及钢筋混凝土工程			1			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.8			
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.48			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.09			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.8			
13	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.01			
14	010503004002	止水坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.11			
15	010503004003	窗台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.33			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房一-土建

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程			1			
33	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 钢质防盗门 2. :含门锁, 五金等制作安装 3. :颜色及式样详见设计图纸	樘	3			
34	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 钢质防盗门 2. :含门锁, 五金等制作安装 3. :颜色及式样详见设计图纸	樘	2			
35	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 实木复合门(含门套) 2. :含门锁, 五金等制作安装 3. :木饰面颜色及式样详见设计图纸	樘	1			
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质: 铝合金窗 2、玻璃品种、厚度: 88系列, 型材壁厚不小于1.4mm, 6厚浅蓝色玻璃, 3、推拉窗(带优质304不锈钢钢纱纱窗) 4、除注明外, 面积大于1.5平方米的门窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗, 必须采用安全玻璃。 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定; 6、其他要求详见设计图纸。	m2	19.44			
		屋面及防水工程			1			
37	010902003001	屋面刚性层【坡屋面】	1、 平瓦 2、 木挂瓦条30*25 3、 木顺水条20*12, 中距500 4、 防水卷材【单独另计】 5、 木塑板 6、 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	216.92			
38	010902001001	屋面卷材防水【坡屋面】	1. 卷材品种、规格、厚度: δ 4mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) 3. 防水做法: 清理基层、涂刷基层处理剂。铺贴卷材及附加层, 封口、收头、	m2	216.92			
		楼地面装饰工程			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房一-土建

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋Φ8 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:600×600×12矿棉板	m2	40.08			
		油漆、涂料、裱糊工程			1			
48	011406001001	抹灰面油漆【真石漆】	1. 腻子种类:刮柔性耐水腻子1.5厚 2. :涂饰封闭抗碱底涂料,底漆需具有良好抗碱性,不低于0.4KG/m2 3. 刮腻子遍数:复补腻子、磨平、找色 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆两遍,不低于4KG/m2 5. :涂刷透明罩光面漆两遍。 6. 部位:颜色分布详见立面图纸 7. :备注:施工单位请根据外立面分隔效果并结合自身施工工艺报价,结算时不再调整	m2	244.46			
49	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:白水泥腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆 4. 内墙面	m2	341.84			
50	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:白水泥腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆 4. 天棚面	m2	108.49			
		其他装饰工程			1			
51	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:隔断板距地面高2.0米(≥12mm厚抗倍特板); 2. 配件品种、规格:配固定件,龙骨,五金齐全; 3. 样式甲方指定;	m2	32.8			
52	01B001	小便斗成品隔断板	小便斗成品隔断板400*800; 样式甲方指定;	块	1			
53	011505010001	镜面玻璃	1、6mm厚银镜 盥洗室内成品镜面玻璃安装	m2	4.32			
54	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚爵士白、磨边 2、支架、配件品种、规格:5#镀锌角钢 3、石材开洞	m2	5.18			
55	011505008001	卫生纸盒	1、大号塑料卫生纸盒270*280*125安装,含主材	个	8			
56	050307009001	标识牌	1. 公厕男女管理间无障碍标识牌 2. 款式甲方指定	个	2			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房一-土建

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1			
58	011701001001	综合脚手架	综合脚手架檐高在12m以内层高在5m内	m2	156.66			
59	011701002002	浇捣脚手架	浇捣脚手脚	m2	150			
60	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.8米高,地上1层	m2	156.66			
61	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	16.2			
62	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇无梁式带形基础复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	49.8			
63	011702003001	构造柱	1: 现浇构造柱复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	57.53			
64	011702009001	过梁	1: 现浇过梁复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	9.02			
65	011702008001	圈梁	1: 现浇地圈梁支撑梁复合木模板; 现浇止水坎支撑梁复合木模板; 现浇腰梁支撑梁复合木模板; 现浇窗台板支撑梁复合木模板; (不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	114.88			
66	011702014002	有梁板	1: 现浇板厚度≤20cm复合木模板(坡度>10°的斜板)(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	237.71			
67	011702025002	其他现浇构件【窗上下】	1: 现浇小型构件木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	4.5			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房一-土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				不取费时 将“费率” 置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.7% /2 星0.77 %/3 星0.84 %
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1 %
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房一-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1~2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.7% /市优0.9% /省优1.3% /国优专业1.4% /国优1.6%

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 蒋垛大棚附属用房一安装

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程			1			
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含伸缩节及管件	m	16.75			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含伸缩节及管件	m	3.7			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含伸缩节及管件	m	1.82			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含伸缩节及管件	m	61.71			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含伸缩节及管件	m	31.4			
6	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U优质排水管 De50 4. 连接形式:详见图纸设计	m	12			
7	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U优质排水管 De110 4. 连接形式:详见图纸设计	m	42.81			
8	031003001001	螺纹阀门	自动排气阀DN25	个	2			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋垛大棚附属用房一安装

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002003001	套管	1.:凡管道穿梁、墙、板必须按管道位置配合土建预留洞或预埋套管，详见图纸设计，自行考虑报价，结算不做调整。	项	1			
		A.1 卫生间洁具			1			
11	031004014001	给、排水附（配）件	地面扫除口安装DN100	个	2			
12	031004014002	给、排水附（配）件	地漏安装DN50	个	2			
13	031004006001	大便器	瓷蹲式大便器安装 自闭式冲洗DN25	组	8			
14	031004007001	小便器	挂斗式小便器安装(自闭式)	组	2			
15	031004003001	洗脸盆	洗脸台盆(冷水)	组	4			
16	031004004001	洗涤盆	洗涤盆安装(单嘴)	组	1			
		A.1 电气			1			
17	030412005001	荧光灯	成套型吸顶式双管荧光灯	套	3			
18	030412005004	荧光灯	成套型吸顶式三管荧光灯安装	套	6			
19	030412002001	工厂灯	吸顶式防水防尘灯安装	套	12			
20	030404034001	照明开关	单联扳式暗开关安装(单控)	个	1			
21	030404034003	照明开关	双联扳式暗开关安装(单控)	个	4			
22	030404034002	照明开关	三联扳式暗开关安装(单控)	个	2			
23	030404035003	插座	1.名称:柜式空调 单相三极插座 2.规格:20A 250V 安全型,带开关 3.安装方式:暗装,H+0.3m	个	2			
24	030404035004	插座	1.名称:壁挂空调 单相三极插座 2.规格:16A 250V 安全型,带开关 3.安装方式:暗装,H+2.5m	个	2			
25	030404035002	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装,H+0.3m	个	23			
26	030411006001	接线盒	接线盒暗装	个	21			
27	030411006002	接线盒	开关盒暗装	个	34			
28	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷	m	6.22			
29	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管DN20	m	205.37			
30	030411004002	配线	管内穿照明线路BV-4mm2	m	285.32			
31	030411004001	配线	管内穿照明线路BV-2.5mm2	m	413.8			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋垛大棚附属用房一安装

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5x6 3. 材质:铜芯 4. 电压等级 (kV) :0.6/1KV	m	8.63			
33	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mmm2 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
34	030404017002	配电箱	1. 附一照明箱【ZAL】 2. 无端子外部接线2.5 3. 无端子外部接线6	台	1			
35	030404017003	配电箱	1. 照明配电箱【AL】 2. 无端子外部接线2.5 3. 无端子外部接线6	台	1			
		A.1 防雷接地			1			
36	030409004001	均压环	避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	m	85.9			
37	030409002001	接地母线	户内接地母线不锈钢扁钢-40*4	m	7.48			
38	030409003001	避雷引下线	避雷利用建筑物主筋引下敷设	m	61.2			
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	分等电位联结端子箱	台	1			
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	总等电位联结端子箱	台	1			
41	030409008002	等电位端子箱、测试板	断接卡子制作、安装	台	4			
42	030409005001	避雷网	避雷网安装沿折板支架镀锌元钢Φ10	m	81.6			
43	030414011001	接地装置	接地网系统装置调试	系统	1			
分部分项合计								
44	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋垛大棚附属用房一安装

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%

未来软件编制

单项工程汇总表

工程名称: 附属用房二

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程			1			
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. :原土300mm以内的机械平整场地。	m2	125.7			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	112.87			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见设计要求 2. 填方材料品种:详见图纸 3. 填方粒径要求:详见图纸 4. 填方来源、运距:原土利用	m3	83.22			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:请投标单位勘察现场后综合考虑报价	m3	29.65			
		砌筑工程			1			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240*115*53 MU20 2. 基础类型:直行砖基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	10.94			
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砼多孔砖MU15 2. 墙体类型:240厚砖外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	36.16			
7	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砼多孔砖MU15 2. 墙体类型:240厚砖内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	7.76			
		混凝土及钢筋混凝土工程			1			
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.3			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.7			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.86			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.41			
12	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.68			
13	010503004003	窗台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.43			
14	010503004004	腰梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94			
15	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 坡度大于10° 的斜板	m3	24.55			
17	010507007002	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 窗上下线条	m3	0.3			
18	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 100厚碎石灌M2.5混合砂浆 3. 素土夯实向外坡4% 注: 1. 散水宽度600 ;2. 每隔6M留伸缩缝一道, 墙身与散水设10宽, 沥青砂浆嵌缝; 3. 坡度3~5%	m2	21.41			
19	010507001002	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹出60宽成深锯齿形表面 2. 素水泥浆一道 3. 100厚C25混凝土 4. 100厚碎石, 灌1: 5水泥砂浆 5. 素土夯实(坡道按工程设计)	m2	27.28			
		钢筋工程			1			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ6 2、层高: ≤3.6m	t	0.075			
21	010515001021	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ8 2、层高: ≤3.6m	t	0.063			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ12 2、层高: ≤3.6m	t	0.135			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ14 2、层高: ≤3.6m	t	0.361			
24	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ6 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	0.286			
25	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ8 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	1.721			
26	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ10 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	0.191			
27	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	0.597			
28	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ16 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	0.211			
29	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: HRB400 Φ25 2、层高: 大于3.6m, 8.0m以内	t	0.355			
30	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:墙体拉结筋	t	0.25			
		门窗工程			1			
31	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 钢质防盗门 2. :含门锁, 五金等制作安装 3. :颜色及式样详见设计图纸	樘	3			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:10厚钢化玻璃 3. :其他要求详见设计图纸	m2	23.31			
33	010802001001	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门1000*2100 2. 门框、扇材质:1.0厚不锈钢 3. 玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 4. 含门锁,地弹簧,拉手五金等制作安装 5. :其余要求详见设计图纸	樘	1			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质:铝合金窗 2、玻璃品种、厚度:88系列,型材壁厚不小于1.4mm,6厚浅蓝色玻璃, 3、推拉窗(带优质304不锈钢钢纱窗) 4、除注明外,面积大于1.5平方米的门窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500的落地窗,必须采用安全玻璃. 5、灭火救援窗应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.5条规定; 6、其他要求详见设计图纸。	m2	12.96			
		屋面及防水工程			1			
35	010902003001	屋面刚性层【坡屋面】	1、平瓦 2、木挂瓦条30*25 3、木顺水条20*12,中距500 4、防水卷材【单独另计】 5、木塑板 6、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	176.46			
36	010902001001	屋面卷材防水【坡屋面】	1. 卷材品种、规格、厚度:δ 4mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:单层SBS改性沥青防水卷材(热熔满铺法) 3. 防水做法:清理基层、涂刷基层处理剂。铺贴卷材及附加层,封口、收头、	m2	176.46			
		楼地面装饰工程			1			
37	011102003001	块料地面A【一般房间】	1. 10厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧玻璃条分隔 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎砖夯实 6. 素土夯实	m2	112.67			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011105003001	水磨石踢脚线	水磨石踢脚线 清理基层、调制石子浆、找平、抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、擦光、嵌条、调色。	m	54.24			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1			
39	011201001001	热镀锌钢丝网	1、不同墙体交界处按施工工艺和技术规范铺设钢丝网	m2	43.4			
40	011201001005	墙面一般抹灰-【外墙】	1. 外墙涂料(真石漆)饰面【单独另计】 2. 6厚1:2.5水泥砂浆粉面,水刷带出小麻面 3. 1:3普通防水砂浆 4. 镀锌钢丝网锚固件卡紧 刷界面处理剂一道 部位: 外立面、窗线条等	m2	180.39			
41	011201001004	墙面一般抹灰【一般房间】	1、刷乳胶漆(面层由甲方装修时定)【单独另计】 2、 1:3普通防水砂浆,压入涂塑玻纤网格布一层 3、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、刷界面处理剂一道	m2	251.11			
		油漆、涂料、裱糊工程			1			
42	011406001001	抹灰面油漆【真石漆】	1. 腻子种类:刮柔性耐水腻子1.5厚 2. :涂饰封闭抗碱底涂料,底漆需具有良好抗碱性, 不低于0.4KG/m2 3. 刮腻子遍数:复补腻子、磨平、找色 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆两遍, 不低于4KG/m2 5. :涂刷透明罩光面漆两遍。 6. 部位:颜色分布详见立面图纸 7. :备注: 施工单位请根据外立面分隔效果并结合自身施工工艺报价, 结算时不再调整	m2	221.32			
43	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:白水泥腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆 4. 内墙面	m2	251.11			
44	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:白水泥腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆 4. 天棚面	m2	145.25			
分部分项合计								
45	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1			
46	011701001001	综合脚手架	综合脚手架檐高在12m以内层高在5m内	m2	125.7			
47	011701002002	浇捣脚手架	浇捣脚手脚	m2	120			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 附属用房二-土建

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:3.8米高,地上1层	m2	125.7			
49	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土垫层复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	10.58			
50	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇无梁式带形基础复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	31.98			
51	011702003001	构造柱	1: 现浇构造柱复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	44.79			
52	011702009001	过梁	1: 现浇过梁复合木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	6.02			
53	011702008001	圈梁	1: 现浇地圈梁支撑梁复合木模板; 现浇止水坎支撑梁复合木模板; 现浇腰梁支撑梁复合木模板; 现浇窗台板支撑梁复合木模板; (不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	63.2			
54	011702014002	有梁板	1: 现浇板厚度≤20cm复合木模板(坡度>10°的斜板)(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	211.96			
55	011702025002	其他现浇构件【窗上下】	1: 现浇小型构件木模板(不用砂浆垫块,改用塑料卡)	m2	4.5			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房二-土建

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1 星0.7% /2 星0.77% /3 星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房二-土建

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1~2.3%
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.7% /市优0.9% /省优1.3% /国优专业1.4% /国优1.6%

未来软件编制

第1页 共2页

表-08

单项工程汇总表

工程名称: 雨污水、道路及配套

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路、雨污水、门斗		0.00		
2	室外给水管网、照明		0.00		
合 计			0.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路、雨污水、门斗

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1			
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 路基土方装车场内倒运	m3	288.96			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 回填土方装车场内倒运	m3	164.85			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:根据图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:利用开挖土方	m3	12.1			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:运距综合考虑, 请施工单位勘察现场后综合考虑报价	m3	441.71			
		D.2 道路工程			1			
		A.1 厂门前路面			1			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路基找平、夯实、整理 2. 压实度≥93%	m2	728.37			
6	040202011001	碎砖	1. 石料规格:碎砖垫层 2. 厚度:250厚	m2	728.37			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25非泵送混凝土 2. 厚度:12cm 3. 含锯缝、养生、刻纹、模板等 4. 按4-6m分仓跳格浇筑,灌注填缝料	m2	728.37			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:800*280*120混凝土路牙 C30 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层	m	82.73			
9	040205006001	标线	1、材料品种:热熔型反光涂料,厚度为2.0mm,表面撒玻璃珠,含量0.3~0.34kg/m2 2、工艺:热熔 3、线型:单白实线,线宽15cm	m2	16.58			
		D.11 其它项目			1			
		A.1.3 雨水管道			1			
10	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:15cm砂垫层+360°砂包管 2. 材质及规格:双壁波纹管DN200,环刚度不小于8级 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	72.08			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路、雨污水、门斗

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:15cm砂垫层+360° 砂包管 2. 材质及规格:双壁波纹管DE300, 环刚度不小于8级 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	53.5			
12	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度::15cm砂垫层+360° 砂包管 2. 材质及规格:双壁波纹管DE400, 环刚度不小于8级 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	42			
13	040504001001	混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度: 100厚C15非泵送砼垫层, 200厚钢筋砼底板 2、井壁材质及厚度: 200厚钢筋砼井壁, 3、混凝土强度等级: C30非泵送抗渗砼 (P6) 4、盖板材质、规格: 钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁五防通风井盖, D400级 6、踏步材质、规格: 铸铁爬梯 7、井尺寸: Φ1000mm 8、井深: 平均1.2m, 管道与混凝土接口处理 9、井做法: 参照20S515图集P29页做法, 设防坠落网及不锈钢二维码	座	4			
14	040504009001	雨水口甲型单篦	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层+10cmC30混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 24cm厚 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水砂浆内壁粉刷20mm 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁雨水井 450*750 6. 井径: 400*700*1000mm(详见图集S01-2021-P287)	座	8			
15	040504007001	石砌出水口	见苏S01-2021-P379、380八字式出水口适用于DE400管道 包含土围堰搭拆等措施费	座	1			
		A.1.3 污水管道			1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、雨污水、门斗

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度::15cm砂垫层+360° 砂包管 2. 材质及规格:双壁波纹管DE300, 环刚度不小于8级 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:详见设计图纸 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	36.6			
17	040504001002	混凝土检查井	1、垫层、基础材质及厚度:100厚C15非泵送砼垫层,200厚钢筋砼底板 2、井壁材质及厚度:200厚钢筋砼井壁, 3、混凝土强度等级:C30非泵送抗渗砼(P6) 4、盖板材质、规格:钢筋砼盖板 5、井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁五防通风井盖,D400级 6、踏步材质、规格:铸铁爬梯 7、井尺寸:Φ1000mm 8、井深:平均1.2m,管道与混凝土接口处理 9、井做法:参照20S515图集P30页做法,设防坠落网及不锈钢二维码	座	4			
18	040504008001	整体化粪池	1. 材质:3格式玻璃钢结构化粪池,壁厚不低于国标 2. 型号、规格:HFRP-3A玻璃钢结构化粪池,有效容积6m3 3. :塑料成品化粪池含弯头管件,隔板等 4. :包含井筒,井筒高度根据现场实际请施工单位勘察现场后综合考虑 5. :D400球墨铸铁井盖、座 Φ700安装2套;防护井盖(双层井盖),井盖设置不锈钢固定标识牌,防坠落网参水施-02检查井防坠落网。 6. :含开挖、填土方,10cm碎石垫层+10cm砂垫层 7. :款式甲方指定	座	1			
		A.1 伸缩门门洞			1			
19	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	53.9			
20	040103001005	回填方	1. 密实度要求:根据图纸设计 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:利用开挖土方	m3	44.7			
21	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:运距综合考虑,请施工单位勘察现场后综合考虑报价	m3	9.2			
22	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:非泵送砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作安装拆除	m3	2.4			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、雨污水、门斗

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作安装拆除	m3	0.92			
24	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作安装拆除	m3	0.69			
25	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作安装拆除	m3	0.47			
26	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. :含模板制作安装拆除	m3	2.01			
27	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU15 2. 基础类型:直行 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.1			
28	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖砖墙 240*115*53 MU15 2. 墙体类型:实心墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5	m3	6.64			
29	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 4. 含脚手架安拆;	m2	74.1			
30	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇砼构件钢筋HRB400 Φ6 2、层高：≤3.6m	t	0.118			
31	010515001009	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ8 2、层高：≤3.6m	t	0.057			
32	010515001010	现浇构件钢筋	1、现浇砼构件钢筋HRB400 Φ12 2、层高：≤3.6m	t	0.268			
33	011406001002	抹灰面油漆【真石漆】	1. 腻子种类:刮柔性耐水腻子1.5厚 2. :涂饰封闭抗碱底涂料，底漆需具有良好抗碱性，不低于0.4KG/m2 3. 刮腻子遍数:复补腻子、磨平、找色 4. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆两遍，不低于4KG/m2 5. :涂刷透明罩光面漆两遍。 6. 部位:颜色分布详见立面图纸 7. :备注：施工单位请根据外立面分隔效果并结合自身施工工艺报价，结算时不再调整	m2	42			
本页小计								
合 计								

第5页 共5页

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路、雨污水、门斗

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.6% /市优0.8% /省优1.1% /国优1.3%

未来软件编制

表-11

单位工程汇总表

工程名称: 室外给水管网、照明

标段:

第1页 共1页

[illegible]

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水管网、照明

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 给排水、采暖、燃气工程		项	1			
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含管道支墩及管件	m	144.1			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含管道支墩及管件	m	15.2			
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:PE给水管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行水压试验、冲洗消毒 6. :含管道支墩及管件	m	4.91			
4	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:室外地上式消火栓1.0MPa深100型	套	2			
5	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:低压法兰式水表 DN100	组	2			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 压力等级1.00MPa 3. 连接形式:焊接法兰安装	个	4			
7	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格:防回流污染止回阀 DN100 2. 连接形式:焊接法兰	套	2			
8	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:低压法兰式水表 DN50	组	2			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 压力等级1.00MPa 3. 连接形式:焊接法兰安装	个	4			
10	031003012002	倒流防止器	1. 型号、规格:防回流污染止回阀 DN50 2. 连接形式:焊接法兰	套	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 压力等级1.6MPa 3. 连接形式:焊接法兰安装	个	2			
本页小计								
合 计								

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管网、照明

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001003	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002003	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003003	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004003	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

未来软件编制

