


分项报价表

投标报价分析表


序号	标的物名称	品牌、规格		单位	数量	单价(元)	总价(元)	交货期	备注
	曹安所辖区道路技防提升								
一	前端采集部分								
1	400 万 AI 双目筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD7U44MWD-XZ	台	48	4485	215280	合同签订后 3 个月内完工。	
2	400 万全彩筒形网络抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD2T47EFWDV3-LS	台	121	845	102245		
3	臂装支架	国产定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	149	94	14006		
4	摄像机支架（抱杆）	国产定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	台	20	109	2180		
5	小号三维万向鸭舌	国产定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节 最大承重量 15kg	只	169	28	4732		
6	3.5 米立杆（含基础含接地）	国产定制	3-3.5 米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于 2mm	根	96	793	76128		
7	监控设备箱	国产定制	400*300*200	个	96	534	51264		
8	漏电保护开关	正泰	2P，32A	只	96	109	10464		
9	电源插排	公牛	三位五孔插线排	个	96	78	7488		
10	电源适配器	国产优质	AC24V3A	个	48	8019	3840		




11	电源适配器	国产优质	DC12V3A	个	121	51	6171		
12	8 口千兆交换机	巨联	NIE8082G	台	96	1006	96576		
13	光电转换设备	巨联	千兆单模/20km	对	96	517	49632		
二	中间传输部分								
1	超五类网线	帝一	FS-CAT5E	箱	34	862	29308	合同签订后 3 个月内完工。	
2	分支电源线	帝一	FS-RVV2*1.0	米	8450	3.8	32110		
3	主干电源线	帝一	FS-RVV3*2.5	米	10200	10.5	107100		
4	光纤	帝一	4 芯单模光纤	米	10200	3	30600		
5	光纤熔接盒	国产优质	4 口熔接盒（含法兰）	套	96	63	6048		
6	光纤尾纤	国产优质	单模/1.5 米	根	384	11.5	4416		
7	光纤跳线	国产优质	单模/3 米	根	242	23	5566		
8	光纤熔接	定制	含热缩管等	点	384	19	7296		
三	综合管路及辅材								
1	管材	国产优质	硅芯 PE Φ 32	米	9384	4.5	42228	合同签订后 3 个月内完工。	
2	辅材	国产优质	水晶头、金属软管、不锈抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	6900	6900		
3	路面开挖及回填		混合路面，开挖深度 400mm	米	9384	33	309672		
4	视频云存储	运营商	云存储空间租赁（含链路）	T	209.56	1260	264045.6		
	曹安所小区微超卡建设								
一	前端采集部分								
1	500 万高清微卡摄像机	海康威视	iDS-TCV500FXMU/16	台	16	3282	212512	合同签订	




2	微卡补光灯（10W）	海康威视	VSL-1000-I	台	16	1840	29440	后 3 个月 内完工。	
3	存储卡	海康威视	128G	张	16	172	2752		
4	臂装支架	定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	16	94	1504		
5	小号三维万向鸭舌	定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节 最大承重量 15kg	只	16	28	448		
6	3.0 米立杆（含基础含接地）	定制	2.5-3.0 米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于 2mm	根	12	793	9516		
7	监控设备箱	定制	400*300*200	个	16	534	8544		
8	漏电保护开关	正泰	2P，32A	只	16	109	1744		
9	电源插排	公牛	三位五孔插线排	个	16	78	1248		
10	8 口千兆交换机	巨联	NIE8082G	台	16	1006	16096		
11	光电转换设备	巨联	千兆单模/20km	对	16	517	8272		
二	中间传输部分								
1	超五类网线	帝一	FS-CAT5E	箱	5	862	4310	合同签订 后 3 个月 内完工。	
2	电源线	帝一	FS-RVV2*1.0	米	800	3.8	3040		
3	主干电源线	帝一	FS-RVV3*2.5	米	1100	10.5	11550		
4	光纤	帝一	4 芯单模光纤	米	600	3	1800		
5	光纤熔接盒	国产优质	4 口熔接盒（含法兰）	套	16	63	1008		
6	光纤尾纤	国产优质	单模，1 米	根	16	11.3	184		
7	光纤跳线	国产优质	单模，2 米	根	16	23	368		
8	光纤熔接	定制	含热缩管等	点	16	19	304		
三	综合管路及辅材								



1	管材	国产优质	硅芯 PE φ 32	米	1400	4.5	6300	合同签订后 3 个月内完工。	
2	辅材	国产优质	水晶头、金属软管、不锈抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	1380	1380		
3	管路开挖及回填		混合路面，开挖深度 400mm	米	1400	33	46200		
4	链路（利旧）		沿用小区的社会面网	项	16	0	0		
	曹安所沿沪楼宇技防提升								
一	前端采集部分								
1	400 万 AI 双目筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD7U44MWD-XZ	台	3	4485	13455	合同签订后 3 个月内完工。	
2	400 万高清网络半球摄像机	海康威视	DS-2CD2347WDV3-L	台	79	971	76709		
3	臂装支架	国产定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	2	94	188		
4	吊装支架	国产定制	1.0-1.5m 吊装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	1	368	368		
5	小号三维万向鸭舌	国产定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节 最大承重量 15kg	只	2	28	56		
6	设备机柜	图腾	9U 壁挂机柜	个	26	897	23322		
7	漏电保护开关	正泰	2P，32A	只	26	109	2834		
8	机柜工业连接器	国产/优质	32A/220V，含公母两头	套	26	57	1482		
9	PDU 配电单元	公牛	16A 大功率/8 插位	个	26	218	5668		
10	电源适配器	国标	AC24V3A	个	3	80	240		
11	8 口千兆交换机	巨联	NC2082SGPE	台	26	517	13442		
12	光电转换设备	巨联	千兆单模/20km	对	30	517	15510		
二	中间传输部分								



1	超五类网线	帝一	CAT5E	箱	20	862	17240	合同签订后3个月内完工。	
2	分支电源线	帝一	RVV2*1.0	米	165	3.8	627		
3	光纤	帝一	4 芯单模光纤	米	2500	3	7500		
4	光纤熔接盒	国标	4 口熔接盒（含法兰）	套	30	63	1890		
5	光纤尾纤	国标	单模，1 米	根	120	11.5	1380		
6	光纤跳线	国标	单模，2 米	根	52	23	1196		
7	光纤熔接	定制	含热缩管等	点	120	19	2280		
三	终端设备部分								
1	42U 机柜	图腾	2000*600*600 容量:42U	台	1	3404	3404	合同签订后3个月内完工。	
2	机柜工业连接器	国产/优质	32A/220V，含公母两头	套	2	57	114		
3	PDU 配电单元	公牛	16A 大功率/8 插位	个	2	218	436		
4	ODF 光纤配线架	国产/优质	48 芯，含尾纤、法兰	个	1	1380	1380		
5	联网交换机	巨联	NC2244G	台	1	1664	1664		
6	核心交换机	巨联	NC53616TSGM3	台	1	14720	14720		
7	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-I16	台	2	9302	18604		
8	监控存储硬盘	希捷	6T	块	19	1069	20311		
四	综合管路及辅材								
1	管材	国标	PVC Φ 25	米	5000	2.9	14500	合同签订后3个月内完工。	
2	辅材	国标	水晶头、金属软管、不锈钢抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	2300	2300		
3	传输链路	运营商	传输链路（3 年）	条	1	11800	11800		
	曹安所商业广场技防								



	提升								
一	前端采集部分								
1	400 万全彩筒形网络抓拍摄像机	海康威视	DS-2CD2T47EFWDV3-LS	台	45	845	38025	合同签订后 3 个月内完工。	
2	400 万高清网络半球	海康威视	DS-2CD2346DWDV3-I	台	15	879	13185		
3	臂装支架	定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	45	94	4230		
4	小号三维万向鸭舌	定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节 最大承重量 15kg	只	45	28	1260		
5	3.5 米立杆（含基础含接地）	定制	3-3.5 米/整体热镀锌喷塑工艺，壁厚不小于 2mm	套	23	793	18239		
6	监控设备箱	定制	400*300*200	个	20	534	10680		
7	漏电保护开关	正泰	2P，32A	只	20	109	2180		
8	电源插排	公牛	三位五孔插线排	个	20	78	1560		
9	集中供电电源	国产优质	DC12V20A	个	20	138	2760		
10	8 口千兆交换机	巨联	NIE8082G	台	20	1006	20120		
11	光电转换设备	巨联	千兆单模/20km	对	20	517	10340		
二	中间传输部分								
1	超五类网线	帝一	FS-CAT5E	箱	10	862	8620	合同签订后 3 个月内完工。	
2	分支电源线	帝一	FS-RVV2*1.0	米	3000	5.8	17400		
3	主干电源线	帝一	FS-RVV3*2.5	米	1200	10.5	12600		
4	光纤	帝一	4 芯单模光纤	米	2000	3	6000		
5	光纤熔接盒	国产优质	4 口熔接盒（含法兰）	套	15	63	945		
6	光纤尾纤	国产优质	单模，1 米	根	60	11.5	690		


7	光纤跳线	国产优质	单模，2 米	根	30	23	690		
8	光纤熔接	定制	含热缩管等	点	60	19	1140		
三	中心管理部分								
1	设备机柜	图腾	22U 机柜	台	1	1265	1265	合同签订后 3 个月内完工。	
2	PDU 配电单元	公牛	16A 大功率/8 插位	个	2	218	436		
3	机柜工业连接器	国产优质	32A/220V，含公母两头	套	2	57	114		
4	ODF 光纤配线架	国产优质	48 芯，含尾纤、法兰	个	1	1380	1380		
5	机房交换机	巨联	NC53616TSGM3	台	1	14720	14720		
6	联网交换机	巨联	NC2244G	台	1	1664	1664		
7	网络硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-I16	台	1	9302	9302		
8	存储硬盘	希捷	6T	块	15	1069	16035		
四	综合管路及辅材								
1	管材	国产优质	PE 管 Φ 32	米	2500	4.5	11250	合同签订后 3 个月内完工。	
2	辅材	国产优质	水晶头、金属软管、不锈钢抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	3200	3200		
3	路面开挖及回填		混合路面，开挖深度 400mm	米	2500	33	82500		
	曹安所辖区宾馆技防提升								
一	新建人像卡口								
1	400 万 AI 双目筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD7U44MWD-XZ	台	27	4485	121095	合同签订后 3 个月内完工。	
2	臂装支架	定制	0.3m-1.0m 壁装或吊装支架，根据现场环境进行定制	套	27	94	2538		



3	小号三维万向鸭舌	定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度可调节 最大承重量 15kg	只	27	28	756		
4	存储卡	海康威视	128G	张	27	172	4644		
5	摄像机电源	国产/优质	AC24V3A	个	27	80	2160		
6	网络硬盘录像机	海康威视	DS-7804N-Z1/X（带 3T 硬盘）	台	27	1380	37260		
7	监控设备箱	定制	400*300*200	个	27	534	14418		
8	电源插排	公牛	三位五孔插线排	个	27	78	2106		
9	漏电保护开关	正泰	2P，32A	只	27	109	2943		
10	超五类网线	帝一	CAT5E	箱	14	862	12068		
11	电源线	帝一	RVV2*1.0	米	2160	3.8	8208		
12	管材	国产优质	PVC 管 φ 25	米	2160	2.9	6264		
13	辅材	国产优质	水晶头、金属软管、不锈钢抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	1700	1700		
二	新增本地存储								
1	监控设备箱	定制	400*300*200	个	7	534	3738	合同签订后 3 个月内完工。	
2	存储卡	海康威视	128G	张	7	172	1204		
3	网络硬盘录像机	海康威视	DS-7804N-Z1/X（带 3T 硬盘）	台	7	1380	9660		
4	辅材	国产/优质	含网线、电源线、插线排、水晶头、金属软管等	项	1	1113	1113		
	花桥退役军人服务站 零散监控								
一	前端采集部分								
1	200 万高清网络筒机	海康威视	DS-2CD3T25-I3	台	1	746.61	746.61	合同签订后 3 个月	
2	200 万高清网络半球	海康威视	DS-2CD3325-I	台	1	667	667		



3	400 万高清网络筒机	海康威视	DS-2CD3646WDV3-LZ	台	1	908	908	内完工。	
4	网络硬盘录像机	海康威视	DS-7804N-Z1/X（带 3T 硬盘）	台	1	1380	1380		
5	摄像机电源	国产优质	DC12V10A	个	1	172	172		
6	臂装支架	定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	2	94	188		
7	小号三维万向鸭舌	定制	三层万向鸭舌，左右倾斜度 可调节 最大承重量 15kg	只	2	28	56		
二	中间传输部分								
1	超五类网线	帝一	CAT5E	米	150	2.8	420	合同签订 后 3 个月 内完工。	
2	分支电源线	国产优质	RVV2*1.0	米	150	3.8	570		
三	综合管路及辅材								
1	管材	国产优质	PVC 线槽	米	100	17	1700	合同签订 后 3 个月 内完工。	
2	安装辅材	国产优质	含水晶头、螺丝、电工胶布、邦扎带、抱箍等	项	1	800	800		
	曹安所内技防设施改造								
一	所内监控更换								
1	200 万特写摄像机	海康威视	DS-2CD712SEVE-IZS	台	10	2585	25850	合同签订 后 3 个月 内完工。	
2	200 万红外半球摄像机	海康威视	DS-2CD2326FWDV3-IS	台	5	825	4125		
3	高保真拾音器	海康威视	DS-2FP2061	台	5	308	1540		
4	集中供电电源	国产优质	DC12V10A	个	4	165	660		
5	辅材	国产优质	水晶头、金属软管、不锈抱箍、胶带、管卡直接等	项	1	330	330		



二	机房交换机								
1	主机	H3C	LS-7003X 以太网交换机主机	台	1	35090	35090	合同签订后3个月内完工。	
2	电源	H3C	LSQM1AC300（交流电源模块, 300W）	台	2	0	0		
3	24 千兆电口板	H3C	LSCM2CGT24TSSC8（交换路由引擎模块-24 端口千兆以太网电接口 (RJ45)+4 端口万兆以太网光接口 (SFP+, LC) (SC)）	台	1	0	0		
4	24 千兆光口板	H3C	LSCM2CGP24TSSC8（交换路由引擎模块-24 端口千兆以太网光接口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口 (SFP+, LC) (SC)）	台	1	0	0		
三	临时技防设施								
1	红外 4G 网络球机	海康威视	DS-2DE6C223MW-D/GLT/DG	台	5	4565	22825	合同签订后3个月内完工。	
2	红外 4G 网络半球	海康威视	HF-FVR302-PSYG	台	5	1595	7975		
3	摄像机电源	国产优质	DC12V3A	个	10	0	0		
4	臂装支架	定制	0.3m-1.0m 壁装支架，其具体尺寸根据现场环境进行定制	套	10	90	900		
5	超五类网线	帝一	FS-CAT5E	箱	2	862	1724		
6	分支电源线	帝一	FS-RVV2*1.0	米	500	3.6	1800		
四	充电桩								
1	120kW 双枪直流桩	旅充充	2ZD120-2	台	1	34156.1	34156.1	合同签订后3个月内完工。	
2	直流桩地笼基础	定制	混凝土浇筑 1000*820*200mm	个	1	1870	1870		
3	充电桩专用配电箱	定制	尺寸 600X500X250	个	1	671	671		
4	塑壳断路器	公牛	塑壳 4P380V160A	只	1	473.99	473.99		
5	箱内电缆接线头	定制	铜接线端子，零地排装配	项	1	715	715		
6	电源线 1	起帆	YJV22-0.6/1000V4*35+1*25	米	6	308	1848		



7	电源线 2	起帆	YJV22-0.6/1000V4*25+1*16	米	20	233.2	4664		
8	PVC 管	国标	PVC75 管及辅材	米	15	38.5	577.5		
9	辅材	国产	波纹管、螺栓、接地线、胶带等	批	1	299.2	299.2		
10	路面开挖及回填		混合路面，开挖深度 400mm	米	186	33	6138		
最终报价				金额大写：人民币 贰佰捌拾贰万捌仟陆佰捌拾元整 （¥： 2828680 ）					

投标人：（单位盖章）江苏有线数据网络有限责任公司

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：2025 年 10 月 15 日

